

क्षीरार्णव

श्री विश्वकर्मा प्रणित

क्षीरार्णव

KSHIRARNAVA

संपादक

प्र. ओ. सोमपुरा.



RAR
732.44
VIS

KSHIRARNAVA

EDITED BY

PRABHASHANKER O. SOMPURA

SHILPA VISHARAD



श्री विश्वकर्मा प्रणित
वास्तुविद्यायां
क्षीरार्णव
KHSIRARNAVA

मूल सहित-सुप्रभा नाम्नी
हिन्दी-गुजराती भाषाटीका

: संपादक :

स्थपति प्रभाशंकर ओ. सोमपुरा

शिल्प विशारद

Edited by :

Sthapati Prabhashanker O. Sompura, Shilpa Visharad.

***PALITANA (Saurashtra)**

‘शिल्प स्थापत्य’ ग्रंथ प्राप्तिस्थान : Shilpa books will be available at

: संपादक :

१. स्थपति. प्रभाशंकर. ओ. सोमपुरा,
शिल्प विशारद,
गोरावाडी, पालीताणा

: प्रकाशक :

२. बलवंतराय. सोमपुरा तथा भातुपें
३, पथिक सोसायटी, अहमदाबाद-१३
३. सरस्वति पुस्तक भंडार, बुक सेलर्स,
रतनपोल, हाथीखाना, अहमदाबाद
४. महादेव रामचंद्र जागुष्टे
त्रण दरवाजा, अहमदाबाद

: Edited by :

1. Prabhashanker. O. Sompura
Architect Shilpa Visharad,
Gorawadi, Palitana. (Gujarat)
(INDIA)

: Publishers :

2. B. P. Sompura & Bros.
3, Pathik Society,
Ahmedabad-13.
3. N. M. Tripathi & Co.
Princess Street, Bombay-2.
4. Motilal Banarasidas
Bungalow Road, Jawahar
Nagar, Delhi-7.
5. Motilal Banarasidas
Nepali Khapada, P. B. No.
75, Varanasi. (U. P.)



प्रत १००० 1000 Copies

All Rights Reserved

RAR

732.44

VIS

मुल्य रु. ~~२५०~~ (पोस्टेज पृथक्)

Price Rs. ~~२५०~~ (Postage Extra)

: मुद्रक :

श्री मणिलाल छगनलाल शाह
नवप्रभात प्रिन्टिंग प्रेस,
धीकांटा रोड, अहमदाबाद.



Indira Gandhi National
Centre for the Arts



सुप्रसिद्ध भगवान सोमनाथजी के मंदिरका प्रवेशभाग. मंदिर के निर्माता श्री प्रभाशंकर ओ. सोमपुरा खडे है



श्री सरस्वती

अक्षमालां पुस्तकं च विणावाद्यं च पद्मकम्
मयूर हंसारुहां च वंदेऽहं तां सरस्वतीम् ॥




श्री विश्वकर्मा

अक्षमाला कंबासूत्र पुस्तकं च चतुर्भुजम्
हंसस्थं च त्रिनेत्रं जं वंदेऽहं तं विश्वकर्मणम् ॥



श्री गणपति

गणेशाय नमः तस्मै सर्वविघ्नविदारिणे
मूषारूढं चाद्यदेवं वंदेऽहं तं गजाननम् ॥



क्षीरार्णव ग्रंथकी संक्षिप्त अनुक्रमणिका

- १ क्षीरार्णव ग्रंथानुक्रमणिका
- २ ग्रंथ-व्रह्मण
- ३ संपादकके हस्तलीखित ग्रंथ-संग्रह
- ४ प्रस्तावना
- ५ विस्तृत अनुक्रमणिका
- ६ भूमिका :- सुप्रसिद्ध विद्वान पुरातत्वज्ञ डा० मोतीचन्द्रजी ।
- ७ आमुख :- माननीय कनैयालाल मा० मुनशीजी ।
- ८ पुरोवाचन श्री श्री गोपालजी नेवटीया
- ९ देवस्तुति ग्रंथसंपादकको अभिनन्दन

- १ वास्तु स्थापत्य
- २ शिल्पकी व्याख्या
- ३ वास्तुशायका प्रणेता
- ४ भारतका शिल्पवर्ग
- ५ स्थापत्यधिकारी
- ६ भारतीय शिल्पीयोंकी प्रशंसा
- ७ प्रासादकी चौद जातियाँ
- ८ शिल्पस्थापत्यमें विवादाग्रस्त प्रश्न ।
- ९ क्षीरार्णव ग्रंथ संशोधन
- १० क्षमायाचना
- ११ आभारदर्शन ।

अध्याय क्रमांक

९९	१	प्रासाद पुरुषाङ्ग-प्रासाद जाति	
		आयादि गणिताधिकार	१
१००	२	जगती लक्षणाधिकार	२८
१०१	३	कूर्मशिखा निवेशन	४१
१०२	४	भिट्टमान	४९
१०३	५	पीठमान प्रमाण	५२
१०४	६	प्रासादोदयमान	५६
१०५	७	द्वारमानप्रमाण	६१-६१
१०६	८	पीठ थर विभाग	६५
१०७	९	मंडोवर थर विभाग	७४
१०८	१०	मेरुमंडोवराधिकार	८८

अ. क्रमांक

१०९	११	गर्भगृहोदय-द्वारशाखाधिकार	१०१
११०	१२	प्रतिमा-पीठ-लिङ्गमान	११५
१११	१३	देवतादृष्टि-पदस्थापन	१२३
११२	१४	शिखरभद्रनासकादि सरवेधादि	१३७
११३	१५	शिखराधिकार	१४३
११४	१६	रेखा विचार	१७४
११५	१७	स्तम्भमान-लक्षणाधिकार	१८२
११६	१८	मंडपाधिकार	१९८
११७	१९	सांधार भ्रम निरूपणाधिकार	२३८
११८	२०	सांधार चातुर्मुख प्रासाद	२४८
११९	२१	केशरादि वैराग्यकुल प्रासाद	२६४
१२०	२२	चातुर्मुख महाप्रासाद स्वरूप	२७८

क्षीरार्णव ग्रंथका अनुवाद संशोधनमें प्राचिन ग्रंथोंका ऋणस्विकार

विश्वकर्मा प्रणित

- १ वृक्षार्णव
- २ ज्ञानरत्नकोश
- ३ सूत्र संतान-अपराजित पृच्छा
- ४ जयपृच्छा
- ५ विश्वकर्म प्रकाश
- ६ प्रासादमण्डन
- ७ रुपमण्डन

८ देवतामूर्ति प्रकरणम् सूत्रधार

- ९ वास्तुमञ्जरी
- १० प्रासादतिलक
- ११ वास्तुराज
- १२ समराङ्गण सूत्रधार
- १३ मयमतम् मयमुनि
- १४ काश्यपशिल्प
- १५ शिल्परत्नम् (कुमार)
- १६ सच्छिल्पतंत्र
- १७ वास्तुप्रीप

१८ शुक्रनीति

- १९ ब्रह्मसंहिता
- २० वत्थुसार ठकुरफेर
- २१ विवेकविलास जिनदत्तसुरि
- २२ प्रतिष्ठासार दी-वसुनन्दी व्यास मुनि
- २३ मत्स्य पुराणम्
- २४ अग्नि पुराणम्
- २५ विष्णु धर्मोत्तर ४०
- २६ द्रविड आगमग्रंथो

स्थपति प्रभाशङ्कर-ओषडभाइ-सोमपुरा-शिल्पविशारदके वास्तुशास्त्रके ग्रंथसंग्रह

श्री विश्वकर्माप्रणित

- १ क्षीरार्णव
- २ वृक्षार्णव
- ३ दीपार्णव
- ४ जयपृच्छा
- ५ वास्तुविद्या
- ६ सूत्रसंतान-अपराजित पृच्छा
- ७ ज्ञान रत्नकोश
- ८ सूत्रप्रतान
- ९ विश्वकर्मा प्रकाश
- १० वास्तुशास्त्रकारिका
- ११ विश्वकर्मा विद्याप्रकाश
- १२ विश्वकर्मा वास्तुशास्त्रम्
- १३ समराङ्गण सूत्रधार
- १४ राजवल्लभ
- १५ वास्तुसार
- १६ वास्तुमण्डन
- १७ प्रासादमण्डन
- १८ रूपमण्डन
- १९ रूपावतार
- २० देवतामूर्ति प्रकरणम्
- २१ ज्ञानसार अपराजित
- २२ वास्तुमञ्जरी (ठक्करफेरु)
- २३ वास्तुसार मंडन
- २४ बेडायाप्रासादतिलक सू०
वीरपाल

- २५ प्रमाणमञ्जरी सूत्र० मल्लदेव
- २६ वास्तुराज सूत्र० राजसिंह
- २७ वास्तुराज अन्य सर्व विषय
- २८ वास्तुकौतुक सूत्र० गणेश
- २९ कलानिधि सूत्र० गोविंद
- ३० वास्तुउद्धारघोरणी
- ३१ वास्तुध्याय सूत्र० कौशिक
- ३२ सुखानंदवास्तु सूत्र० सुखानंद
- ३३ वास्तुरत्नतिलक
- ३४ जलाश्रयाधिकार
- ३५ देव्याधिकार
- ३६ वास्तुप्रदीप पं० वासुदेव
- ३७ सच्छिल्पतंत्र
- ३८ वापिलक्षणम्
- ३९ मयशास्त्र
- ४० शिल्पशास्त्र (उडीया)
- ४१ लक्षण समुच्चय
(विरोचन प्रणितं)
- ४२ नारदीय शिल्प

उपग्रंथ (छुटक प्रकरण)

- १ आयतत्व
- २ केशराज
- ३ जिनप्रासाद
- ४ ऋषभादिप्रासाद
- ५ मेकविंशतिमेरु
- ६ लिङ्गलक्षण

७ श्री वश्यप्रासाद लक्षण

- नीतिशास्त्रके ग्रंथ मुद्रित
- १ शुक्रनिति २ विवेकविलास
 - ३ ब्रुहदसंहिता ४ वसिष्ठसंहिता
 - ५ नारदसंहिता ६ गर्गसंहिता
 - ७ हयशिर्ष पंचरात्र
 - ८ अभिलषितार्थ चिन्तामणी
 - ९ मानसोल्लास

द्राविड शिल्पग्रंथ

- १ मयमतम् २ शिल्परातम्
- ३ मानसार
- ४ काश्यपशिल्प ५ वास्तुविद्या
- ६ मनुष्यालयचंदिका
- ७ इशानाशिवगुरुदेव पद्धति (३)
- ८ विश्वकर्माय शिल्प

पुराण व्यासमुनि

- १ मत्स्य २ अग्नि ३ भविष्य
- ४ गरुड ५ स्कंध ६ उत्कल
- ७ विष्णुधर्मोत्तर

आगम ग्रंथ

- १ सुप्रभेद २ कामिक
- ३ किरणा ४ अंशुभनभेद
- ५ सकला ६ सिद्धांत शेखर
- ७ जीर्णोद्धार दर्शक
- ८ सारसंग्रह ९ पूर्वकीरण

प्रस्तावना

किसी भी देशके प्राचीन स्थापत्य और साहित्यसे ही उस देशकी संस्कृतिका मूल्य आँका जाता है। विद्या और कला देशका अनमोल धन है। शिल्प-स्थापत्य मानव जीवनका अति उपयोगी और मर्मपूर्ण अंग है।

भारतीय शिल्प स्थापत्य (वास्तुविद्या) का प्रारम्भ काल कब से माना जाय इस बारेमें निर्णय करनेमें प्राचीन साहित्यके आधार लेनेकी आवश्यकता है। ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, रामायण, महाभारत, पुराण, जैन आगमों और बौद्ध ग्रंथों आदि साहित्यके संदर्भ सहायक हो सकते हैं। ऋग्वेदके सातवें मंडलके दो अध्यायोंमें घट्टको सुष्टुत स्तंभोंके साथ वास्तुपति इंद्रकी स्तुति है। यहाँ इंद्रको देवोंके स्थापति त्वष्टा कहा गया है। विश्वकर्मा को समग्र विश्वके त्वष्टा माना गया है, उनके पुत्रको भी त्वष्टा कहकर उनके शिष्य विभुकी स्तुति की गई है।

और ऋग्वेदमें वास्तुविद्याके ज्ञाता अगस्त्य और वसिष्ठके नाम भी दिये गये हैं। त्वष्टा और विभुने इंद्रको वस्त्र बना दिया था। पाषाणके बनाये हुए सौ नगरोंमें सप्रमाण भवनोंकी रचनाका उद्देख मिलता है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्थापत्य कलाका प्रारम्भ ऋग्वेदसे भी बहुत वर्षोंसे पहले हुआ होगा। अथर्ववेदके सूक्तोंमें स्थापत्यकलाके बहुत शब्द पाये जाते हैं। सामवेदके गृह्यसूत्रमें गृह्यारम्भकी धार्मिक क्रियाके तीन अध्याय हैं। आश्वयिन गृह्यसूत्रमें भी वास्तु विद्याके पर तीन अध्याय हैं। भूमिको अतीव वंदनीय मानकर उसका पूजन और उसकी स्तुति दी गई है। इन सब बातोंको होते हुए भी ऋग्वेद या ब्राह्मण ग्रंथोंमें वास्तुविद्याके बारेमें स्वतन्त्र अध्याय नहीं मिलते हैं। मूर्तिपूजाका प्रारम्भ भी वैदिक ब्राह्मण युगमें हुआ था।

संसारके प्रत्येक प्राणीको जन्मसे ही शीत उष्ण और वर्षाकी प्राकृतिक प्रतिकूलताओंके सामने सुरक्षाकी जरूरत महसूस हुई इसीसे ही वास्तुविद्याका प्रारम्भ स्थूल रूपसे आदिकालमें माना जा सकता है। पर्वतोंकी गुफा या पर्णकुटि बनाकर मानवीने वास किया। वास्तुद्रव्यमें प्रथम घास ओर बांसका उपयोग हुआ, बादमें काष्ठका, बादमें ईंटोंका उपयोग होने लगा। अंतमें पाषाणका उपयोग बाँधकामोंमें होने लगा।

शुक्राचार्य कहते हैं कि विद्या अनंत है और कलाकी तो गिनती ही नहीं हो सकती। परन्तु मुख्य विद्या बत्तीस और कलाओं चौसठ उनके द्वारा कही

गई हैं। वे विद्या और कलाकी सामान्य व्याख्या देते हुए कहते हैं कि 'जो कार्य वाणीसे हो सके वह विद्या है और मूक् मनुष्य भी जो कार्य कर सके वह कला है।' शिल्प, चित्र इत्यादि मूक् भावे हो सके उसको कला कहा है।

भिन्न भिन्न आचार्योंने कलाकी संख्याको कम और अधिक बताया है। शुक्राचार्यने चौसठ कलाएं बतायी हैं। समुद्र पालने जैन सूत्रमें ७२ कलाएं, काम सूत्रमें यशोधरने ६४ (अवान्तरसे $६४ \times ८ = ५१२$ कलाएं कही गईं हैं।) ललित विस्तरामें ६४, काम सूत्रमें २७, श्रीमद् भागवतमें ६४ कलाएं गिनी गईं हैं।

विविध कलाएं विविध क्रियासे होती हैं। मनुष्य जिस कलाका आश्रय लेता है उस कला परसे उसकी जातिका नाम होता है। इस तरह कलाके वर्गानुसार ज्ञातियोंके समूह भी बनने लगे। चार वर्णाश्रमोंमेंसे भेद पडने लगे।

वास्तुशास्त्र स्थापत्य और शिल्पकी व्याख्या—

वास्तुविद्या या वास्तुशास्त्र, स्थापत्य और शिल्प शब्दकी व्याख्याके अभावसे उसका मिश्र स्वरूप समझकर भाषाका प्रयोग हो रहा है। परन्तु वास्तुशास्त्र इन सबोंसे व्यापक अर्थमें है। उसका अंतर्गत स्थापत्य और स्थापत्यका अंतर्गत शिल्प है।

१. वास्तुशास्त्र—देशपथ, नगर, दुर्ग, जलाश्रयादि सर्व, उद्यानवाटिका आराम स्थानों, राज प्रासादों, देव प्रासादों, भवनों, सामान्यगृहों, शल्यज्ञान, शिराज्ञान, भूमिपरीक्षा इन सर्व विद्या वास्तुशास्त्र है।

२. स्थापत्य—दुर्ग, जलाश्रयों, राजप्रासादों, देवप्रासाद, भवनों, सामान्यगृहों वगैरहके बांधकाम स्थापत्य है। इनके शास्त्रको विशेषकर स्थापत्य शिल्पशास्त्र कहा गया है।

३. शिल्प—दुर्गके द्वार, राजभवन, देवप्रासाद, जलाश्रयों वगैरह स्थापत्योंके सुशोभन, अलंकृति, गवाक्ष, झरोखे, नकशी, मूर्तियाँ=प्रतिमाओं ये सब शिल्प है।

वास्तुशास्त्रके प्रणेता—मत्स्यपुराणमें शिल्पके अठारह आचार्यों के नाम ऋषि-मुनियों आदि के दिये हुए हैं। बृहत् संहितामें दूसरे सात आचार्यों के नाम दिये हुए हैं। अग्निपुराण अ० ३९ में लोकाख्यायिकामें शिल्पशास्त्रके पर पचीस ग्रंथोंकी नोंद दी हुई है। उनमें कई तांत्रिक और क्रियाओंके ग्रंथ हैं। परन्तु उनमें शिल्पशास्त्रके बहुत उल्लेख हैं। स्मृतिकार आचार्यों के संहिता ग्रंथोंमें और नीतिशास्त्रके ग्रंथोंमें और पुराणोंमें भी शिल्पशास्त्रके बहुत उल्लेख हैं। विध्वर्क

प्रकाशमें प्रारम्भमें स्तुति करते कहा है कि महादेवने पाराशरको वास्तुशास्त्रका ज्ञान दिया । पाराशरे बृहद्रथको और बृहद्रथने विश्वकर्माको वह ज्ञान दिया । 'मानसार' में बत्तीस शिल्पाचार्यों के नाम दिये हुए हैं । विश्वकर्माके मानसपुत्र चार जय मय सिद्धार्थ और अपराजित नामसे थे । कई ग्रंथोंमें सिद्धार्थको त्वष्टा भी कहा है । उन्होंने लोह कर्म, यंत्रकर्ममें कौशल्य प्राप्त किया । बाकी पुत्रोंने विश्वकर्माको प्रश्नों करके वास्तुविद्याका संपादन किया । उनके संवादके रूपमें ग्रंथ रचे गये हैं ।

स्थापत्योका विकास क्रम

स्थापत्योंमें मुख्यतया देवमंदिरोंके विविध विभाग घाट पद्धतिका विकास क्रमशः पृथक् पृथक् कालमें और देशके खास विभागमें प्रचलित एक या दूसरी सांप्रदायिक शैलीमें देशके उस विभागमें कालबलसे नौवीं दशवीं शताब्दी तक शिल्पकृतियोंमें परिवर्तन होते गये । उसके बाद उसकी रचनाके खास सिद्धांत निश्चित हुए । इस तरह देवमंदिरादिकी रचनाके रूढ नियम पिछले कालमें अर्थात् बारहवीं शताब्दीसे निश्चित होकर लिखे गये यह निःशंक माना जा सकता है ।

पाश्चात्य विद्वानों भारतीय शिल्पकलाके सांप्रदायिक भेद मानकर शिल्पकी रचनाकी पहचान कराते हैं, यह बिल्कुल अयोग्य है । यह तो सिर्फ प्रवर्तमान शिल्प पद्धतिमें कालभेद या तो प्रांतिय भेद हैं ।

भारतका शिल्पी वर्ग—

भारतका प्रमुख शिल्पी वर्ग—भारतके प्रत्येक प्रांतमें प्राचीन वास्तुशास्त्रका अभ्यासी वर्ग विद्यमान था । वे अपने अपने प्रांतके प्रासादोंकी शैली रचना करते थे । कालबलसे या धर्मके प्रति दुर्लक्ष्यसे या विधधर्मियोंकी धर्मांधताके कारण अमुक प्रांतमें यह वर्ग नष्ट हो गया है या धर्म परिवर्तनसे नष्ट हुआ है । बंगाल, बिहार, आंध्र, पंजाब, सिंध, सरहद प्रांत या कश्मिरमें तेरह चौदहवीं शताब्दी तक इस वर्गका अस्तित्व था ।

१. पश्चिम भारतमें सोमपुरा ब्राह्मण शिल्पीओं—वास्तुशास्त्रके निष्णात माने जाते हैं । अभी भी वे अपनी कलाको सुरक्षित बनानेका प्रयास करते हैं । गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान और मेवाड़में वे वेर विखेर बसते हैं । स्कंदपुराणके कथनानुसार प्रभासके पुत्र विश्वकर्माके अवतार रूप उनको माना गया है । वे ब्राह्मण जातिके होते हुए भी यजमानवृत्तिका दान नहीं स्वीकारते हैं । शिल्पज्ञ गृहस्थके रूपमें जीवन व्ययतित करनेका आग्रह उनका है । वे शिल्प

ग्रंथके संग्रह कर्ता हैं। उनके चौदह गोत्र ऋषि कुलके हैं। वे यज्ञोपवित रखते हैं। सगोत्र लग्न नहीं करते हैं। और मृत्युके पश्चात् अग्नि संस्कार करते हैं।

२. भारतके पूर्वमें उड़ीया-ओरिस्सा प्रदेशमें महाराणा नामक शिल्पी वर्ग है। वह शिल्पग्रंथोंका संग्रहकर्ता है। मंदिर बनाता है। हालमें उसका व्यवसाय विशेषतः मूर्तिकलाका है। महाराणा ज्ञातिमें पाषाण कर्म करनेवाले लोगोंको राज्य द्वारा महापात्रका मानद् पद भी मिला हुआ है। उसी तरह लोह या काष्ठके काम करनेवालोंको 'चौधरी' और 'ओझा'का मानद् पद भी मिला है। खोरधाके राजाने लोहकर्म करनेवाले एक परिवारको 'दास'का पद दिया है। पाषाण कर्म करनेवालोंमें स्थपति मूर्तिकार भी है। इन सभी काष्ठलोहादि कामों करनेवाली एक ही ज्ञाति महाराणा नामकी है। उसमें परस्पर रोटी बेटी व्यवहार है। उन लोगोंमें क्षत्रिय हो या उससे निम्नवर्ग हो यह नहीं कहा जा सकता है। वे यज्ञोपवित नहीं रखते हैं। स्त्रियाँ पुनर्लग्न कर सकती हैं। उड़ीयामें ब्राह्मणादिमें मत्स्याहारकी छूट है। महाराणा ज्ञातिमें मृत्युके बाद अग्निसंस्कार होता है।

३ द्रविड दक्षिण-मदुराई और मद्रासकी और विराट विश्व ब्राह्मण आचार्यके नामसे अपनेको बताता हुआ शिल्पीवर्ग है। वह शिल्पी ग्रंथका संग्रहकर्ता है। मंदिरका और मूर्तिका काम करता है। विधिसे यज्ञोपवित धारण करता है। उस वर्गमें विधवा पुनर्लग्नकी प्रथा है। उसके तीन गोत्र हैं। १ अगस्त्य २ राज्यगुरु ३ सन्मुख सरस्वती सगोत्र लग्न नहीं करता है। मृत्युके बाद भूमिदाह देता है। उस प्रदेशमें नायकर, पिल्लेवाल, केंटर और मुदलीआर ऐसी निम्नजातिके कारीगर शिल्पकाम करते हैं। परंतु वे मूलमें शिल्पी जातिके नहीं हैं। महाबलिपुरममें गणपति स्थपति और कांचिपुरममें गौरीशंकर स्थपति वहाँकी शिल्पशालाओंमें अध्यापक हैं।

४ कर्णाटक-मैसुर-आंध्र तैलंगण और महाराष्ट्र प्रदेशमें पंचाननके नामसे विश्वकर्मा जातिके शिल्पी बसते हैं। उनके पाँच कर्म व्यवसायके अनुसार उसमें गोत्र हैं। (१) पाषाणकर्मवालेका, गोत्र प्रतन्यस (२) लोहकर्म; गोत्र सानस (३) काष्ठकर्म, गोत्र सनातन (४) कंसकार, गोत्र अभनवश्र (५) सुवर्णकार, गोत्र सूर्यास इन पाँचोंका कर्मके अनुसार गोत्र है। ब्राह्मणके सिवा वे किसीके हाथका भोजन नहीं करते हैं। इन पाँचोंमें परस्पर रोटी बेटीका व्यवहार है। वे सगोत्र लग्न नहीं करते हैं। यज्ञोपवित धारण करते हैं। स्त्रियाँ पुनर्लग्न करती हैं। उनमें कुछ मांसाहारी भी हैं। वे शिल्पग्रंथोंका संग्रह करते

हैं। वे मंदिर, रथ, मूर्ति और काष्ठ वगैरहका काम करते हैं। गायत्री आदि का नित्यपाठ करते हैं। मृत्युके बाद अग्निसंस्कार करते हैं। आंध्रमें श्रीकाकुलम् लक्ष्मीपुरम्में उदुपुडु नामकी शिल्पीओंकी जाति थी। उसके दो चार घर वहाँ थे। उन लोगोंके पास “सारस्वती विश्वकर्मायाम” नामका ग्रंथ था। उनका अस्तित्व अभी नहीं मिलता है। यह परिवार शिल्पकार्यके अभावमें अन्य व्यवसायमें पड़ा हुआ मालुम पड़ता है।

५ तैलंगणमें विश्वकर्मा शिल्पी बसते हैं। वे शिल्पग्रंथका रक्षण करते हैं। मंदिर और मूर्तिका काम करते हैं। काष्ठ और लोहका काम भी करते हैं। करीब तीन सौ सालसे मुस्लीम राज्य प्रदेशोंमें रहनेसे सहवास दोषसे मांसाहार करते हैं। तो भी उनका ब्रह्मत्व कम नहीं हुआ है। गायत्री पाठ पूजा आदि करते हैं। यज्ञोपवित धारण करते हैं। किसी भी उच्च जातिके ब्राह्मणके हाथका भोजन भी लेते नहीं हैं। उपरोक्त पंचाननज्ञातिमें वे नहीं गिने जाते हैं। मृत्युके बाद अग्निसंस्कार भी करते हैं।

कर्णाटक मैसुरमें कन्नडी भाषा-मद्रास प्रदेशमें तमिल-कैरालामें मलयालम और आंध्र जैलंगण प्रदेशमें तेलुगु भाषाका व्यवहार लोगोंमें है। उनके शिल्प-ग्रंथ संस्कृत नागरीलिपीके बदले उनकी लिपीमें लिखे हुए हैं।

६ जयपुर अलवरके प्रदेशोंमें गौड ब्राह्मणोंकी जातिके शिल्पीओं विशेषकर प्रतिमाका कुशल काम करते हैं। मंदिरोका निर्माण भी करते हैं। यज्ञोपवित विधिसे धारण करते हैं। शुद्ध शाकाहारी हैं। उनमेंसे कभी देहातोंमें कृषिकर्म भी करते हैं। मृत्युके बाद अग्नि संस्कारका रिवाज है।

मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेशमें कभी भागोंमें ‘जांगड’ नामकी जाति अपनेको शिल्पीवर्गमें गिनती है। उनमें कभी सादा पाषाणकर्म, काष्ठकर्म, चित्रकर्म और लोहकर्म करते हैं। कभी देहातोंमें कृषिकर्म भी करते हैं। विश्वकर्माको अपने इष्टदेव मानते हैं। जांगडमें कभी यंत्रविद्यामें कुशल है, जिस तरह गुजरातमें पंचाल जाति है।

७ गुजरात सौराष्ट्र और कच्छमें वैश्य, मेवाडा, गुर्जर, पंचोली जाति काष्ठकर्ममें प्रवीण है। पाँचवीं पंचाल जातिके शिल्पीओं लोहारका काम करते हैं। वे सब विश्वकर्माको अपने इष्टदेव मानते हैं। आगेकी चारों जातियोंके शिल्पी सुथारी काम रथकाम देवमंदिरोंके साधनों वगैरह चांदीका अलंकृत काम करते हैं। पंचालभाइओं लोहकर्ममें और यंत्र विद्यामें भी ‘जांगड’ जातिकी

तरह कुशल है। उपरोक्त पाँचों जातिमें पंचोली अपनेको उच्च मानते हैं। यज्ञोपवित भी धारण करते हैं।

स्थापत्याधिकारी शिल्पग्रंथोंमें उल्लेख है कि यजमानको चाहिये कि गुणदोष परखकर वह शिल्पाका सत्कार करें। और अपने कार्यका प्रारम्भ करें। शास्त्रकारोंने बाँधकामके अधिकारीके चार वर्ग बनाये हैं। १ स्थपति (प्रमुख) २ सूत्रग्राही जिसको शिल्पीओंकी भाषामें “सुतर छोडा” कहते हैं। वह नकशे बनानेमें और कार्यकी शुरुआत करनेवाला निपुण होता है। ३ तक्षक—सूत्रमानके प्रमाणको जाननेवाला सुंदर—काष्ठ या पाषाणादि कार्य या नकशीरूप करनेवाला करानेवाला ४ वर्धकी—दो प्रकार है। एक तो काष्ठकर्म करनेवाला वर्धकी (सुधार—सूत्रधार) और दूसरा माटीकार्यमें निपुण—मोडलीस्ट।

भारतीय शिल्पीयोंकी प्रशंसा

जहाँ शिल्पीोंने जड पाषाणको सजीवरूप देकर पुराण के काव्यको हुबहु बताया है, जिसका दर्शनकर गुणज्ञ प्रेक्षकों शिल्पीकी सर्जनशक्तिकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, यहाँ टंकनके शिल्पसे तथा पिँछीके चित्रसे ये शिल्पी अमर कृतियोंका निर्माण कर गये हैं। अखंड पहाडमेंसे कंडारी हुई इलोराकी काव्यमय विशाल स्थापत्यकी रचना तो शिल्पीकी अद्भूत चातुर्य कलाका वेनमून प्रतीक है।

भारतके शिल्पीोंने पुराणोंके प्रसंगोंको पाषाणमें सजीव कंडारें हैं। उनके ओजारकी सर्जनशक्ति परमप्रशंसाके पात्र है। पाषाणके शिल्प परसे शौर्य और धर्मबोध प्राप्त होता है। जडपाषाणको वाणी देनेवाले कुशल शिल्पी भी कवि ही हैं। वे बहुत धस्यवादके पात्र हैं। अलवत्त कला किसी धर्म या जातिकी नहीं है। वह तो समग्र मानव समाजकी है।

जड पाषाणमें प्रेम, शौर्य, हास्य, करुणा या किसी भी भावको मूर्त करना कठिन है। चित्रकार तो रंगरेखासे वह सरलतासे बता सकता है। परंतु शिल्पी ऐसे रंगोंकी सहायके बिना ही पाषाणमें भावकी सृष्टि खड़ा करता है। उधर ही उसकी अपूर्व शक्तिका परिचय होता है। भारतीय शिल्प स्थापत्य आज भी जिवन्त कला है। युरोपिय शिल्पीओंके साथ तुलना करते कहना पडता है कि भारतीय शिल्पका लक्षण अपनी कृतिमें केवल भावना उतारनेका होता है। जब युरोपी शिल्पी तादृश्यताका निरूपण करता है। उन दोनोंके मूर्ति-विधानका उदाहरण लें। अनेक कवियोंने स्त्रीकी प्रकृति विकृतिके गुणगान किये हैं। उसके सौंदर्यका पान करानेवाले भवभूति और कालिदास जैसे महान कविोंने

उसके रूप गुणकी शाश्वतगाथा गाई है। उसकी प्रकृतिसे प्रसन्न भारतीय शिल्पीओंने स्त्री सौंदर्यको मातृत्व भावसे प्रदर्शित किया है जब युरोपी शिल्पीओंने वासनाके फलरूप स्त्रीको कंडारी है।

भारतीय शिल्पीओंने भारतीय जीवन दर्शन और संस्कृतिको अपना सर्वोत्तम लक्ष्य मानकर राष्ट्रके पवित्र स्थानोंको चुन कर वहाँ अपना जीवन बिताकर विश्वकी शिल्पकलाके इतिहासमें अद्वितीय विशाल भवनोंका निर्माण किया है। दीर्घ काय शिलाओंको तोड़कर भूख और तृषाकी भी परवाह किये बिना अपने धर्मकी महत्तम भावनाको राष्ट्रके चरणोंमें समर्पित किया है। जनताने भी शंखनादसे अपने शिल्पकारोंकी अक्षय कीर्तिका चतुर्दिश प्रसारण किया है। ऐसे शिल्पीओंकी अद्भूत कलाके कारण जगतने भारतको अमरपद दिया है। ऐसे पुण्यश्लोक शिल्पीओंको कोटि कोटि धन्यवाद !

भारतके उत्तम कला धामों पर तेरहवीं सदीके बाद दुर्भाग्यके चक्र चल गये, चारों और धर्मांधताके बहुतसे प्रहार सात सौ साल तक हुए, तो भी भारतीय कला और संस्कृति जिवित रही है उसकी दृढ़ बुनियादको चलित नहीं किया जा सका है। उसके अवशेष भी गौरवप्रद हैं। आज विदेशी कला-पारखुओं आश्चर्य मुग्ध होकर उनको देखते हैं। भारतीय शिल्पीओंने कलाके द्वारा स्वर्गको-वैकुण्ठको पृथ्वीपर उतारा है। राष्ट्र जीवनको समृद्ध कर प्रेरणा दी है। ऐसी स्थापत्य कलाके प्रति आज राज्य कर्ता सरकार वेपरवाह बनी है। श्रीमंत वर्ग दुर्लक्ष्य करता है यह देशका दुर्भाग्य है। क्षणिक मनोरंजन नृत्य-गीतकी कलाको वर्तमानमें राज्याश्रय मिल रहा है। जब स्थायी ऐसी सुंदर शिल्प कलाके प्रति दुर्लक्ष्य किया जाता है। यह भी कालका वैचित्र्य माननेके सिवा और क्या ?

भारतीय कलामें आयी हुई विकृति

भारतीय कलामें आयी हुई पाश्चात्य विकृति—वर्तमान शिल्प स्थापत्य और चित्र इन तीनों कलाओंमें आयी हुई विकृति प्राचीन भारतीय कलाका विनाश करेगी। १. स्थापत्यमें पश्चिमका अनुकरण कर पक्षीके घोंसले जैसे बेढंग और कढ़ंगे विकृत और कलाविहीन भवन बन रहे हैं। २. शिल्पमें जहाँ सुंदर मूर्तियोंका सर्जन आँख और मनको आनंद प्रद था उनके स्थान पर सुखे काठके ठूठे कि, जिनको हाथ, पैर, मुँह या माथाका ठिकाना नहीं है उनकी प्रशंसा करते हैं, जो वास्तवमें विकृति है। ३. चित्रकला उसकी तादृश्यता और छाया

प्रकाश या रंगोंकी सुंदर रचनासे शोभती थी, वैसी कलाको देखते ही प्रसंशक आनंद विभोर हो उठता था, उसके स्थान पर जिसके बारेमें कुछ भी समझमें न आये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं या शण जैसे तुच्छ द्रव्योंमें रंगके धथेडेमें कल्पनाको उतारकर उसका गुणगान कर कलाका सत्यानाश करनेवाले मोर्डन आर्टके नामसे जगतकी वंचना कर रहे हैं। ऐसी विकृतिको देखकर घृणा और दुःखकी लागणी होती है।

जिस कलाको दूरसे देखते ही प्रेक्षक उसके गुण और मर्मको जानकर आनंदित होता था, उसके बदले यह कही जाती मोर्डन आर्ट नामकी कृति प्रेक्षकको 'वह क्या चीज है?' यह नहीं समझा सकती है। ऐसी विकृतिको 'आर्ट' के नाम पर प्रदर्शनोंमें दिखाकर जगतको उल्लू बनाया जाता है। ऐसी कलाविहीन विकृतिके प्रवाहके सामने देशकी प्राचीन कलावांछओंको झुंवेश उठाकर भारतीय कलाकी सुरक्षा करनेका अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिये।

भारतके प्रासादकी जातियाँ—



प्रासाद वास्तुग्रंथों में मुख्य विषयमें जातिके बारेमें जानना अति आवश्यक है। वास्तुग्रंथों में बतायी हुई धार्मिक विधि और ज्योतिष विषय और ऐसी दूसरी बाबतों की लम्बी चर्चामें स्थापत्यके अभ्याशीओंकी कम रुचि होती है।

क्षीरार्णव-अपराजितपृच्छा और ज्ञानरत्नकोष जैसे नागरादि शिल्प ग्रंथोंमें भारतीय प्रदेशोंमें प्रवर्तमान प्रासादकी चौदह जातियाँ कही गई हैं। वास्तुराज, वास्तुमंजरी और प्रासाद मंडन जैसे पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदीके ग्रंथों में भी उसकी नोंद ली गई है। मण्डनने चौदहमें से आठ जातिओंको श्रेष्ठ कहा है। अपराजितपृच्छाकारने चौदह जातियोंके बारेमें पूरे चार अध्यायों (१०३ से १०६) विगतसे दिये हुए हैं। १ नागर, २ द्रविड, ३ लतिन, ४ भूमिज, ५ वराट, ६ विमान, ७ मिश्र, ८ सांधार, ९ विमान नागर, १० विमान पुष्पक ११ वलभी १२ फांसनाकार (नपुंसकादि), १३ सिंहावलोकन, १४ रथारूह।

समरांगण सूत्रधार अ० ५२ में इस विषयकी चर्चा करता एक छोटा-सा अध्याय है। लेकिन उसमें चौदह जातियाँ नहीं कहीं हैं और उस विषयके पर विस्तृत चर्चा भी जातिके भेद करके नहीं की गई है। भूमिज, लतिन, नागर, द्रविड, वलभी जातियाँ कही गई हैं। लेकिन उसमें अपराजितपृच्छाकार की तरह व्याख्या नहीं की गई है।


लक्षणसमुच्चयमें छः प्रादेश प्रकार कहे हैं। १ कलिङ्ग, २ नागर, ३

नागर शैली (निरंधार प्रासादके तलदर्शन)



निरंधार प्रासादके गर्भगृह पर शिखर, " नागर " गुहमंडप पर संवरणा स्त्रीकमंडप. नृत्यमंडप रंगमंडप पर फासना आगे शृंगारचौकी-चतुष्किका साथ संपूर्ण अङ्गयुक्त पक्ष दर्शन, क्षोणार्णव प्रस्तावना

भूमिज प्रासाद शिखर



1 वरंडिका, 2 प्रहार, 3 रथिका, 4 सुरसेनक, 5 स्तम्भकूट, 6 ध्वजापुरुष, 7 माला, 8 स्कंध, 9 घंटा, 10 चंद्रिका, 11 कलश


क्षीरार्णव प्रस्तावना प्रासाद जाति : शैली

Sthapati Prabhashanker O. Sompura, Shilpa Visharad.



छाट, ४ वराट, ५ द्राविड, ६ गौड ये छः प्रथायें बताई हैं। लक्षणसमुच्चयकारने विधि स्वरूपानुसार दूसरी छः जातियाँ बताई हैं। जिसके अनुसार १ लतिन, २ कुटिन, ३ शेखरी, ४ चक्रीण, ५ भूमिज, ६ सांधार—इनके उपरांत बलभी और फासनाकारके दो प्रकार निर्दिष्ट हैं।

द्रविड प्रदेशके दशवीं सदीके कामिकागम के अ० ४९ में भी छः प्रकार बताये हैं। १ नागर २ द्रविड ३ वेसर ४ वराट ५ कलिंग ६ सर्वदेशी।



घंटाशालग्रामके पहली शताब्दीका स्तूपमें द्रविड प्रासाद शिखरके तकतीमें अंकन

लखनऊ म्युजियम



द्रविड शिल्पग्रन्थोंमें काश्यपशिल्प और मयमतम् और शिल्परत्नमें तो सिर्फ तीन ही जातियाँ बताई गई हैं। १ नागर २ द्रविड ३ वेसर। भारतके पूर्व, पश्चिम, उत्तर प्रदेशों में नागर, दक्षिण में नीचे, द्रविड और उन दोनोंके बिचके प्रदेशोंमें वेसर जातिके प्रासादोंकी शैली प्रवर्तमान है ऐसा बताया है।

कामिकागम को बाद करते बाकी के द्रविड वास्तुग्रन्थों में जो उपरोक्त जातिका विवरण किषा गया है उसके लक्षणके आधार पर केवल दक्षिणके द्रविड मंदिरों को ही लागु होता है। उत्तर भारत की नागर शैली दक्षिण भारत की नागर शैलीकी विभावना एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न है। द्रविड मंदिरों कोशलमें राजीवलोचन और सौराष्ट्र के वीलेश्वरका प्रख्यात है।


लतिन, भूमिज, फासना और बलभीके प्रकार बहुधा प्रादेशिक शैली के प्रख्यात है। साधारकी व्याख्याके अनुसार प्रदक्षिणा मार्ग सहितके प्रासाद, उनके लक्षण और प्रकारका वर्णन अस्पष्ट है। प्रदक्षिणा मार्गवाले प्रासादों द्रविड के अलावा बहुत-सी प्रांतीय शैलीके हैं। भारत के पृथक् पृथक् भागों में प्रवर्तमान जातिके बारेमें कई प्राचीन शिल्पग्रन्थकारोंने सर्वदेशीयतासे जातिके वर्णनके साथ कहा है।

अपराजितपृच्छामें सम्पूर्ण विगतसे नागरशैलीका वर्णन उत्तर भारत के दूसरे प्रादेशिक लक्षणभेद को बाद करते गुजरात, राजस्थान के ग्यारहवीं सदीके बाद बनाये हुए मंदिरोंको लागु होता है। उत्तर भारतके पश्चिम भागको अर्थात् भारतकी प्रांतीय पद्धतिके मंदिरों को सच्चे स्वरूपमें नागरादि शैलीका कहा है वह योग्य है।

लक्षणसमुच्चय नागरी वर्तना के लिये मध्यप्रदेश, लाट-गुजरात अथवा पश्चिम भारतीय प्रदेशको योग्य मानता है। उपांगवाले चोरसतल पर उर्ध्व वक्र रेखावाले शिखरोंके ऊपर वर्तुल आमलकवाले ऐसी आकृतिके शिखरोंवाले मंदिरों नागर शैलीके व्यापक अर्थमें उस प्रकारमें आ जाते हैं। कर्णाटक प्रदेशमें उत्तर भारत के लतिन स्वरूपवाले मंदिर देखनेमें आते हैं और उत्तर भारत के प्रासादों जो चोरस आकारपर गोल आमलक है उसे वेसरजातिके कई विद्वानों पहचानते हैं। उनको श्री एम. रामराव द्रविडग्रन्थों के आकारसे बताते हैं। लेकिन द्रविडग्रन्थों इस विषयमें अस्पष्ट है। कामिकागम तो कई द्रविड विद्वानों के मतसे विरुद्ध उनको स्पष्टतया उत्तर भारतके मंदिरोंको नागरादि जातिके कहता है।

अपराजितपृच्छाकारके मतसे नागरकों जातियोंमें प्रथम कहा जाता है। परन्तु उनकी दि हुई व्याख्याके अनुसार गुजरात राजस्थान और खजुराहो के और एकांडक प्रासादोंका नागर जातिकी मर्यादामें समावेश हो जाता है, परन्तु


विकासक्रम की दृष्टिसे अर्थात् उस एकांडक शिखरवाली जाति ज्यादा प्राचीन होनेसे और उस एकांडकका ही सन्तान होनेसे लतिन को ही नागर कहने का लक्षणसमुच्चय जैसे अपराजितपृच्छासे भी अधिक प्राचीन ग्रन्थों में मत है । इस दृष्टिकोणको ध्यानमें रखें तो प्रासादों की जातिमें एकांडक लतिन जातिको आदि मानना चाहिये । अथवा व्यापक अर्थमें देखें तो एकांडक और अनेकांडक दोनोंको नागरके ही प्रकार के मानना चाहिये । एकांडक ज्यादा प्राचीन और



१ ललितशिखर २ मूलघंटा ३ उरुघंटा ४ घंटिका ५ रथ ६ कूट ७ संवर्ण ।



नागर प्रासाद शिखर



1 कलश. 2 आमलसारक. 3 मूलरेखा. (मूलमंजरी). 4 ऊरुशृङ्ग. 5 कर्म. 6 सिंह.

7 शुक्रनास. 8 तवज्ज. 9 तिलक. 10 कर्म. 11 प्रहार.

१ नागर—अनेकाऽक नागरप्रासाद.—सामान्यतया. कामदपीठ या गजाश्वनरादिपीठ
पूर्वांलंकार मंडोवरलाययुक्त—उसपर शिखरमें शृङ्ग, ऊरुशृङ्ग, प्रत्यङ्ग तवज्ज.



अनेकांडक उत्तरकालीन भी सविशेष प्रचलित है। इस स्पष्टीकरण के आधारपर प्रासाद जाति विवेचन लतिनसे किया जाय तो विशेष तर्कयुक्त गिना जायगा।

१ नागर—अनेकांक नागर—सामान्यतया बृहद्का मदीपीठ या गजाश्वनरादिपीठ,

पूर्णांकारी मंडोवर, छाद्ययुक्त, उसके शिरपर शृङ्ग, ऊरुशृङ्ग, प्रत्याङ्ग, तवङ्ग तिलक और मूलमंजरी को दल विभक्ति से प्रकट होता हुआ अनेक अंडक के समुहसे रचे जाते शिखर, जिसके स्कंधके शिरपर आमलसारा कलशयुक्त शिखरको अपराजितपृच्छाकारने नागर जातिको माना है, उसके आगे कवली चोकी होती है लेकिन ज्यादातर वितानयुक्त रंगमंडप अथवा गूढमंडप ऊपर फासना या संवरणायुक्त होती है।

अपराजितकारने नागरके पाँच भेदों और उनके स्वरूप और उनके भेद कहे हैं।


नाम	स्वरूप	भेद
१. वैराज्य	चोरस	५८८
२. पुष्पक	लम्बचोरस	३००
३. कैलास	वृत्त (गोल)	५००
४. मणिपुष्प	लम्बगोल	१५०
५. त्रिविष्टय	अष्टांश	३५०

कुल १८८८

नागरजातिके तलदर्शन पत्र ७५ पर है नागरजाति नारघाट प्रासादके संपूर्ण अंगयुक्त आलेखन यहां बड़ा पेज २ पर दिया है।


२ लतिन—शिखर जालांकृत लताओं से बना हुआ (कुडचलेवाला) अने रेखायुक्त वेणुकोषसे आकारबद्ध बनता हुआ और शृङ्गाशृङ्ग रहित एक अमलसारा को कलशयुक्त शिखर होता है। पुराने लतिनका मंडोवरपर छाद्य नहीं होता है। ऐसे प्रासादोंके आगे कवलीके बाद बहुत करके प्राग्निव (केवल चोकियाला) होता है। नीचे कामद पीठसे उठे हुए उपांगों शिखरके स्कंध तक जाते हैं। शिखर वरंडिकाके ऊपर अंतराल जैसे कण्ठ पर वेणुकोषसे शिखरकी रेखा उत्पन्न होती है। रेखाके अलावा कईमें लतापंचक (पाँच उपांग) होते हैं। उनके शिखर के मध्य भद्रको मध्यलता कहते हैं। शिखरके उपांगोंको बालपंजर (बालञ्जर) कहते हैं। ऊपर की खड़ी रेखा खण्ड कला और भूमि आमलयुक्त होती हैं। इन उपांगोंके उपरी भागको स्कन्ध कहते हैं। लतिन प्रासादोंरेखा विस्तारसे सामान्यतया सवागुने (१ $\frac{१}{४}$) उदयके स्कन्ध तक होते हैं। स्कन्ध पर आमलसारक होता है। उसके अङ्गमें नीचे ग्रीवा चंद्रिका आमलसारिका (पर चुलिका से कही जाती है) उसके उपर कलश होता है। शिखरके नीचेका विस्तारका १० भाग करके ५ से ६ भाग स्कन्ध विस्तार होता है।

अपराजितकार कहते हैं कि नागर रेखाके समान परन्तु शृङ्गाँके रहित एकांडी शिखर रुचकादिसे उद्भूत होता है । अपराजितपृच्छाकार लतिन के पाँच स्वरूपके पाँच नाम कहते हैं । १ रूपक-चोरस-लंब चोरस २ भव-विभ लतिन शिखर



1 कलश, 2 चंद्रिका, 3 आमलसारक, 4 ग्रीवा, 5 स्कंध, 6 रेखा, 7 कला, 8 भूमि-आमलक, 9 खंड, 10 कंट, 11 वरंडिका, 12 वेणुकोश 13 मध्यलतापंजर 14 लतापंचक 15 बालपंजर—लतिनशिखर

३ वृत्त-पद्ममालाधर ४ लम्बगोल=मलयमकरध्वज ५ अष्टाश्र वज्रक-स्वस्तिक इस तरह एक द्वारके पच्चीश भेद कहे हैं ।



लतिन शिखरके उर्ध्व अंश

1 चूला. (चूली) 2 आमलसारिका. 3 ग्रीवा. 4. आमलसारक. 5 स्कंध. 6 मध्यलता. 7 वेणुकोश.

३ द्रविड—दक्षिणपथके वास्तुग्रंथोंके अनुसार द्रविडजाति को पड्वर्ग कहा गया है। तदनुसार १ अधिष्ठान (पीठ) २ पाद (स्तम्भयुक्त मंडोवर) ३ प्रस्तर—(वरंडिका और छाद्य-छज्जा) ४ ग्रीवा ५ चुलिका (आमलकचंद्रिका-कर्परी पद्मपत्र) ६ स्तूपिका (कलश) जिसे ईतने अंग होते हैं उसी द्रविडजातिका प्रासाद जानना। कई बार प्रस्तरके ऊपर कूट और शाला शिखर की व्यंजनासे भूमियाँ बनायी जाती हैं। आगे मुखमंडल किया जाता है। उसके बाह्य भागमें पाद-स्तम्भयुक्त मंडोवर और ऊपर प्रस्तर होता है। मंडप के अंदर मध्यमें चार स्तम्भों पर छाद्य-छत्तियाँ रखते हैं। इससे मंडप को मात्र समदल छादन (Flat Roof) धब्बा किया जाता है।

द्रविडतल दर्शन—तल आयोजन में सामान्यतया चोरस क्षेत्रमें कर्णभद्रादि अंगों एक सूत्रमें होते हैं। पादान्तर शलिलान्तर से अंगोंको जुदा किया जाता है : नागर छन्दको अट्टाईकी तरह मध्यका भद्र और छेडे पर कर्ण कहते हैं। उपरोक्त पड्वर्गके प्रत्येक के भिन्न भिन्न अंगों हैं। उनका विशेष स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है।


१. अधिष्ठान—पीठको तीन थरों सामान्य रीतसे हैं। १ पद्म (जाडम्बा) २ कुमुद (कणी छजी) ३ सिंहमाला (ग्रासपट्टी जैसा) उसके पर प्रति और वेदी नामके दो सपाट थर किये जाते हैं। वहाँसे आदितलका प्रारम्भ होता है। उसे पादमें समाविष्ट माना जाता है।

२. पाद—(स्तम्भयुक्त मंडोवर) उसकी तीन बाजु पर भद्रको देवकोष्ठ कहा जाता है। उसमें जिस देवका प्रासाद हो उसके पर्याय स्वरूप रखे जाते हैं। यह बाह्यस्वरूप कहा। अंदर गर्भगृह होता है।

३. प्रस्तर—प्रस्तरके अंगमें १ वरंडिका २ उत्तर ३ वाजन और ४ कपोत (अर्धगोल) उसमें चैत्य जैसी नासिकाएँ होती हैं। कपोत-छजेका निर्गम ज्यादा होता है। जो ऊपर मजला हो उसे द्वितीय तल कहते हैं। उसके अंगों नीचे दिये हुए हैं।

अ. प्रस्तरके उपर सिंहमाला—मंचके थरों पर कोण-कोने पर कर्णफूट—(दो स्तम्भोंका पर चैत्य-झूल (कमान) उस स्तम्भिकाके भागको वितर्दिका कहते हैं। मध्य गर्भमें गवाक्ष-कोष्ठको दो तरफ दो दो स्तम्भपर सन्मुख चैत्य झूल और उसके बिच अर्ध गोलकार वरंडिका को भद्रशाल कहते हैं। कर्ण फूट और भद्रशाल के बिचके अंतरमें नेत्रकोष्ठ (हारान्तर)—हारके नीचे क्षुद्रनासिका के उपर तिलनासिक (छोटी ठकार) यहाँ द्वितीय तालपूर्ण होता है।

ब—उसके पर चतुस्र अष्टांश या वृत्त-शिखरका (गुंबज जैसे) प्रारम्भ होता है। उसमें सिंहमाला पर पीढान फलक (छत छतियासे ढँका हुआ) उपर जो



द्रविड प्रासाद शिखर सह

- 1 अधिष्ठान. 2 पद्म. 3 कुमुद. 4 सिंहमाला. 5 प्रति. 6 वेदी. 7 आदितल. 8 पाद. 9 देवकोष्ठ. 10 प्रस्तार. 11 उत्तर. 12 वाजन. 13 नासिका. 14 कपोत. 15 मंच. 16 सिंहमाला. 17 कर्णकूट. 18 वितार्दिका. 19 भद्रकोष्ठ (कोष्ठ). 20 नेत्रकोष्ठ (बारान्तर). 21 द्वितीयतल. 22 क्षुद्र नासिका. 23 तीक्ष्ण नासिका. 24 चतुरस्र शिखर. 25 वृष. 26 ग्रीवा. 27 ग्रीवा कोष्ठ. 28 महानास. 29 सिंहवक्त्र. 30 स्तूपिका.

गोल या अष्टाश्र शिखर (गुंबज) हो तो कोने पर वृषभ, सिंह या गरुडके बड़े स्वरूप रखते हैं। अगर कर्णकूट रखते हैं।


४. ग्रीवा-वरंडिका कपोत पर सादी जंघाके जैसे भागको ग्रीवा कहते हैं। (उसके कोनेमें वृषादि और मध्यमें दो स्तंभों को ग्रीवाकोष्ठ-गोखमें देवस्वरूप करते हैं। उसके उपर महानासी (चैत्य-झूल), महानासी की मंचपर ढेरके रूपमें सिंहवक्त (प्रास मुखके समान) किया जाता है। गर्भके दो महानासी के मध्यमें कोने पर पार्श्वनासिक भी कई लोग करते हैं। महानासीका अपर नाम भद्रनासी भी है। कई स्थलों पर ग्रीवाके थरमें स्तंभो करने के अलावा वहाँ दो देव रूप या ऋषिमुनिके बैठे रूप भी करते हैं। परन्तु उनका पद महानासी से अलंकृत करते हैं। कोई उस रूपके स्थानपर शाला (सादा भद्र) भी करते हैं। उपर महानासी तो कोई भी प्रकारमें होता ही है। ग्रीवाके उपर निकलता हुआ हंसवाजनका फिरता थर करके उसके पर दूसरा छाटवाला उससे निकलता हुआ थर किया जाता है। उसके पर शिखर होता है।

ग्रीवाके पर हंसवाजन या दूसरे थरके स्थानपर दंडछाद्य जैसा छज्जा निकालकर उसके पर भी शिखर (गुंबज जैसा) होता है। ग्रीवा स्तूपिका के मध्यके गुंबज जैसे शिखरका षड्वर्गमें स्थान नहीं है।

५. चूलिका-शिखर अर्द्ध भागमें (नागर छन्दके चंद्रसरूप) पद्मपत्रिका-अथवा कर्परी पत्र रूप विस्तृत होता है।

६. स्तूपिका-चूलिकाके पर द्रविड शिखरका सर्वोपरि स्तूपिका नागर छन्दके कलशरूप होता है।

अपराजितकारने द्रविड प्रासादके पाँच भेद कहे हैं। १ स्वस्तिक, २ सर्वतोभद्र ३ वर्धमान, ४ सूत्रपद्मा, ५ महापद्मा इन पाँचोंके क्रमसे एक एकके सौ दोसौ, तीनसौ, चारसौ और पाँचसौ इस तरह कुल पन्द्रहसौ भेद किये हैं। परन्तु उसका स्पष्टीकरण दिया नहीं है। अपराजितकार द्रविड छंदके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पीठके उपर कर्णरेखा की भूमिका क्रमसे करना। उसकी विभक्ति दल-लताश्रृंगों के क्रमसे उत्पन्न होती है। मेघ, मकर कूटादि कंदकोंसे आवृत्त वेदी घंटा नासिकादि से शोभता हुआ द्रविड छंदका प्रासाद समझना।



द्रविड प्रासादके शिखरके पृथक् पृथक् स्वरूप

1. 1 चतुस्रशिखर. 2 शाला. 3 हार. 4 कर्णकूट. 5 ग्रीवा. 6 महानासि.
2. द्वातशिखर-1 वृष. 2 हंसवाजर. 3 सहानासि. 4 पद्मवाजर. 5 स्तूपिका.
3. द्वातशिखर-1 पीढान फलक. 2 ग्रीवा. 3 महानासि. 4 पार्श्वनासि.
4. अष्टाशिखर-1 सिंहमाला. 2 पीढान फलक. 3 वृष. 4 ग्रीवा. 5 नासिक. 6 कर्परि पद्मपत्रिका.

४. भूमिज—

भूमिज प्रासादोंमें कई बार तलदर्शन अष्टभद्री या अष्टकर्णी या वृत्तसंस्थान पर आँका जाता है। पीठ और मंडोवर के सामान्य लक्षणों अनेकोंक नागर जैसे ही होते हैं। परन्तु शिखर प्रकृतिके मूलगत फर्क होनेसे उसका पूरा दृश्य विशिष्ट बनता है। उसे छाद्य-छज्जा क्वचित् होता है। उसके शिखरकी रेखा नागरीके जैसी लेकिन रेखाकी अंदर उत्तरोत्तर श्रृंगयुक्त होती है। शिखरके कर्ण प्रतिरथ और रथके उपांगमें एक पर दूसरा-तीसरा-इस तरह सात श्रृंगों उत्तरोत्तर चढ़ाये हुए होते हैं। उसके शिखरको बालपंजर (बालंजर) के उपाङ्ग नहीं होते हैं। परन्तु भद्रके पर मालारूपमें छता खिंची हुई होती है। भद्रकी लताको माला कहते हैं? इससे सिर्फ शिखरके भद्रमें कुडचल कंडारा होता है। और कर्ण और प्रतिरथके उपांगोंमें उत्तरोत्तर श्रृंगों (कूट) चढ़ाये हुए होते हैं। प्रत्येक श्रृंगों पर कुंभी स्तंभीकायुक्त जंघा और उसके पर प्रहारके ऊँचे थरों करके फिर क्रमसे श्रृंग-कूट चढ़ाये हुए होते हैं। एक, दो, तीन, पाँच, सात इस तरह क्रमसे उत्तरोत्तर श्रृंगों शिखरके स्कंधतक चढ़ाये हुए होते हैं। स्कंध पर ग्रीवा, घंटा, पद्म, छत्र, चंद्रिकायुक्त आमलक होता है। उसके पर सर्वोपरि कलश होता है। उसके मंडोवरके थरोंमें छज्जा क्वचित् ही होता है। छज्जे पर वरंडिका और केवालके घाटोंवाले थर पर प्रहार होता है। वहाँसे शिखरका प्रारम्भ होता है। भद्रको रश्मिका कहते हैं। वह देवरूपसे अलंकृत होता है। उसके पर (नागरछंदके उद्गमको) शुरसेनक कहा जाता है नीचे बड़ा होता है। शिखरके कर्ण-प्रतिरथ पर चढ़ाये हुए श्रृंगोंके थरको स्तम्भकूट कहते हैं। नागरछंदकी तरह स्कंधसे नीचे ध्वजाधारके पीछे बाहर प्रतिरथमें निकाला हुआ होता है।

भूमिज दृष्टांतोंमें आगे गूढमंडप अगर रंगमंडप किया जाता है। मालवा, महाराष्ट्रमें भूमिज जातिके प्रासाद देखनेमें आते हैं। क्वचित् उतरकर्णाटकमें भी अपराजितकारने भूमिजके स्वरूपका वर्णन करते कहा है कि—बांसकी तरह उत्पन्न हुआ हो इस तरह कूट बडेसे छोटे ऐसे क्रमसे चढ़ाते जाना। दल विभक्ति उपांगोंके अंगोंसेयुक्त भूमिज छंदके प्रासाद जानना।

अपराजितकारने भूमिजके तीन प्रकार कहे हैं। १ चोरस निषध-२ वृत्त-कुमुद ३ अष्टाश्र-स्वस्तिक-और उसके दश-सात और आठ इस तरह तीन प्रकारसे भूमिज करना। अनि सबके ६२५ भेद कहते हैं।

५-वराट जाति-भूमिकाके क्रमसे जंघाहीन करते जाना। भूमिकावालो श्रृंग श्रृंगोंसे युक्त-बहुत श्रृंगोंवाला रेखा प्रतिरथ भद्र और प्रतिभद्र युक्त मंदार पुष्पिका और घंटावाला ऐसी वराट जातिके लक्षण जानना।

अपराजितकारने वराटजातिके पांच प्रकार कहे हैं । १ वराट २ पुष्पक ३ श्रीपुंज ४ सर्वतोभद्र ५ सिंह । इन पाँचोंके १२०२ भेद कहे हैं ।

६ विमानजाति-चोरस तलको रथ उपरथको भद्रके थोड़े उपांगोंवाले विमानजातिके प्रासाद जानना ।

विमान छंदके पाँच प्रकार-१ विमान २ गरुड ३ ध्वज ४ विजय ५ गंधमादन । इन प्रत्येक पुष्पमाला घर आकारके लता शृंगवाले जानना । उनके प्रत्येक नामानुक्रमसे भेद कहे हैं । ३००-४००-५००-६००-७०० इस तरह कुल पच्चीस सौ भेद कहे हैं ।

७. मिश्रक जाति-नागर छंदका अनेक तिलकवाला तिलकोंसे शोभता मिश्र छंदका प्रासाद जानना । अनेक आकार रूपवाला जानना । अपराजितकार उसके अठारहसौ भेद कहते हैं ।

८ सांधारा जाति-या सांधार जाति-व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे स-अंधार-जो प्रासादों गर्भगृह प्रदक्षिणा मार्ग सहितके हों तो उन्हें सांधार कहा जाता है । ऐसी रचनामें प्रकाशका बहुत कम अवकाश होता है । जिससे वे स-अंधार कहे जाते हैं । ऐसे प्रदक्षिणा मार्गवाले सांधार प्रासाद नागर जातिमें बहुत स्पष्ट रीतसे बताया गया है । जिनको प्रदक्षिणा मार्ग नहीं होते हैं । वैसे प्रासादोंको निरंधार प्रासाद कहा गया है ।

सांधार प्रासादके बाह्य भागके प्रमाणसे शिखर किया जाता है । ऐसे सांधार प्रासादों गुजरात सौराष्ट्र, राजस्थान, मेवाड़में हैं । वैसे सांधार प्रासादों मध्यप्रदेश के खजुराहोंमें भी हैं । सोमनाथका महाप्रासाद सांधार जातिका है । सांधार जातिका तलदर्शन पत्र ७५ पर है । यह देखो !



अपराजितकार उसका स्वरूप बताते हैं । तलच्छंद जिसके विभक्त उपांगोंवाले है, उसमें गर्भगृह, दिवारें, भ्रमवाला-जिसे भ्रमों क्रमयोगसे कहे हो उसके पर शिखर हो उसे सांधार छंदके प्रासाद जानना ।

उसके सात प्रकार-१ केसरी २ नंदन ३ मन्दर ४ श्रीतरू ५ इन्द्रनील ६ रत्नकूट ७ गरुड उन सातोंका अनुक्रमसे भेद कहा है । दो-तीन-एक-छः-तीन-सात और तीन इस तरह मिलकर कुल पच्चीस भेद कहे हैं ।

९. विमान नागर-नागर उपर छंदयुक्त लताशृंगवाला हो वैसे प्रासादका विमान नागर छंद जानना ।

१०. विमान पुष्पक-विमान नागर छंद उपर शिखरमें पुष्पक जैसा उरुशृंग होवे वैसा, वह सर्व कामनाओंको देनेवाला ऐसा विमान पुष्पक छंदका प्रासाद जानना ।

११. बलभी-बलभी जातिके प्रासादों लतिन नागर छंदसे भी प्राचीन जातिके मालुम होते हैं । सौराष्ट्रमें उत्तर गुप्त कालके कदवार (प्रभासके पास) हैं, और पोरबंदर द्वारिकाके बिचके हर्षद माताके स्थानपर बहुत सामान्य रूपमें बलभी प्रासाद हैं ।



पार्श्वभद्र

वलभी प्रासाद

पृष्ठभद्र

१ गर्भगृह २ कपोत ३ वलित पट्टिका ४ कंठ ५ स्कंधवेदी ६ वलभी ७ चंद्रशाला ८ आमलसारक ९ सिंह

लम्बचोरस गर्भगृहको बाहरके तलछंद घंटाके विना क्रमसे भूमिका चढ़ाकर उसकी भूमिका गजपृष्ठाकृति (वरंडिका जैसे लोढिये) करना। तब वह सर्व कामनाओंको देनेवाला ऐसा वलभी छंद जानना।

अपराजितकारने उसे विमान नागर छंदके प्रासादके कुलका माना है, और उसके चार प्रकार आकार परसे नामाभिधान दिया है! १. लम्बचोरस पुष्प प्रकार २. चोरस-संकीर्ण ३. वृत्तको रत्नज्योति ४. लंबगोलको महार्चिष कहते हैं।

द्राविडमें महाबलिपुरम् गौरह स्थलपर हिमाचल प्रदेश-कलिंगमें वलभी जातिके प्रासादों छुट्टे छाया देखनेमें आते हैं। भुवनेश्वरमें वैतालदेवलका अलंकृत मंदिर वलभी जातिका है।

आयनाश्र (लम्ब-चोरस) तलवाले, हस्तांगुल उपांगोवाले या उपांगोके विना वलभी प्रासादोंकी टोचपर नागर या भूमिज शिखर नहीं हो सकता है। अभी तक मिले हुए ऐसे प्राचीन-प्रासादोंके अभ्यास परसे मालुम होता है कि कम घाटवाली पीठ और मंडोवर सामान्यतया सादे होते हैं। मंडोवरके शिरो भागमें स्कंधवेदी (गोल वलीके जैसी) करके उसके उपर लम्बाकारमें अर्धगोलाकार वलभी किया जाता है। उसकी छोटी बाजुओंके दोनों सिरों पर चंद्रशालाकी टोच पर दोनों तरफ सिंह बिठाये हुए हैं। वलभीकी टोच पर एक या तीन कलशुशक्त आमलसारिकायें रखी जाती हैं। ऐसा प्रकार वलभीका है, और दूसरा प्रकार लम्बचोरस गर्भगृहके बाहर चारों ओर वलिका अर्धगोलाकार कर मध्यमें वलभी संकुचित लम्ब-चोरस वलभी कर उसकी दोनों तरफ छोटी बाजुओं पर चन्द्रशाल (उद्गम-देढिये) कर उपर कलश चढ़ाया जाता है।


तीसरा प्रकार-लम्ब-चोरस या समचोरस गर्भगृह पर उपरोक्त दोनों प्रकारकी तरह वलित पट्टीका कपोत-कंठादिके निकलते घाटके थर करके उपर वलिकाका घाट करके वैसे तीन या पाँच थरोंको उत्तरोत्तर संकोच कर चढ़ाकर उपर आमलक कलश चढ़ाया जाता है। प्रत्येक वलिकाके थरमें पहलेमें पाँच, दूसरेमें तीन इसी तरह चैत्य-कूट किये जाते हैं।


सामान्यतया वलभी प्रासादोंके अग्र भागमें मंडप जुड़ा हुआ हो, वैसे दृष्टांत देखनेको नहीं मिलते हैं।

१२. फासनाकार-इस जातिके प्रासादोंको सामान्य पीठ मंडोवर पर छजलियाँ क्रमशः उत्तरोत्तर संकोचकर चढ़ाकर टोचपर घंटाकलश रखा जाता है। भद्रपर सिंहकर्ण (बड़ा उद्गम) वाली रचनाको अपराजितपृच्छाकारने फासनाको-

RAR

732.44





फासनाकार शिखर

1 प्रहार 2 कर्णफासना 3 भूमिजं 4 चंद्रशालिका 5 सिंहकर्ण 6 घंटा 7 कलश



नपुंसका-फासनाकार कहा है। कितनोंके कोने पर कर्णफासना-फासनाकार कूट चढ़ाते हैं। फासनाकार प्रासादोंका तलदर्शन हस्तांगुल उपांगोवाला सिर्फ कर्ण-रेखा और भद्र विशेषकर होता है। उदकान्तर वर्जित-पानीतारके उपांग होते हैं। फँसकिया-फासना शैली गर्भगृह परसे मंडप फासना करनेकी पद्धति बादमें प्रविष्ट हुई है।

फासनाकार मंदिरों, खजुराहो, गुजरात, चेदी प्रदेश, अमरकंटक, आवू, देलवाडा, राजस्थान, कलिंग-ओरिस्सा-भुवनेश्वरमें हैं। फासनाकारके पाठों जयपृच्छा-प्रमाणमंजरी-वृक्षार्णव-अपराजित पृच्छा और लक्षणसमुच्चयमें उल्लेख है।

फासनाको गुजरात-सौराष्ट्रके शिल्पीओंने 'तरसटियु' कहा है। वह 'त्रिषट्' का अपभ्रंश है। अर्थात् तीनों तरफके दर्शनवाला-परंतु त्रिषटा शब्द शिल्पग्रंथोंमें नहीं मिलता है। बहुत सादगीसे फासना मंदिर होता है जिससे भारतके हरेक प्रदेशोंमें सादे स्वरूपमें फासनाकार मंदिर देखनेमें आते हैं।

कलिंग-उडिया प्रदेशोंमें भुवनेश्वर पुरी और कोनार्कके मंदिरोंके मंडपों पर फासना चढ़ाई हुई दिखती है। छाजलीके पाँच, सात या नौ थरोंके बिच एक सादा थर जंघाके जैसा चढ़ाया जाता है उसे "कांति" कहा जाता है। उसके पर फिर पाँचेक थर छाजलीके चढ़ाकर घंटा और कलश चढ़ाते हैं! कलिंग शिल्प ग्रंथोंमें छाजलीको 'पीडा' कहा गया है। वैसे सात-नव थरोंके उदयको 'पोटल' कहते हैं और उसपर बीचके एक सादे थरको कांन्ति कहते हैं। उपरके दूसरे पाँच-सात थरोंके उदयको भी 'पोटल' कहते हैं। उसके पर घंटाके नीचे ग्रीवाको "बेकी" कहते हैं। उसके पर मंडपकी फासनाके सर्व थरोंके उदयको "गंडी" कहते हैं। यद्यपि, शिखरके उदय भागको भी "गंडी" कहते हैं। इस तरह शिल्पीओंको प्रांतीय भाषाके शब्दोंसे थरोंका परिचय दिया गया है। अपराजित-कारने फासनाकारको नपुंसक छंदका प्रासाद कहा है।

१३. सिंहालोकन-छाद्य-छाद्योंसे उत्पन्न हुआ, जिसके उपर कोनेको सिंहसे शोभायमान करना। उसके पर घंटा-घंटा आकृति की करना। उसे 'सिंहालोकन' छंदका प्रासाद कहते हैं।

१४. रथारूह-नागर छंदसे उद्भूत-शकट-गाडेके उपर नागरछंदका, जिसको तीन चक्र हो वैसे आकारका कामनाको देनेवाला ऐसा रथारूह छंदका प्रासाद जानना। अपराजितकारने दारू कर्म (काष्ठकार्य) से उद्भूत सिंहावलोनन दारूके जैसे छंदका रथारूह जाननेके लिये कहा है।

उपरोक्त चौदह जातिमें पाँच-छः जातिका विशेष स्पष्टीकरण नहीं है। इससे उसका परिचय करना मुश्किल है। तो भी उसके अधिक प्रयत्नसे संशोधन प्रादेशिक भ्रमण करके करने की जरूरत है। जावा, सुमात्रा, अनाम (चंपा) कंबोडिया, सियाम आदि बृहद्भारत प्रदेशोंमें भारतीय शैलीके भव्य और विशाल प्रासादोंका निर्माण हुआ है। वे अपनी इन चौदह शैलियोंमें आये हुए होना चाहिये। या-भारतीय शैलीकी कौटुंबिक प्रथा है !

शिल्पस्थापत्य में विवादग्रस्त प्रश्नों

शिल्पियों में कई विवादग्रस्त प्रश्न हैं। कई बार यजमानको ऐसे प्रश्न उलझनमें डालते हैं। इनमेंसे कई प्रश्नों बुद्धियुक्त हैं और कई निरर्थक दुराग्रही भी हैं। स्थलके पर हुए पुराने कामके उदाहरण देकर वे विवाद उग्र बनाते हैं। कई रूढिग्रस्त प्रणालिका को अग्र करते हैं। इन सबका समाधान शास्त्राधार विशेष सबल गिना जाता है। कईबार शास्त्रके पाठोंका अपनी बुद्धयानुसार अर्थ करके अपने मतका समर्थन करते हैं। निष्पक्ष रीतसे बुद्धि पूर्वक व्यवहार को भी लक्ष्यमें लेकर सोचना चाहिये। जहाँ पाठोंका अभाव हो वहाँ परंपरागत प्रणालिका को भी मान देना पड़ता है। अगर वहाँ पुराने स्थापत्य को उदाहरण रूप स्वीकारने पर बाध्य होना पड़ता है।

सत्रहवीं सदीसे शिल्पियों कई प्रथाओंको अनुसरे हैं। उसमें कुछ शास्त्र विमुख है। ये प्रथायें शास्त्रविहीन हैं परन्तु प्रणालिकाएं हैं इस तरह मानकर उसका अनुसरण या ऐसे मतमतांतर के लिये दुराग्रह न करना चाहिये। ऐसे उदाहरण देकर अपने मतका समर्थन न करना चाहिये। प्रतिपक्ष का अपमान अवगणना करनेकी बल भी अनीच्छनीय है।

१. गणितके विषयमें—इक्कीस अंग मीलानेको कहा है। जिस तरह ज्योतिषी को पूरे अंगोंको देखकर मुहूर्त निकालनेमें असमर्थ होता है उस तरह शिल्पमें विशेषकर लगभग चार-अंगोंको मीलानेका प्रयास करते हैं। १ आय, २ नक्षत्र ३ गण, ४ चन्द्र। शास्त्रकारों कहते हैं कि—

“द्विभिश्चेष्टं त्रिभिश्चेष्टं पंचभिः सर्वमुत्तमम् ।”

सामान्यतया लंबाई चौड़ाई के गजके उपरके आँगूलोंमें विषमअंक होना चाहिये। तो आय श्रेष्ठ आता है। शिल्पशास्त्रमें शिल्पियों गज अर्थात्—हस्त और उसके $\frac{1}{4}$ आँगुल प्रमाणका मानते हैं, फूटकी प्रथाको नहीं स्वीकारते

हैं। क्योंकि उसके गणितकी रचना इस प्रकार हुई है। सामान्यतया दो फूटका एक गज होता है।

२, यह गणित कहाँसे मिलायें, यह कहा है—मांदर के बाहर के भागमें मिलानेके लिये कहा है। व्यवहार दृष्टिसे कुछ ठीक करने के लिये अंदर भी गणित मिलानेकी कोशिश करता है। जब प्रतिपक्ष कहता है कि बाहरके विभाग कर उसके विभाग पर ओसार-दिवार रखते अंदर जो माप रहा उसे वहाँ गणित मिलानेकी जरूरत नहीं है, चाहे वह राक्षस गणका नक्षत्र क्यों न हो? इस पक्षकी बात दुर्लक्ष्य करने योग्य नहीं है। परन्तु जो वहाँ भी गणित मिलाया जाय तो अच्छा ऐसा मेरा मत है।

३ नक्षत्रके विषयमें शिल्पियों देवमंदिरको देवगण, गृहोंको मनुष्यगण या यवनको राक्षसगणना नक्षत्र सामान्यतया मिलाते हैं। वह परंपरा है लेकिन ज्योतिषके नियमानुसार देवोंका जन्म नक्षत्र राक्षसगण हो वहाँ देवमंदिरमें राक्षस गण नक्षत्र मिलानेका आग्रह कभी लोग रखते हैं। शिल्पियोंकी परंपरा जो आगे कही गई है वह है। देवमंदिरमें देवगण ओर मंडपों या चौकीको मनुष्य गण या देवगण नक्षत्र मिलाते हैं। शिल्पियोंकी परंपराका समर्थन करता हुआ अेक पाठ है। परंतु उसे द्विअर्थी मानते हैं।

४ शिलास्थापन—मध्यकी कूर्मशिलाके नौ खंडोंमें नौ चिह्नों करनेमें विश्वकर्माके सभी ग्रंथों अेक मत हैं। लेकिन मध्यकालके अेक सूत्रधार वीरपालने 'प्रासादतिलक' ग्रंथमें इन चिह्नोंको अग्निकोणके क्रमसे करनेके लिये स्पष्टरूपसे कहा है। इस विषयमें शिल्पी वर्गमें चर्चा है। लेकिन अब तक कोई दुराग्रह नहीं है इस बात आनंदकी हय।

५ शिलास्थापन कहाँ करना? उस विषयमें सामान्य मतसे गर्भगृहके बिच खडे मध्यगर्भमें शिलास्थापन करना। परंतु देवता पद स्थापनके हिसाबसे जहाँ देव स्थापन करना हो उसके नीचे शिला स्थापन करना चाहिये। वह सूत्र अिस दीपार्णव और ज्ञानरत्नकोषमें है। और नाभि खडी करनेकी प्रथा है। ग्रंथोंमें उसका स्पष्टीकरण नहीं है। और मध्यकी कूर्मशिलाका प्रमाण भी कहते हैं। परंतु फिरती अष्टशिलाओंका प्रमाण नहीं दिया हुआ है। वहाँ शिल्पियों प्रथाको अनुसरते हैं। जहाँ शाखाधार न हो वहाँ शिल्पियों प्रथानुसार वर्ते यह स्वाभाविक है। कूर्मशिलाके कहे हुअे मानके अनुसार लम्बी और उससे आधी चौडी अष्टशिला रखनेकी परंपरा है।

६ जगति विषयमें—प्रासादकी सीमा मर्यादा—शिल्पियों उसका सामान्य अर्थ दुर्ग भी मानते हैं । लेकिन प्रासादकी चारों और देवकुलिकाओं सहस्रलिंगकी या जिनायतनकी या ६४ देव्यायतनकी या पंचायतन जहाँ हो वहाँ विशाल जगती विस्तारसे करनी होती है । जगतीका प्रासादकी भूमिमर्यादा मानकर सामान्य ओटा-जगती ऊँची कर उस पर भीट पीठका प्रारंभ होता है । परन्तु स्थान मान और शहरमें भूमि संकोचके कारण वैसे प्रकारकी जगती न हो तो वह दोष नहीं है । या तो विशाल भूमि पर मध्यमें प्रासादका निर्माण किया जाता है । वहाँ उसकी विशालताको ही जगती माननेका कारण है ।

७. मीट—पर पीठके विषयमें प्रासादके प्रमाणसे महापीठ या कामदपीठ शास्त्रमान प्रमाणित बनाना कहा है । परन्तु स्थानमान और कभी बार द्रव्यानुसारके हेतुका आश्रय जानकर पीठ प्रमाणसे कम करनेका कहा है । तब कभी शिल्पियों गहरे अभ्यासके अभावसे विरोध करते हैं । परन्तु कहे हुअे मानसे पीठ कम करनेके प्रमाण दीपार्णव-क्षीरार्णव और 'ज्ञान रत्न कोषादि' ग्रंथोंमें स्पष्ट दिया है ।

अर्ध भागे त्रिभागेवा पीठं चैव नियोजयेत् ।

स्थानमानाश्रयं ज्ञात्वा तत्र दोषो न विद्यते ॥

कहे हुअे मानसे आधा या तीसरे भाग उदय प्रमाण पीठ करनेमें दोष नहीं जानना । मुख्य मंदिरका महापीठ या कामदपीठ और फिती देवकुलिकाओंको १०८ शिवायतन, ६४ शकत्याय २४ विष्णायतन या २४-५२-७२-८४ या १०८ जिनायतनोंको कर्णपीठ कम करनेमें दोष नहीं है ।

८ प्रासाद—उदयमानके विषयमें शिल्पीवर्गमें सोलहवीं सदीके बादके मंदिरोंमें कुछ छूट लेकर उदयमान अधिक करने लगे । क्योंकि पंद्रहवीं सदीके बाद स्तंभके अंतरके बीच कमानों बनानेकी प्रथा शुरू हुई । अिससे द्वारकी शाखाके समसूत्रमें स्तंभको रखते थे । ऐसे रखकर पद (दो स्तंभोके बीचका अंतर) के अर्ध भागके बराबर उदय-उभणी कमानके कारण ठेकीको चढ़ाकर रखते हैं । अिससे उदयमान बढ़ जाता है । परन्तु अिस विषयमें शिल्पियोंमें वादविवाद नहीं है । ऐसे समयमें स्तंभको कितना ऊँचा गिना जाये यह प्रश्न उपस्थित होता है । वस्तुतः भरनेके तल पर्यंतका स्तंभ गिना जाय, कम उदय-उभणीमें कमान करने जाते तब द्वार वाढसे स्तंभको छोटा कर उस पर काठासरां चढ़ाके कमान करते हैं । तब उसे 'पाय चागलका दोष अज्ञानतासे कहते हैं । कमान शिल्पमें कहाँ कही गई है ? तब वह 'पायचा' शब्द शिल्पग्रंथोंमें कहाँसे निकाला ? ऐसे

बीना समझसे विवाद (कम अभ्यासीओंके द्वारा) उठाये जाते हैं। यह निरी अज्ञानता है। प्रतोल्यामें जौर मेघनाद मंडपमें तोरण करते हैं। तब स्तंभ पर ठेकी=गड्दी चढानेका कहा है।

९ द्वारमान—इस विषयमें खास वादविवाद नहीं है। सामान्यतया निरंधार प्रासादोंमें ५'-५" या ६'-१" या ६'-९" का द्वारोदय अपने हिसाबसे आयमेल करके रखनेकी प्रथा है। परन्तु विस्तारमान विषयमें वर्तमानकालके यजमानोंका आग्रह द्वारविस्तार अधिक रखनेके लिये होता है। यद्यपि यथा योग्य रीतसे विस्तार हो सके इतना रखना। शास्त्रदृष्टिसे थोड़ी छूट लेकर करे, परन्तु यजमान तो गर्भगृहमें वाहनको ले जाना हो वैसा दुराग्रह करे तब शिल्पियोंको शास्त्रीय दृष्टिकी मर्यादासे थोड़ा बड़ा करना, परन्तु मर्यादाका विशेष लोप न करना चाहिये।

१० द्वार—शास्त्राके नीचे कुंभीवाढको तिलकडे कहे हैं। उनसे अंगुल डेढ अंगुल उदम्बर—उंवर नीचा होता है। मंडोवरके थरवाले कुंभावाढसे उंवर अर्ध भागमें, तीसरे भागमें या चौथे भागमें नीचे उतारनेका प्रमाण देते हैं। तो कभी शिल्पियों उंवर नीचे उतारनेके साथ तिलकडे और मंडपकी कुंभीओं भी उतारेने मतके हैं। यह वादविवाद उग्र होकर चलता है। अेक पक्ष मानता है कि जो “कुंभके न सभा कुंभी” यह प्रमाण है तो तिलकडों या कुंभीओंको नीचे नहीं उतार सकते हैं। तिलकडे कुंभा कुंभीको बराबर रख सिर्फ उंवर ही खोडना—नीचे उतारतेका प्रमाण कहा है। इस तरह उंवर नीचे उतारना जिससे दर्शनार्थीओंको आनेजाने की सानुकूलता रहे।

“उदम्बरान्ते हृते कुंभि स्तम्भ च पूर्ववत् ।

सांधारे च निरंधारे कुंभि कृत्वा उदरम्बम् ॥

इस श्लोकका अर्थ—उंवर ही फक्त खोडनाकुंभी और स्तंभको तो पूर्ववत् रखना। लेकिन प्रतिपक्ष “उदंवर हृते कुंभिः” का अर्थ उंवर और कुंभी खोडना—नीचे उतारना ऐसा अर्थ करते हैं। यह वादविवाद जो मध्यस्थ दृष्टिसे देखा जाय तो सांधार प्रासादमें उंवर और कुंभी नीचे उतारे हुए पुराने कामोंमें देखते हैं। परन्तु निरंधार प्रासादमें उंवरके साथ कुंभी खोडनेका बराबर नहीं है। तो भी हम यह नहीं कह सकते कि ये दोनों पक्ष झूठे हैं।

११. मंडोवर पर विभागमें—शास्त्रकारोंने कुम्मा कलश छज्जे तकके बारह, तेरह थरों कहे हैं। परन्तु अल्पव्ययके कारण यजमान कम थर करावे उसमें दोष नहीं है। स्तंभ वाढ—समसूत्र जंघा टोच पर होती है और सामान्य रीतसे

द्वार-वाढ समसूत्र भी स्तंभ बराबर होता है। परन्तु जंघामें भद्रके गवाक्षों द्वार वाढसे नीचे होते हैं। ऐसे समयमें द्वार और गवाक्ष वाढ समसूत्र में होनेका आग्रह न रखना चाहिये। अठारहवीं सदीमें बहुतमें मन्दिर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान वगैरह स्थलों पर हुए तीन पदोंका गर्भगृह पर तीन शिखरों और बाह्य मंडोवरके घाटके बदले कडाउ दाबडी की सादी दिवारोंकी प्रथा शुरू हुई है। यहां समाजने यह शैलीका इस कालमें स्वीकार किया वह सामुहिक रीतसे दोष मान स्वीकार किया और हजारो मन्दिरों यह शैलीका हुआ तब वहाँ दोष मानना न चाहिये ऐसा मेरा मतव्य है।

१२. देवता-दृष्टिपद-विषयमें भिन्न भिन्न ग्रंथकारोंमें मतभेद है, परन्तु सर्वसाधारण द्वारोदयके आठ भागके सातवें भागमें फिर उसके आठ भाग कर सातवें भागमें देवदृष्टि त्रिपुरुष और जिनकी-मिलाने के लिये कहा है। अर्थात् द्वारोदयके ६४ भागमें पचपन में भागमें दृष्टि मिलाना। इस प्रथाको शिल्पीवर्ग स्वीकारता है। आये हुए सूत्रमानसे दृष्टि ऊँची या नीची जरा भी न रखने के लिये शिल्पग्रंथोंमें कहा है। कई जैन विद्वानों “सप्तमा सप्तमे भागे” का अर्थ करते हैं कि सातवें के आठवें, भागकर सातवें भागमें अर्थात् छः और सात के बीच दृष्टि आय मेलमें रखना। परन्तु शिल्पीवर्ग सातवें भागमें ही भागपर और नहि कि नीचे-आय मेल-प्रासाद मंडनकार कहते हैं। परन्तु विश्वकर्मा के कोई भी प्राचीन ग्रंथमें आय मेल पर दृष्टि रखनेके लिये नहीं कहा है। वृक्षार्णव और क्षीरार्णव आदि ग्रंथोंमें गजांश विभागमें ही दृष्टिसूत्र रखना। एक बालके अग्रभाग जितना भी फर्क नहीं रखना। यह मतमतान्तर शिल्पियों और जैन विद्वानों के बीचका सामान्य है। गजांशका अर्थ सातमा हि होता है नहि के गजाय।

उपरोक्त मतमतान्तर तो इंचके आठवें भागके बराबर है। परन्तु ठक्कुर-फेरुके मतसे (५'-५" द्वारोदयके हिसाबसे) १८ अंगुल नीची, दिगम्बराचार्य वसुनन्दीके मतसे सोलह अंगुल, 'क्षीरार्णव' 'दीर्णव' के दूसरे मतसे २२ अंगुल दृष्टि उत्तरंगसे नीची रखनेके लिये कहते हैं। ऐसे बड़े अंतर ग्रंथकारों के मतमतान्तरमें कौनसा मत स्वीकारना? यह प्रश्न होता है, यद्यपि वर्तमान में सर्वमान्य ६४ भागके पचपनमें भागका मत अधिक व्यवहारमें है। पृथक् पृथक् देवदेवीकी दृष्टि स्थिर भिन्न भिन्न करके प्रतिष्ठाके समय पर वादविवाद होनेसे पहले उसका निर्णय कुशल शिल्पियोंको ले लेना चाहिये। अब जो कोई पुराने मन्दिरोंमें जो दृष्टि नीची हो तो तब शिल्पियो धीरज रखकर पूर्वाचार्यके कोई ग्रंथका मत देखकर अपना अभिप्राय देना चाहिये।

१३. देवता पद स्थापन के-संबंधमें भिन्न भिन्न ग्रंथकारोंने पृथक् पृथक् विभाग प्रतिमा स्थापनके कहते हैं। यद्यपि उसमें कमज्यादा तकावत है। प्रासाद तिलक, और विवेकविलास, गर्भगृहार्थ के पीछलेमें पाँचवें के तीसरे भागमें कृष्ण, जिन और सूर्यकी मूर्ति स्थापन करनेके लिये कहा है। अलवत्त, शास्त्राधार सच्चा है, परन्तु जिन तीर्थंकर के बारेमें वह अपवादरूप हो वैसा पुराने उदाहरणोंसे लगता है। अन्य देवोंको तो पधराई हुई मूर्तिके पीछे प्रदक्षिणा करने की प्रथा है। वह जो कहे हुए विभागमें पधराई हुई हो तो प्रदक्षिणा होस के तो जैनोमें चातुर्मुख के सिवा कहीं भी अनिप्रमु के गर्भगृह के अंदर प्रदक्षिणा होती हो वैसा देखनेमें नहीं आता है। इससे जिन प्रभु की पिछली दिवार से परिकर जितनी जगह रखकर पधराई हुई देखनेमें आती है। जो कि पद विभाग के अनुसार प्रतिमा बिठानेका आग्रह रखनेवाले शिल्पीका मंतव्य झूठ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। परन्तु वह व्यवहारमें नहीं है। गर्भगृहके अर्धमें $\frac{1}{3}$ भागमें सिंहासनपीठ रखे जाते हैं। 'प्रासाद मण्डन' के एक दूसरे प्रमाणमें—

‘पटाब्धो यक्ष भूताद्या-पटाग्रे सर्वदेवता’

इस सूत्रको जिन प्रभुके बारेमें शिल्पियोंने स्वीकारा हो ऐसा लगता है।

१४. शिखर का विषय-गहन है। उसे अधिक अंडकों या कर्म ऊरुशृङ्ग प्रत्यागादि वगैरह चढ़ानेके होते हैं। अनुभवके रहित सूत्रोंसे पकड़कर रखनेवाले और दुसरोकी क्षति निकालते हैं यह अयोग्य हैं। 'समदल' उपांगवाले प्रासाद के शिखरमें शिल्पियोंको कम तकलीफ पड़ती है। परन्तु 'हस्तांगुल' उपांगवाले प्रासादके शिखरमें तो शिल्पीकी सचमुच कसौटी होती है। उसकी कदर करने के बदले अल्पज्ञों क्षति निकालते हैं, यह दुःसह लगता है। अठारहवीं सदीमें हुए तीन पदपर तीन शिखरोंके पायचे-मूलकूर्ण गर्भगृहके पाटके समसूत्रमें मिलाने की शिल्पियों की प्रथा उग्र समयमें थी। हस्तांगुल शिखरमें शृङ्गोंके निर्गम ऊरु शृङ्गों पर शृङ्ग मिलानेमें शिल्पियोंको मुश्किली आती है। यह सब कठिनाईयां बुद्धिमान शिल्पि मिलाके सुन्दर शिखर बनाते हैं।

१५. शिखरके ध्वजादंड को धारण करता हुआ ध्वजाधारध्वजाधार-कलाबा शिखरकी खड़ी मूल रेखाके उदयके छहवें भागमें उसके $\frac{1}{3}$ हीन करके उस स्थानमें करनेके लिये कहते हैं। ध्वजाधार का अर्थ ध्वजादंडको धारण करता आधाररूप कलाबा होता है, यह मेरा मंतव्य है। ऐसा बहुतसे पुराने शिखरोंमें पीछे होता है। किसी स्थानपर ध्वजापुरुष की आकृति भी देखनेमें आती है। इससे ये दोनों मतका परस्पर खंडन करनेवालों का वाद अयोग्य है। परन्तु

शिखरके स्कंधसे नीचे ध्वजाधार कलावा तो होना ही चाहिये। यह निःशंकता से मान्य करना ही चाहिये, उसमें वादको स्थान नहीं है। जो वहाँ दुराग्रह किया जाय तो वह अयोग्य है। शास्त्राधारको मानना ही चाहिये। शास्त्राधार हो वहाँ पुराने किसी स्थानके उदाहरण को प्रमाण नहीं माना जा सकता।

१६. नोगरादि शिल्पमें शिखरके स्कंधके छः भाग विस्तारसे सात भागका आमलसारा विस्तार करनेके लिये कहा है। जो ध्वजाधार शिखरकी खड़ी मूल रेखाके उदयके $\frac{3}{8}$ भागपर स्कंधके नीचे रखनेके लिये कहा है। इस ओलंभेको देखनेसे आमलसारा के वृत्तसे ध्वजादंड बाहर निकल जाय यह स्पष्ट है। इससे ध्वजादंडको स्थिर रखने के तीन स्थानक ध्वजाधार-दूसरा स्कंध (बांधणाके पास) एक लग-छिद्र पाडकर रखना। तीसरे आमलसारा की बाहर कलावा का घाट करके उसमें छिद्र करके उसमें ध्वजादंड खड़ा करनेसे कैसे भी झंझावातोंमें वह स्थिर खड़ा रह सके, यह रीत शास्त्राधार है।

आमलसारा में छिद्र करके ध्वजादंड खड़ा करनेकी प्रथा देढसौ-दोसौ सालसे है, यह बराबर नहीं है। 'क्षीरार्णव' अ. १३२ के श्लोक ११ से २४ तकमें इस सरवेध अर्थात् मस्तकमें वेध कहकर बहुतसे दोष दुष्ट फलदाता कहे हैं और स्कंध-बांध के ऊपर ध्वजदंड गाड़ने को भी वैसा ही वेधदोष कहा गया है।

ध्वजादंडकी लंबाईका जो मान कहा है वह ध्वजाधारमें बराबर से गिना जा सकता है, परंतु जो आमलसारा में ध्वजादंड गाढ़ा जाय तो उसे साल रखना पड़े और वह शिखरके प्रमाणसे बहुत ऊँचा दंड होवे! यह झूठा है। शास्त्रोंमें ध्वजादंड को साल रखनेके लिये कहा नहीं है। आमलसारा में उसे गाड़ना होता तो सालका निर्देश उसमें होता।

आमलसारा में ध्वजादंड स्थापन करने का दुराग्रह रखनेवाले शिल्पियों जो पुराना काम हुआ हो उसका उदाहरण देकर अपने मतका समर्थन करते हैं परंतु यहाँ शास्त्राधारके स्थान प्रमाणसे अन्य मार्ग असत्य है।

१७. ध्वजादंडके साथ स्तंभिका खड़ी करनेके लिये कहते हैं। अपराजित कार और क्षीरार्णवकारने स्तंभिकाको कितनी ऊँची करना? कैसी करना? उसके शिरपर क्या करना? वगैरह विगतसे प्रमाण दिया हुआ है और स्तंभिका को दंडके साथ गज गजपर मजबूत त्रिविकी पट्टियां बांधों, बाँधनेके लिये कहा है। आमलसारेमें दंड रखनेके मतावलंबीओं स्तंभिकाको निरर्थक मानते हैं। दंडको

स्थिर करनेमें वह वह बल नहीं दे सकता है। ऐसी दलीलें करके स्तंभिका की अगत्यको नहीं स्वीकारते हैं। उपरोक्त शास्त्रीय पाठोंके मतका समर्थन करनेवालों के बुजुर्गोंने डेढ़सौ साल पहले जो किया हो उसके प्रमाणरूप देते हैं। परंतु सज्जनोंके लक्ष्यमें सत्य हकीकत समझमें आवे तब वे आगेकी क्षतियों को सुधारे और सत्य मार्गका अवलंबन करें।

१८. प्रासाद पुरुष की सुवर्णमूर्ति आमलसारामें स्थापन करनेके लिये कहा है। उसके बायें हाथमें तीन शिखाओंवाली ध्वजापताका धारण करने के लिये कहा है। उसे कई शिल्पीओं त्रिपताकाका अर्थ पताका-ध्वजाके बदले मुद्रा मानते हैं। परंतु सामान्यतया शिल्पीओं पताकाका अर्थ ध्वजा करके वैसी आकृति की सुवर्णमूर्ति जो प्रासादके प्राणरूप है उसे स्थापन करते हैं।

१९. पताका-ध्वजा कैसी करना? उस विषयमें शिल्पग्रंथोंमें बहुत स्पष्टता से कहा है कि पताका-ध्वजादंड के बराबर लम्बी और उसके $\frac{1}{2}$ भागकी चौड़ी चोरस करना। लटकते सिरे को तीन या पाँच शिखाग्र करना! कई ब्राह्मण विद्वानों पताका त्रिकोण होती है और पताका दंड के उदयमें रखना वैसी मान्यता रखते हैं। परंतु उपरोक्त रीतसे शिल्पशास्त्रों के आधारको मान्य रखा जाय तो त्रिकोण पताका का स्थान नहीं रहता है। वे अन्य अशास्त्रीय रीतसे किये हुए परंपरागत पताकाओं के उदाहरण देते हैं, परंतु वह सत्य नहीं है। विद्वान भूदेवों को उनके मतानुसारका शास्त्रीय पाठ प्रासादकी पताकाका दिखाने का आग्रह करनेसे उन्होंने यज्ञयागादि क्रियाके या उसके मंडप परकी ध्वजाओं का पाठ बताया। अमुक दिशामें अमुक वर्णकी त्रिकोण ध्वजा का प्रमाण है, परन्तु प्रासादके शिखरको वह सूत्र लागु नहीं होता है, तो भी किसी विद्वान आचार्य इस विषयमें प्रकाश देंगे वैसी आशा हम रखते हैं।

२०. राजस्थानमें शिखर पर पाषाणके कलशके स्थानपर तांबेके या सुवर्ण के पतरेका कलश पोला बनाकर उसमें घी भरते हैं, परन्तु सिर्फ पतरेका कलश कर चढ़ानेकी रीत झूठी है। राजस्थानमें बहुत करके इस प्रथाको मानने वाले विशेष हैं। पतरेके कलशका विधान झूठा है। पाषाणका ही कलश करके उसका विधिसर अभिषेक पूजन करके रखना चाहिये। बादमें उसके पर सुवर्णके पतरेका कलश चढ़ानेमें हरकत नहीं है। ध्वजादंड काष्ठका ही होना चाहिये-मगर अब पाईप दण्ड बनाते हैं, ये ठीक हे लेकिन पाईपके अंदर सळंग एक काष्ठका तो दण्ड रखना ही चाहिये-अन्यथा गलत है!

२१. अठारहवीं सदीमें मूर्तिभजक विधर्मियोंका भय दूर होनेसे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान वगैरहके जैन संघोंने भयसे भंडारी हुई हजारों मूर्तियों को बाहर निकाला इससे अधिक मूर्तिओं को बिठाया जा सके वैसे तीन पदके गर्भगृह करनेकी आवश्यकता समयानुकूल उत्पन्न हुई। प्रत्येक गाँवके जैन संघने वैसे मन्दिरों पर तीन शिखरों बनवानेका आग्रह रखा ! उस कालके शिल्पियों को समयानुकूल वर्तन करने पर बाध्य होना पड़ा। इससे अठारहवीं सदीसे ऐसे तीन पदपर तीन शिखरोंवाले हजारों मन्दिरों हरेक गाँवमें हुए। पालीताणा शत्रुंजय पर उस कालमें हुई ढुँकोंके कई सौ मन्दिरों भी ऐसे ही प्रकारके हुए हैं। सामुहिक सर्वमान्य रीतसे इस अपवादको स्वीकारना पड़ा, परन्तु वह झूठा है यह कहते पहले सोचना चाहिये। वर्तमानकालमें ऐसे तीन पदवाले गर्भगृह करनेके हो तब अभी-चाहे एक शिखर करे या पाँच पदपर तीन करे परन्तु डेढ़से-सौ साल पहलेके ऐसे मन्दिरोंको दोषित नहीं कहना चाहिये।

कईबार मूलपाठोंका अर्थ करनेमें मतभेद होता है। कईबार मूलपाठ और क्रियाकी भिन्नतासे ऐसा होता है। परन्तु विद्वान पुरुषों अपने मतका दुराग्रह नहीं रखते हैं। किसी भी कालमें क्रियाका भिन्न अर्थ करके कार्य हुआ हो ऐसा हो सकता है। तब वे सब मन्दिर झूठे हैं, यह कहना अतिशयोक्ति है, सोच समझसे निर्णय करना।

क्षीरार्णव

क्षीरार्णव ग्रंथके संशोधन के लिये हमारे हस्तलिखित ग्रंथसंग्रह की करीब छ-सात प्रतियाँ वि. सं. १८१० से १९०३ तकके समयमें लिखाई हुई हैं और रोयल एशियाटिक सोसायटी की बॉम्बे ब्रांचकी लाईब्रेरीकी पुस्तककी शके १८१८ की प्रत, (३) बरोड़ा प्राच्य विद्यामन्दिर की प्रत परसे लिखी हुई कॉपी और गुजरातके शिल्पी श्री नटवरलाल मो. सोमपुरा की और वि. सं. १७१० के अंशजकी प्रत-इन सब प्रतोंका मिलान करके हो सके इतना क्रमबद्ध संशोधन करनेका मैंने प्रयत्न किया है। सौराष्ट्रके सोमपुरा शिल्पियों की कुछ प्रतें मैंने पहले प्राप्त की थीं, वे मेरे ग्रंथसंग्रहसे अधिक नहीं थी, और बहुत कम भिन्न थी और १०१ अध्यायसे १२० वें अध्यायके ९३ वें श्लोक तककी अपूर्ण प्रतें प्राप्त हुई थीं, कुछ तो इससे भी कम अध्यायोंवाली प्रतें भी मिली थीं।

मूल ग्रंथके आगेके ९८ अट्टानवें अध्यायों लुप्त हैं जौर अध्याय १२० के बादका ग्रंथ-विस्तार कितना है यह नहीं प्राप्त हुआ। गुजरात सौराष्ट्रकी प्रतों १०१ अध्यायके कूर्म शिला प्रकरण से शुरू होती है परन्तु रोयल एशियाटिक

सोसायटी की पुस्तकोंमेंसे मुझे आगेका दो अध्याय, गणित विषयका और जगति लक्षणका प्राप्त हुई। कहते हैं कि मेवाड राजस्थानमें कोई सोमपुरा शिल्पी के पास ज्यादा विस्तारवाली प्रत हैं। दुर्भाग्यवशात् उसको प्राप्त नहीं कर सका हूँ।

संशोधन करते प्राप्त हुई प्रतोंकी (१) अशुद्धता (२) कुछ अध्यायोंमें अस्तव्यस्तता (३) एक विषय अपूर्ण छोड़कर दूसरे विषयोंके अशुद्ध पाठों आना (४) अध्याय ११२ में सिर्फ तीन ही अशुद्ध श्लोकमें दिया हुआ है, जिसका कुछ अर्थ प्राप्त नहीं होता है। (५) और स्तंभ, कुंभी, द्वार, शंखोद्वार-गर्भगृहके प्रमाण, स्वरूप, मंडोवरके साथ स्तंभके छोड़का समन्वय इन विषयोंकी प्राप्त हुई प्रतोंके अध्याय १०१, १११, ११७ और ११५ में आगे-पीछे या कम-ज्यादा या बारबार पाठो आता है, पुरानी शुद्ध प्रतोंके अभावसे ऐसी स्थितिमें ग्रंथको क्रमबद्ध करने की छुट लेनी ही पड़ती है। इसमें मैं तो क्या निष्णात और बड़े विद्वान भी क्या कर सकें? वैसे समय सुज्ञ विद्वानोंका कर्तव्य छूट देनेका है। अनिच्छासे ऐसी छूटके लिये शिल्पज्ञाता विद्वानोंकी क्षमा चाहता हूँ।

अगर इस ग्रंथको अपूर्ण रखूँ? क्षीरार्णवकी प्राप्त प्रतों इतनी अशुद्ध हैं कि कितने स्थानपर उनको मूल स्वरूपमें रखनेका कार्य अर्थहीन और मुश्किल था! तो भी उसको क्रमबद्ध करने का प्रयास किया है। तो भी मेरे अल्प प्रयत्नोंसे मैं शिल्पी समाज या उसके रसज्ञ विद्वान समाजके आगे कुछ इतना तो रखनेके लिये सौभाग्यशाली हुआ हूँ। इसकी कद्र होगी तो मुझे आत्म-संतोष मिलेगा।

निरन्धार प्रासादोंकी शैलीके नियमों शिल्पीवर्गमें कई लोगोंसे परम्परासे रूढ़ हो गये हैं। पिताके कार्यका अनुकरण उसका परिवार करे, इस तरहसे सैकड़ों वर्षोंसे हुआ है। इससे शिल्पीवर्ग में कुछ निरक्षरता आने लगी। हस्तलिखित ग्रन्थोंकी अगत्यता कम मालूम समझनेसे, और ग्रंथकी प्रतोंमें अशुद्धि बढ़ती जानेसे और ग्रंथों-पिटारों के आभूषणरूप मिलकत गिने जाने लगे इससे पद्धतीपूर्वक अभ्यास बहुत अल्प सहस्रांश में होता था। विद्याके मर्म विस्मृत होते चले। सभाग्यसे सिर्फ सक्रिय ज्ञान रहा है। इसीलिये भारत का शिल्पीवर्ग अभी कुछ सजीव है ऐसा दिखता है।

निरन्धार प्रासादों परंपरासे-रूढिसे शिल्पियों बाँधते रहे परन्तु भ्रमवाले साधार महाप्रासादोंके स्थापत्यका अति दुर्घट ज्ञान और क्रिया छः सौ, सात सौ, सालसे विधर्मी राज्यभयसे बंधाये नहीं गये। इससे वैसे प्रकारका ज्ञान विस्मृत होता गया। वर्तमानमें श्री सोमनाथका सभ्रम महाप्रासादका निर्माण मेरे नेतृत्व

में हुआ। उसके कार्यारंभमें वैसे शिल्प साहित्यकी बहुत अगत्य मालूम हुई। सद्भाग्यसे हमारे भारद्वाज कुल परंपरामें ऐसे प्रकारके सांधार महाप्रासाद के विषयका ज्ञान-साहित्य श्री विश्वकर्मा की कृपासे रक्षित रहा था। इससे वैसा कठिन शिल्प-साहित्यको समझनेके लिये बहुत सरलता रही।

क्षीरार्णव ग्रंथमें निरंधार प्रासादोंके यम-नियमों हैं लेकिन विशेष कर वह सांधार महाप्रासादके विषय अधिक उपयोगी साहित्य है। सामान्य शिल्पी-वर्गको उपयोगी अध्यायों में थोड़ी अशुद्धि थी परन्तु जो प्रयोगमें कम है वैसे सांधार महाप्रासादोंके अध्याय बहुत अशुद्धियोंसे भरे हुए थे। इससे ग्रंथशुद्धिका कार्य कठिन बना था।

वृक्षार्णव ग्रंथ भी जितना छुटक छुटक अध्यायों प्राप्त हुआ हैं उसमें महाप्रासादोंकी रचनाके पाठों, उनके यम नियमों दिये हुए हैं। जैसा कि ऊपर कहा है वह ग्रंथ व्यवहारमें वर्तमान कालमें न होनेसे उनकी प्रतों बहुत अल्प प्राप्त हुई हैं। यद्यपि वह ग्रंथ भी संपूर्ण मिलता नहीं है। उसकी स्थिति भी क्षीरार्णव जैसी है। उसका संशोधन मैंने यथामति प्रयत्नसे करीब तीस सालसे अनुवाद के साथ किया था परन्तु दूसरी प्रतोंके अभावमें उसका मिलान न हो सका था। वहाँ तक उसमें क्षतियाँ रहनेका भय बहुत रहता था। सुयोगसे मारवाड़ पालीकी और वि-सं. १७६८ की एक प्रति और पाटणकी छुटीछवाइ पाठोंवाकी प्रत उपरांत रोयल एशियाटीक सोसायटीकी प्रतके आधारपर अभी उसका संतोषप्रद संशोधन कर रहा हूँ। यह वृक्षार्णव-ग्रंथके प्रकाशनके लिये मुझ विद्वानों और पुरातत्त्वज्ञों मुझपर स्नेहभावसे दबाव डाल रहे थे तो सद्भाग्यसे गुजरात की एक बड़ी मानवंती मातबर संस्था की तरफसे प्रकाशन के लिये कार्य होनेकी संभावना है। वृक्षार्णव ग्रन्थ अद्भुत है।

वृक्षार्णव ग्रन्थके संशोधनमें बहुत मुश्किल हैं, यह कार्य कठिन है तो भी उसको पूरा करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसके अंग्रेजी संस्करणमें मेरे स्नेही श्री मधुसुदन अ. ढाकी मुझे सहायक हो रहे हैं।

शिल्प स्थापत्यका विषय हमारे कुल परम्परा का है। इससे परिवारिक संस्कार वारसेमें मिले यह स्वाभाविक है। कैलासवासी पूज्य पिताश्री और मेरे दो स्व. बडील बन्धुओं ज्यंबकलालभाई और श्री भाईशंकरभाईने विद्या के संस्कार सींचे, मार्गदर्शन दिया। उनका ऋण मुझसे अदा नहीं हो सकता है। कनिष्ठ बडीलबन्धु श्री रेवाशंकरभाई हमारी समस्त ज्ञातिमें ५० साल पहले प्रथम प्रेज्युएट हुए थे। वे मेरे ग्रन्थ-प्रकाशनमें श्रम और अनुभवका लाभ हमेशा देकर

उपकृत कर रहे हैं। वडिलोंके ऋण स्वीकारको नोंध लेते मुझे आनन्द होता है। उनकी शुभाशिषों की कृपावर्षा हमेशा मेरेपर होती रहो ऐसी जगन्नियंता श्रीहरिके प्रति मेरी नम्र प्रार्थना है।

सुप्रसिद्ध श्री सोमनाथ महाप्रासादका निर्माण मेरे हाथोंमें होनेसे उसके ट्रस्टके कामकाजके बारेमें राजप्रमुख श्री नामदार स्व. जामसाहब, सर दिग्विजय सिंहजी साहब और महाराज्ञी वर्तमान राजमाता नामदार गुलाबकुंवरबा साहेबाके परिचय में अज्ञानवार आनेका प्रसंग होता था। वे नामदार शिल्प के प्राचीन अमूल्य विद्या और साहित्य के प्रकाशन के लिये मुझे प्रोत्साहन देते थे और वर्तमान नामदार राजमाता साहेबा शिल्पका अभ्यासक्रम योजकर उसका क्रियात्मक ज्ञान मिले वैसी पाठशालाएँ स्थापकर शिल्पी विद्यार्थीओंको तैयार करनेके लिये मुझपर बहुत दबाव डाल रहे हैं। विद्यार्थीका सर्वप्रकार के आर्थिक बोझा उठाने की व्यवस्था भी कर रही हैं। यह उनका विद्या-कलाके प्रति प्रेम है। इस ग्रन्थ-प्रकाशनके लिये मैं उन नामदारोंका ऋणी हूँ।

गुर्जर साहित्यकी अस्मिताके प्रकटकर्ता उत्तर प्रदेशके भूतपूर्व गवर्नर श्रीमान् कन्हैयालाल मा. मुन्शीजी जो हालमें सोमनाथ ट्रस्टके प्रमुखश्री हैं। वे मेरे प्रति सदा सद्भाव बता रहे हैं, उन्होंने ग्रंथका पुरोवाचन लेखनेकी कृपा की है, इसलिये मैं उनका उपकृत हूँ।

श्रीमान् श्रीगोपालजी, नेवटियाजी, शेठजी, शिल्प-स्थापत्य कला प्रति और हमारे परिवार प्रति हमेशा प्रेम और आदर रखते हैं। उन्हीसे श्री विरला परिवारके संसर्गमें आनेका प्रसंग रहता है। शिल्प-स्थापत्य कला साहित्य के प्रकाशन के लिये हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं।

प्रीन्स ऑफ वेल्स म्युझियमके डायरेक्टर, पुरातत्त्वके प्रखर विद्वान् पुरातत्वज्ञ डॉ. मोतीचन्द्र भाईसाहबने समय और श्रम लेकर यह ग्रन्थकी भूमिका लिखी है इसलिये मैं उनका हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ।

क्षीराणव ग्रंथके संशोधन कार्यमें व्याकरण शुद्धिकी क्षतियाँ विद्वानों को मालूम पड़ेगी लेकिन वास्तुशास्त्र के ग्रंथोंको भाषा ही वैसी निराली है। मूल संस्कृतमेंसे प्राकृत, मागधी, पाली वगैरह भाषाएँ उत्पन्न हुई। इस तरह वास्तु-शास्त्रके ग्रन्थोंकी भाषा ही वैसी है। एक विद्वानने संस्कृत पदमें कहा है,

ज्योतिषे तन्त्रशास्त्रे य विवादे वैद्यशिल्पके
अर्थमात्रं तु गृहणीयान्नात्र शब्दं विचारयेत् ।



“ज्योतिष, तंत्रशास्त्र, विवाद, आयुर्वेद और शिल्प ग्रन्थोंमें उनकी भाषाके शब्दोंका बहुत विचार न करते उनके भावार्थको ग्रहण करना।” सुज्ञ पुरुषों व्याकरणादि क्षतियोंके प्रति उपेक्षा कर हंसवृत्ति धारण करेंगे ऐसी मेरी प्रार्थना है।

इस ग्रन्थका यथायोग्य अनुवाद किया गया है, परन्तु जहाँ जहाँ अस्पष्ट पाठों हों या जहाँ शंकाओं या अपूर्ण पाठों हों वहाँ भावार्थ दिया है। कई स्थलोंपर असंबद्ध पाठों या अति अशुद्धि के कारण अनुवाद करनेका अशक्य हुआ है। वैसे पाठभेदों की स्पष्टता मिलते ही वहाँ योग्य सुधारके लिये अवकाश है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा अनुवाद क्षतिरहित है, अपूर्णता और अशुद्धिसे आई हुई क्षतियोंके लिये उदारभावसे विद्वान महाशयों क्षमा करें।

क्षीरार्णवके प्रारम्भके ९८ अध्यायों की अपूर्णता के कारण प्राप्त ग्रन्थों के अध्यायों के एक साथ क्रमांक, अध्याय संख्या सुगमताके लिये रखे गए हैं।

ग्रन्थके भाषानुवाद के साथ प्रत्येक अंगकी टीका और अन्य ग्रंथोंके मतान्तर की नोंद दी हुई है। ग्रन्थ-वाचन से अर्थ नहीं सरता है। क्रियात्मक ज्ञान (प्रेक्टीकल) का मर्म देनेसे ग्रन्थ संपूर्ण बनता है। उसके साथ कोष्ठकों अनेक आलेखनो, नकशे और चित्रों भी इसी विषयोंको स्पष्ट करनेके लिये जरूरी हैं। वे और अन्य प्राचीन ग्रंथोंके अवतरण भी दिये गए हैं। ग्रंथको अधिक समृद्ध बनानेके लिये यथामति प्रयास किया है। मेरे प्रयास की कद्र विद्वान वाचक करेंगे ऐसी आशा रखता हूँ।

वंशपरम्परा के व्यवसाय में मेरा ज्येष्ठ पुत्र श्री बलवंतराय और पौत्र श्रीचन्द्रकांत यह शिल्प-स्थापत्य व्यवसायमें जुड़यें हैं वो कुलपरम्परा को समृद्ध करेंगे यही प्रभु प्रार्थना है। दूसरा पुत्र विनोदराय एम. ई. अमेरिका सीवील एन्जनीयर है। श्रीहर्षदराय बी. ए. एल. एल. बी. अहमदाबाद हाईकोर्ट एडवोकेट है। श्रीधनवन्तराय बी. ए. एल. एल. बी. बैंक व्यवसायमें हैं।

क्षमायाचना—एक विद्वान कहते हैं, “कविकी जिह्वामें और शिल्पीयोंके के हाथोंमें सरस्वती बसती है” शिल्पीकी बानी-भाषामें व्याकरणकी त्रुटियाँ सहज ही हों उनके प्रति उपेक्षा दिखाकर ग्रन्थके मूल अर्थ-भावार्थको विद्वानों ग्रहण करेंगे ऐसी मेरी प्रार्थना है।

ग्रंथका हिन्दी अनुवाद श्री जयेन्द्रकुमारमाणिकलाल शाह, एम. ए. “राष्ट्र-भाषा रत्न” ने श्रम लेकर सुन्दर किया है और ग्रन्थका सुन्दर और स्वच्छ छपाईकाम अहमदाबादके नवप्रभात प्रेसमें उसके प्रोप्रायटर श्री मणिलालभाई और

प्रेस स्टाफके हेड श्री शंकरसिंहजीने श्रम लेकर किया है। ग्रंथमें आये हुए कई ब्लोकका सुन्दर काम कर प्रोप्युलर प्रोसेस स्टुडियोने ग्रंथको सुन्दर आकर्षक बनाने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है, इन सभी मित्रोंकी सहर्ष नोंध लेकर आभार मानता हूँ।

ग्रन्थमें आये हुए कई ब्लोकके आलेखन सौराष्ट्र गुजरातके प्रख्यात युवान शिल्पकार श्री चन्दुलाल भगवानजी और अभी प्रभासपाटण सोमनाथजी के कार्य पर है वे मेरे भानजे शिल्पकार श्री भगवानजी मगनलालने भी अन्य आलेखादि कार्यमें-दोनों मुझे सहायक हुए हैं। इस बातका सहर्ष उल्लेखकर आभार मानता हूँ।

सर्वेष्ट सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चं दुःखमाप्नुयात् ॥

इति शुभं भवतु, श्री कल्याणमस्तु ।

वि. सं. २०२३ वैशाख शुदी त्रीज,
अक्षयत्रतीया

स्थपति प्रभाशंकर ओघडभाई सोमपुरा
शिल्प-विशारद

पालीताणा ता. १२, मी मे सन १९६७

भूमिका

डॉ. मोतीचन्द्र, (एम. ए., पीएच. डी. (लण्डन)

हायरैक्टर, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई.


क्षीरार्णवके टीकाकार श्री. प्रभाशंकर ओघडभाई—सोमपुरा भारतीय स्थापत्य शास्त्रके उन इने गिने विद्वानोंमें है। जिन्होंने अपनी कुलगत परंपरा और संस्कृतमें लिखित वास्तुशास्त्रकी चर्चा और अध्ययनको एक नया रूप दिया है। यह तो प्रायः सभी विद्वान मानते हैं कि स्थापत्य शास्त्रकी पुस्तकोंमें अनेक असंबद्ध विस्तार होने पर भी उनमें सत्यका अच्छा खासा अंश है। जिसका वास्तविकतासे नजदीकका संबंध है। पर उस वास्तविकता को पकड़में लानेके लिये मध्यकालीन वास्तुशास्त्रकी परिभाषिक शब्दावली तथा उपलब्ध देवमंदिरोंके अवयवोंसे उसकी तुलना केलल श्री सोमपुराजी जैसे विद्वानोंके बसकी ही बात है। सच बात तो यह है, श्री सोमपुराजीने मध्यकालीन वास्तुशास्त्र अध्ययनके लिए हमारे सामने एक दृष्टिबिंदु रखा है जिसे ध्यानमें रखकर चलनेसे यह पता चलता है कि देवाल्योंके जो नकशे, अवयव तथा अलंकार हमारे सामने आते हैं उनमें सार्थकता है और उनकी कृति वास्तुशास्त्रके उन सिद्धांतों पर आश्रित है जिनका क्रमिक विकास हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि मध्यकालीन वास्तुशास्त्रके अनेक अमिप्राय समायान्तरमें रुढ़िगत होकर अपनी नवीनता खो बैठे, पर यह बात केवल वास्तुशास्त्रों तकका सीमित नहीं थी। मध्यकालीन भारतीय संस्कृतिके अनेक उपादानोंमें भी हमें यही बात दीख पड़ती है।

शास्त्ररूपमें वास्तुविद्याका उदय कब हुआ, यह कहना तो संभव नहीं है। फिर भी प्राचीन साहित्यमें वास्तु संबंधी चाहे वह दैविक हो या नागरिक अनेक उदाहरण मिलते हैं। वैदिक साहित्यसे ऐसे उदाहरणोंका संग्रह श्री. सुविमलचन्द्र सरकारने अपनी पुस्तक “सम ऑसपेक्टस् ऑफ दी अर्लियेस्ट सोशियल हिस्ट्री ओफ इंडिया” में कर दिया है। वैदिक शास्त्रोंमें वास्तुशास्त्र संबंधी शब्द सीधे सादे हैं। पर वास्तुका जीवनसे इतना निकटका संबंध था कि वास्तु संबंधी प्रक्रियायोंके लिए वास्तुयाग और वास्तुनरकी कल्पना की गई। आश्वलायन (४/२/६/१३) गोभिल (४/८) तथा आपस्तंब (६/१६) गृह्यसूत्र तो भूमि शोधन संबंधी नियमोंका विवेचन करते हैं, तथा वास्तुशांतिका उल्लेख करते हैं। ऋग्वेदमें वास्तोत्पत्ति शायद वास्तुके अधि देवता थे, जो गृह्यसूत्रोंमें वास्तुपुरुष हो गये। सूत्रोंके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक मध्य स्तंभका आधार मानकर ही गृहकी रचना होती थी।



सुप्रसिद्ध सोमनाथजी के मंदिरमें भारत के राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णजी और
स्थपति प्रभाशंकर सोमपुरा शिल्पविशारद





शिल्पविशारद् श्री प्रभाशंकरजी सोमपुरा के अपना सुपुत्र शिल्पज्ञ श्री बलवंतराय (आर्चिटेक्ट.)
ओरिस्सा के सुप्रसिद्ध कोनार्क सूर्यमंदिरका प्लीथमें रथचक्र के पास.



प्राचीन बौद्ध साहित्य (ए. सी. कुमारस्वामी। अर्ली इन्डियन आर्किटेक्चर, ईस्टर्न आर्ट १९३०-१९३१) तथा जैन साहित्य (डॉ. मोतीचन्द्र, आर्किटेक्चरल डेटा इन जैन केनोनिक्ल लिटरेचर, जर्नल एशियाटिक सोसायटी, वाल्युम २६ भाग २, १९५१) के आधार पर हम ईसापूर्व तथा ईसाकी आरंभिक सदियोंमें भारतीय वास्तु पर प्रकाश डाल सकते हैं। पर वास्तु संबंधी इन साहित्यिक उदाहरणों का सीधा सम्बन्ध या तो स्तूप, चैत्य, तोरण, वेदिकाकी बनावटोंसे अथवा प्रासाद और नगरकी रचना और नकशोंसे है। इन उदाहरणोंका संबंध ईसा पूर्व दूसरी सदीसे लेकर ईसाकी २-३ सदी तकके स्थापत्यसे है।

वास्तुशास्त्र संबंधी जो परिभाषाएँ हमें इस युगमें मिलती हैं, उनका संबंध अधिकतर काष्ठ निर्मित स्थापत्यसे है। उस युगके जो चैत्य और विहार लेणों बच गई हैं। उनके नकशे भी काष्ठसे बने आरामों तथा प्रासादोंसे लिए गए हैं। जिन देवमंदिरोंकी कल्पना मध्यकालमें हुई उनका इस युगमें पता न था। जो परिभाषाएँ अपने युगमें पूरी सार्थक थीं, बादमें चलकर जब वास्तुकलामें पत्थर और ईंटोंका प्रयोग होने लगा वह अपने अर्थ खोने लगीं, और गुप्त युगमें उन नई परिभाषाओंका जन्म हुआ जिनका तत्कालीन स्थापत्यसे काफी संबंध था। इन परिभाषाओंका कालान्तरमें संग्रह कर लिया गया होगा और इस तरह वास्तुशास्त्रका जन्म हुआ।

अब प्रश्न उठता है कि क्या गुप्त युगके पहले भी लिखित रूपमें वास्तुशास्त्र था अथवा नहीं। तत्कालीन साहित्यमें वास्तु संबंधी शब्दोंका खुलकर प्रयोग होनेसे तो ऐसा पता चलता है कि कुछ ग्रंथ जिनका अब पता नहीं है, ऐसे रहे होंगे जिनमें तत्कालीन वास्तु और उसके अवयवोंका वर्णन रहा होगा। ऐसा लगता है कि ३-४ सदीमें मंदिरोंकी बनावटमें कुछ खोज बीन आरंभ हो गई थी। कमसे कम रायपसेणिय सूत्रसे पता चलता है कि यान-विमानकी जो राजमहल अथवा देवमंदिरका ही प्रतीक था बनावट कुछ अधिक अलंकृत होती। इसके स्तंभोंकी सजावट लीलामयी शालभंजिका तथा ईहामृग, वृषभ, गंधर्व, मकर, विहग, व्यालक किन्नर, शरभ, कुंजर, वनलता तथा पद्मलता इत्यादि अभिप्रायोंका प्रयोग हुआ है। स्तम्भकी वज्रवेदिका पर विद्याधर युगल उत्कीर्ण होते थे, तथा उनकी सजा घंटियोंके जालसे होती थी। यान-विमानके तीर और सीढ़ियाँ होती थी, जिनके अवयवो यथाणेमा, स्तम्भ फलक;—सूची, संधि तथा अवलंबन बाहुका उल्लेख है। यान-विमानके तीन तरफ तोरण होते थे जिनकी ऊपरी शलाका, स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंदावर्त, वर्धमान भद्रासन, कलश, मत्स्य और कलशसे सजा होती थी। तोरण स्तम्भमें निशीदिकाएँ होती

थी, जिनमें नागदंतोसे किंकिणी घंटाजाळ तथा चित्रविचित्र सूत्रमालाएँ लटकी होती थी। कुछ निशीदिकाओंमें शालभंजिकाएँ बनी होती थीं। द्वार, तोरण, स्तम्भ तथा प्राकारकी बनावटमें जाल कटक, प्रासादावतंसक, शिखर, जालिका, तिलक, अर्धचन्द्र, पद्महस्तक, तुरग, मकर, किंपुरुष, गंधर्व, वृषभ, मिथुन, संघाट, इत्यादिका भी स्थान होता था।

पर गुप्त युगमें वास्तुकलाने एक दूसरा ही रूप ग्रहण किया। उस युगके साहित्यमें वास्तुविद्या संबंधी शब्दोंका खुलकर प्रयोग हुआ जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है, कि गुप्त युगमें वास्तुशास्त्रका प्रणयन हो चुका था। तथा कमसे कम नागरिक वास्तुकला अपनी काफी परिष्कृत रूपमें प्रकट हो चुकी थी। इस युगमें देवमंदिरोंका सीधासाधा आकार हमारे सामने आ चुका था जिसमें स्थापत्य, मूर्ति तथा अभिप्रायका एक अपूर्व संतुलन था। पर जैसे जैसे मंदिरोंकी बनावट पेचीदा होती गई, वैसे ही वैसे स्थपतियों और सूत्रधारोंको स्थापत्यके बहुतसे प्रश्नों पर विचार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप गणित तथा ज्यामितिक आधारों पर भारी भारी प्रस्तर शिलाओंको लगानेके तरकीबोंका समाधान हुआ। वास्तुशास्त्रके विकासके साथ ही साथ उसके पारिभाषिक शब्दोंका भी क्रमशः विकास हुआ और मंदिरके अवयवों और अलंकारोंके लिये भी शब्द स्थिर हुए। वराहमिहिरने बृहत्संहिता ५६/१५ में लिखा है।

शेषं माङ्गल्यविहगैः श्रीवृक्षैः स्वस्तिकैर्घटैः

मिथुनैः पत्रवल्लीभिः प्रमथैश्चोपशोभयेत् ॥१५॥

इसके पहले श्लोकमें द्वारके दोनों द्वारशाखामें द्वारपालोंका उल्लेख है। माङ्गल्यविहग, श्रीवृक्ष, स्वस्तिक, कुंभ, मिथुन (स्त्री-पुरुष युग्म), पत्रवल्ली और प्रमथ तो गुप्त युगके वास्तु-अलंकारकी विशेषता है हीं, और इस युगके मध्यप्रदेशके गुप्त मंदिरोंमें पाए जाते हैं। इन अलंकारोंका प्रयोग कुषाण युगमें भी होने लगा था, पर इनका परिष्कृत प्रयोग गुप्त युगमें ही हुआ।

अब एक प्रश्न उठता है कि गुप्तकालके मंदिरों पर बनी हुई गंगा यमुनाकी मूर्तियोंका जिसका कालिदासने यथार्थे च गंगे यमुने तदानी स चामरे देवमसेविषाताम्।' कुमारसंभव, ७-४२ में उल्लेख किया है। बृहत्संहिताने क्यों छोड़ दिया है? इसका कारण वही हो सकता है कि, तबतक गंगा यमुनाकी मूर्तियोंका तत्कालीन वास्तुमें सम्मत प्रयोग न रहा हो। पर चन्द्रगुप्त द्वितीयके समयमें श्यामिलक द्वारा विरचित पादताडितकम् (डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल डॉ. मोतीचन्द्र, चतुर्भाणी, पृ. २१२) से तो पता चलता है कि

गुप्त युगमें गंगा-यमुना संज्ञक मंदिर बनने लगे थे। इलोराके कैलासके एक भागमें ऐसाही मंदिर है। पादताडितकम् में (पृ. १७१-७२) देश के महलोंके वर्णनमें एक परिभाषिक शब्दोंकी लंबी तालिका यह बतलाती है कि, इस युगमें भी नागरिक वास्तुशास्त्रकी परिभाषा काफी प्रचलित हो चुकी थी—विट कहता है—

“मैं वेशमें पहुँच गया। अहा, वेशकी वैसी अपूर्व शोभा है। यहाँ अलग अलग बने हुए वप्र (मकानकी कुर्सीका ऊँचा चेजा), नेमि (दीवारोंकी नींव) साल (परकोटा), हर्म्य (ऊपरी तलके कमरे), गोपानसी (खिड़कीकी चोटी), वलभीपुट (मंडपिका और उसकी उभरी छत), अट्टालक (अटारी), अवलोकन (गोख), प्रतोली (पौर), तथा विटंक (पक्षियोंके लिए छतरी) तथा प्रासादों से भरे हुए चौड़े चौक वाले तथा कक्ष्या विभाग में बंटे हुए, सुनिर्मित, जलपूर्ण परिखाओं से युक्त, छिड़काव से सुशोभित, नलकी फूंक से साफ किए हुए (मुषिर फूत्कृत), उत्कोटितलिप्त (टपरियाका पलस्तर किए हुए), लिखित (चित्रकारी किए हुए), स्थूल और सूक्ष्म नकाशियों से सजाए हुए (सूक्ष्म विविक्ता रूप-शत निबद्धानि). बंध-संधि, द्वार, गवाक्ष वितार्दि (वेदिकाका चबुतरा), संज्ञवन (चतुःशाल घरका बड़ा चौक) तथा वीथी और निर्यूहों (निकली हुई वेदिकाओं वाले छज्जो) से संयुक्त थे....”।

इस तालिका में शिखर शब्द उल्लेखनीय है। लगता है गुप्त युगमें किसी न किसी रूपमें शिखर प्रचलित हो चुका था, पर इसका पूर्ण विकास मध्यकाल ही में हुआ। इस बातकी बड़ी आवश्यकता है कि साहित्य में बिखरे हुए वास्तुशास्त्रकी परिभाषाएँ इकट्ठी की जायँ क्योंकि साहित्यकारों द्वारा इन शब्दोंकी परिभाषाएँ निखरी हुई होती हैं तथा स्वकालीन वास्तुका जीवित चित्र खींच देती हैं। ऐसे जीवित चित्र हमें वास्तुविद्या संबंधी ग्रंथोंमें भी नहीं मिलते क्योंकि उनमें शास्त्रीय पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और व्यावहारिक पक्ष पर कम। इस दिशामें डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का प्रयत्न स्तुत्य था; पर अब वे नहीं रहे। इस लिये यह आवश्यक है कि संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश और प्रादेशिक भाषाओंके साहित्यकी पूरी तरह से खोज वीन करके वास्तुविद्या संबंधी शब्द इकट्ठे किये जायँ। इससे दो लाभ होंगे। पहला तो यह कि वास्तुशास्त्रमें वर्णित पारिभाषिक शब्दोंकी टीकाके रूपमें ये काम देंगे और दुसरी और वे हमें यह भी बताएँगे कि उन शब्दों के प्रयोग के अर्थ एकसे रहे हैं अथवा बदले भी हैं।

प्राचीन शिल्पशास्त्रोंका अध्ययन करना उतना आसन नहीं है जितना कि समझ लिया जाता है क्योंकि न केवल शिल्प संबंधी ग्रंथोंकी भाषा ही दुरूह है परंपरा नष्ट हो जानेसे उनका ठीक ठीक अर्थ भी नहीं लगता। उन पर टीकाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उनके समझने में कुछ सहारा मिल सके। उदाहरणार्थ डॉ० आचार्य “मानसार” को वास्तुविद्याका आदिम स्रोत मानते

हैं और उनका विश्वास है कि जो कुछ भी सामग्री उसमें सुरक्षित है, वह प्राचीन और विश्वसनीय है। पर दूसरा मत है कि मानसारकी सामग्रीका संग्रह बहुत बाद में दक्षिण भारत में हुआ और इसमें भी अधिक सामग्री केवल शास्त्रीय है जिसका वास्तविकता से संबंध नहीं है। वास्तव में वास्तु-विद्याकी खोज परख से यह पता चल जाता है, कि उत्तर और दक्षिण भारत में वास्तुकी परिवृद्धि अपने ढंगसे हुई क्यों कि इनके विकास में बहुत कुछ समानताएं भी हैं। अब समय आ गया है कि उत्तरी और दक्षिणी शैलियोंका संश्लेषणात्मक विवेचन करते हुए यह दिखलानेका प्रयत्न किया जाय कि किन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तर और दक्षिण भारत के वास्तु में अंतर आया तथा भाषाओंकी भिन्नता होते हुए दोनों की परिभाषाओं में कितनी समानता है।

पर जिस तरह के अध्ययनकी ओर मैंने इशारा किया है वह तक संभव नहीं जब तक श्री सोमपुराजी ऐसे विद्वान जिनका परंपरासे सीधा संबंध रहा है इस कामको अपने हाथमें न ले क्योंकि विश्वविद्यालयों से निकले विद्यार्थी जिन्होंने प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र लिया है न तो वे संस्कृत जानते हैं न उन्हें परंपरागत वास्तुकलाका ही ज्ञान होता है। श्री० सोमपुराजी द्वारा “क्षीरार्णव” के अध्ययनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस ग्रंथकी भी भाषा समझकर उसका ठीक ठीक अर्थ करना तथा तत्कालीन मंदिरोंके अवयवोंसे उस परिभाषाकी तुलना करना उन्हींका काम है। ग्रंथके संपादनमें पग पग पर उनकी अध्ययनशीलताका पता लगता है। अनेक स्थलों पर रेखा चित्र तथा नकशोंने तो सोने में सुहागेका काम किया है। ऐसे अपरिचित कामको हाथमें लेनेमें विद्वान लेखकको किन किन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा होगा वे ही जानते हैं। पर वे इस कहावतके कायल हैं। प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। अंतमें श्री० सोमपुराजी का ध्यान एक बातकी ओर दिलाना चाहता हूं। ग्रंथोंमें अनेक परिभाषाएं आई हैं। उनका बहुधा आपसमें सामंजस्य नहीं मिलता। प्राचीन मंदिरोंके अवयवोंके निश्चित परिभाषाओं के लिये यह आवश्यक है कि शब्दों में एकरूपता लाई जाय। मेरा यह भी सुझाव है कि भारतीय वास्तुकोशका संकलनका भी आरंभ कर दिया जाय। ऐसे कोशके लिए वास्तुशास्त्रके ज्ञाताओं, पुरातत्वज्ञविदों तथा धर्म और समाज शास्त्रोंका सहयोग आवश्यक है। सुना है कि बनारसकी अमेरिकन एकेडेमी इस ओर प्रयत्नशील है। विद्वानों को चाहिए कि इस कार्यमें एकेडेमी का हाथ बटावें।

प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूजियम,
बंबई-१ ता. ३-४-६७ }

मोतीचंद्र

आमुख लेखक—माननीय श्री कनैयालाल मा० मुनशीजी

उत्तर प्रदेशके भूतपूर्व-गवर्नर, गुजरातके ज्योतिर्धर,
गुजराती साहित्यमें अस्मिता प्रकटकर्ता

भाई श्री प्रभाशंकर-ओघडभाई सोमपुरा अपने भारतके एक सुप्रसिद्ध स्थपति और शिल्पके ज्ञाता हैं। स्थापत्य और शिल्पके बड़े जानकारी सोमपुरा परिवारके वंशानुवंश वारसामें मीली है। पुराण प्रथित भृगु ऋषिके भानजा और प्रभासके पुत्र देवोंका स्थपति श्रीविश्वकर्मा ज्यों भारतके आद्य विख्यात स्थपति थे। यह सोमपुरा परिवार के मूलपुरुष गिना जाता है। और सोमपुरा वंशके उत्पत्ति क्षेत्र प्रभासपाटन गिना जाता है। यह वंशके महापुरुषोंने गुजरात, राजस्थान, मेवाड़में मंदिरोंका शिल्प स्थापत्यके निर्माणमें महत्वपूर्ण हिस्सा दिया है।

भाई श्री प्रभाशंकरजी सोमपुरा भगवान श्री सोमनाथके नवनिर्मित महा-प्रासादके प्रमुख स्थपति हैं। स्थापत्यके शास्त्रीय और क्रियात्मक उभय ज्ञान श्री सोमपुराजीके खूनमें है। “दीर्घार्णव” नामक मंदिर स्थापत्यके स्पर्शित महाग्रंथ उन्होंने गुजरातके चरणमें अर्पित किया है। यह प्रकारके ग्रंथ गुजराती भाषामें प्रथम होनेसे श्री सोमपुराजीकी यह सिद्धि विरल है।

“क्षीरार्णव” के लेखन-संपादन और प्रकाशन द्वारा भाई श्री सोमपुराजी अपने भारतीय स्थापत्य साहित्यका एक अमूल्य ग्रंथ देश समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह ग्रंथ मूल स्वरूपमें बहुत विशाल होगा। परन्तु उनके सिर्फ बावीश प्रकरणों वर्तमानमें उपलब्ध हुये हैं। उन पर भाई श्री सोमपुराजी मूलपाठ-सहित, हिन्दी-गुजरातीमें “सुप्रभा” नामक विवरणके साथ प्रकाशित कर रहा है। प्रचलित अभिप्रायानुसार यह ग्रंथके प्रणेता श्री विश्वकर्मा था। कालक्रममें यह ग्रंथका कितते खंडो नष्ट हुआ है। परन्तु ज्यों बावीश प्रकरणों भाई श्री सोमपुराजी सविवरण प्रस्तुत करते हैं। इस परसे मालुम पड़ता है। की मूल ग्रंथ भव्य महाप्रासादों के निर्माणमें स्थापत्यके विविध दृष्टिकोणसे शास्त्रीय शैली प्रस्तुत करते हैं।

यह अद्भूत ग्रंथमें मूल श्लोकका हिन्दी-गुजराती विवरण है। और वास्तुशास्त्रके विशाल साहित्यमेंसे उल्लेखनीय अवतरण देवों अनेक सुंदर आकृतियों और आलेखनों सहित भाई श्री सोमपुराजी प्रतिपादित विषयको ऐसे विशदतासे पेश किया है। की सामान्य वाचकगण भी सरलतासे समझ सकें।

“दीर्घार्णव” और “क्षीरार्णव” जैसे ग्रंथ भारतीय स्थापत्यके गौरव सम हैं। वास्तुशास्त्रके यह परंपरागत ज्ञानके विशाल वर्गके लिये ज्यों रीतसे विद्वान् श्री सोमपुराजीये सुलभ कर दिया है। इस लिये धन्यवाद—

भारतीय विद्याभवन }
बंबई-७ ता. २३-५-६७ }

कनैयालाल मा० मुनशी

विद्या कला और सरस्वती त्रिवेणीका उपासक और लक्ष्मी तथा सरस्वतीका
जहाँ सदावास है ऐसे उद्योगपति श्रीमान् श्री श्रीगोपालजी नेवटियाजीका

पुरोवाचन

‘क्षीरार्णव’ के प्रकाशनके संबंधमें श्रद्धेय श्री प्रभाशंकरजीने मुझे भी कुछ लिखकर भेजनेके लिये अनुरोध किया है। मैं इस विषयका कोई ज्ञाता नहीं। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि श्री प्रभाशंकरजी प्राचीन भारतीय स्थापत्यके बेजोड़ विद्वान हैं। प्राचीन ग्रंथोंके अध्ययनके द्वारा ही नहीं, किन्तु भारतके प्रायः सभी प्राचीन मंदिरों और प्रासादोंको देखकर तथा अनेक निर्माण-कार्य-संपादन कर आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, यह अद्वितीय है।

बंबईके निकट कल्याणमें अभी पिछले वर्ष एक नया मंदिर निर्माण हुआ है, और इस कार्यका संपादन श्री प्रभाशंकरजीके द्वारा हुआ। इस विषयमें मेरा श्री प्रभाशंकरजी से निरंतर सम्पर्क रहा और इस बुद्धिमता-विवेकशिलता, सर्वाधिक निस्पृहता और निर्लोभताके साथ वह कार्य आपने संपादन किया उससे हम सब बहुत ही प्रभावित हुवे हैं।

श्री प्रभाशंकरजीने प्राचीन स्थापत्य संबंधी अनेक ग्रंथोंका प्रकाशन किया है, और उसी श्रेणीका “क्षीरार्णव” भी एक है। इस ज्ञानको छपी हुई पुस्तकके रूपमें प्रस्तुत करनेका प्रशंसनीय कार्य श्री प्रभाशंकरजीने किया है। आजके प्रगतिशील जगतमें यह ज्ञान बहुत पीछे रह जाता है, फिर भी जब कभी इस ज्ञानके आधार पर निर्माण-कार्य सम्पन्न होता है, तो उसके सजीव रूपमें इस प्राचीन स्थापत्यका महत्व प्रदर्शित होता है।

कतिपय वर्ष पहले मैं सोमनाथ मंदिरके दर्शनके लिये गया था और तभी से मेरा श्री सोमपुराजी से सम्पर्क बढ़ता गया। सोमनाथ मंदिरके नव-निर्माण से लेकर आधुनिक जमानेमें बहुतसे मंदिरोंके निर्माण इत्यादिका कार्य प्राचीन पद्धतिके अनुसार श्री सोमपुराजीने सम्पन्न किया है। ऐसा मालुम होता है कि इस प्राचीन कालका कोई एक पुरुष जीन्दा रह गया है। और अगले जमानेकी सेवा कर रहा है। उनके द्वारा प्रस्तुत स्थापत्य भले ही प्राचीन कहा जाय लेकिन आज वह कितना अपूर्व है। कितना बहुमूल्य है, वह देखनेवाले ही जान सकते हैं। मुझे इसका अनुभव हुआ है, इसलिये मुझे ऐसा लिखनेका अधिकार है।

मैं श्री सोमपुराजीके दीर्घायुकी कामना करता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके हाथोंसे ओर भी निर्माण-कार्य सम्पन्न हो, उन्हें कीर्ति मिले और वे अजर अमर हो।

श्री विश्वकर्मा प्रणित क्षीरार्णव वास्तुशास्त्र ग्रंथकी विषयानुक्रमणिका

क्रमांक अध्याय

विषय अध्याय ९९ (क्रमांक अ० १)

पत्र संख्या

१—९९

क्षीरार्णव-वृक्षार्णवकी ग्रंथ रचना

१

प्रासाद पुरुषाङ्ग कल्पना १ प्रासादकी चौद जाती ३	३
वास्तुद्रव्य और उनका फल नारद विश्वकर्मा संवाद प्रश्न	४
वास्तुगणितका २१ अंङ्ग	५ से २७
अधिक गुण और अल्प दोषवाला वास्तु निर्दोष समझना	२६-२७
आलेखन अष्टाश्रय (६) नाडीचक्र (२०)	

२—१००—जगति लक्षण अध्याय (क्रमांक अ० २)

२८

जगति विस्तारमान-भ्रमणि-उदयमान सहस्रलिङ्ग-६४ योगिनी	
और जिनायतकी जगति विशेष	२८ से ३३
जगती उदयमें धर विभाग-आगे पगथि	३४
प्रतिहार और बलाणक मंडप-कक्षासन वेदिका देववाहनका मंडप ३७-४०	
आलेखनो-पंचायतन (३०) ५२-२४ जीनायतन (३१-३२)	
जगतीउदय (३५) प्रतोल्या स्वरूप (३६) कक्षासन विभाग (३८)	
पीठ युक्त प्रतोल्या (३९)	

३—१०१—अध्याय (क्रमांक अ० ३) कूर्मशिला निवेशनम्

४१

पाषाणकी कूर्मशिलाका मान प्रमाण आकृति (४३) नौशिलाका नाम ४५	
हेम सुवर्णका कूर्मप्रमाण-शिला स्थापनकी विधिक्रम देव शिल्पिपूजन ४७	
आलेखन उमा महेश युग्म (५६) पंचमुख विश्वकर्मा (४४) वृषभहस्ति-३२ (४८)	

४—१०२—अध्याय (क्रमांक अ० ४) भिट्टमान

४२

भिट्टमान प्रमाण और उनका त्रय भिट्ट विभाग और खरशिला यु० ५०-५१	
आलेखन-भिट्टत्रय-महापीठ (५०) प्रनाल मकरमुख (५१)	

५—१०३—अध्याय (क्रमांक अ० ५) पीठमान प्रमाण

१ पीठमान प्रमाण २ मंडोवरदयसे पीठमान-आया हुया पीठ	
मानसे आधा या तृतीय भाग पीठ नीयोजन स्थान मानसे करना ५३-५५	
आलेखन-महापीठ-कामदपीठ और कर्णपीठ (५३) पीठ बाह्य	
प्रनाल चंदनाथ (५५)	५५

६—१०४—अध्याय क्रमांक अ १ (प्रासादोदयमान प्रमाण) उभणी सांधार ५६

प्रासादके छाद्य नीचे दो जंघा ५८

(३) और पचास हस्तके प्रासादको बार जंघा करना	
(४) सांधार निरंधार प्रासादके भित्तिमान	५९
आलेखन सांधार प्रासादका महा मंडोवर (५७) वृषभयुग्म (६०)	

७-१०५-अध्याय (क्रमांक अ० ७) द्वारमान ६१

नागरादि द्वारमान प्रमाण-ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठमान-आलेखन-
कल्याण प्रतोल्या-तोरण (६२) सप्तशाखा द्वार और अर्धचंद्र (६६) ६२-६४

८-१०६-अध्याय (क्रमांक अ० ८) पीठ थर विभाग ६५-७३

कामदपीठ विभाग ३३ और १८ दो प्रकार महापीठ विभाग ८५
और ९० भागका दो प्रकार;-जाडम्बा कणि ग्रासपट्टी-कामदापीठ
गज, अश्व, नर-पीठका आंतरविभाग ६५ से ७३
आलेखन-जाडम्बा-कणिका-ग्रासपट्टी-गज-अश्व-नरपीठका प्रत्येकका
आंतर विभाग-महापीठ-कामदपीठ और कर्णपीठ (६५-७३)

९-१०७-अध्याय (क्रमांक अ० ९) मंडोवर थर विभाग ७४-८७

(१) नागरादि मंडोवर १४४ भागका (२) उसकी पर त्रय
भूमि उदयका विभागका महामंडोवर भाग २४९ ७५-८७
(३) मंडोवर २०६ विभागका उनका प्रत्येक थरका आंतर
विभाग आलेखन साथ ७९-८६
आलेखन-सांधार निरंधारका तलदर्शन (७५) छ प्रकारके मंडोवर-
स्तंभ समन्वय साथे (७६) द्वय जंघायुक्त अलंकृत महामंडोवर
(७८) जंघामें देवस्वरूपादि (८२) सोमनाथका उद्गम-और
भरणी स्वरूपादि ८१-८२

१०-१०८-अध्याय (क्रमांक अ० १०) मेरु मंडोवर ८८-१००

१०६ विभागका मंडोवर पर (त्रीश हाथका प्रासादको त्रय भूमिका
विभाग १६० + १२१ + ९६ = ३७७) विभाग पांत्रिश हाथका ८९ से
प्रासादके चार जंघा भूमि करना (चालिश हाथके पांच जंघा-९२
भूमि करना प्रत्येक छात्र नीचे दो दो जंघा और भूमि-९३ करना
१ से १२ जंघा ५० हाथके प्रासादको करना बार जंघाका
नामकरण कहा है (९३-९६) ९५-९६
सांधार-प्रासादका मंडोवर साथ अंदरके स्तंभ छोडका समन्वय ९९
छजा परका प्रहारका १९ आंतर विभाग (श्लोक ६-८) ९९
आलेखन दश दीगपाल (८९-९०) दशावतार विष्णु (९१) प्रहार
(१९), चार भूमि जंघाका मंडोवर (९४) सोमनाथका पुराना
मंडोवर (९५) सोमनाथ महाप्रासाद और द्वारिकाका तलदर्शन
(९७-९८) सांधार-निरंधार प्रासादका मंडोवरके साथ स्तंभका
छोडका समन्वय (९९) १००

११-१०९-अध्याय (क्रमांक अ० ११) गर्भगृहोदय-और द्वार शाखा विभाग १०१

गर्भगृहका घांच स्वरूप (१०१) स्तंभ छोड उदय विभाग १०२

प्रनाल विचार (१०३) त्रिपंच-सप्त-नवशाखा तल विभाग १०४ से ८
उदम्बर और अर्धचंद्र-शंखोद्धार शाखाओं परिवार-देवोंका रूप करना १०९ से १३
आलेखन—गर्भगृहका आंतर और बाह्य उपांजो चार प्रकार-१०१

स्तंभ छोड़ विभाग (१०२) त्रि-पंच-सप्त नवशाखाका तलदर्शन (१०५)
त्रिशाखा द्वार-उदम्बर अर्धचंद्र पंचशाखाका अलंकृत द्वार उदम्बर अर्धचंद्र (१०८)

सप्त-नवशाखाका तलदर्शन और अर्धचंद्र १०९-११

द्वारशाखाका रूपवाला ठेका और उतरांज विभाग ११३

१२-११०-अध्याय (क्रमांक अ० १२) प्रतिमा-पीठ लिङ्गमान १५१

द्वारोदयका विभागसे पीठ और उर्ध्व प्रतिमाका तीन प्रकारका
मान और शयन प्रतिमा विस्तार प्रमाण द्वार मानसे-राजलिङ्ग ११५-१८

द्वार विस्तारसे चतुर्मुख प्रतिमा प्रमाण ११९

आसनस्थ-उर्ध्वस्थ प्रतिमामान टीप्पणमें गृहयोग्य पूजा प्रतिमामान १२९-२०

देवपीठ सिंहासनोदय थर विभाग (आकृति १२२) १२१-२२

आलेखन—वराह-और ललाट तिलक शिवका स्वरूप विरालिका युक्त १७-१८

१३-१११-अध्याय (क्रमांक अ० १३) देवता दृष्टिपद स्थापन १२३

गर्भगृहना द्वारोदयका ३२ विभाग देवताद्रष्टि स्थापन द्रष्टिवेध १२३-२५

गर्भगृहार्धमें २८ विभागमें देवस्थापन १२६

टीप्पणमें द्रष्टि और देव स्थापन विभागके बारेमें पृथक पृथक

ग्रंथका मतमतांतर (१२४ से १३६) देव द्रष्टि ओर पद स्थापन

विभाग दर्शक पृथक पृथक ग्रंथोंका मत मतांतरका कोष्टक १३५-२६

आलेखन-दशावतार विष्णुका १० स्वरूप (१२७-१३०) अग्निदेव-१२९

१४-११२-अध्याय (क्रमांक अ० १४) शिखर-भद्र नासक सरवेध १३७-४२

त्रि पंच सप्त नव नासक १३७-४० शिखरोदय त्रण प्रमाण १४०

शिखरकी मूल रेखाका प्रमाणसे स्कंध प्रमाण और उनका उपांज विभाग १४०-४१

सरवेधका महादोष १९१-९२ आलेखन-नासक १३९

१५-११३-अध्याय (क्रमांक अ० १५) शिखराधिकार १४३-७३

शिखरोंका विविध आकार अेकी तल पर होता है—निरंधार

और सांधार प्रासादमें शिखरकी मूल पायचा कहाँ मिलाना १४५

शिखरको विस्तारसे उदयका तीन प्रकार एको परि दुसरा उरु-

श्रृङ्गका उदयका विभाग प्रमाण १४६

शिखरका पायचासे स्कंधका प्रमाण शिखरकी मूलका विस्तारसे

चतुर्गुण सत्त्वतमें सवाया शिखरकी रेखा आँकना १४७

शिखरका मूलमें दश भाग और स्कंध पर नव भागका उपांज

करना स्कंध पर आमने सामने प्रतिरथके कौनके बराबर आमल

सारा विस्तार करना १४८-१४९

साधार प्रासादके वालंजर (१५०) स्कंधहीन और स्कंधवेधदोष १५१

छाद्योर्ध्वसे शिखर स्कंधका २१ विभागमें शुक्नासका पंचविध प्रमाण १५२

कोकिला-लक्षण-(प्रासादपुत्र) १५४ आमलसारा विभाग १५५-५६

शिखरका स्कंधके कोण पर तापस-या शिव या जिन मूर्ति रखना १५७-५९

ध्वजादंडका शिखरमें निश्चित स्थान, ध्वजाधर स्तंभवेधका प्रमाण

ध्वजादंडके साथ स्तंभीका ध्वजावतीका प्रमाण और आकृति

कलश (ईडा) प्रमाण प्रासादसे $\frac{1}{2}$ रखना उनका विभाग (९×६) १६१-६२

प्रासाद पुरुषका प्रमाण-आकृति-धृत कलश साथ आमलसारमें स्थापनविधि १६३

ध्वजादंडका मान प्रमाण और दैर्घ्य प्रमाणका पृथक पृथक मान,

पर्व=अर्थात् गाला और ग्रंथी=कांकणी सम विषम रखनेका विधान

शिवशक्तिका दंड पर्व; ध्वजदंडकी मर्कटि-पाटलीका प्रमाण,

श्रेष्ठ दंडकाष्ठ, पताका प्रमाण, ध्वजहीन शिखर रखनेका दोष १६४-से १७२

यजमान-स्वामि-प्रासाद पूर्ण हुये स्थपतिसे करनेकी प्रार्थनाशुभाशेष १७२-१७३

१-आलेखन शृंगोर्ध्वशृंग उरुशृंगेर्ध्व उरुशृंग रखनेका विभाग १४४

२ आमलसारा विभाग ३ (१४८) १४८ वृत्त ४ साधार-निरंधार

प्रासादका मूल शिखरका उपांग वालंजर-१५१ ६ रेखा-१

स्कंधान्त-२ घंटान्त-३ शिखान्त (१५२) ७×१४ विभाग आमलसारा

१५५ ध्वजाधर-स्तंभिका-ध्वजादंड-पताका पाटली (१५८) ७ कलश

विभाग ९×६ और १५×१० सुवर्णका प्रासाद पुरुष (१६४) सारा शिखर

विभागे ध्वजाधारका स्थान के साथ ध्वजदंड पाटली पताका (१६५)

११ छाद्योर्ध्व शिखरकी रूपवाली जंघा; भद्रके अलंकृतगवाक्ष १६७

१६-११४-अध्याय (क्रमांक अ० १६) अथ रेखा विचार १७४-८१

पंचखंडसे उन्नतिखंड तकका रेखाका १५ भेद (१७४) चारसो

पेंतीस कलाभेदो

शिखरका पायचा और स्कंधका फालना विभाग आमलसारा प्रमाण १७५-७६

अजितादि २५ रेखाका नाम-आकार-और खंड पंच-सप्तनव

नासक विभाग-सरतर-वारिमार्ग आलेखन नासक विभाग १७७-८१

१७-११५-अध्याय (क्रमांक अ० १७) स्तंभ (मान प्रमाण और) लक्षणाधिकार

प्रासाद माने स्तंभमान-दुसरा पंचविध प्रमाण-तीसरा सभा-मंडपका मान ८२-१८३

पांच प्रकारका स्तंभोंका तलदर्शन और नामकरण १८५-८७

स्तंभोंका घाट-घटपल्लवयुक्त देवाङ्गना और इलिका तोरणायुक्त-मदलयुक्त । १८६

प्राग्रिव या नृत्यमंडपका पीठ बंधका तीन प्रकार और आकृति । १८८-८९

तीन, पाँच या सात नव भूमि उदय मंडप चतुर्मुख प्रासादके

चारों ओर मंडपों करना ।

चतुर्मुख महाप्रासादों जो देशमें न हो वहाँ सूर्य विना दिन और चंद्र विना रात्री समान जानना ।

१८९

मंडपकी जंघा-या वैदीकादिमें-शीवका पंच स्वरूप-लास्य तांडव करना । वैतालः विविध वाजित्र युक्त नारद स्तुवर सिद्धि-बुद्धि सहीतका नृत्य गणेश ऋषि-मुनीयों-गोपीयों युक्त कृष्ण-स्त्री पुरुषके युग्म स्वरूपोंमें नृत्य करते इन्द्रादि, दिग्पालों, सूर्यादि ग्रहों, बारा राशि, २७ नक्षत्र, आठ आय, आठ व्यय, नव तारा, सात स्वर-छ राग, छत्रीश रागिनीयाँ, बारह मेघ-यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग कीन्नर आदि अनेक देव-देवाङ्गनाओं, इलिकातोरण, गज, सिंह, विरालिका साथ करना ।

१९१-१९७

आलेखन—घटपल्लवयुक्त स्तंभ-मदल-मकरयुक्त तोरण १८४-१६-१८ मकर

तोरण तीन प्रकार-१ तीलक, २ हींडोलक, ३ गवालुक १९६-१७

स्तंभोंका पंच तलस्वरूप (१८५) मंडपके पीठके तीन प्रकार १८९

रूपस्तंभों तोरण और द्वार चौकी चतुष्टिका १९०

कर्णाटकी देवाङ्गना १८७ शिवस्वरूप चार (१८९) रामपंचायतत १९२

पंचमुख हनुमंत-पंचमुख गणेश १९३ । आदित्य-सूर्य १२ स्वरूप नवग्रह १९५

१८ ११६ अध्याय (क्रमांक अ० १८) मंडपाधिकार १९८-२३७

मंडप क्या क्या हेतुके लीये करना ? १९८ १९८

प्रासादके प्रमाणसे १ सम २ सवाया ३ डेडा ४ पोनेदो गुने ५

दोगुने ६ सवादो गुने ७ ढाई गुने ऐसे सात प्रकार मंडप हस्त

मानसे करना । १९८-१९९

शिखरका शुकनास से मंडपोर्ध्व घंटाका समन्वय २००

सांधार निरंधार प्रासादसे मंडपका उदयका तीन प्रमाण १ उत्तरज्जोदय

२ छज्जोदय ३ भरणी उदय २००-२०२

वितान-धुमट छतका मुख्य तीन भेद १ समतल २ उदितानी

३ क्षिप्तानुक्षिप्त वितानका घाटका ६६ विभागे थरो २०३-२०१

(१) पुष्पकादि २७ मंडपों १२ से ६६ स्तंभ प्रमाण २०९-२१२

(२) सुभद्रादि प्राग्रिव बारा मंडप । ४ से २८ स्तंभ प्रमाण २१३

(३) मेरवादि २५ मंडप ६६ से ११२ स्तंभ प्रमाण, दो से पाँच भूमि उदय २१४-१९

(४) आठ गुठ मंडपके नाम और स्वरूप (५) शिवनादि मेघनादि महामंडप २२३

गर्भगृह मंडप और चतुष्टिका भूमितल उत्तरोत्तर निम्न रखना २२५

पंचविध बलाणक नाम स्वरूप स्थान और प्रमाण उत्तरज्ज

जगतिके आगे मंडप या चौकि, विषय पाट छाद्य कहा मिलाना २२६-३०

संवरणाधिकार-अज्ञ विभाग घंटा-कूट संख्यामान कोष्टक (२६३) २३१-३७

सांधार निरंधार प्रासादके मंडपका कक्षासन युक्त स्तंभादि उदयके ३ मान २०८

आलेखन—चतुष्किका छत (२०३) क्षिप्तानुक्षिप्त छत (२०६) कोल

गजतालुयुक्त वितान गुम्बज मंडप तलदर्शन (२०४) २०६-७

१ पुष्पकादि १ से २७ मंडपका तल २०९। २ प्राग्रिव द्वादश मंडप तल २१३

३ मेरवादि मंडप नाम स्तंभ संख्या कोष्टक तथा ६ से ३६ स्तंभ मंडपरचना २१७

४ गूढ मंडप अष्टका तलदर्शनशिवनाद मेघनादक मंडप तल २२०-२४

१ लक्ष्मीनारायण-योगेश्वर विष्णु योगेश्वर शिव तोरण २२५

२ शिव-विष्णु ब्रह्मा-त्रिमूर्ति तोरण २२७

नृत्य शिव परिकर तोरण (२२९) सप्त मातृकाएँ २३२ संवरणा २३२-३६

१९ ११७ अध्याय (क्रमांक अ० १९) सांधार भ्रम निरूपणाध्याय २३८-२४७

एक, दो, तीन भ्रम उत्पन्नका प्रासाद प्रमाण १० से २५

हाथका प्रासाद को एक भ्रम करना भ्रम और मितिप्रमाण २७ हाथके

प्रासादको दो भ्रम, ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठमान भ्रम और

मितिप्रमाण तीन भ्रमका मान उनका भ्रम और मितिप्रमाण। २३८-२४३

भ्रमयुक्त प्रासादमें शिवादि देव गणेश लकुलिश-सूर्यादि नवग्रह

नारदादि रूपि पांडवो, युधिष्ठिर, भैरव, ब्रह्माके प्रासादमें

वशिष्टादि ऋषिका स्वरूप करना।

२४३-२४७

आलेखन—सांधार प्रासाद तल एक भ्रम (एक मुख) तल (२३८) द्वय भ्रम

त्रयमुख (२३९) द्वय भ्रम चातुर्मुख (२४०) त्रय भ्रम चातुर्मुख २४२

ब्रह्मा महीषासुर मर्दिनी-सूर्य-विष्णु श्रुतदेवी शारदा सरस्वतीका बार स्वरूप २४२-४५

यम, भैरव, क्षेत्रपाल, शिव उमा स्वरूप ललाट उर्ध्व तिलक २४६

शिव तांडव नृत्य स्वरूप।

२४७

२० ११८ अध्याय (क्रमांक अ० २०) सांधार चातुर्मुख प्रासाद लक्षण २४८-२७७

नारदजीका प्रश्न चातुर्मुख जीन भवनका श्लोक ३ से १० अस्पष्ट

अठाराह तल विभाग पर २६९ श्रृंगका मानतुल्य प्रासाद २५०

दशाह तल पर मातङ्ग प्रासाद २५२

पीठ और मंडोवर विभाग ४८॥ का एक जंघाका कनिष्ठ मान

पीठ और मंडोवर विभाग ५३॥ का दो जंघाका मध्यमान

पीठ और मंडोवर विभाग ७० का तीन जंघाका ज्येष्ठमान २५३-२५५

जगतिका दीर्घ व्यासका पद-कोठा परसे जिनायतनकी संकलन

जंगतीका २८ x २५ खंड पदसे ८४ जीनायतनका जिणमाला २५५-२५८

द्वारमानसे चातुर्मुख प्रतिभामान और दृष्टिमान-दृष्टिवेध दोष २५९-६२

आलेखन—१ मानतुल्यशिखर २ मंडोवर कनिष्ठमान ४८॥ भाग ३ मध्यमान

५३॥ भाग (४) ज्येष्ठमान मंडोवर द्वयजंघा भाग ७० (५)

८४ जीनायतन जिणमाला तल (६) जीन प्रतिमा विभाग (७)

जीन प्रतिमा परिकर विभाग (८) समवसरण (९) अष्टापद।



२१ ११९ अध्याय (क्रमांक अ० २१) केशरादि वैराज्यकूल प्रासाद २६४

अठाई-दशाई तल विभागोंका २५ प्रासादोंका नाम	२६५
अठाई तलविभक्तिका ११ शिखर ।	२६७
दशाई तल विभागके १४ चौदा शिखर ।	२७१
श्रृङ्ग श्रीवत्स मिश्रक रुचक-तिलक	२७५
आलेखन केसरी श्रृंग श्रीवत्स तिलक मंजरी कूट	२६५
केसरी श्रृंग सर्वतोभद्र नंदन नंदशाली नंदीश मंदिर	२६७-६८
वैराज्यकूल अठाई केसरी प्रा० तथा सर्वतोभद्र प्रा०	२६७
वैराज्यकूल अठाई मंदिर प्रा० तथा श्रीवत्स प्रा०	२६९
वैराज्यकूल दशाई नंदन प्रा० २७२ पृथ्वीजय प्रा०	२७२-७३
वैराज्यकूल दशाई विमान प्रा० २७४ वज्रक प्रा०	२७४-७६

२२ १२०—अध्याय चतुर्मुख महाप्रासाद स्वरूपम् २७८

क्षेत्रके घट विभाग-कोठा करके देवकुलिकाओंकी रचना करना	२७८-७९
बेतालीशाई तल विभक्ति पर चंद्रशाल प्रासाद भ्रमयुक्त शिखर	२८०
चतुर्मुख प्रासादने चारों ओर मंडपो-उनका तलविभाग पीठ	२८२
चोबिस और बावन जिनायतनके चंद्रवक्र नाम	२८३
जगती पद-खंड विभाग करके ८४ चौराशि जिनायतन	
महाधर साथ करना मंडपो मेघनाद करके नालिमंडप और	२८४
आगे सिंहद्वार चतुर्मुख-मानतुङ्ग प्रासाद	२८५
मध्यका चोमुख प्रासादको चारो ओर एक मंडप गवालुकासे	
छाद्य हो और नागर मंडोवर-मूल चोमुखको करके चारों ओर अस्ती	
८० स्तंभो प्रदक्षणमें करके मध्यकी पंक्ति चोविश चैत्यकी और	
चारो कोण पर तेरा तेरा चैत्य करके पूरे बावन हों कोनेके	
अंतरसे चारों और छः महाधर करना यह रचनाको ताराउली	
नाम समझना	२८६
भद्रका कोठाका तीन मुखभद्रको रम्य ऐसो सुभद्रा नामकी वेदिका	
करनेसे उनका नाम किरणाउली समझना	२८६
बावन जिनायतनमें दो मंडप आगे वेदिकाके आगे पगथी पंक्ति	
है । बहोतेर जीनायत बाह्य हो वेदिका युक्त मध्ये मंडप हो	
आगे नालिमंडप वेदिकावाला १५ भागका कर्ण २५ भद्र हो	
ऐसे स्वरूप लक्षणवाला सौभाग्यिनी नाम समझना	२८९
ब्रह्मस्थानका पच्चीश खंडमें चतुर्मुख प्रासाद अंजोपाज्जोवाला करना उसके	
सौ खंड-कोष्ठाकी मध्यमें चारो ओर मेघनाद द्वीभूमि मंडपो करना	२९०
बहोतेर जीनायत नालि मंडपयुक्त करना उनमें मेरुकी रचना	२९१ से
करना २८५ खंड-कोष्ठमें चार खंड मुखाने बाह्य वेदिका	

युक्त करना ऐसा चातुर्मुख चार भूमि उदयका करना आगे नाली मंडप दो तीन भूमि उदयका वेदिका साथ करना—सर्वे अग्रे पगथीकी पंक्ति करना २९२

चातुर्मुख प्रासादको एकसे नव जंघा करना चारो ओर मिश्रमेघ ओर सिंहनाद मंडपो करना २९३

आठसे पंदरा हाथके प्रासादके भ्रममें दो भूमि योजना करनी एक भूमिसे बारह भूमि तक जंघा करना २९४

भीष्ट १४ भाग पीठ ४७ भागका उर्ध्वे प्रथम भूमि मंडोवर भरणी तक ४५॥

२४ दुसरी भूमि छज्जा २९ ... २९

१९ तीसरी भूमि भरणी तक २४ ... २४

१८ चौथी भूमि छज्जा तक २६ ... २६

१२४॥

जंघामें लोकपाल दीगपाल देवाङ्गनाओका स्वरूप लास्य तांडवादि २९७

नृत्य ताल सह वादित्र साथ करते हैं देवो आयुध वाहन साथ से

नृत्य करते हैं जैसेके उत्सव हो रहा हो, छ और आठ हाथ-

वाला देव स्वरूपो इंद्र रंभाके साथ अग्नीदेव उर्वसी साथ यम

तिलोचना साथ क्षेत्रपाल शची, वरुण, रंभा, वायुदेव मंजुघोषा,

ईश मेनका साथ करना । प्रासादके इशान कोणसे मेनकादि

देवाङ्गनाका स्वरूप करना ३००

१. मेनका २. लीलावती ३. विधिचिता ४. सुंदरी ५. शुभांगीनी ३०१ से

६. हंसाउली ७. सर्वकला ८. कर्पूरमंजरी ९. पद्मिनी १०. गूढ

शब्दा (पद्मनेत्री) ११. चित्रिणी १२. चित्रवल्लभा पुत्रवल्लभा

१३. गौरी १४. गांधारी १५. देवशाखा १६. मरिचिका १७.

चंद्रावली १८ चंद्ररेखा १९. सुगंधा २०. शत्रुमर्दिनी २१.

मानवी २२. मानहेसा २३. स्वभावा २४. भावमुद्रिका २५.

मृगाक्षी २६. उर्वशी २७. रंम्भा (उत्तान) २८. भुजघोषा २९.

जया ३०. विजया (मोहिनी) ३१. चंद्रवका (तिलोत्तमा) ३२.

कामरूप (श्लोक ११३ से १३४) ३१२

यह बत्तीस देवाङ्गनाओंके नाम स्वरूप लक्षण, उनकी द्रष्टि निम्न

रखके नृत्य करती करना । कई देवाङ्गनाका स्वरूप एकसे

अधिक कोन कोनका करना । ३०३ देवाङ्गना दीगपाल यक्ष गंधर्व

सूर्यादि नवग्रहो चतुर्मुख प्रासादमें जंघामें वितानमें (गुम्बजमें)

वेदिकामें करना ३१३

देवाङ्गनाओंका स्थान स्वर्ग है । दुसरी द्योतवनमें, तीसरा मही-

तलके चातुर्मुख प्रासादमें स्थूल देहे बसेली है श्लोक १२३ पत्र ३०६

दो छज्जा और चार जंघाका मंडोवर ३१६

कवली मान प्रमाण १ चित्रा २ विचित्रा ३ अभया ४ रुपचित्रा ३१६

साधार निरंधार प्रासादके भित्तिमान ३१७

चतुर्मुख प्रासादका शिखरमें चारों ओर सुंदर शुक्लास दो तीन भूमि पर करना एक दो ऐसे बार भूमि तक जंघाका क्रमयोगसे करना ।

३१८

गर्भगृहका अर्धमें षडांश ज्येष्ठ, सातमेंशे मध्य-दशांश कनिष्ठमान ! चतुर्मुख प्रासादके त्रयखंडमें एक खंड भ्रमका-मंडपो त्रण खंडपदका या क्वचित् नीकलता करना दो मंडपके बीच एक पदका अंतर रखना मंडपके द्वी भूमिमें तीन ओर वेदिका करना उससे आगे रंजमंडप डेढ भूमि उदय करना आगे पांच पदका बलाणक मंडप करना-उसके नाली मंडपना अग्र भागमें द्वयभूमिमें वेदिका करना ऐसे चारों ओर करना । ३१८-३१९

निर्गमवाला नालिमंडपके भद्रमें तीन ओर तीन द्वार करना ।

चातुर्मुख प्रासादकी प्रदक्षणामें ९६ देवकुलीका चार मूल और आठ महाधर-मीलके एकत्र १०८ जीनायतन हुअे । ३२०

दुसरा प्रकार नालि मंडप छोडकर मेघनाथ मंडप आगे एक पद छोडके दुसरा मंडप और उससे आगे एक पद छोडके तीसरा सभ्रम मंडप बनाना उसमें समवसरणकी रचना करना-उसमें मूलनायकसे छोटी प्रतिमाको पधराना । मंडपका अंतर सुधीमें भूमियुक्त मंडप करना महाधर प्रासादके सन्मुख समवसरणकी रचना करना एसी चारो ओर बुद्धिमान शिल्पीसे करना मंडपोकी चारो ओर १०८ जीनायतन दुसरा महाधरके मध्य समवसरण ऐसो दो महाधरके बीच समवसरण ते मान युक्तिसे दोष रहित करना प्रदक्षणाकी पीछली पंक्तिमें महाधरकी दुसरी पंक्ति करना ऐसे जीनायतनका भ्रममें १०८की संख्या करना ।

आखेखन-चातुर्मुख चंदशाल प्रासादके शिखर

२८१

चंदशाल प्रा. आगे चारो और ९६×९६ स्तंभका मंडप तलदर्शन २८७

मानतुंङ्ग प्रा० आगे २८ विभागके १०४ स्तंभोका मंडपका तलदर्शन २८४

चातुर्मुख १३×४ = बावन जिनायतनका तलदर्शन २८७

किरणाडलि-पंदरा भाग, ९६ स्तंभका मंडप २८८

भीट और ४७ उदयभाग महापीठ २९६

देवाङ्गना ३२ मेनकादिसे कामरुप आदि ३२+८=४० देवाङ्गनाओ स्वरुप ३०४-१३

द्वय छाद्य और चार जंघायुक्त मंडोवर ३१५

१०८ देवकुलिकाका महा चातुर्मुख प्रासाद तलदर्शन ३२१

इति सविस्तर अनुक्रमणिका


देव स्तुति और ग्रंथ संपादक परिचय

गणाधिपं नमस्कृत्यं देवीं सरस्वतीं तथा
ब्रह्मा विष्णु महेशादि सूर्य दिनकरं सदा ॥१॥
शिल्पशास्त्र प्रकृत्तरा विश्वकर्मा महामुनिम् ।
मनसा वचसा नत्वा ग्रन्थारम्भं करोमहम् ॥२॥

गणोंके अधिपति श्री गणेश, सरस्वती ब्रह्मा, विष्णु महेश और सूर्यको नमस्कार करके शिल्पशास्त्रोंको उत्कृष्ट करनेवाले महामुनि श्री विश्वकर्माको मन वचनसे वंदन करके मैं प्रभाशङ्कर इस ग्रंथ पर सुप्रभा नाम्नी भाषा टीकाको प्रारम्भ करता हूँ ।

वंशेस्मिन् रामजी शिल्प ख्यातोऽयं वास्तुकर्मणि ।
तस्मिन्नैवान्वये जातः प्रभाशङ्कर पञ्चमः ॥३॥
जगत् विख्यात विश्वकर्मा नारद संवाद रूप ।
क्षीरार्णव ग्रंथ नामाऽयं प्राणकृत शिवः ॥
सुप्रभा नाम्नी टीकायां ग्रंथेऽस्मिन् हि करोति सः ॥४॥

भारद्वाज गोत्रमें श्री रामजीभा जैसे वास्तुकर्ममें विख्यात स्थयति पूर्वकालमें हो गये इसी कुलमें श्री ओषडभाइके कनिष्ठ पुत्र प्रभाशङ्कर स्थपति पांचवी पीढ़ीमें हुए । जगत् विख्यात विश्वकर्मा और नारदजीका संवाद रूप क्षीरार्णव नामक शिल्पशास्त्र पर सुप्रभा नाम्नी भाषा टीका ऐसे विख्यात कुलके स्थपति श्री प्रभाशङ्करने लिखी है ।



॥ ग्रन्थ संपादकको अभिनन्दन पत्रिका ॥

आदि देव महादेव कृपापात्रो महातनुः ।
ओषडजी महाप्राज्ञ शिल्पशास्त्र विशारदः ॥५॥
कैलासस्य महामेरो जीर्णोद्धार कारकः ।
प्रभाशङ्कर नामायं मान्य केषां न कारक ? ॥६॥
सत्यं सत्यं पुनः सत्य सत्यधर्म प्रवर्तकः ।
वृक्षार्णव शिव प्रोक्ते क्षीरार्णव यतनो हरिः ॥७॥
ग्रन्थानां शिल्पशास्त्रस्य पुनरुद्धार कारकः ।
आदि देव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं विशारद ॥८॥


आदिदेव श्री महेशको कृपापात्र महाप्राज्ञ ऐसे श्री ओषडभाइके सूत महाप्राज्ञ शिल्पशास्त्र विशारद श्री प्रभाशंकरभाई सोमनाथजी महामेह कैलासके जीर्णोद्धारकारक हैं । श्री प्रभाशङ्करजी संसारमें कीसके मान्य नहीं हैं । अपि तु सबके हैं । यह सत्य है और बारबार सत्य है कि शिवजी द्वारा रचित वृक्षापीव और हरि रचित “क्षीरार्णव” सत्यधर्मके प्रवर्तक हैं । श्री प्रभाशंकरभाई शिल्पशास्त्रके ग्रन्थोंके पुनरोद्धारक हैं । हे ! आदि देव ! आपको नमस्कार हो और हे ! शिल्प विशारद ! आपको भी नमस्कार है ।

शुभेच्छक स्नेहाधिन मनसुखलालजी सोमपुरा ।



सुप्रसिद्ध भगवान सोमनाथ मंदिर पर स्व. जामसाहेब भूतपूर्व गवर्नर श्री के. एम. मुनशीजी
 बंबईके भूतपूर्व गवर्नर श्री प्रकाशजी सोमनाथ मंदिर के निर्माता स्थपति प्रभाशंकरजी
 और मंदिर के शिल्पकलाकार भगवानजी भ. सोमपुरा





श्री कृष्णचंद्र प्रभुका देहोत्सर्ग स्थान पर-संपादक रथपति प्रभाशंकर भूतपूर्व
राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद की और स्व. श्री जामसाहेब प्रभासपाटण



श्री गणेशाय नमः

श्री सरस्वत्यै नमः
श्री विश्वकर्मा विरचित

श्री विश्वकर्मणे नमः

॥ क्षीरार्णव ॥

वास्तुशास्त्रम्

KSHIRARNAVA

—सुप्रभानाम्नी भाषाटीका—

(अध्याय० १९) (क्रमांक अ० १)

श्री विश्वकर्मावाच—

वृक्षार्णवं शिव प्रोक्तं क्षीरार्णवं स्ततो हरिः

हरिहरोक्तं तं श्रेष्ठं ग्रंथाकारे प्रवर्तते ॥१॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे. शिवजीने वृक्षार्णव कहेलुं. अने विष्णुने क्षीरार्णव कहेलुं ते शिव अने विष्णुना मुअथी वहेलुं ते उत्तम ग्रंथना आकारे जगतमां प्रवर्तुं. १.

श्री विश्वकर्मा कहते हैं। शिवजीने वृक्षाणवि कहा था और विष्णुने क्षीरार्णव कहा था। शिव और विष्णुके मुखसे निकला हुआ वह शास्त्र ग्रंथ के रूपमें जगतमें प्रचलित हुआ।

प्रासादो देवरूपः स्यात् पादौ पाद शिलास्तथा

गर्भश्चैवोदरं ज्ञेयं जंघा पादोर्ध्व मुच्यते ॥२॥

स्तंभाश्च जानवो ज्ञेया घंटा जिह्वा प्रकीर्तिता

दीपः प्राण रूपो ज्ञेया ह्यपाने जल निर्गतः ॥३॥

ब्रह्म स्थानं यदैतच्च तन्नाभिः परिकीर्तिता

हृदयं पीठिका ज्ञेया प्रतिमा पुरुषः स्मृतः ॥४॥

प्रासादानी रचनाने देव शरीर रूप कहेलुं छे. पायानी शिला पग रूपे, गर्भगृह = उदर = पेट रूपे, पाया परनी जगती बांध रूपे, थांलला दीपण, घंटा लाल रूपे, दीपक-दीपो प्राण रूपे, शुद्ध रूपे प्रनाल = परनाल, देवनुं ब्रह्मस्थान नाभि, पीठिका रूपे हृदय, अने प्रतिमा ओ पुरुष रूपे बोललुं. २-३-४.

प्रासादकी रचना को देव शरीररूप माना गया है। नींवकी शिलाको पाँव के रूपमें, गर्भगृहको उदर के रूपमें, नींवकी भूमिको जंघाके रूपमें, स्तंभ को

जानुके रूपमें, घंटाको जिह्वाके रूपमें, दीपकको प्राणके रूपमें, प्रनाल को गुदाके रूपमें, देवके ब्रह्मस्थाको नाभि पीठिकाको हृदयके रूपमें और प्रतिमाको पुरुषके रूपमें जानना । २-३-४

पादचारस्त्वहंकारो ज्योतिस्तच्चक्षुरुच्यते
तदूर्ध्वं प्रकृतिस्तस्य प्रतिमात्मा स्मृतौ बुधैः ॥५॥

तलकुंभादधोद्वारं तस्य प्रजननं स्मृतम्
शुकनासा भवेन्नासा गवाक्षः कर्णउच्यते ॥६॥

कायापाली स्मृतः स्कंधे ग्रीवा चामलसारिका
कलशस्तु शिरोज्ञेयो मज्जादित्पर संयुतं ॥७॥

पगनो संचार अहंकार, दीपनो प्रकाश चक्षु इपे, उपरनो भाग तेनी प्रकृति, प्रतिमा आत्मा इपे बुद्धिमाने जाणुवां. द्वारना कुंलीना तण्णी नीचेनो भाग ते दिगंइपे जाणुवो. शिखरनो शुकनांस ओ नासिकाइप, गवाक्ष अणुभा कानइप, शिखरनो स्कंध ते जलो अने आमलसारानुं गणु ते गणु कंठ इप, आमलसाराने कणश ते मस्तक इपे जाणुवुं. चामडी अने तेनी नीचेनो भाग ते युनानुं प्लास्टर जाणुवो.

पद संचारको अहंकारके रूपमें, दीपकके प्रकाशको चक्षुके रूपमें उर्ध्वभागको उसकी प्रकृतिके रूपमें, प्रतिमाको आत्माके रूपमें बुद्धिमानोंको समझना चाहिये । द्वारके कुंभीके तलसे निम्न भागको लिङ्गके रूपमें जानना । शिखरके शुकनासको नासिकारूप, झरोखों को कानरूप, शिखर के स्कंधको खंभा, और आमलसारा के कंठको कंठरूप, आमलसाके कलशको मस्तकरूप जानना । और उसके निम्न भाग को, जो खडीके प्लास्टर का है, चमडी समझनी । ५-६-७

मेदश्च वसुधा विद्यात् प्रलेपो मांसमुच्यते
अस्थिनो च शिलास्तस्य स्नायुकीलादयः स्मृताः ॥८॥

चक्षुषि शिखरा स्तस्य ध्वजाकेश प्रकीर्तिताः

एव पुरुषरूपं तु ध्यायेच्च मनसा सुधीः ॥९॥

पृथ्वी मेद इपे, मांस युनानो देप, डाउकांओ शिलाइपे, जीला अने पाठ-कुकरा ते स्नायुइपे चक्षुइप शृंग-शिखरीओ, ध्वजा केशइपे, ओ रीते प्रासादना सर्व अंगोनुं पुरुषइपे मनथी ध्यान करवुं. ८-९

पृथ्वीका मेद के रूपमें, खडीके लेपका मांसके रूपमें, शिलाओंका हड्डीयों

કે રૂપમેં, કીલે, પાંડુ ઓર કુકરોં કા સ્નાયુકે રૂપમેં, શૃંગકા ચક્ષુકે રૂપમેં, શિશ્વરકી ધજાઓં કા કેશકે રૂપમેં—અિસ તરહ પ્રાસાદકે સર્વ અંગોં કા પુરુષરૂપસે મનસે ધ્યાન કરના । ૮-૯

નાગરા દ્રાવિડાશ્ચૈવ લતિનાશ્ચ વિમાનકાઃ

મિશ્રકાશ્ચ વરાટાશ્ચ સાંધારા ભૂમિજા સ્તથા ॥૧૦॥

વિમાન નાગરચ્છંદા વિમાન પુષ્પકાથવા

વલ્લભા ફાંસનાકારા સિંહાવલોકા સ્થરુહા ॥૧૧॥

પ્રાસાદની જાતિ ચ્છંદ ૧ નાગરાદિ ૨ દ્રાવિડાદિ ૩ લતિનાદિ ૪ વિમાનાદિ ૫ મિશ્રકાદિ ૬ વરાટાદિ ૭ સાંધારાદિ ૮ ભૂમિજાદિ ૯ વિમાન નાગરાદિ ૧૦ વિમાન પુષ્પકાદિ ૧૧ વલ્લભાદિ ૧૨ ફાંસનાકારાદિ ૧૩ સિંહાવલોકનાદિ ૧૪ સ્થારુહાદિ એમ પ્રાસાદની ચૌદ જાતિઓ બાણવી. ૧૦-૧૧

પ્રાસાદકી ચ્છંદ જાતિ ૧ નગરાદિ ૨ દ્રાવિડાદિ ૩ લતિનાદિ ૪ વિમાનાદિ ૫ મિશ્રકાદિ ૬ વરાટાદિ ૭ સાંધારાદિ ૮ ભૂમિજાદિ ૯ વિમાન નાગરાદિ ૧૦ વિમાન પુષ્પકાદિ ૧૧ વલ્લભાદિ ૧૨ ફાંસનાકારાદિ ૧૩ સિંહાવલોકનાદિ ૧૪ સ્થારુહાદિ इसी तरह प्रासाद की चौदह जातियाँ जानने योग्य हैं । १०-११

एते चतुर्दश विख्याताः प्रासादजातयः स्मृताः

मृत्साकाष्ठेष्टकाशैल धातु रत्न भवाः सुधीः ॥१२॥

કુર્યાત્ સ્વશક્તિ પ્રાસાદશ્ચાતુર્વર્ગફલં ભવેત્

પાંસુનાદિ સુરાગારે ક્રીડ્યા વિહિતશ્રિતઃ ॥૧૩॥

દેવ મંદિરો માટીના. કાષ્ટ લાકડાનાં, ઈંટના, પાષાણનાં, ધાતુ રત્નાદિ વાસ્તુ દ્રવ્યાદિના, પ્રાસાદો પોતાની શક્તિ અનુસાર કરાવવાથી ચાર વર્ગ (ધર્મ અર્થ કામ અને અંતે મોક્ષ) ના ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટી આદિના દેવમંદિરોમાં લક્ષ્મી કીડા કરે છે.^૧ ૧૨-૧૩

(૧) ક્ષીરાણીવ ગ્રંથની પ્રતો ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણી અશુદ્ધ અને અસ્ત-વ્યસ્ત સ્થિતિની, વિષયક્રમના અભાવવાળી, એક વિષય ફરી ફરી આવે, એક વિષય અધ્યાહાર રાખી બીજો વિષય આવે, તેવી પ્રતો ઘણી જોવામાં આવી છે. તેમાંથી અને તેટલો ક્રમ ગોઠવીને જુની પ્રતોના ક્રમને લક્ષ્યમાં રાખીને આ ગ્રંથ ક્રમયુક્ત લખવા પ્રયાસ કરેલ છે. સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતની પ્રતોમાં પ્રાસાદને દેવ મનુષ્ય સ્વરૂપની કલ્પના અને ગણિત વિષય અમોને દેખવામાં આવતો નથી. કુર્મશિલાના ૧૦૧ અધ્યાયથી પ્રારંભ થાય છે. ગણિત વિષય અમોને રોયલ એશિયાટીક સોસાયટીની લાયબ્રેરીના ચોપડામાંથી જે પ્રાપ્ત છે તેમાં કેટલુંક અધ્યાહાર અને સંક્ષિપ્તમાં હોવાથી અમોએ તેની પૂર્તિ અનુવાદમાં કરી અને તેટલી અપૂર્ણતા ટાળવા પ્રયત્ન કરેલ છે.

मिट्टीके, इंटके, पाषाणके, धातुके, रत्नादिके—इन वास्तु द्रव्यादिके देवमंदिर अपनी शक्तिके अनुसार बनवानेसे चार वर्ग (धर्म अर्थ काम और अंतमें मोक्ष) के फलकी प्राप्ति होती है। मिट्टी आदिके देवमंदिरोंमें लक्ष्मी क्रीडा करती है।^१ १२-१३

श्री नारदोवाच—

येनेदं सप्त लोकां तं त्र्यैलोक्यं सचराचरम्
तस्मै ईशाय नित्याय नमः श्री विश्वकर्मयो ॥ १ ॥

अव्यक्त व्यक्तता नित्यं येन विश्वंचराचरम्
तस्मै ईशाय नित्याय नमः श्री विश्वकर्मणे ॥ २ ॥

वास्तु कर्म लक्षणेन प्रासाद विधि युक्तितः
गणित ज्योतिषाचारं कथय मम प्रभो ॥ ३ ॥

श्री नारद७ कहे छे. जे सप्तलोकना अंत त्रैलोक्यां सचराचर छे ओनी रचना करवा वाणा ओवा श्री विश्वकर्माने नित्य भारा नमस्कार हो. अव्यक्त भाषा न शक्य अने व्यक्त भाषा शक्य ओवा जे विश्वने विषे सचराचर छे तेनी रचना करवावाणा नित्य धृतिर श्री विश्वकर्माने भारा नमस्कार हो. प्रभु ! लक्षणयुक्त वास्तुकर्म के जे प्रासादनी विधि गणित अने ज्योतिषना आधार छे प्रभु ! मने कहे. १-२-३

श्री नारदजी कहते हैं—जो सप्तलोकके अंतमें त्रैलोक्यमें सचराचर है उसकी रचना करनेवाले श्री विश्वकर्माको नित्य मेरा नमस्कार हो। अव्यक्त और

ते वांछकृदं दृश्यन्तरे करे. आनंदनी बात ये छे के पूरा ऐक्यीश अंगो आ ग्रंथमां आपेक्षा छे. महर्षि नारदमुनि अने विश्वकर्माना संवाद ३५ आ ग्रंथ छे.

(१) गुजरात, सौराष्ट्रमें क्षीरार्णव ग्रंथकी हस्त प्रतें बहुत अशुद्ध, अस्त व्यस्त, विषय के अनुक्रमके अभाववालीं, विषयके पुनरावर्तनवालीं, एक विषयको छोड़कर दूसरे विषय की चर्चावालीं, देखनेमें आयी हैं। उनमेंसे जितना होसके उतना क्रम मिलाकर पुरानी प्रतोंके क्रमको लक्ष्यमें लेकर यह ग्रंथ क्रमबद्ध लिखनेका प्रयास किया है। सौराष्ट्र गुजरातकी प्रतोंमें प्रासाद के देव मनुष्य स्वरूपकी कल्पना और गणित विषय बहुत करके देखनेको मिलता नहीं है। कुर्मशिला के १०१ अध्यायसे प्रारंभ होता है। गणित विषय हमें रोयल एशियाटीक सोसायटीकी लाइब्रेरी की पुस्तकोंमें से जो यत्किंचित् प्राप्त हुआ, उसमें कुछ अध्याहार और संक्षिप्तमें होनेसे हमने उसकी पूर्ति अनुवादमें करके जितनी हो सके उतनी अपूर्णता दूर करनेका प्रयत्न किया है, सो वाचकबुद्ध हमें क्षमा करें। यह आनंदकी बात है कि पूरे इक्षिस अंग इस ग्रंथमें समाविष्ट हैं। महर्षि नारद मुनि और विश्वकर्माके संवादके रूपमें यह ग्रंथ प्रस्तुत है।

व्यक्त जैसे विश्वमें जो सचराचर है उसकी रचना करनेवाले नित्य ईश्वर श्री विश्वकर्माको मेरा नमस्कार हो ।

हे प्रभु, लक्षणयुक्त वास्तुकर्म, प्रासादकी विधि, गणित और ज्योतिषके आचारको मुझे बताओ । १-२-३.

श्री विश्वकर्माउवाच—

(१) आय— शृणुवत्स महाप्राज्ञ यत्त्वं परिपृच्छसि
इदानीं तं कथयिष्यामि गणित वास्तु कर्मके ॥ ४ ॥

आयत्वं च पृथुत्वेन गुणयेदायकर्माणि
अष्टभिर्हरेत्भागं यत्शेषं आयादिशेत् ॥ ५ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे थे. हे महागुणवान वत्स ! तमे न्यारे पूछो छे त्यारे हुं तमने डमणुं वास्तुकर्मतुं गणित कहुं छुं. क्षेत्रना लंणाई अने पढाणाईना अंकोने गुणुने आठे लागतां ने शेष रहे ते तेढाभा आय न्णुवा. ४-५

श्री विश्वकर्मा कहते हैं—हे महागुणवान वत्स ! जब आप पूछते हो तो मैं अभी तुम्हें वास्तु कर्मका गणित कहता हूँ । क्षेत्रकी लंबाई और चौड़ाईके अंकोंको गुनकर आठसे विभाजित कर जो शेष रहे उतनी संख्याका आय समझना । ४-५

आयानां विषमेश्रुभे ध्वजः सिंहो वृषोगजः

अधमानो खरध्वाक्षः धूमः श्वानः सुखावह ॥ ६ ॥


ते आठ आयोभां ने विषम अंक वधे ते १ ध्वज ३ सिंह ५ वृष ७ गज अथ चार आय ते शुभ न्णुवा अने ऐकीसभ आयोभां २ धूम ४ श्वान ६ खर ८ ध्वाक्ष अथ अधम छे पणु तेना स्थाने सुणने देनार न्णुवा. २ ६

उन आठ आयोंमें जो विषम अंक शेष रहे तो १ ध्वज ३ सिंह ५ वृष ७ गज इन चार आयोंको शुभ समझना और सम आयोंमें २ धूम ४ श्वान ६ खर ८ ध्वाक्ष अधम हैं लेकिन वे अपने स्थान पर सुखकर समझना । २ ६

(२) स्थानना आयनुं सर्व शिल्पग्रंथोभां कहुं छे. परंतु दीपावलि जेवा ग्रंथमां मनुष्यनो आय काढवानुं कहीने घरनो आय अने घरघणुनीना आयना परस्पर लक्षक लाव तणवानुं कहुं छे.

(२) स्थानके आयका सर्व शिल्पग्रंथोंमें उल्लेख है । लेकिन दीपार्णव जैसे ग्रंथमें मनुष्यका आय निकालनेके लिये कहकर घरका आय और घरके मालिकके आयके परस्पर भक्षक भावको तजनेके लिये कहा गया है ।

(૨) નક્ષત્ર— આયામે યદિ ક્ષેત્રંતુ વિસ્તરં ગુણયેદથ
 સપ્ત વિંશત્યાર્દરેત્ભાગં શેષં સ્યાત્ ફલં નિશ્ચયઃ ॥ ૭ ॥
 ફલેચાષ્ટ ગુણે તસ્મિન્ સપ્તાવિંશતિ ભાજિતે
 યત્છેત્રં લભતે તત્ર નક્ષત્રં તદ્ગૃહેષુચ ॥ ૮ ॥



ચંદ્રલાલ બી. સોમપુત્ર

૧૯૪૯-૫૦ ૧૮/૪/૪૩

જ્ઞાનકર.બી. સોમપુત્ર

અષ્ટ આયકા સ્વરૂપ

ક્ષેત્રની લ'ભાઈ અને પહોળાને ગુણીને સત્તાવીશે ભાગતા જે શેષ રહે તે નિશ્ચયથી ફળ બાણુવું (તે નક્ષત્રની મૂળ રાશ) તે ફળને આઠ ગુણા કરી સત્તાવીશે ભાગવાથી જે શેષ રહે તે વાસ્તુના નક્ષત્રનો અંક બાણુવો.

क्षेत्रकी लम्बाई चौड़ाईको गुनकर सत्ताईशसे विभाजित करते जो शेष रहे उसे निश्चयसे फल जानना (उस नक्षत्रकी मूल राश) उस फलको आठ गुने कर सत्ताईशसे विभाजित करनेसे जो शेष रहे उसे वास्तुके नक्षत्रका आंक समझना । ७-८.

समचोरस ओर छ आंगुल सुधीका कमीजास्तीका देवगण नक्षत्रो ओर शुभ आय मीलानेका कोष्टक अंक गज ओर आंगुलका है ।

लंबाई चौड़ाई	देवगणा नक्षत्रो	लंबाई चौड़ाई	देवगणा नक्षत्रो	लंबाई चौड़ाई	देवगणा नक्षत्रो
१-१ × ०-२१	स्वाति	• १-१३ × १-१३	अनुराधा	• २-१५ × २-१५	रेवती
• १-१ × १-१	मृगशीर्ष	१-१५ × १-२१	रेवती	२-१५ × २-२१	रेवती
१-१ × १-५	श्रवण	१-१९ × २-१	पुष्य	२-१७ × २-११	पुष्य
१-१ × १-७	अनुराधा	१-१९ × १-२३	श्रवण	२-१९ × ३-१	मृगशीर्ष
—		• १-२१ × १-२१	रेवती	२-१९ × २-२३	हस्त
{ १-१ } { १-३ } { १-५ } { १-७ } { १-९ }	रेवती	१-२१ × २-३	रेवती	२-२१ × २-२३	स्वाति
• १-३		२-१ × २-५	हस्त	—	
—		• २-५ × २-५	पुष्य	• २-२३ × २-२३	अनुराधा
• १-५ × १-५	मृगशीर्ष	• २-७ × २-७	पुष्य	३-१ × ३-५	हस्त
१-५ × १-९	स्वाति	२-७ × २-११	हस्त	३-१ × ३-९	रेवती
१-७ × १-११	हस्त	२-१३ × २-१७	श्रवण	३-३ × ३-७	स्वाती
१-११ × १-१७	मृगशीर्ष	२-१५ × २-९	रेवती	३-३ × ३-९	रेवती
१-१३ × १-१५	स्वाति	—		३-५ × ३-९	रेवती
१-१३ × १-१७	हस्त				

उपर प्रमाणे देवगणा नक्षत्रो ओर शुभ आय मीलानेके लीये बडा क्षेत्र-गणीत ग. आ. ग. आ. ग. आ. मिलाना हो तो २-६ के ४-१२ के ६-१८ के नवगज उपरोक्त अंकमें मिलानेसे उपर लिखा वोहि देवगणा नक्षत्रो आयगा यह सरल रीत है ।

धारेला देव तथा मनुष्य गणका नक्षत्रो लानेके लीये क्षेत्रकी दोनु ओर आंगुलका अंक लानेका कोष्टक

चंद्र	पूर्व			दक्षिण		पश्चिम		उत्तर	
वर्धला अंक	मृगशीष	पुनर्वसु	पुष्य	हस्त	स्वाति	अनुराधा	श्रवण	अश्विनी	रेवती
१	४	११	१	५	१२	१९	२३	१७	२७
२	२	१९	१४	१६	६	२३	२५	२२	२७
३	—	—	—	—	४-२२ १३	—	—	—	२७-९ १८
४	१	२३	७	८	३	२५	२६	११	२७
५	१७	१३	११	१	२४	२०	१०	२५	२७
६	—	—	—	—	२-२० ११	—	—	—	२७-१८ ९
७	१६	१७	४	२०	२१	२२	११	१४	२७
८	१४	२५	१७	४	१५	२६	१३	१९	२७
९	—	—	—	—	—	—	—	—	३-६-१२ १८-२१-२७
१०	२२	२०	१९	१४	१२	१०	५	२६	२७
११	२०	१	५	२५	६	१४	७	४	२७

पूर्व	दक्षिण		पश्चिम		उत्तर	
रेवती	आर्द्रा	पू. फाल्गुन	उ. फाल्गुन	पू. षाढा	उ. षाढा	भरणी
१४	२१	२५	१५	१६	६	७
७	२४	२६	२१	८	३	१७
—	७-१६ २५	—	२३-५ १४	—	२-११ २०	—
१७	१२	१३	२४	४	१५	२२
१९	१५	५	३	१४	१२	२३
—	८-१७ २६	—	७-१६ २५	—	१-१० १९	—
२	३	१९	६	१०	२४	१
२२	६	२०	१२	२	२१	१
—	—	—	—	—	—	—
२३	२१	१६	१५	७	६	२५
१६	२४	१७	२१	२५	३	८

१२	—	—	—	—	१-१०	—	—	—	९-१८
१३	१९	५	१५	१७	३	१६	८	२०	२७
१४	८	२२	२	१०	२४	११	१९	७	२७
१५	—	—	—	—	८-१७	—	—	—	२७-९
१६	७	२७	२२	२	२१	१३	२०	२३	२७
१७	५	७	८	१३	१५	१७	२२	१	२७
१८	—	—	—	—	—	—	—	—	२७-३-६-९
१९	१३	२	१०	२३	१३	१	१४	८	२७
२०	११	१०	२३	७	६	५	१६	१३	३७
२१	—	—	—	—	२५-७	—	—	—	२७-७
२२	१०	१४	१६	२६	३	७	१७	२	२७
२३	२६	४	२०	१९	२४	२	१	१६	२७
२४	—	—	—	—	५-१०	—	—	—	९-१८
२५	२५	८	१३	११	२१	४	२	५	२७
२६	२३	१६	२६	२२	१५	८	४	१०	२७
२७	—	—	—	—	—	—	—	—	१ थी २७ का
									सर्व अंको

—	१३-४	—	८-१७	—	५-१४	—	—	—	—
२६	१२	४	१४	२२	१५	१३	१४	७	—
१	१५	२३	३	५	१२	१४	१३	२०	—
—	५-१४	—	१-१९	—	१३-४	—	—	—	—
११	३	१०	६	१	२४	१९	८	४	—
४	६	११	१२	२०	२१	२	२५	२६	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
५	२१	७	१५	२५	६	१६	११	१९	—
२५	२४	८	२१	१७	३	२६	१	१४	—
—	१९-१	—	२०-२	—	१७-८	—	—	—	—
८	१२	२२	२४	१३	१५	४	२३	२५	—
१०	१५	१४	३	२३	१२	५	२२	११	—
—	२-११	—	४-१३	—	७-१६	—	—	—	—
२०	३	१	६	१९	२४	१०	१७	२२	—
१३	६	२	११	१९	२१	२०	७	१७	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

आगलना १ से २७ अंको एक पक्ष और उपरका छुटा छुटा अंको लंबाई चौड़ाईकी दुसरी पक्षका समजना.

- (३) व्यय— नक्षत्रं वसुभिर्भक्तं यत्तच्छेषं व्ययो भवेत्
समोव्ययः पिशाचश्च राक्षसश्च व्ययोऽधिकः ॥
व्ययो न्यूनो नरोऽक्रुक्षो—धनधान्यकरः स्मृतः ॥ ९ ॥

नक्षत्रना अंकने आठे भागतां जे शेष रहे ते व्यय जाणवो. आयनो अंक अने व्ययनो अंक એક સરખો આવે તો પિશાચ જાણવો. જે વ્યયનો અંક અધિક આવે તો રાક્ષસ જાણવું અને જે વ્યયનો અંક આય કરનાં ઓછો આવે તો શ્રેષ્ઠ અને ધનધાન્યને દેનાર જાણવો. ૯

નક્ષત્રકે અંકકો આઠસે વિભાજિત કરનેમેં જો શેષ રહે ઉસે વ્યય સમજના । આયકા અંક ઓર વ્યયકા અંક સમાન હો તો પિશાચ જાનના । જો વ્યયકા અંક અધિક આવે તો રાક્ષસ સમજના ઓર જો વ્યયકા અંક આયસે કમ આવે તો શ્રેષ્ઠ ઓર ધન ધાન્યકો દેખનેવાલા સમજના । ૯.

- (૪) અંશક— મૂલરાશૌ વ્યયં ક્ષિપ્યં ગૃહનામાક્ષરાણિચ
ત્રિભિરેવં હરેદ્ભામો યત્તેષાં તદંશકઃ ॥ ૧૦ ॥
ઇન્દ્રો યમશ્ચ રાજાનાં અંશક સ્ત્રિભિરેવચ
પ્રમાણં ત્રિવિધોત્કતવ્યા જ્યેષ્ઠ મધ્યમ કન્યસાઃ ॥ ૧૧ ॥

નક્ષત્રની મૂળરાશિનો અંક, વ્યયનો અંક, અને ઘરના નામાક્ષરનો અંક, એ ત્રણેનો સરવાળો કરી તેને ત્રણે ભાગતાં શેષ રહે તે ૧ ઇન્દ્ર ૨ યમ ૩ રાજાંશ એમ અનુક્રમે ત્રણ અંશક જાણવા. એ ત્રણ પ્રમાણની જ્યેષ્ઠ મધ્યમને કનિષ્ઠ ત્રણ વિધિ છે.^૩ (ત્રણ અંશકનાં સ્થાન નીચે ફૂટનોટમાં આપેલા છે.)

નક્ષત્રકી મૂલ રાશીકા અંક, વ્યયકા અંક, ઓર ઘરકે નામાક્ષરકા અંક, इन तीनोंको मिलाकर उसे तीनसे विभाजित करते जो शेष रहे वह १ इन्द्र २ यम ३ राजांश इसी तरह अनुक्रमसे तीन अंशक जानना । इन तीन प्रमाण की ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ—तीन विधियाँ हैं । (तीन अंशकके स्थान नीचे फूटनोटमें दिये हैं) ।^३

- (૩) (૧) ઇન્દ્રાંશક—પ્રાસાદ, પ્રતિભા, લિંગ, પીઠ, મંડપ, વેદી કુંડ, વિપ્રગૃહ ધ્વજદંડ, પતાકા, ગાન શાળા, અલંકાર, અને વસ્ત્રના સ્થાને ઇન્દ્રાંશક આપવો.
(૨) યમાંશક—નાગદેવને ભૈરવ, નવગ્રહ, સપ્તમાતૃકા, દુર્ગા એ અથવા પ્રાસાદો, વેપારીની દુકાન, મઘ માંસની દુકાને, સર્વ અસ્ત્રોને એ સર્વ સ્થાને યમાંશક આપવો તે શુભ છે.
(૩) રાજાંશક—રાજા સિંહાસન, પદ્મંગ, પાલખી, રાજગૃહ, અધ્યગજશાળા, નગર ગ્રામની સ્થાનામાં અને સાધારણ ઘરોને વિષે રાજાંશક આપવો તે શુભ છે.

(५) तारा— गणयैत्स्वामि नक्षत्रं यावदक्षं गृहस्य च
नवमिश्च हरेत्भागं शेषे ताराः प्रकीर्तिताः ॥ १२ ॥
ताराः षड् शुभा श्येकाद्वि चतुः षड्चाष्टनवके
त्रि पंच सप्तभिः श्रै एभि तारा विवर्जिता ॥ १३ ॥

धरधलुना नामना नक्षत्रथी धरना नक्षत्र सुधी गणुतो ने अंक आवे
तेने नवे भागतां ने शेष रहे तेटकाभी तारा नलुवी. छतारा शुभ नलुवी.
पहेदी भीलु येथी छठी आठभी अने नवमी तारा शुभ छे. अने त्रीलु
पांचभी सातभी ये त्रलु तारा नेष्ट छे ते तलुवी. ५ १२-१३

गृहपतिके नामके नक्षत्रसे घरके नक्षत्र तक गिनते जो अंक आवे उसे
नौसे विभाजित करते जो शेष रहे इतनी संख्याकी तारा जानना । छः ताराको
शुभ समझना । ये प्रथम, दूसरी, चौथी, षष्ठी, और अष्टमी, नवमी शुभ
जानना । तीसरी, पाँचवीं और सातवीं ये तीन तारा नेष्ट हैं—इन्हें छोड़ना
चाहिये । १२-१३*

(६) गण— पुनर्वस्वश्चिनी पुष्य मृगश्रवण रेवती
स्वाति हस्तानुराधा च एते देवगणाः स्मृताः ॥ १४ ॥
भरणी रोहिणी चार्द्रा पूर्वाणां तृतीयं तथा
उत्तरात्रितयं चैव नवैते मानुषागणाः ॥ १५ ॥
विशाखा कृतिकाश्लेषा मघा च शततारका
चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलमे ते च राक्षसाः ॥ १६ ॥

- (३) (१) इन्द्रांशक—प्रासाद, प्रतिमा, लिङ्ग, पीठ, मंडप, वेदी, कुण्ड, विप्रगृह, ध्वजादण्ड पताका,
गानशाला, अलंकार और वस्त्रके स्थानपर इन्द्रांशक देना ।
(२) यमांशक—नागदेवको भैरव, नौग्रह, सप्त मातृका, दुर्गा ये सब प्रसादों व्यापारीकी
दुकान, मद्य माँसकी दुकातको, सर्व अन्नको—इन सर्व स्थानोंको यणांशक देना शुभ है ।
(३) गजांशक—राज सिंहासन, पर्यंक, पालखी, राजगृह, अश्वगज शाला, नगर ग्रामकी
रचनामें और सामान्य घरोंके लिये गजांशक देना शुभ है ।

(४) तारानां नामो—१ शोता २ भनोहरा, ३ कूरा ४ विजया ५ कलोद्धवा ६ पद्मिनी ७
राक्षसी ८ वीरा ९ आनंदा ये नव ताराओंमां ३ कूरा ५ कलोद्धवा ७ राक्षसी ये
त्रलु तारा अशुभ डडी छे.

(४) ताराके नाम—१ शोता २ मनोहरा ३ कूरा ४ विजया ५ कलोद्धवा ६ पद्मिनी ७ राक्षसी
८ वीरा ९ आनंदा इन नौ ताराओंमें ३ कूरा ५ कलोद्धवा ७ राक्षसी तीन ताराओंको
अशुभ कहा गया है ।

દેવગણનાં નક્ષત્રો—પુનર્વસુ, અશ્વિની; પુષ્ય, મૃગશીર્ષ, શ્રવણ, રેવતી, સ્વાતિ હસ્ત અને અનુરાધા એટલા નવ નક્ષત્રો દેવગણના બાળવા—ભરણી, રોહીણી, આર્દ્રા. ત્રણે પૂર્વા. ત્રણ ઉત્તરા એ નવ નક્ષત્રો મનુષ્યગણનાં છે. રાક્ષસગણનાં નક્ષત્રો—વિશાખા, કૃતિકા, અશ્લેષા, મઘા, શતભિખા, ચિત્રા, જ્યેષ્ઠા, ધનિષ્ઠા, અને મૂળ એટલા નવ નક્ષત્રો રાક્ષસ ગણનાં બાળવાં.

દેવગણકે નક્ષત્ર—પુનર્વસુ, અશ્વિની, પુષ્ય, મૃગશીર્ષ, શ્રવણ, રેવતી, સ્વાતિ હસ્ત और अनुराधा ये नौ नक्षत्र देवगणके हैं ।

મનુષ્ય ગણકે નક્ષત્ર—ભરણી, રોહીણી, આર્દ્રા, ત્રણ પૂર્વા और तीन उत्तरा ये नौ नक्षत्र मनुष्यगणके हैं । રાક્ષસગણકે નક્ષત્ર—વિશાખા, કૃતિકા, અશ્લેષા, મઘા, શતભિખા, ચિત્રા, જ્યેષ્ઠા, ધનિષ્ઠા, और मूल—ये नौ नक्षत्र राक्षसगणके हैं ।

સ્વર્ગમે ચોત્તમા પ્રીતિ—મધ્યમા દેવ માનુષે

કલહો દેવ દૈત્યાનાં મૃત્યુર્માનવ રાક્ષસૈ ॥૧૭॥

ઘર અને ઘરધણીના નક્ષત્રનો જે એક જ ગણ હોય તો ઉત્તમ પ્રીતિ દાયક બાળવું. જે એકનો દેવગણ અને બીજાનો મનુષ્યગણ હોય તો મધ્યમ બાળવું. અને જે એકનો દેવગણ અને બીજાનો રાક્ષસગણ હોય તો હંમેશાં કલેશ કરાવે. જે એકનો મનુષ્ય ગણ અને બીજાનો રાક્ષસગણ હોય તો મૃત્યુ કરાવે. ૧૭

ઘર और घरके मालिकके नक्षत्रका जो एक ही गण हो तो उत्तम प्रीतिदायक जानना । जो एकका देवगुण और दूसरेका राक्षसगण हो तो हमेशां कलेश कारक बना रहे । जो एकका मनुष्यगण और दूसरेका राक्षसगण हो तो मृत्यु करनेवाला बने । १७.

(૭) ચંદ્ર— કૃતિકાદિ સપ્તસપ્ત પૂર્વાર્દિતઃ પ્રદક્ષિણે

અથા ત્રિંશતિ ઋક્ષાણિ તતઃ ચંદ્ર મુદીરયેત્ ॥૧૮॥

અગ્રતો હરતે આયુઃ પ્લુતો હરતે ધનં

વામ દક્ષિણ તો ચંદ્રો ધનધાન્ય કરસ્મૃતાઃ ॥૧૯॥

(૧૪) ગણના સંબંધમાં મનુષ્યના કે દેવના જન્મ નક્ષત્ર ના ગણ પરથી કહેવામાં છે. પરંતુ સામાન્ય રીતે દેવનો દેવગણ અને મનુષ્યનો મનુષ્યગણ અને યવનમ્લેચ્છનો રાક્ષસગણ આમ માનવાની શિલ્પીઓની પ્રથા છે.

(૧૫) ગણકે વારેમેં મનુષ્યકે યા દેવકે જન્મ નક્ષત્રકે ગણકે ઉપરસે કહા ગયા હૈ । છેકિંન સામાન્યતઃ દેવકા દેવગણ और मनुष्यका मनुष्यगण और यवन म्लेच्छका राक्षसगण माननेकी शिल्पीओंकी प्रणालिका है ।

प्रासादे राजवेश्मषु चंद्रोदयाच्चसन्मुखः

अन्येषां च न दातव्यं श्रीमन्तादि गृहेषु च ॥ २० ॥

कृतिकाशी सात नक्षत्रो पूर्वभां मघाशी सात नक्षत्रो दक्षिणभां अनुराधाशी सात नक्षत्रो अने साभिजित सहित सात नक्षत्रो पश्चिमभां अने धनिष्ठाशी सात नक्षत्रो उत्तरभां अने सात सात नक्षत्रो आरे दिशाओंभां प्रदक्षिणाये जाणुवा. अष्टके जे नक्षत्र जे दिशानुं होय त्यां तेना चंद्रमा जाणुवो. घरने सन्मुख चंद्रमा होय तो आयुष्य हरे. पाछण चंद्रमा होय तो लक्ष्मीना नाश थाय. डाभी जमणी तरङ्ग चंद्रमा होय तो धन अने धान्यनी वृद्धि थाय. प्रासाद अने राजभवनने विषे चंद्रमा सन्मुख देवो (डाभी जमणी तरङ्ग पणु आपी शकाय) आडी पीछा वणुने के श्रीमन्तना घरने पणु सन्मुख चंद्रमा न देवो. १८-१९-२० ६

कृतिकासे सात नक्षत्र पूर्वमें, मघासे सात नक्षत्र दक्षिणमें, अनुराधासे सात नक्षत्रों और साभिजित सहित सात नक्षत्रों पश्चिममें और धनिष्ठासे सात नक्षत्रों उत्तरमें, इसी तरह सात सात नक्षत्रों चारों दिशाओंमें प्रदक्षिणासे जानना। अर्थात् जो नक्षत्र जिस दिशाका हो वहाँ उसका चंद्रमा जानना। घरके सन्मुख चंद्रमा हो तो आयुष्य हरता है। पीछे चंद्रमा हो तो लक्ष्मीका नाश होता है। बायीं और दायीं तरफ चंद्रमा हो तो धन धान्यकी वृद्धि होती है। प्रासाद और राजभवन आदि के लिये चंद्रमा सन्मुख देना। (बायीं-दायीं तरफ भी देते हैं।) इसके अलावा दूसरे वर्णको या श्रीमन्त के घरको भी सन्मुख चंद्रमा नहीं देना। १८-१९-२० ६

८राशि गृहक्षेत्रेषु यद्वक्षं पट्टिभिर्गुणितं तथा

पंचत्रिंशच्छतैर्भक्तवाच्छेषं भुक्ति रजादयः ॥ २१ ॥

अश्विन्यादित्रयं मेषः सिंहः प्रोक्तो मघात्रयं

मूलादि त्रितयं चापः शेषेषु नवराशयः ॥ २२ ॥

वास्तुः घरना क्षेत्रनुं जे नक्षत्र आयुं होय तेने साठे गुणुने अकसे

(१) चंद्रमाते मेघववा विषयभां सूत्रधार राजसिंह विरचित “वास्तुराज” अ० ७ भां कहुं छे के पार्श्व दक्षिण वामेषु भवनाग्रे देव भूपयो। देवने राज भवनने सन्मुख अने डाभी जमणी तरङ्ग चंद्रमा आपवे।

(२) चंद्रमाको मिलानेके विषयमें सूत्रधार राजसिंह विरचित “वास्तुराज” अ० ७ में कहा गया है कि पार्श्व दक्षिण वामेषु भवनाग्रे देवभूपयो। देव और राजभवनको सन्मुख और बायीं दायीं तरफ चंद्रमा देना।

गृहस्वामी के नाम परसे और गृहका नक्षत्र परसे राशि जाननेका कोष्टक

गृहस्वामीका नामाक्षर	ड ह	इ च झ थ	न य	अ ल इ	म ट	भ ध फ ढ	व व उ	प ठ ण	ख ज	क छ घ	र त	ग श
बार राशि	क की घ	मीन १२	वृश्चिक ८	मेष १	सिंह ५	घन ९	वृष २	कन्या ६	मकर १०	मिथुन ३	तुला ७	कुंभ ११
नक्षत्र	—	—	—	कृतिका ३	उ. फाल्गुन १२	उ. पाषा २१	—	—	—	—	—	—
	अश्लेषा ९	रेवती २७	जेष्ठा १८	भरणी २	पू. फाल्गुन ११	पू. पाढा २०	मृगशिरष ५	चित्रा १४	धनिष्ठा २३	पुनर्वसु ७	विशाख १६	पू. भाद्र २५
	पुष्य ८	उ भाद्र २६	अनुराधा १७	अश्वीनी १	मघा १०	मूल १९	रोहिणी ४	हस्त १३	श्रवण २२	आर्द्रा ६	स्वाति १५	शतभिष २४
जाति	ब्राह्मण जाति			क्षत्रिय जाति			वैश्य जाति			शुद्र जाति		

प्रांतीशे लागवा जे शेष रहे ते आलु मेषादि लुप्त राशि नालुवी. (लघ्वी आवे ते गत राशि नालुवी.) अश्विनी भरणीने कृतिका जे त्रलु नक्षत्रांनी मेष राशि, मघा, पू. द्वात्युनी, उ. द्वात्युनी जे पलु नक्षत्रांनी सिंह राशि नालुवी. मूल, पू. पाठा जे त्रलु नक्षत्रांनी धन राशि नालुवी. आडी अज्ये नक्षत्रांनी ऐडेक राशि जेम नव राशि नालुवी. २१-२२

वास्तु—घरके क्षेत्रका जो नक्षत्र आया हो उसे साठसे गुनकर एक सौ पैतीससे विभाजन करते जो शेष रहे वह चालु मेषादि मुक्त राशि जानना। (लघ्वी आवे, वह गत राशि है।) अश्विनी, भरणी, और कृतिका—ये तीन नक्षत्रोंकी मेष राशि—मघा, पू—फाल्गुनी, उ—फाल्गुनी ये तीन नक्षत्रोंकी सिंह राशि जानना। इसके अतिरिक्त दो दो नक्षत्रोंकी एक राशि इस तरह नौ राशि समझना। २२ ८ इति राशि.

कर्कमीव वृश्चिकते विप्र मेष सिंह धन ते क्षत्रिय

वृषकन्या मकर ते वैश्य मिथुन तुला कुंभ ते शुद्रक

गृहस्वामी समोच्च जात्या न जात्या गृहस्योच्च च ॥ २३ ॥

३३^० मीन अने वृश्चिक राशिनी ग्राह्यालु नति, मेष सिंह अने धननी क्षत्रिय नति, वृष कन्याने मकरनी वैश्य नति, मिथुन तुलाने कुंभनी शुद्र नति नालुवी. धरनी राशिनी नति जेक होय अगर धरधलुनी राशिनी नति जेक होय अगर धरधलुनी राशि उच्य नति होय तो श्रेष्ठ नालुवुं. परंतु जे धरनी राशिथी धरधलुनी राशिनी उच्य नति होय तो ते कनिष्ठा नालुवी तेषु न करवुं. २३

घरकी राशिकी जातिसे गृहपतिकी जाति समान हो अगर गृहपतिकी राशिकी उच्य जाति हो तो श्रेष्ठ समझना। लेकिन जो घरकी राशिसे गृहपति की जाति उच्य हो तो उसे कनिष्ठा जान कर वैसा नहीं करना। २३^० इति राशि अङ्क ॥ ८ ॥

९ राशि मैत्री सप्तमे चोत्तमा प्रीतिः षडष्टे मरणं ध्रुवं ।

(षडाष्टक) नवपंचमिते क्लेशः पुष्टि द्वादश चतुर्थके ॥ २४ ॥

तृतीयैकादशमैत्री द्वितीये द्वादशे रिपुः ।

एवं च षड्विधोक्तव्यं शेषेषु प्रीतिरुत्तमा ॥ २५ ॥

(७) भाषा छंद—

कर्कमीन वृश्चिक ते विप्र, मेष सिंह धन ते क्षत्रिय
वृषकन्या मकर ते वैश्य, मिथुन तुला ते कुंभ शुद्रक ॥
गृह अने स्वामि समानजात अथवा स्वामि उच्च जात
शुभ फलदाता कहिये एह धन धान्यनी वृद्धि करेह ॥



भवन ओर भवनपतिकी राशि कैसे

		अ ब ई	व व उ	क छ घ	ड ह
भवनका नक्षत्रो	राशि	मेष १	वृषभ २	मिथुन ३	कर्क ४
अश्विजी भरणी कृतिका १ २ ३	मेष १	इष्ट	दरिद्र	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ
रोहीणी मृगशिरा ४ ५	वृषभ २	दरिद्र	इष्ट	दरिद्र	श्रेष्ठ
आर्द्रा पुनर्वसु ६ ७	मिथुन ३	श्रेष्ठ	दरिद्र	इष्ट	दरिद्र
पुष्य अश्लेषा ८ ९	कर्क ४	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	दरिद्र	इष्ट
मघा मू. फा. उ. फा. १० ११ १२	सिंह ५	क्लेश	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	दरिद्र
हस्त चित्रा १३ १४	कन्या ६	मरण	क्लेश	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ
स्वाति विशाखा १५ १६	तुला ७	प्रीति	मरण	क्लेश	श्रेष्ठ
अनुराधा जेष्ठा १७ १८	वृश्चिक ८	मरण	प्रीति	मरण	क्लेश
मूल पू. पादाउ. पादा १९ २० २१	धन ९	क्लेश	मरण	प्रीति	मरण
श्रवण धनिष्ठा २२ २३	मकर १०	श्रेष्ठ	क्लेश	मरण	प्रीति
शतभिषा पू. भाद्रा २४ २५	कुंभ ११	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	क्लेश	मरण
उ. भाद्रपद रेवती २६ २७	मीन १२	दरिद्र	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	क्लेश

इष्ट अनिष्ट खडाष्टक दर्शक कोष्टक

म ट	प ठ ण	र त	न य	भ घ फ ढ	ज ख	ग म	द ख झ घ
सिंह ५	कन्या ६	तुला ७	वृश्चिक ८	धन ९	मकर १०	कुंभ ११	मीन १२
क्लेश	मरण	प्रीति	मरण	क्लेश	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	दरिद्र
श्रेष्ठ	क्लेश	मरण	प्रीति	मरण	क्लेश	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ
श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	क्लेश	मरण	प्रीति	मरण	क्लेश	श्रेष्ठ
दरिद्र	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	क्लेश	मरण	प्रीति	मरण	क्लेश
इष्ट	दरिद्र	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	क्लेश	मरण	प्रीति	मरण
दरिद्र	इष्ट	दरिद्र	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	क्लेश	मरण	प्रीति
श्रेष्ठ	दरिद्र	इष्ट	दरिद्र	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	क्लेश	मरण
श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	दरिद्र	इष्ट	दरिद्र	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	क्लेश
क्लेश	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	दरिद्र	इष्ट	दरिद्र	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ
मरण	क्लेश	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	दरिद्र	इष्ट	दरिद्र	श्रेष्ठ
प्रीति	मरण	क्लेश	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	दरिद्र	इष्ट	दरिद्र
मरण	प्रीति	मरण	क्लेश	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	दरिद्र	इष्ट

આગળ કહ્યું તેમ અશ્વિનીથી ત્રણ નક્ષત્રની મેષ રાશિ મઘાથી ત્રણ નક્ષત્રની સિંહ રાશિ મૂળથી ત્રણ નક્ષત્રની ધનરાશિ બાણવી. બાકી બધાં નક્ષત્રોની એકેક રાશિ બાણવી.

ઘરની રાશિથી ઘરના સ્વામીની રાશિ ગણતાં જો સાતમી આવે તો પ્રીતિ કરાવે. છઠ્ઠી કે આઠમી આવે તો મૃત્યુ કરાવે નવમી કે પાંચમી આવે તો ક્લેશ કરાવે, બીજી કે બારમી આવે તો શત્રુતા કરાવે. ચોથી કે દસમી આવે તો પુષ્ટિ કરાવે. ત્રીજી કે અગ્યારમી આવે તો મૈત્રી ભાવ બાણવો એ રીતે બડાષ્ટક કહ્યું. બાકી પ્રીતિ કર્તા છે. ૨૪-૨૫.

પૂર્વોક્તિકે અનુસાર અશ્વિનીસે ત્રીણ નક્ષત્રકી મેષ રાશિ મઘાસે ત્રીણ નક્ષત્રકી સિંહ રાશિ મૂળસે ત્રીણ નક્ષત્રકી ધન રાશિ સમજના. इसके अलावा दो दो नक्षत्रोंकी एक एक राशि जानना ।

રોહિણી-મૃગશીર્ષ	આર્દ્રા પુનર્વસુ	પુષ્ય અશ્લેષા	હસ્ત ચિત્રા	સ્વાતિ વિશાખા
વૃષ	મિથુન	કર્ક	કન્યા	તુલા
અનુરાધા જ્યેષ્ઠા	શ્રવણ ધનિષ્ઠા	શતભિષા-પૂ. ભાદ્રપદ	ઉ. ભાદ્રપદ	રેવતી
વૃશ્ચિક	મકર	કુંભ		મીન

ઘરકી રાશિસે ઘરકે સ્વામિકી રાશિ ગિનતે જો સાતવીં આવે તો પ્રીતિ કારક હૈ. છઠ્ઠી યા આઠવીં આવે તો મૃત્યુકારક બને. નૌવીં યા પાંચવીં આવે તો ક્લેશ કારક બને. દૂસરી યા બારહવીં આવે તો શત્રુતા કરાનેવાલી બને. ચૌથી યા દસવીં આવે તો પુષ્ટિકારક બને. ત્રીસરી યા ગ્યારહવીં રાશિ આવે તો મૈત્રી ભાવ જાનના. इसी तरह षडाष्टक कहा गया है. इसके सिवा प्रीतिकर्ता है. २४-२५

૧૦ ગૃહ મૈત્રી-મેષ વૃશ્ચિકયો મૌમઃ શુક્રો વૃષ તુલાધિપઃ ।

કન્યા મિથુનયોઃ સૌમ્યઃ કર્કસ્ય ચંદ્રમા સ્મૃતઃ ॥ ૨૬ ॥

સૂર્યક્ષેત્રે ભવેત્સિંહ ધનમીને સુરોગુરુઃ ।

મકરકુંભે શનિ શ્રૈવં એતે ક્ષેત્ર ગૃહાધિપાઃ ॥ ૨૭ ॥

આત્મક્ષેત્રે ન પીડયંતે સ્વસ્થાને ક્ષેત્રપાલકાઃ ।

વિષમ સ્થાને પ્રપીડયેત્ત્વ ઇતિ ચ ગૃહેમાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૨૮ ॥

બારે રાશિના સ્વામિ કહે છે. મેષ અને વૃશ્ચિકનો સ્વામિ મંગળ તુલા અને વૃષનો શુક્ર, કન્યાનો મિથુનનો બુધ, કર્કનો સ્વામિ સોમ સિંહનો સૂર્ય, ધન અને મિનનો શુરુ, મકર અને કુંભ રાશિનો સ્વામિ શનિ બાણવો. આ સાત ગ્રહોને બાર રાશિ ક્ષેત્રના અધિપતિ બાણવા. તે પોત પોતાની રાશિમાં

स्वस्थ रही पीडा न करे पोताना आप्तजन (मित्र)ना क्षेत्रस्थानमां होय तो पणु पीडा न करे पणु शत्रुस्थान विषमस्थानमां पीडा करे तेथी शत्रु मित्रभाव जेयो. २६-२७-२८

वारह राशिके स्वामिके वारेमें कहा जाता है । मेष और वृश्चिकका स्वामि मंगल, तुला, और वृषका शुक्र, कन्या और मिथुनका बुध, कर्कका स्वामि सोम, सिंहका सूर्य धन और मिनका गुरु, मकर और कुंभ राशिका स्वामि शनि समझना । इन सातों ग्रहोंको वारह राशि क्षेत्रके अधिपति समझना । वे अपनी राशिमें स्वस्थ रहकर पीडा न करें । अपने आप्तजन (मित्र) के क्षेत्रस्थानमें हो तो भी पीडा न करें लेकिन शत्रुस्थान-विषम स्थानमें पीडा करें इसी लिये शत्रुमित्र भाव देखना । २६-२७-२८

राशिका स्वामी ओर मित्र शत्रु या समभाव देखनेका कोष्टक

राशि	स्वामी	मित्रभाव	शत्रुभाव	समभाव
सिंह	सूर्य	चंद्र-गुरु मंगल	शुक्र शनी	बुध
कर्क	चन्द्र	सूर्य बुध	—	गुरु शुक्र मंगल शनी
मेघ वृश्चिक	मंगल	सूर्य-चंद्र गुरु	बुध	शुक्र शनी
मिथुन कन्या	बुध	सूर्य शुक्र	चंद्र	मंगल गुरु शनी
धन मीन	गुरु	सूर्य चंद्र मंगल	बुध-शुक्र	शनी
वृषभ तुला	शुक्र	बुध-शनी	सूर्य मंगल	चंद्र गुरु
मकर कुंभ	शनी	बुध शुक्र	सूर्य चंद्र मंगल	गुरु

रवि रक्तानुगोमैत्री गुरुचंद्रादितः शुभाः ।
 शेषा तृतीयाणा एभिर्युक्तानां शस्यते ॥ २९ ॥
 रविमंदे सदा वैरं कुंजमंदे तथैव च
 गुरुश्च शुक्रयो वैरं वैरंच बुध चंद्रयोः ॥ ३० ॥

रविने भंगण तथा गुरु अने चंद्रने मैत्री
 पांडी त्रिषु गृहो साथे पाण्डु मैत्री. रवि अने शनिने
 वैर. भंगण अने शनिने वैर, गुरु ने बुध तथा
 शुक्रने वैर, बुधने सोम शत्रु (सूर्यने शुक्र शनिने
 वैर) चंद्रने भंगण बुधने वैर. शुक्रने सूर्य चंद्रने वैर.
 शनिने चंद्र भंगणने रवि साथे वैर. २९-३०

रवि और मंगल तथा गुरु और चंद्रको मैत्री,
 अन्य तीन ग्रहों के साथ भी मैत्री, रवि और शनिने
 वैर, मंगल और शनिको वैर, गुरु और बुध को
 तथा शुक्रको वैर, बुध और सोम शत्रु (सूर्यको शुक्र,
 शनिसे वैर) चंद्र और मंगल, बुधको वैर, शुक्र और
 सूर्य चंद्रको वैर-शनिको चंद्रसे, मंगलको रविसे वैर ।
 २९-३० इति गृहमैत्री अङ्ग ॥ १० ॥

त्रयनाड्यात्मकं चक्रं सर्पाकार स्वरूपकम्
 नव भाषांकितं कुर्यादश्विन्यादि त्रिकं लिखेत् ॥ ३१ ॥
 एक नाडी स्थितं तस्मिन्नुक्षे चेद् वरकन्ययोः
 तेन मरणं विजानियादंशतश्चै स्थितं त्यजेत् ॥ ३२ ॥
 स्वामि सेवक मित्राणां गृहाणां गृहस्वामिनां
 राज्ञा तथा पौराणां च नाडीवेधः सुखावहः ॥ ३३ ॥

त्रिषु नाडीनी रेखावाणुं सर्पाकार ३५ नव
 भागनी पांडी आकृतिवाणुं एक एक करवुं ते पांडना
 एकैक भागमां अनुक्रमे अश्विन्यादि त्रिषु त्रिषु नक्षत्रानुं
 जेडकुं सिद्धि पंक्तिमां वेधवुं. ते रीते नवसर्पांग
 भागमां सत्तावीश नक्षत्रो लभवा आ सर्पाकार एकमां
 वर अने कन्यानुं नक्षत्र एक नाडीमां आवे तो भृत्य थाय. तेथी नक्षत्र अंश
 तजवा स्वामि सेवक, धर अने धरधण्डी, राजा अने नगर, आ जे एक नाडीमां
 वेध थाय तो सुभदायक लक्षणुं. ३१-३२-३३



तीन नाडियोंकी रेखावाला सर्पाकार रूप नौ भागकी वक्र आकृतिवाला एक चक्र बनाना । उस वक्राकृतिके एक एक भागमें अनुक्रमसे अश्विन्यादि तीन तीन नक्षत्रोंके युगलको सीधी पंक्तिमें वेधना (लिखना) इस तरह नौ सर्पांग भागमें सत्तावीस नक्षत्रों लिखना । इस सर्पाकार चक्रमें वर और कन्याका नक्षत्र एक नाडीमें आवे तो मृत्यु होती है । इसी लिये नक्षत्र अंशको तजना । स्वामि सेवक, घर और मालिक राजा और नगर—एक नाडीमें उसका वेध हो तो सुखदायक समझना । ३१-३२-३३ इति नाडीवेध अङ्ग ॥ ११ ॥

१२. अधिपति—गेहस्योदयकं क्षेत्रफलेन गुणयेद्विधुः

अष्टभिस्तु हरेच्छेषं शुभः सोऽधिपतिः समः ॥ ३४ ॥

विकृतः कर्णकश्चैवं धूमदो वितथस्वरः

विडालो दुन्दुभिश्चैव दान्तः कान्तोऽधिनायकः ॥ ३५ ॥

बुद्धिमान शिल्पीके घरकी उलझीना अंकने क्षेत्रफले गुणना के अंक आवे तेने आठे लागतां के शेष रहे ते अधिपति जाणवो. तेमां सम-येकी अधिपति शुभ जाणवो. अने येकी अंकनो अधिपति नेष्ट जाणवो. १ विकृत २ कर्णक ३ धूमद ४ वितथस्वर ५ विडाल ६ दुन्दुलि ७ दांत अने ८ कान्त के आठ अधिपतिनां नाम जाणवां. ३४-३५

बुद्धिमान शिल्पीको घरके उदयके अंकको क्षेत्रफलसे गुनते जो अंक आवे उसे आठसे भागते जो शेष रहे उसे अधिपति जानना चाहिये । उसमें सम अधिपति शुभ जानना । और विषम अंकके अधिपतिको नेष्ट समझना । १. विकृत २ कर्णक ३ धूमन ४ वितथस्वर ५ विडाल ६ दुन्दुमि ७ दांत और ८ कान्त, ये आठ अधिपतिके नाम हैं । ३४-३५.

मतांतर— यदायव्यय संयोगे यदैक्यं वसुभिर्मजेत्

शेष स्वधिपतिः केचिन्विषमः स भयावहः ॥ ३६ ॥

अधिपतिनुं गणित करवानो भीजे मत आय अने व्ययना अंकनो सरवाणो करी तेने आठे लागतां शेष रहे ते अधिपति जाणवो. (अधिपतिने विषम येकी अंक होय ते लय उत्पन्न करे येकी सम शुभ जाणवो.) ३६

अधिपतिका गणित करनेका दूसरा मत—आय और व्ययके अंका मिलान कर उसे आठसे विभाजित करते जो शेष रहे उसे अधिपति समझना । अधिपतिका विषम अंक भय उत्पन्न करे । सम अंक शुभ समझना । ३६

इत्याधिपति अङ्ग बारहवाँ ॥ १२ ॥

१३ १४ १५

लग्न तिथी वार—आयर्क्षव्यय तारांशाधिपात् क्षेत्रफले क्षिपेत्

अर्के भक्ते भवेल्लग्न मथ लग्नेष्ट संगुणे ॥ ३७ ॥

हते शरकैः शेषन्तु तिथिर्नाम समं फलम्

तिथौ नवध्ने वारः स्यान्कार्काद्योमुनिभिर्हते ॥ ३८ ॥

धरनुं गणित करतां आवेक्ष आय, नक्षत्र, व्यय, तारा, अंशक अने अधिपतिना अंकोभां क्षेत्रक्षणना अंकना सरवाणाने पारे लागतां ने शेष रहे ते लग्न नक्षत्र. लग्नना अंकने आठे गुणुनि पंद्रहे लागतां शेष रहे ते तिथि वार नक्षत्री तेनुं क्षण नाम प्रमाणे छे. तिथिने नवे गुणुनि साते लागतां शेष रहे ते वार नक्षत्रो. ३७-३८

घरका गणित करते आये हुए आय, नक्षत्र, व्यय, तारा, अंशक और अधिपतिके अंकोंमें क्षेत्रफलका अंक मिलाकर बारहसे विभाजित करते जो शेष रहे उसे लग्न समझना । लग्नके अंकको आठसे गुनकर पंद्रहसे विभाजित करते जो शेष रहे उसे तिथि जानना । उसका फल नामके अनुसार है । तिथिको नौसे गुनकर सातसे विभाजित करते जो शेष रहे उसे 'वार' समझना । ३७-३८

लग्नफल—वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ लग्न उत्तम फलवाले, मिथुन कन्या, धन मिन लग्न मध्यम फलवाले, मेष कर्क तुला मकर लग्न कनिष्ठ फलवाले हैं । उसमें कनिष्ठ फलवाले लग्नको तज देना ।

तिथिफल—षष्ठमी, एकादशी, एका, नंदातिथि—ब्राह्मणके लिये श्रेष्ठ, दूज, सप्तमी, द्वादशी, भद्रातिथि—क्षत्रियके लिये श्रेष्ठ, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी—वैश्यके लिये श्रेष्ठ, चतुर्थी, नौवीं, और चतुर्दशी—रिक्ता तिथि—शूद्रके लिये श्रेष्ठ, दशवीं और पूर्णिमा देवमंदिरोंके लिये श्रेष्ठ उससे उलटी तिथियाँ नेष्ट जानना ।

वारफल—ध्वजाय हो तो रविवार श्रेष्ठ, वृषाय हो तो सोमवार श्रेष्ठ, धूम्राय हो तो मंगलवार श्रेष्ठ, खर और श्वानाय हो तो बुध, गजाय हो तो गुरुवार श्रेष्ठ, ध्वांजाय हो तो शुक्रवार श्रेष्ठ, सिंहाय हो तो शनिवार श्रेष्ठ समझना । इससे उलटा तजना ।

वार प्राकारांतर—क्षेत्ररुद्रगुणं कृत्वा सप्तभिर्भागमाहरेत्

शेषंरव्यादयोवारा रवि भौमौ विवर्जितौ ॥ ३९ ॥

क्षेत्रक्षणने अग्यारे गुणुनि साते लागतां ने शेष रहे ते अनुक्रमे रवि आदि सात वारे नक्षत्रो. तेभां रवि अने भंगणवार तज्वा. ३९

क्षेत्रफलको ग्यारहसे गुनकर सातसे भागते जो शेष रहे उसे अनुक्रमसे रवि आदि सातवार जानना । उसमें रवि और भोम वारको तजना । ३९.

१६. अथोत्पत्ति—नवघ्नं गृह नक्षत्रं रुद्रसंख्या समन्वितम्
पंचमिस्तु हरेच्चांगं शेषमुत्पत्तिः पंचधा ॥ ४० ॥

प्रासाद के घरना नक्षत्रने नवगणुं करवाथी के अंक आवे तेमां ११
उमेरी सरवाणो करतां के संख्या थाय तेने पांचे भागतां के शेष रहे ते पांच
प्रकारनी उत्पत्ति जाणवी. ४०

१ वधे तो धन दान २ वधे तो सुभप्राप्ति ३ वधे तो स्त्री प्राप्ति
४ वधे तो धनप्राप्ति अने ५ वधे तो पुत्रप्राप्ति थाय.

प्रासाद या घरके नक्षत्रको नौसे गुनकर जो एक आवे उसमें ग्यारह
मिलाकर जो संख्या हो उसे पाँचसे विभाजित करते जो शेष रहे उसे पाँच
प्रकारकी नक्षत्रकी उत्पत्ति समझना । १ शेष होना बहुत दान २ शेष हो तो
सुख प्राप्ति ३ शेष हो तो स्त्री प्राप्ति ४ शेष हो तो धन प्राप्ति और ५ शेष
हो तो पुत्र प्राप्ति होती है । ४० इति उत्पत्ति अङ्ग ॥१६॥

(१७) अथोधिपतिवर्गवैर

नामाक्षर	वर्ग	नामाक्षर	वर्ग
अ-इ-उ-ए का	(१) गरुडवर्ग	त-थ-द-ध-न का	(५) सर्पवर्ग
क-ख-ग-घ-ङ का	(२) बिडालवर्ग	प-फ-ब-भ-म का	(६) मूषकवर्ग
च-छ-ज-झ-ञ का	(३) सिंहवर्ग	य-र-ल-व का	(७) मृगवर्ग
ट-ठ-ड-ढ-ण का	(४) श्वानवर्ग	श-ष-स-ह का	(८) मेषवर्ग

गृह और गृहपतिके नामाक्षरपरसे वर्ग निकालना ।

सूर्य ओतुः सिंहः श्वा सुसर्पाखु मृग मीढकाः

वर्णाधिपाः क्रमा दृष्टौ भक्ष्यो यः पंचमो मतः ॥ ४१ ॥

१ गरुड २ बिडाल ३ सिंह ४ श्वान ५ सर्प ६ उँदर ७ मृग ८ मेष
आ आठे अनुक्रमे ते ते वर्णना अधिपति छे. ये अधिपतिना वर्गमां दरेकने
तेनाथी पांचमो भक्षक छे, भाटे ते तज्यो. १ गरुडने ५ सर्पने वेर ३ सिंह
अने ७ मृगने वेर, २ बिडालने मूषकने वेर, ४ श्वान अने ८ मेषने वेर ४१.

१ गरुड २ बिडाल ३ सिंह ४ श्वान ५ सूर्य ६ मूषक ७ मृग ८ मेष ये
आठों अनुक्रमसे अपने अपने वर्गके अधिपति हैं । ये अधिपतिके वर्ग में
प्रत्येकका उससे पाँचवाँ भक्षक है । अिसीलिये त्याज्य है । गरुडको ५ सर्प से
वैर ३ सिंह और मृगको वैर २ बिडाल और मूषकको वैर ४ श्वान और ८
मेषको वैर ४१ इति अधिपति वर्ग अङ्ग ॥१७॥

१८. योनिवैर—अश्वोऽश्विनी शतमयी भरणी प्रौष्ठमयोगजिः
 कृत्तिका पुष्ययोच्छागो रोहिणी मृगयो रहिः ॥४२॥
 श्वाच भूलार्दयोर्योनिः सर्पादित्यो विडालकः
 पूर्वाफा मघयोशस्तु रूफोत्तर ययो स्तुगौः ॥४३॥
 हस्त स्वात्योस्तु महिषी व्याघ्रश्चित्रा विशाखयोः
 ज्येष्ठानुराधयो रेणः पुषाढा श्रवणे कपिः ॥४४॥

अश्विनी और शतमिया की अश्वयोनि । भरणी और रेवतीकी गजयोनि ॥
 कृत्तिका और पुष्यकी अजयोनि । रोहिणी और मृगशीर्षकी सर्पयोनि ॥
 मूल और आद्रीकी श्वानयोनि । आश्लेषा और पुनर्वसुकी विडालयोनि ॥
 पूर्वाफाल्गुनी और मघाकी मूषकयोनि । उ. भाद्रपद और उ. फाल्गुनीकी गौयोनि ॥
 स्वाति और हस्तकी महिषी योनि । चित्रा और विशाखाकी व्याध योनि ॥
 ज्येष्ठा और अनुराधाकी मेंढायोनि । पू. षाढा और श्रवणकी कपियोनि ॥
 उ. षाढा और अभिजितकी नकुलयोनि । पू. भाद्रपद और घनिष्ठाकी सिंहयोनि ॥

४२-४३-४४

उषाढाभिजितोर्वध्रुः सिंहेः सिंहेः पूमाधनिष्ठयोः
 मेघमर्कटयोर्वैरंगो व्याघ्रं गज सिंहयोः ॥४५॥
 श्वानैर्णं सर्पनकुलं विडालोन्दुरके महत् ।
 महिषाश्वमिति त्याज्यं मृत्युः स्त्री प्रभु वेऽस्मसु ॥४६॥

मेघ योनीको मर्कट योनिसे वैर । गौ योनि और व्याघ्र योनीको वैर ॥
 गज योनि और सिंह योनीको वैर । श्वान योनि और वानर योनीको वैर ॥
 सर्प योनि और नकुल योनीको वैर । विडाल योनि और मूषक योनीको वैर ॥
 महिष योनि और अश्व योनीको वैर.

नक्षत्र और योनि का उपरके अनुसार परस्पर वैर है । जिससे स्त्री और पुरुष
 गृह और गृहपतिके नक्षत्रोंकी योनियोंका परस्पर वैर तज देना । नहि तो मृत्यु होती
 है । ४५-४६ इति योनि वैर अङ्ग ॥१८॥

१९. अथ नक्षत्र वैर—वैरंचोत्तरफाल्गुन्यश्च युगले श्वाति भरण्योर्द्वयो ।
 रोहिण्युत्तर पाढ्योः श्रुति पुनर्वस्वो विरोध स्तथा ॥
 चित्रा हस्तभयोश्च पुष्यफणिनो ज्येष्ठा विशाखद्वयोः
 प्रासादे भवनासने च शयने नक्षत्र वैरं त्यजेत् ॥४७॥

उत्तरा फाल्गुनी और अश्विनीको वैर । रोहिणी और उत्तराषाढाकी वैर ॥

चित्रा और हस्तको वैर । स्वाति और भरणीको वैर ॥

श्रवण और पुनर्वसुको वैर । पुष्य और अश्लेषाको वैर ॥

नक्षत्रों के वैर इस तरह हैं । इसीलिये प्रासादमें, गृहमें, आसन और शैयामें घर और घरके मालिकके परस्पर वैरको तजना । ४७ इति नक्षत्रवैर अङ्ग ॥१९॥

२१

२७

अथायुष्यत्वा विनाश—गुणयेदष्टभिः क्षेत्रफलं षष्टिविभाजितम्

लब्धं दसगुणं जीवच्छेषं भूत समाहृतम् ॥४८॥

पृथि व्यापस्तया तेजोवायुराकाशमेव च

पंचतत्त्वानि जानीयादंतकाले प्रभेदेन ॥४९॥

क्षेत्रज्ञाने आठे गुणी साठे भाग देतां जे अंक आवे तेने दशे गुणतां जे अंक आवे त्यां सुधी ते वास्तुनं आयुष्य ज्ञाणुवुं. (तेटवो समय ते स्थिर रहे) साठेनो भाग देतां जे शेष रहे तेने पांचे भाग देवा छेटी तत्त्व आवेशे जे. जे विनाशना तत्त्वना नाम ज्ञाणुवा. १ वधे तो पृथ्वी २ वधे तो जल तत्त्व ३ वधे तो तेज अग्नि तत्त्व ४ वधे तो वायु तत्त्व ५ वधे तो आकाश तत्त्व विनाश ज्ञाणुवुं. जे पांचेय तत्त्वोथी वास्तुना अंत कालनो लेह ज्ञाणुवो. (८) ४८-४९

क्षेत्रफलको आठसे गुणकर साठकी संख्यासे भागते जो अंक आवे उसको दससे गुणते जो अंक आवे वहाँ तक उस वास्तुका आयुष्य जानना । (उतना समय वह स्थित रहे ।) साठकी संख्यासे भागते जो शेष रहे उसे पाँचकी संख्यासे भागना । जिससे तत्त्व निकलेगा । इसे विनाश के तत्त्वका नाम जानना । १ शेष रहे तो पृथ्वी तत्त्व २ शेष रहे तो जल तत्त्व ३ शेष रहे तो तेज तत्त्व (अग्नि) ४ शेष रहे तो वायु तत्त्व ५ शेष रहे तो आकाश तत्त्व विनाशका जानना । इन पाँचां तत्त्वोंसे वास्तुके अंतकालका भेद जानना । ४८-४९

सच्छिप्यतंत्र नामना ग्रंथमां वास्तु द्रव्यना अधिकार प्रमाणे तेनुं आयुष्य अवावेक्ष छे. उपर कहुं तेम क्षेत्रज्ञाने आठगणुं करी साठे भागतां जे आवे ते जे इण थयुं ते कांकरी अने भाटीना वास्तुनं स्थिर आयुष्य ज्ञाणुवुं. ते इणने दश गणुं करवाथी छिट अने भाटीने युनाथी अनेज वास्तुनं आयुष्य ज्ञाणुवुं. ते इणने तेनुं गणुं करवाथी पत्थर अने सीसाथी अनेज वास्तुनं आयुष्य ज्ञाणुवुं. ते इणने अेक सो सितेर गणुं करवाथी धातुथी अनेज वास्तुनं आयुष्य ज्ञाणुवुं.

सच्छिप्यतंत्र नामके ग्रंथमें वास्तुद्रव्यके अधिकार अनुसार उसकी आयु बतायी है । क्षेत्रफलको आठ गुणाकर आठसे भागते जो शेष आवे वह ही फल हुआ । इसे काँकरी और

द्विभिः श्रेष्ठं त्रिभिः श्रेष्ठं पञ्चभिश्चोत्तमोत्तमम्
सप्तभिः सर्वकल्याणम् नवभिः सर्व संपदः ॥५०॥

प्रासाद के घरतुं आय नक्षत्रादि गणित करवाभां ओछाभां ओछां ये अंग भेजववां अगर त्रय अंग भेजवे तो श्रेष्ठ, पांच अंग भेजवाय तो सर्वथी उत्तम नक्षत्रुं अने नो सात अंग भेजवाय तो सर्व कल्याण कारक नक्षत्रुं अने नव अंग भेजवाय तो सर्व संपत्तिनी प्राप्ति थाय. ५०

प्रासाद या घरके आय, नक्षत्रादिके गणित करते समय कमसे कम दो अङ्ग मिलाना या तो तीन अङ्ग मिलाये जाय तो श्रेष्ठ, पाँच अङ्ग मिलाये जाय तो सर्वसे उत्तम समझना । और जो सात अङ्ग मिलाये जाय तो सर्वकल्याण कारक जानना । और नौ अङ्ग मिलाये जाय तो सर्वसंपत्तिकी प्राप्ति होती है । ५०

आयऋक्ष चंद्रगण व्यय तारांशक राशयः ।

राशिमैत्री ग्रहमैत्री नाडीवेध अधिपतिः ॥५१॥

लग्नतिथिवारोत्पत्ति अधिपति वर्ग वैरंकू

योनि वैरं ऋक्ष वैरं स्थितिर्नाशेक विंशतिः ॥५२॥

प्रासाद के गृहादि वास्तुकार्यभां १ आय २ नक्षत्र ३ चंद्र ४ गण ५ व्यय ६ तारा ७ अंशक ८ राशि ९ राशिमैत्री १० ग्रहमैत्री ११ नाडीवेध १२ अधिपति १३ लग्न १४ तिथि १५ वार १६ उत्पत्ति १७ अधिपति वर्ग वैर १८ योनि वैर १९ नक्षत्र वैर २० स्थिति अने २१ नाश ये रीते ओक वीश अंगो कही. ५१-५२

प्रासाद या गृहादिके वास्तुकार्यमें १ आय २ नक्षत्र ३ चंद्र ४ गण ५ व्यय ६ तारा ७ अंशक ८ राशि ९ राशि मैत्री १० ग्रहमैत्री ११ नाडी वेध १२ अधिपति १३ लग्न १४ तिथि १५ वार १६ उत्पत्ति १७ अधिपति वर्ग वैर १८ योनि वैर १९ नक्षत्र वैर २० स्थिति और २१ नाश इस तरह अक्कीस अङ्ग कहे । ५१-५२

गुणाश्च बहुवो यत्र दोष मेको भवेद्यदि

गुणाधिक्यं चाल्पदोषं कर्तव्यं नात्र संशयः ॥५३॥

मिट्टीके और खड्डके वास्तुका स्थिर आयुष्य जानना । उस फलको दस गुना करनेसे हूँद मिट्टी और खड्डसे बने हुए वास्तुका आयुष्य जानना । उस फलको निन्यानवे गुना करनेसे पत्थर और सीसे से बने हुए वास्तुका आयुष्य जानना । उस फलको एक सौ सत्तर गुना करनेसे धातुसे बने हुए वास्तुका आयुष्य जानना ।

जे वास्तुमां धणु गुणो होय अने कोष्ठ ओकाद दोष होय तो पाणु ते अगार धणु गुणो होय अने अल्पदोष होय तो पाणु तेवां कार्य निर्दोष जाणुवां. तेमां कदि पाणु शंका न राखनी जेम अग्निमां जणनां थोडां जिंदु असर करतां नथी तेम ते जाणुवुं. ५३

जिस वास्तुमें बहुत गुण हों और किंचित् एक दोष हो तो भी या बहुत गुण होने पर भी अल्प दोष होता भी तो वैसे कार्यको निर्दोष समझना । जिसमें कभी संशय नहीं करना । जिस तरह अग्निमें जलके थोड़े बिन्दु असर नहीं करते हैं जिस तरह समझना । ५३

इति श्री विश्वकर्मा कृते क्षीरार्णवे नारद पृच्छायां आयव्ययादि गणिताधिकारे नवनति तमोऽध्याय ॥ ९९ ॥ (क्रमांक अ. १)

इति श्री शिल्प विशारद स्थपति प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुरा अनुवादित विश्वकर्मा और नारदजीके संवादरूप क्षीरार्णव वास्तुशास्त्रका आयव्ययादि गणिताधिकार निन्यानवे ॥ ९९ ॥

अध्याय पर सुप्रभा नाम्नी भाषा टीका ॥ ९९ ॥ (क्रमांक अ० १)

इति श्री शिल्प विशारद स्थापित प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुरा अनुवादित विश्वकर्मा अने नारदजीना संवादरूप क्षीरार्णव वास्तु शास्त्रना आयव्ययादि गणिताधिकार ६६ भा

अध्याय पर सुप्रभा नाम्नी भाषा टीका. ६६



जगती लक्षणम्

क्षीरार्णव अ० १००—क्रमांक अ० २

श्री विश्वकर्मा उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि जगती लक्षणं रिपि
प्रासादो लिङ्गमित्युक्तं जगती पीठ भेवच ॥ १ ॥
सा चा मुढ दिशा भागा मनोज्ञा सर्वतः प्लवा
प्रतिहारी देवकुलं विभागा नामतः परे ॥ २ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे डे डे ङ ऋषिराज, हुवे हुं तमने प्रासादनी जगतीनां लक्षण कहुं छुं. प्रासाद शिवलिङ्ग रूप छे. अने जगती पीठ जलाधारी रूप भवथी. ते दिग्भूढ न होय तेवी दिशाविलासभां अने मनने आनंद आपनारी अने उपरथी सर्व तरङ्ग पाणीना ढालवाणी तेवी जगती शुभ भवथी. तेभां देवना प्रतिहारो अने देवकुलनां स्वर्गो करवां. तेना विलास परथी (६४) नामो कहुं छे. १-२

श्री विश्वकर्मा कहते हैं—हे ऋषिराज, अब मैं आपको जगतीके लक्षण बताता हूँ। प्रासाद शिवलिङ्ग स्वरूप है। और जगती पीठ—जलाधारी रूप है। वह दिग्भूढ न हो वैसी दिशाके विभागमें और मनोरंजनी और उपरसे सर्व बाजुमें जलके ढालवाली जगतीको शुभ समझना। उसमें देवके प्रतिहारों और देवकुलके स्वरूपकरना। उसके विभाग परसे (६४) नाम कहे हैं। १-२.

प्रासादस्यानुमानेन जगति विस्तरो भवेत्
प्रथमा षड्गुणा प्रोक्ता द्वितीयां च चतुर्गुणा ॥ ३ ॥
तृतीया द्विगुणाख्याता पञ्चगुणा थवा भवेत्
पृथमा कनिष्ठा प्रोक्ता द्वितीया चैव मध्यमा ॥ ४ ॥
तृतीया ज्येष्ठा मित्युक्ता चतुर्था सर्वगा भवेत्
ज्ञातव्या क्रमयोगेन सर्वशिल्पि विशारदः ॥ ५ ॥

(१) इससे मिलते जुलते पाठ ज्ञानरत्न कोशके प्राचीन शिल्प ग्रंथमें दिये हुए हैं। जगतीका अर्थ सामान्यतया प्रासादकी चारों ओरका ओटा, दूसरे अर्थमें प्रासादकी सीमा—मर्यादा अर्थात् उतने विस्तारमें उस प्रासादका दुर्ग ऐसा किया जाता है। ऐसा द्वाविड शिल्पमें विशेष है। साधार प्रासादमें सीमा मर्यादा, दुर्ग—किला ऐसा मेरा नाम अमिप्राय है। निरेधार प्रासादके

પ્રાસાદના વિસ્તાર માનથી જગતીનું વિસ્તાર માન કહે છે. પહેલી છ ગણી જગતી કનિષ્ઠ માનને કહી છે. બીજી ચારગણી મધ્યમાનને કહી છે. અને ત્રીજી બમણી જગતી પહોળી રાખવાનું જ્યેષ્ઠ માનને કહ્યું છે. અને ચોથું પ્રાસાદથી પાંચ ગણી જગતી પહોળી રાખવાનું સર્વને કહ્યું છે. એ રીતના ક્રમયોગથી સર્વ શિલ્પના જ્ઞાતા વિશારદે જાણવું. ૩-૪-૫

પ્રાસાદકે વિસ્તારમાનસે જગતીકા વિસ્તારમાન કહા જાતા હૈ । પ્રથમો છઃ ગુની જગતી કનિષ્ઠમાનકો કહી હૈ । દૂસરી ચાર ગુની મધ્યમાનકી કહી હૈ । ઔર તીસરી દૂગુની જગતી ચૌડી રખનેકા જ્યેષ્ઠ માનકો કહા હૈ । ઔર ચૌથી પ્રાસાદસે પાંચ ગુની જગતી ચૌડી રખનેકે લિયે સર્વકો કહા હૈ । ઇસ પ્રકારકે ક્રમ યોગસે સર્વ શિલ્પકે જ્ઞાતા વિશારદોંકો સમજના । ૩-૪-૫


ભ્રમણી કન્યસે ચૈકા મધ્યમે ભ્રમણી દ્વયમ્
જ્યેષ્ઠયા ત્રય ભ્રમણ્યા ચ શાલા ત્રિશાલિકા ॥ ૬ ॥
ભ્રમણી ત્રિભાગોત્સેધે યાવત્ મૂલ પ્રાસાદકમ્
તથૈવાનુક્રમૈર્વૃદ્ધિ ભ્રમણ્યો પરિજ્ઞાયતે ॥ ૭ ॥

કનિષ્ઠ માનને એક ભ્રમણી કરવી. મધ્યમાનને બે ભ્રમણી (નીચે ઉપર બે ટપ્પે બે ભ્રમ પ્રદક્ષિણા) કરવી અને જ્યેષ્ઠ માનને ત્રણ ભ્રમણી (ત્રણ ટપ્પે પ્રદક્ષિણા) કરવી. આગળ શાલા કે ત્રિશાલ કરવી. ભ્રમણીના ટપ્પાની ઊંચાઈ-મૂળ પ્રાસાદથી ત્રણ ભાગ કરીને રાખવી તેવા ક્રમ અને યોગથી તેની ઉપર કરતાં નીચેની વૃદ્ધિ રાખવી. ૬-૭

કનિષ્ઠમાનકો એક ભ્રમણ કરના । મધ્યમાનકો દો ભ્રમણી (નીચે ઉપર દો ટપ્પેમાં દો ભ્રમ પ્રદક્ષિણાં) કરના । ઔર જ્યેષ્ઠમાનકો ત્રીન ભ્રમણી (ત્રીન ટપ્પોં મેં પ્રદક્ષિણાં કરના । આગે શાલા યા ત્રિશાલા કરના । ભ્રમણીકે ટપ્પેકી ઝંઝાઈ મંદિરોંકો ચારોં ઓરકા ઓટા યહ અર્થ બરાબર લગતા હૈ । ડાકે ઉદયમેં ઘાટ હો ઔર નિરંધાર પ્રાસાદોંમેં દુર્ગકે આગે પ્રવેશ દ્વાર ડાકે પર ગોપુરમ્ ઔર પ્રતોલી એસા દ્રવિડ મંદિરોંમેં વર્તમાનમેં દેશ્વા જાતા હૈ ।

(૧) આને મળતા પાઠો જ્ઞાનરત્નકોશના પ્રાચીન શિલ્પગ્રંથમાં આપેલ છે. જગતી એટલે સામાન્ય રીતે પ્રાસાદની ફરતો ઓટલો. બીજા અર્થમાં પ્રાસાદની સીમા મર્યાદા એટલે તેટલા વિસ્તારમાં તે પ્રાસાદનો ગઢ કે કિલ્લો કરવામાં આવે છે, આવું દ્રવિડ શિલ્પમાં વિશેષ છે. સાંધાર પ્રાસાદમાં સીમા મર્યાદા દુર્ગ કિલ્લો એમ મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે નિરંધાર પ્રાસાદમાં મંદિરોને ફરતો ઓટલો અર્થ વધુ બંધ બેસે છે. તેના ઉદયમાં ઘાટ થાય અને સાંધાર પ્રાસાદોમાં પ્રાસાદની સીમા મર્યાદાના દુર્ગને આગળ દરવાજો તેના પર ગોપુરમ્ પ્રતોલી આવું દ્રવિડ મંદિરોમાં હાલમાં જોવામાં આવે છે.

मूल प्रासादसे तीन भागकी करके रखना । वैसे क्रम और योगसे उसकी उपरसे अधिक नीचेकी वृद्धि करना । ६-७.




पंचदेवोका पंचायतन-जगती


२ करद्वादशेर्ध्यांशं शालाच्यंशं द्वाविंशके
द्वात्रिंशतिश्चतुर्थांशं सा भूतांशं शताधिके ॥ ८ ॥
एव मन्यश्चकृत्तव्यो जगतीनां समुच्छयं ॥ ९ ॥

(२) जगतीकी ऊँचाईका दूसरा मान भी अन्ध ग्रंथोंमें कहा गया है । १ हाथके प्रासादको १ हाथ तक जगती करना, दो हाथके प्रासादको डेढ़ हाथ ऊँची जगती करना । तीन हाथके प्रासादको दो हाथकी चार हाथके प्रासादको ढाई हाथकी-पाँचसे बारह हाथके प्रासादको जगतीकी ऊँचाई प्रासादके अर्ध भागकी करना । तेरहसे चौबीस हाथके प्रासादको प्रासादके तीसरे भाग पर जगती ऊँची करना । पचीससे पचास हाथके प्रासादको जगतीकी ऊँचाई प्रासादके चौथे भाग पर ऊँची करना । इस तरह दूसरा मान कहा है । जगतीको समुख ज्यादा रखनेके लिये कहा है क्यों कि आगे देखना हो तो महोत्सव हो सके ।

(२) जगतीनी विंशतिर्धुं ग्रीष्मं मान अन्य ग्रंथोभां कहे छे. अेक हाथना प्रासादने १ हाथ सुधी जगती करी, ये हाथना ने दोह हाथ विंशति जगती करी त्रय हाथना ने



वावन जिनायतन की जगती



तीन प्रकारे चोबिन्न जिनायतन क्लम और उसकी जगती

એક થી બાર હાથ સુધીના પ્રાસાદની જગતી પ્રત્યેક ગળે અર્ધા અર્ધા ગજની ઊંચી કરવી. તેર થી બારીશ હાથના પ્રાસાદને ગજના ત્રીજા ભાગની (આઠ આઠ આંગળની વૃદ્ધિથી ઊંચી કરવી. તેત્રીશથી પચાસ હાથના પ્રાસાદની જગતી પ્રાસાદના પ્રત્યેક ગળે ગજના પાંચમા ભાગની (ચાર આંગળ અને ૬૫ દોરા) ની વૃદ્ધિથી ઊંચી કરતા જવું. એ રીતે જગતીની ઊંચાઈનું માન બાણી કરવું. ૮-૬

एकसे बारह हाथ तकके प्रासादकी जगतीको प्रत्येक गज पर आवे गजकी ऊँची करना। तेरहसे बाईश हाथके प्रासादकी जगतीको गजके तीसरे भागकी (आठ आठ अँगुलकी वृद्धि से) करना। तेईशसे बत्तीस हाथके प्रासादकी जगतीको गजके चौथे भागकी (छः छः अंगुलकी वृद्धि से) ऊँची करना। तेतीस से पचास हाथके प्रासादकी जगतीको—प्रासादके प्रत्येक गज पर गजके पाँचवें भागकी (चार अंगुल—६½ धागेकी वृद्धिसे), ऊँची करते जाना। इस प्रकार जगतीकी ऊँचाईका मान जान लेना। ८-९

³सप्तगुणा ख्याता युक्तिपर्याय संस्थिता

योगिनोत्रिपुरुषे च सहस्रायतनो शिव ॥ ८ ॥

એ હાથની, ચાર હાથના ને અઠી હાથની, પાંચથી બાર હાથનાનો જગતીની ઊંચાઈ પ્રાસાદના અર્ધ ભાગે કરવી. તેરથી ચોવીશ હાથના પ્રાસાદના ત્રીજા ભાગે જગતી ઊંચી કરવી. પચ્ચીશથી પચાસ હાથના પ્રાસાદને જગતીની ઊંચાઈ પ્રાસાદના ચોથા ભાગે કરવી. આમ બીણું માન કહેણ છે. જગતી સન્મુખ વધુ નીકળતી રાખવાનું કહ્યું છે. આંગળ જગ્યા હોય તો મહોત્સવે થાય.

(३) जगतीके विस्तारके लिये तो श्लोक ८ में कहा गया है। इसके अनुसार मुख्य मंदिरकी चारों ओर सहस्रलिङ्ग का आयतन, चौबीस अवतारके चारों ओर मंदिर, ब्रह्माके चार रूपके चारों ओरके मंदिर, शिवके ग्यारह रुद्रके मंदिर, चौसठ योनियोंकी ६४ देव कुलिकायें, जिन-तीर्थकरकी फिरती चौबीस बावन, बहोंतर या एकसौ आठ जिनायतन देवकुलिकाओं, गणपतिके ३२ स्वरूपकी देवकुलिकायें, इस तरह अन्य देव-देवियोंके विशेष पर्याय रूपोंकी चारों ओर देव कुलिकाओंसे युक्त प्रासाद और पंचायतन करनेका हो तब वह छः सात गुने से भी विशेष विस्तारमें लेना पड़ता है, उससे कम भी हो सकता है।

(3) જગતીના માટેનો શ્લોક ૮ માં કહ્યા પ્રમાણે મુખ્ય મંદિર ફરતું સહસ્રલિંગનું આયતન, ચોવીશ અવતારનાં ફરતાં મંદિરો બ્રહ્માનાં ચાર રૂપનાં ફરતાં મંદિરો શિવના એકાદશ રૂપનાં મંદિરો, ચોસઠ યોગિનીઓની દેવ કુલિકાઓ, જિન તીર્થ કરના ફરતી ૨૪ પર-૭૨ કે ૧૦૮ જિનાયતન દેવકુલિકાઓ, ગણપતિના અત્રીશ સ્વરૂપની દેવકુલિકાઓ એ રીતે અન્ય દેવદેવીઓના વિશેષ પર્યાય રૂપોની ફરતી દેવકુલિકાઓ યુક્ત પ્રાસાદ કરવાનો કે પંચાયત મંદિર હોય ત્યારે તે છ સાત ગણથી પણ વિશેષ વિસ્તારમાં લેવું પડે છે. તેથી બીણું પણ થાય.

परिवार साथेनां भंदिशेने ज्योतलो योसठ योगिनीज्यो, विष्णुना चोवीस अवतारना आयतनो के शिवना सहस्रायतननी देरीज्यो (के जिन तीर्थंकरेना २४-५२-७२-८४ के १०८ जिनायतनो) ना पंचाटातन भंदिशे साशुं तेना प्रमाणुथी युक्तिथी तेनो विस्तार छ सात गण्डो जगतीनो राखवो. ८

परिवारके साथके मंदिरोंको चौसठ योगिनीयों, विष्णुके चौबीस अवतारके आयतनों या शिवकी सहस्रायतनी देखियाँ (जिन-तीर्थंकरोंके २४-५२-७२-८४ या १०८ जिनायतनों) के लिये उसके प्रमाणकी युक्तिसे उसका विस्तार छः सात गुना रखना । ८

एतत्तो जगत्योदयं (संगृह्य) सप्तसार्ध विभाजते
 भागार्धखुरकं ज्ञेयं पादोनं जाड्य कुंभकम् ॥१०॥
 भागार्धकर्णकं कुर्यात् पादोनं सरपत्रिका
 भागार्ध खुरकं कार्यं सार्ध भागं तु कुंभकम् ॥११॥
 पादोनं भाग मुत्सेधं कलशं कुर्याद्विचक्षणः
 भागार्धन्नातरंपत्रं पादोनं कपोतिका ॥१२॥
 पुष्पकंठच भागैकं निर्गमं भाग द्वयम्
 एतत् कथितं सर्वं जगतीनां समुद्धिया ॥१३॥


जगतीना आवेला उदय मानमां साडासात भाग करवा. तेमां अर्धा लागनो भशे, पोण्डा लागनो जडंज्यो, अर्धा लागनी कण्ठी, पोण्डा लागनी छञ्ज्यास पट्टी ते उपर अरधा लागनो भुरे, दोढ लागनो कुंभो, पोण्डा लागनो कणशे, अर्धा लागनी अंधारी, पोण्डा लागनी केवाण अने अेक लागनो पुष्प कंठ गलतो (पडोणी अंधारी साथे) करी तेनो नीकाणो (अंधारीथी भरा सुधीनो) जे लागनो राखवो. आ जगतीनी जंघाधना भाग कइया.

जगतीके आये हुए उदयमानमें साढेसात भाग करना । उसमें आवे भागका खरा, पौने भागका जाडंवा, आवे भागकी कणी, पौने भागकी छजीग्रासपट्टी उसके उपर आवे भागका खुरा, डेढ़ भागका कुंभा, पौने भागका कलश, आवे भागकी अंधारी, पौने भागकी केवाल, और एक भागका पुष्पकंठ गलता (चौड़ी अंधारीके साथ) कर उसका नीकाला (अंधारीसे खरे तकका) दो भागका रखना । इस तरह जगतीकी ऊँचाईके भाग कहें । १०-११-१२-१३

देव्यासुदिक्यालाश्च यथा स्थानं प्रकल्पयेत्
 प्रासाद पश्चिमे भद्रे जगत्यां त्रय कुमारिका ॥१४॥




देव प्रासादकी जगतीके उदयमें यथास्थान पर दिशाके अनुसार दिग्पालोंके स्वरूप वगैरह देवोंके स्वरूप करना । प्रासादके पीछे जगतीके भद्रमें तीन कुमारिकाओंका (प्रातः मध्याह्न और संध्याके) स्वरूप करना । १४

प्रासाद विस्तरं तुल्यं प्रासादाद्ध प्रमाणतः
पादेनं वाथ कर्तव्यं सोपाना याम किर्चितः ॥१५॥
शुंडिकासन विज्ञेया तत्पदे गंड विस्तरम्
द्वितीयं तत्समं ज्ञेयं शुंडिकोऽभयः स्थिता ॥१६॥



चित्रकय दीन

प्रतोल्या स्वकय



P.O.S.

भद्रनिर्गम तुल्यं तु जगती गंड निर्गमा
द्वितीयं तत्समं कार्यं प्रतिहारास्तदग्रत ॥१७॥
मूल नायक यन्मानं तन्मानात्पादवर्जितं
तत्समं प्रतिहारा द्वारेच वामदक्षिणे ॥१८॥

प्रासाद जेटलो के तेथी अर्ध के पोण्डा लागना पडोणा आगण पगथियां करवां. जे आगु हाथीनी सुंढनी आकृतिना योथा लागे गंडस्थल हाथणीयो पडोणो राखवो. जीजे तेना जेटलो जे आगु हाथणीयो करवी. लद्रना नीकाणा भराभर जगतीना गंडस्थलना नीकाणो राखवो. जीजे पणु तेटलो ज करवो. अने तेनाथी आगण निकणता प्रतिहारनां स्वर्षो करवां मूल नायकमूल मंदिरमां पधरावेस देवना मानथी तेनाथी पोण्डा के तेटला प्रतिहारनां स्वर्षो डापी जमणुी तरङ्ग करवां. १५-१६-१७-१८

प्रासादके बराबर या उससे आगे या पौने भागके चौड़े पगथिये आगेके भागमें करना । दोनों तरफ हाथीकी सुंढकी आकृति, चौथे भागपर गंडस्थल विशाल रखना । दूसरा भी उसके बराबर, दोनों तरफ हाथिने करना । भद्रके नीकालेके बराबर जगतीके गंडस्थलका नीकाला रखना । दूसरा भी उतना ही करना । और उसमेंसे आगे निकलते प्रतिहारोंके स्वरूप करना । मूल नायक—मूल मंदिरमें पधराये हुए देवके मानसे उससे पौने या उसके बराबर प्रतिहारके स्वरूप बायीं दायीं ओर करना । १५-१६-१७-१८

बलाणक जगत्योर्द्ध्वे ग्रस्त वामन नामतः

जगत्योपरिमत्तवारण सन्मुखो वामदक्षिणे ॥१९॥

जगतीनी उपर आगण नीकणतुं अगर जगतीना उदयमां सभाय तेटली जियाधना मंडपने ते पर वामन नामतुं भलाणुक कहुं छे. जगतीनी उपर (भलाणुक करतां आकी रहे त्यां) सन्मुख अने डापी जमणुी तरङ्ग मत्तवारण कक्षासनो करवां.

जगतीके उपर आगे निकलता अगर जगतीके उदयमें समा सके १६ ईतनी ऊँचाई के मंडपको उसके पर 'वामन' नामक बलाणक कहा है । जगतीके उपर (बलाकण करते बाकी रहे वहाँ) सन्मुख और बायीं-दायीं तरफ मत्तवारण कक्षासनों करना । १९

राजसेनश्चतुर्भागे भारपुत्तलिकायुतः

वेदिका रूपसंघाटैः सप्तभाग समुच्छ्रितै ॥२०॥

द्विपदचासनपदं कूटागारैः समन्वितम्


लिलासनं सुखार्थं च कक्षासन करोन्ततम् ॥२१॥

जगती उपर मत्तवारणु करवाना लाग कहे छे. राजसेनक चार लागनुं करवुं. तेमां बार पुत्तलीकाना लामसा साथे ते करवुं. सात लाग ओंची वेदिका देवगंधर्वादि स्वरूप अने वेष्टी राशियाना घाटवाणी करवी. ते पर जे लाग नडो अपट थरनो आसन पट्ट करवो. तेमां आगणना लागमां कूट-आस-मुख अने दोढिया वगेरे घाट-वाणा सुंदर बनाववा तेना पर मुखथी तकीयानी जेम जेसवाने कक्षासन ओक हाथ ओंचुं करवुं. २०-२१

जगतीके उपर मत्तवारण करनेके भाग कहते हैं। राज-सेनक चार भागका करना। उसमें भारपुत्तलिकाका लामसाके साथ वह करना। सात भाग ऊंची वेदिका देव गंधर्वादि स्वरूप (और बेनी राशियाके) घाटवाली करना। उसके पर दो भाग मोटा सपाट थरका आसनपट्ट करना।

उसमें आगे के भागमें कूट आस-

मुख और दोढिया वगैरह घाटवाला सुंदर बनाना। उसके पर सुखसेम सनदकी तरह बैठनेके लिये कक्षासन एक हाथका ऊँचा करना। २०-२१



राजसेवक, वेदिका, आसनपट्ट, कक्षासन


मंडपाग्रे श्रुंडिकाग्रे च प्रतोल्याग्रे तथैव च।

तोरणं त्रिविधं ज्ञेयं ज्येष्ठ मध्य कनिष्ठकम् ॥२२॥

स्तंभगर्भे मितिगर्भे तन्मध्ये च विचक्षणः

तोरण स्योभय स्तंभे ब्रह्मगर्भेतु संस्थितौ ॥२३॥

मंडपनी आगण पगथियां, हाथलीनो आगण प्रतोल्या करवी. ते तोरणु त्रणु प्रकारना ज्येष्ठ मध्यम अने कनिष्ठ जे त्रणु मानना तोरणु करवा. चौकीना स्थलना गर्भ २ प्रासादनी बितना गर्भ ३ ते जे वस्थे ओटले चौकी थांलवा



પીઠયુક્ત રૂપસ્તંભ-ઇલિકા તોરણ-પ્રવેશ પ્રતોલ્યા

ભિંતની વચ્ચે એમ ત્રણ પ્રકારે મધ્યનો ઊભો પ્રદ્મગર્ભ સાચવીને તેની બે બાજુ તોરણના સ્થંભો ઊભા કરવા. ૨૨-૨૩

मंडपके आगे पगथिये, हाथिनके आगे प्रतोल्या करना । उसमें तोरण तीन प्रकारके ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ मानके करना । १ चौकीके स्तंभ के गर्भ २ प्रासादकी दिवारके गर्भ ३ उन दोनोंके विच अर्थात् चौकी, स्तंभ और दिवारके विच गर्भ ये तीन प्रकारसे मध्यके खड़े ब्रह्म गर्भको सम्हालकर उसकी दोनों तरफ तोरणके स्तंभ करना । २२-२३

व्योमो वृषभः सिंहश्च गरुडो हंस एव च

एकादि सप्तांतर चतुष्किका कर्तुं फलप्रदा ॥२४॥

विमान नंदी सिंह गरुड के हंस आदि देव वाहनोनुं स्थान एक थी सात पहना अंतरे चतुष्किका करीने करवुं के मंडप करवाथी कर्तानि क्षण भणे छे. २४

विमान, नंदी, सिंह, गरुड, या हंस आदि देव वाहनोका स्थान एक से सात पदके अंतरसे चतुष्किका करके करना जिससे मंडप करनेसे कर्ताको फल मिलता है । २४

प्रतोली चाग्रत कार्या कपाटपुट संयुता

द्रागर्गला च कर्तव्या कथ्यतेऽथोच्छ्रयः ॥२५॥

प्रतोल्यानी आगण गढ-दुर्गना मज्जुत आगणियावाणा कमाडनी नेड करवानुं कहुं छे. २५

प्रतोल्याके आगे दूर्गके मजबूत आधारवाले किवाड़की जोड करनेके लिये कहा है । २५

इति श्री विश्वकर्मा कृते क्षीरार्णवे नारद पृच्छायां जगतीं लक्षणाधिकारे शत तमोऽध्याय ॥ १०० ॥ (क्रमांक अ० २)

इति श्री शिल्पविशारद स्थपति प्रभाकर ओघडभार्इ सोमपुरा अनुवादित श्री विश्वकर्मा अने नारदशुना संवादरूप क्षीरार्णव वास्तुशास्त्रना जगती लक्षणाधिकारना १०० भा अध्याय पर सुप्रभा नामनी भाषा टीका. (१००)

इति श्री शिल्पविशारद स्थपति प्रभाशंकर ओघडभार्इ सोमपुरा अनुवादित श्री विश्वकर्मा और नारदके संवादरूप क्षीरार्णव वास्तुशास्त्रके प्रासाद जगती लक्षणाधिकारके १०० वें अध्याय पर सुप्रभा नामकी भाषा टीका । १००. (क्रमांक अ० २)



॥ अथ कूर्मशिलानिवेशनम् ॥

क्षीरणव अ० १०१—क्रमांक अ० ३

श्री विश्वकर्मा उवाच—

एक हस्ते तु प्रासादे शिला वेदोङ्गुला भवेत् ।

द्वयंगुला भवेद्वृद्धि यावत्दशहस्तकं ॥ १ ॥

दशोर्ध्वं विंशपर्यन्तं हस्ते हस्तैक मंगुलं ।

अर्धगुलं भवेद्वृद्धि यावत्हस्तं शतार्द्धकं ॥ २ ॥

श्री विश्वकर्मा नारदजीने कहे छे. प्रासादनी कूर्मशिलानुं मान कहुं छुं. ओके हाथना प्रासादने चार आंगणनी कूर्मशिला करवी. ओथी दस हाथ सुधीना प्रासादने प्रत्येक हाथे गणने आंगणनी वृद्धि करवी दस थी वीस हाथ सुधीना प्रासादने प्रत्येक हाथे ओकेक आंगणी वृद्धि करवी. ओके वीसथी पचास हाथ सुधीना प्रासादने प्रत्येक हाथे अर्धा अर्धा आंगणनी वृद्धि पाषाणनी कूर्मशिलानी करवी.^१ १-२

श्री विश्वकर्मा नारदजीको कहते हैं । कूर्मशिलाका मान कहते हैं । एक हाथके प्रासादको चार अँगुलकी कूर्मशिला करना । दोसे दस हाथके प्रासादको प्रत्येक हाथपर दो दो अँगुलकी वृद्धि करना । दससे वीस हाथके प्रासादको प्रत्येक हाथपर एक एक अँगुलकी वृद्धि करना । इक्कीससे पचास हाथके प्रासादको प्रत्येक हाथपर आवे आवे अँगुलकी वृद्धि पाषाणकी कूर्मशिलाकी करना ।^१ १-२.

तृतीयांशे कृते पिंड स्तदोर्ध्वक्षोभमामकं ।

पुष्परम्यं यदाकारं शिलामध्येमलंकृतम् ॥ ३ ॥

लहेरं च मच्छ मंडूकं मकरे प्रासमेव च ।

शंख सर्प घटयुक्तं कूर्ममध्येमलंकृतम् ॥ ४ ॥

आवेला कूर्मशिलाना मानथी (सम चारस करवी.) कहेला मानथी त्रीजे लागे जडी करवी. तेना उपरना भागमां पुष्पना आकार रम्य ओवी आकृति नव आनां पाडीने अलंकृत करवी. डोतरवी. ते नव आनामां १ जणनी लहेर २

१. प्रासादना प्रत्येक प्रमाणोमां ज्यां ज्यां हाथ कहेलां छे त्यां ओना गज अथवा २४ आंगण समजवो. हाथ = गज = २४ आंगण.

(१) प्रासादके प्रत्येक प्रमाणमें जहाँ जहाँ हाथ कहे हैं, वहाँ हाथका अर्थ गज या २४ अँगुल समजना । हाथ = गज = २४ अँगुल ।

माछली ३. हेउडे ४, मगर ५. आस ६. शंख ७. सर्प ८. कुल अने मध्यमां
कूर्म कोतरना (जलचरादि जिवो अने शुभ चिह्नो कोतरना)^२ ३-४

आये हुए कूर्मशिलाके मानसे (समचोरस करना) कहे हुए मानसे तीसरे
भागकी मोटी करना। उसमें उपरके भागमें पुष्पके आकारमें रम्य ऐसी आकृति
नौ खाने बनाकर अलंकृत कर कोतरना। उन नौ खानोंमें १ जलकी लहर २
मछली ३ मेढक ४ मगर ५ आस ६ शंख ७ सर्प ८ कुंभ और मध्यमें कूर्म
कोतरना (जलचरादि जीवों और शुभ चिह्नोंको कोतरना।)^२ ३-४.

२. अ श्री विश्वकर्माये पाषाणुनी कूर्म शिलाभां लहर, मच्छ मंडूक आदि आठ
आकृति कोतरवानुं कहुं छे. परंतु ते स्वाभाविक रीते पूर्वादि दिशाना क्रमे कोतरानी न्नेछये.
तेम शिल्पिओनो केटवोड वर्ग माने छे. परंतु सूत्रधार वीरपाल विरचित भेजया 'प्रासाद
तिलक' नामता ग्रंथमां आ आकृतियो अग्निकोशुना क्रमथी दिशा विदिशाभां नाम कडीने
स्पष्ट आपेक्ष छे. आ मते पणु केटवाक शिल्पीओ तेम करे छे. वृद्धोनी ओक परंपरा ओम
माने छे के गमे ते दिशा होय पणु न्यां द्वार होय तेज पूर्व मानीने द्वारनी तरफ लहर
आवपी न्नेछये. तेथी यजमाननुं कल्याणु थाय अने लीला लहेर थाय. वृद्धोनी आ
मान्यताने अनुवादक आपे छे.

(ब) कूर्म शिलानुं जे मान कहुं होय ते प्रमाणुनी समचोरस अने १/३ लागनी
जगजनी शिला मध्यनी करपी. परंतु नंदा भद्रादि अष्ट शिलाओनुं मान के माप आपेनुं
नथी परंतु परंपराथी तेनुं मान कूर्मशिला जेटवी लांगी अने लंग्याभमां अर्ध पहोण्णी
अने पहोण्णाभमां अर्ध नदी अगर मध्यनी कूर्म शिला जेटवी नदी अष्ट शिलाओ दिशा
अने विदिशाभां स्थापन करपी अष्ट शिलाना मान मापनी ओ प्रथा छे. न्यां मान माप
कह्यां न होय त्यां ते संबंधमां जोटा वाद विवादमां उतरनुं नहि. वृद्धोनी परंपराने अनुसरनुं.

(२) "अ" श्री विश्वकर्माने पाषाणकी कूर्मशिलामें लहर-मच्छ-मंडूक आदि आठ
आकृतियाँ कोतरनेके लिये कहा है, लेकिन वह स्वाभाविकतासे पूर्वादि दिशाके क्रमसे कोतरनी
चाहिये, ऐसा शिल्पीओंमें से कोई वर्ग मानता है। परंतु सूत्रधार वीरपाल विरचित **बेडाया**
'प्रासाद तिलक' नामके ग्रंथमें ये आकृतियाँ अग्निकोण के क्रमसे दिशा विदिशामें नाम
कह कर स्पष्ट बतायी गयी हैं। इस मतके अनुसार भी कई शिल्पीयों करते हैं। वृद्धोंकी
परंपरा का मत है कि कोई भी दिशा हो लेकिन जहाँ द्वार हो वही पूर्व मानी गयी
है। द्वारकी तरफ लहर आनी चाहिये। इससे यजमानका कल्याण होता है और आनंद मंगल
होता है। वृद्धोंकी इस मान्यताको अनुवादक मान देता है।

(ब) कूर्मशिलाका जो मान कहा हो उसके प्रमाणकी समचोरस और १/३ तीसरे भागके
मोटेपनकी शिला मध्यकी करना। परंतु नंदा भद्रादि अष्ट शिलाओंका मान या माप नहीं
दिया है, तो भी परंपरासे उसका मान कूर्मशिलके बराबर लम्बी और लम्बाईमें आधी चौड़ी
और चौड़ाईमें आधी मोटी अगर मध्यकी कूर्मशिलाके बराबर मोटी अष्ट शिलाओंको दिशा
और विदिशामें स्थापन करनेके लिये कहते हैं। अष्ट शिलाके मान मापनी यह प्रथा है।

कूर्मशिलामान
गण आं

- १—४
२—६
३—८
४—१०
५—१२
६—१४
७—१६
८—१८
९—२०
१०—२२
२०—३२
३०—३७
४०—४२
५०—४७



पंचमुख-दशभूज महाविश्वकर्मा उर्व्वे तोरण पक्षे विरालिका युक्त परिकर
नीम्न-जय-मय-त्वष्टा और अपराजित

(ड) कूर्मशिला गर्भगृहना मध्यमां पधराववानुं साधारण्य रीते कथ्यं छे. परंतु दीपाणवि ग्रंथमां श्री विश्वकर्माये कूर्मशिला माटे कथ्यं छे के अर्ध पादे त्रिभागे वा शिलाचैव प्रतिष्ठयेत् ॥ गर्भगृहना अर्धमां के गर्भगृहना योथा भाग के त्रीन् भागे पण्य कूर्मशिला प्रतिष्ठित करयी. आभ कहेवानो हेतु छे. शिवलिंग होय तो मध्यमां पधरावे त्यां कूर्मशिला मध्यमां पधरावी विष्णु आदि देवोना स्थापना विभाग कइल छे त्यां तेनी नीचे कूर्मशिला पधराववी ते योज्यछे. कूर्मशिला परनी नाभि अक्षरं देव प्रतिमा नीचे अराण्यर आवी शके. एक गज पर आधे अँगुलका मान कहा है। मध्यकी कूर्मशिला रखकर चाँदीके कूर्मको स्थापित कर उसके पर नामिका भुंगला-पाईप खडा किया जाता है। और नामिके उपर मुख्य प्रभु विराजमान हो वहाँ नीचे तक लंबाया जाता है।

(ड) सामान्यतया कूर्मशिलाको गर्भगृहके मध्यमें पधरानेके लिये कहा गया है। परंतु दीपाणव ग्रंथमें श्री विश्वकर्मानि कूर्मशिलाके लिये कहा है कि अर्धपादे त्रिभागेवा शिलाचैव प्रतिष्ठयेत्। गर्भगृहके आधे भागमें या चौथे भागमें या तीसरे भागमें भी कूर्मशिलाका प्रतिष्ठित करना। इस कथनका तात्पर्य यह है कि शिवलिङ्ग हो तो मध्यमें पधरावें वहाँ

नंदा भद्रा जयारिक्ता अजिता वा पराजिता ।

शुक्ला सौभागिनी चैव धरणी नवमी शिला ॥५॥

(इ) अष्टशिलाओं दिशा विदिशाओं में स्थापन करवानी प्रथा छे। परंतु अन्य ग्रंथों में पांच शिलाओं पणु कहुं छे। मध्यनी ओक अने चार कोणों में करती ओम पांच आवां प्रमाण छे। केटलाक ग्रंथों में नव शिला स्थापन करवानी प्रथा वर्तमान काल में शिल्पीओं छे।

(फ) कोई जेष्ठमी काम में पांच धरी पडे तेवा लयस्थानों में अष्ट शिला पधराववानुं अशक्य अने छे। त्यारे त्यां दोष न मानवै जेष्ठमे जरूरी सुदूर्त करवुं।

(ज) पांच शिला के अष्टशिला में कोतरवानी चिन्हो विशेष ओवे मत छे के प्रत्येक दिशा विदिशा दिक्षपालों ओक आयुधनुं चिन्ह कोतराय छे। विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में कूर्मशिला स्थापन विधान में कहे छे।

स्वस्वासु वाहनायैकं धातुजैस्ताषपात्रै

मुक्तं दाष विधि नायै न्यसे द्रुमं सुरालये ॥

(च) जे दैवतुं मंदिर होय तेना वाहन आयुध शिलाओं में अंकित करवा शिलाओं नीचे धातुपात्र सर्वाषधि सप्त धान्यादि पात्रों में भरि भूकवा। शिलाओं दिक्षपालना वल्लो लपेटि नीचे कलश, शेवाल, कोडी, सप्त धान्य, गंगाजल, पंचरत्न नी पोतली, वगैरे कलश में भूडी पधरावे छे। ते नीचे चाँदी के ताम्रका नाग अने कायों पणु पधराववानी प्रथा शिल्पीओं में छे।

कूर्मशिलाको मध्यमें पधराना । विष्णु आदि देवोंके स्थापना विभाग कहे हैं । वहाँ उसके नीचे कूर्मशिलाको पधराना योग्य है । कूर्मशिलाके उपरकी नामि ब्रह्मरंध्र देव प्रतिमाके नीचे बराबर आ सके ।

(इ) अष्ट शिलाओंको दिशा विदिशाओंमें स्थापन करनेकी प्रथा है । परंतु अन्य ग्रंथोंमें पाँच शिलाओंका भी कहा है । मध्यकी एक और चार कोनेमें फिरती इस तरह पाँच ऐसे प्रमाण हैं । अन्य ग्रंथोंमें नौ शिलाओंका प्रतिस्थापन करनेकी प्रथा वर्तमानकालमें शिल्पियोंमें है ।

(फ) किसी जोखमी काममें नींव टूट पडे वैसे भयस्थानमें अष्ट शिलाओंको पधराना, अशक्य बनता है तब वहाँ दोष नहीं मानना चाहिये । आवश्यक सुदूर्त कर लेना ।

(ज) पांच शिला या अष्ट शिला में कोतरनेके चिह्नोंके बारेमें एक ऐसा मत है कि प्रत्येक दिशा विदिशाके दिग्पालोंके एक आयुधका चिह्न किया जाता है । ' विश्वकर्मा प्रकाश ' ग्रंथमें कूर्मशिला स्थापन विधानमें कहा है—

स्वासु वाहनायैकं धातुजैस्ताष पात्रै

मुक्तं दाष विधिनायै न्यसे द्रुमं सुरालये ॥

(च) जिस देवका मंदिर हो उसके वाहन, आयुध शिलाओंमें अंकित करना । शिलाओंके नीचे धातुपात्र सर्वाषधि सप्तधान्यादि पात्रोंमें भरकर रखना । शिलाओंको दिग्पालके वर्णके वल्लो लपेटकर नीचे कलश, शेवाल, कोडी, सप्त, धान्य, गंगाजल, पंचरत्नकी गड़डी वगैरह कलशमें रखकर पधराते हैं । उसके नीचे चाँदी या ताम्रके नाग और कूर्मको भी पधरानेकी प्रथा शिल्पियोंमें है ।



ઉમા મહેશ યુગ્મ તોરણ વિરાલિકાયુક્ત પરિકર સ્થાપન કરના । ૫.

મધ્યની કૂર્મશિલાઓની ફરતી આઠ શિલાઓનાં નામ કહે છે. ૧ નંદા ૨ ભદ્રા ૩ જયા ૪ રીક્તા અજિતા ૬ અપરાજિતા ૭ શુક્લા અને ૮ સૌભાગિની એ આઠ શિલાઓ પૂર્વાદિ પ્રદક્ષિણાએ સ્થાપના કરવી અને મધ્યની નવમી ‘ધરણી’ શીલા સ્થાપન કરવી. ૫

મધ્યકી કૂર્મશિલાઓંકે ફિરતી આઠ શિલાઓંકે નામ કહેતે હૈં । ૧ નંદા ૨ ભદ્રા ૩ જયા ૪ રિક્તા ૫ અજિતા ૬ અપરાજિતા ૭ શુક્લા ઓર ૮ સૌભાગિની—યે આઠ શિલાઓંકો પૂર્વાદિ પ્રદક્ષિણાસે સ્થાપન કરના । ઓર મધ્યકી નૌવીં ‘ધરણી’ શિલાકો મી

મધ્યે કૂર્મપ્રદાતવ્ય રત્નાલંકારસંયુતં ।
 હેમરુપમયઃ કાર્યો દ્રઢરુપમયો ભવેત્ ॥ ૬ ॥
 તં શિલાયાં પંચમાંશેન કર્તવ્યકૂર્મમુત્તમમ્ ।
 સકલલંકાર સંયુક્તા દિવ્ય પુષ્પેન પૂજિતામ્ ॥ ૭ ॥
 વસ્ત્ર વૈદૂર્ય સંયુક્તં ઇન્દ્રનીલમણી સ્તથા ।
 પુષ્પરાંગ ચ ગોમેદ પ્રવાલ પરિવેષિતં ॥ ૮ ॥

પૂર્વાદિ દિશા વિદિશાઓમાં અષ્ટ શિલા પધરાવી તેમાં મધ્યમાં નવમી ધરણી નામે શિલા કૂર્મશિલા સ્થાપન કરવી. કૂર્મશિલા રત્ન અલંકારો સહિત સોના અને રૂપા સહિત દઢ રૂપે સ્થાપન કરવો. ૩ તે કૂર્મને રત્ન અલંકારો સહિત સર્વ પ્રકારના દિવ્ય પુષ્પાદિ સામગ્રીથી પૂજન કરવું. ઉત્તમ વસ્ત્રો, વૈદૂર્ય ઇન્દ્રનીલ મણી પદ્મરાગ ગોમેદ અને પ્રવાલાદિ રત્નોથી પરિવેષિત કરી સ્થાપના કરવી. ૬-૭-૮

૩. કૂર્મશિલા પર ચાંદીનો કૂર્મ કરવાનું પ્રમાણ અહીં શિલાના પાંચમા ભાગે કહ્યું છે. પરંતુ સત્ર સંતાન અપરાજિત સત્ર ૧૫૩ માં ધાતુના કૂર્મનું અને પાષાણના કૂર્મ શિલાનાં પ્રમાણો સ્પષ્ટ કહ્યાં છે. ઉપર કહ્યો તે ગળે અર્ધ આંગળનો ચાંદીનો કૂર્મશિલા પર વિધિથી પધરાવવો.

पूर्वादि दिशा विदिशाओंमें अष्ट शिलाओंको पधराना । उसमें मध्यमें नौवीं धरणी नामकी शिला—कूर्मशिलाको स्थापन करना । कूर्मशिला रत्नालंकारोंके सहित सोना और रुपाके सहित दृढरूपसे स्थापन करना । कूर्मशिलाका पाँचवे भागका चाँदीका उत्तम कूर्म बनाके स्थापन करना ।^३ उस कूर्मको रत्न अलंकारोंके सहित सर्व प्रकारके दिव्य पुष्पादि सामग्रीसे पूजन करना । उत्तम वस्त्रों, वैडूर्य, इन्द्रनील मणी, पद्मराग, गोमेद और प्रवालादि रत्नोंसे परिवेष्टित कर स्थापना करना । ६-७-८.

नंदापूर्वे प्रदातव्यम् शिलाशेषप्रदक्षिणे ।

धरणी मध्ये च संस्थाप्यं यथाकर्म प्रयत्नतः ॥९॥

प्रथम पूर्वभा नंदा शिलाने पधराववी. आडीनी सात शिलाओं प्रदक्षिणाये पधराववी. मध्यनी कूर्मशिला धरणी शिलाने यथायोग्य कर्मना प्रयत्ने करीने मध्यमां स्थापना करवी. ९

प्रथम पूर्वमें नंदा शिला को पधराना । बाकी सात शिलाओंको प्रदक्षिणासे पधराना । मध्यकी कूर्म धरणी शिलाको यथायोग्य कर्मके प्रयत्नसे मध्यमें स्थापन करना । ९.

दिग्पालं बलिदद्यात् दिव्यवस्त्रं च शिल्पिने ।

नारिकेल फलं दद्यात् ब्रह्मभोजं च दक्षिणा ॥१०॥

कूर्मशिला स्थापन करतां दिग्पालादिने जली आपवा शिल्पीओंने दिव्य वस्त्राभूषण देवा. ब्रह्मभोज नमाडी दक्षिणा अने नानिथेर-श्रीक्षणादि आपी संतुष्ट करवा. १०

कूर्मशिलाका स्थापन करते दिग्पालादिको बलि देना । शिल्पियोंको दिव्य वस्त्राभूषण देना । ब्रह्मभोज कराकर दक्षिणा और श्रीफलादि देकर संतुष्ट करना । १०.

इति श्री विश्वकर्माकृते क्षीरार्णवे नारद पृच्छायां कूर्मशिला निवेशने

शताग्रे प्रथमोऽध्याय ॥१०१॥ (क्रमांक अ० ३)

(३) कूर्मशिलाके पर चाँदीका कूर्म बनानेका प्रमाण यहाँ शिलाके पाँचवे भागमें कहा है, लेकिन सूत्रसंतान अपराजित सूत्र १५३ में धातुके कूर्म और पाषणके कूर्मके प्रमाण पृथक् पृथक् स्पष्ट कहे हैं । उपर बताये हुए गज आधा आँगुलका चाँदीके कूर्मको मध्यकी कूर्मशिला पर विधिसे पधराना ।


४. कूर्मशिला अने अष्टशिलाओं अंकित करवानां चिह्नो आगत ग्रंथोंमां स्वस्तिक आदि चिह्नो करवानुं कहे छे.

उत्तर भारतना ग्रंथोंमां नव शिला अने पंच शिलाओं पणु पधराववानुं कहे छे, धर ग्रंथोंमां पंचशिला योग्य छे, प्रासादोंमां नव शिलानुं प्रमाणु डीक दागे छे,

धृतिश्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे श्रीनारदमुनिजे पूछेला कूर्मशिला निवेशनतो
शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओघडभाई सोमपुराजे रचेली गुणरं लानुवाहनी
सुप्रभा नामनी लापा टीका साथेनो ऐकसो ऐकभो अध्याय. १०१

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारद मुनिके संवादरूप कूर्मशिला निवेशन
शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओघडभाई सोमपुरा रचित सुप्रभा नामकी भाषा
टीकाका १०१ अध्याय ॥१०१॥ (क्रमांक अ० ३)

कुतूहल



दो सांड युद्ध

वृषभ और हस्तियुद्ध एकमें दूसरे का मुख प्रदर्शित होता है।

मध्यनी कूर्मशिला पर नाभितुं भ्रूंगणुं जलुं करवानुं नागरादि शिल्पभां स्पष्ट नथी।
परंतु शिल्पीयो नाभि जली करवानी प्रथाने अनुसरे छे। द्रविड ग्रंथभां आ विषयभां स्पष्ट
कहे छे के नाभि जली करी। श्री विश्वकर्मा प्रकाश अने अग्नि पुराण भां पणु नाभि विशेनो
स्पष्ट उल्लेख छे।

(४) कूर्मशिला और अष्टशिलामें अंकित किये जानेवाले चिह्नोंके बारेमें अन्य ग्रंथोंमें
स्वस्तिक आदि चिह्नों बनानेके लिये कहा है।

उत्तर भारतके ग्रंथोंमें नौ शिला और पाँच शिलाओंको भी प्रमाण ठीक है।

मध्यकी कूर्मशिलाके पर नामिकी नाली खड़ी करनेकी प्रथाको अनुसरते हैं। द्राविड
ग्रंथोंमें इस विषयमें स्पष्ट कहते हैं कि नामी खड़ी करना। श्री विश्वकर्मा प्रकाश और
अग्निपुराणमें भी नामिके बारेमें स्पष्ट उल्लेख है। नागरादि शिल्प ग्रंथोंमें नाली खड़ी करनेका
स्पष्ट कहा नह है।

अथ भिट्टमान

क्षीरार्णव अ० १०२-क्रमांक अ० ४

श्री विश्वकर्मा उवाच—

एक हस्ते तु प्रासादे भिट्टं वेदाङ्गुलं भवेत् ।
हस्तादि पाँच पर्यंत वृद्धिरेकैक मंगुलम् ॥ १ ॥
पादोनमंगुलावृद्धि यावत्तदशहस्तकम् ।
शताद्धि हस्तमानेन करवृद्ध्यार्द्धांगुलम् ॥ २ ॥


श्री विश्वकर्मा कहते हैं—एक हाथके प्रासादके चार अंगुल ऊँचा (मोटा) भिट्ट करना। दोसे पाँच हाथके प्रासाद को प्रत्येक हाथ पर एक एक अंगुल और छः से दस हाथके प्रासादको पौने पौने अंगुलकी वृद्धि करना। ग्यारहसे पचास हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक हाथपर आधे आधे अंगुलकी वृद्धि करना। १-२.

श्री विश्वकर्मा कहते हैं—एक हाथके प्रासादको चार अंगुल ऊँचा (मोटा) भिट्ट करना। दोसे पाँच हाथके प्रासाद को प्रत्येक हाथ पर एक एक अंगुल और छः से दस हाथके प्रासादको पौने पौने अंगुलकी वृद्धि करना। ग्यारहसे पचास हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक हाथपर आधे आधे अंगुलकी वृद्धि करना। १-२.

एवं त्रिपुष्पकं चैव हस्ता चतुर्थांशकृत् ।
तृतीया च तदुर्ध्वेन कर्तव्यं तद्विचक्षणे ॥ ३ ॥
प्रथमं निर्गमं कार्यं चतुर्थांशेन महामुनि ।
द्वितीया तृतीयांशेन तृतीयं च तदुर्ध्वत् ॥ ४ ॥

ये भिट्ट पुष्प समान उपरपर त्रय करवा. पोतपोतानाथी योथा अंश लडाधर्मां योथा राभता नवुं येवुं विचक्षण बुद्धिमान शिल्पीये करवुं. हे महामुनि नारद ! पहले भिट्टको नीकाणो तेनी अंगुलाना योथा लाग राभवो ये रीते भील अने त्रील भिट्टको नीकाणो राभवो. ते त्रील भिट्ट उपर पीठ करवुं. ३-४.

यह भिट्ट पुष्पसमान उपरपर तीन करना। अपने अपने से चौथे अंश के मोटेपनमें कम रखते जाना। ऐसा विचक्षण बुद्धिमान शिल्पीको करना चाहिये। हे महामुनि नारदजी ! पहले भिट्टका नीकाला उसकी ऊँचाई के चौथे भागमें रखना। इस तरह दूसरे और तीसरे भिट्टका नीकाला रखना। तीसरे भिट्टके ऊपर पीठ बनाना। ३-४.



ધ્રુવશંકર-ઓ. શિવચરમી.

મિટ્ટ અને મહાપીઠ

પ્રથમં મિટ્ટસ્યાર્ધેન પિંડવર્ણશિલોત્તમા ।
તત્સપિંડ ચાર્ધેન પરશિલાપિંડમેવ ચ ॥૫॥

* (વિશેષ પ્રતિક્ષાણાગ્રે દન્યતેન મહામુનિ ।)
સુદૃઢ સજલં ચૂર્ણ મુદ્રરેશ્વાપિ હન્યતે ॥૬॥
પુનર્જલ મુજ્જર ચ યદા દ્રવ્યાધિકં તતઃ ।
તસ્ય મુર્ચ્ચે ચ પ્રાસાદં કતવ્યં ચ મહામુને ॥૭॥

ભિટ્ટની નીચેની વર્ણશિલા અને ખર શિલાનું પ્રમાણ અને તેની સુદૃઢતા કહે છે. પહેલા ભિટ્ટની દોઢી વર્ણશિલા,ની બાઝાઈ રાખવી વર્ણશિલાની બાઝાઈના અર્ધની ખરશિલાની બાઝાઈ રાખવી. હે મહામુનિ ! વિશેષે કરીને પ્રત્યેક ઘરો મુદ્રર-મોઘરીના પ્રહારથી દઢ કરવી. ફરી પાણીથી ને મુદ્રરથી બીબા થરને પણ દઢ કરવો. હે મહામુનિ ! તે ઉપર પ્રાસાદની રચના કરવી.


* પાઠાંતર ચ વગ્રસામદાયર મહામુનિ

भिट्टकी नीचेकी वर्णशिलाका प्रमाण और उसकी सुदृता कहते हैं। पहले भिट्टसे डेढ़ गुना वर्णशिलाका मोटापन रखना। उस वर्णशिलाके मोटेपन के अर्ध भागका खरशिलाका मोटापन रखना। हे महामुनि, विशेषकर प्रत्येक स्तरों को मुद्गरके प्रहारसे दृढ करना। संपूर्ण खडीवाले पानीसे रसवस कर मुद्गरसे पीट कर उन शिलाओं को दृढ करना। हे महामुनि! उसके ऊपर प्रासाद की रचना करना।

इति श्री विश्वकर्मा कृते क्षीरार्णवे नारद पृच्छायां भिट्ट मानाधिकारे नाम शताध्याये द्वितियोऽध्याय ॥१०२॥ (क्रमांक अ. ४)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे नारदमुनिये पूछेले भिट्ट मानना शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुराये श्येखी सुप्रभा नामकी भाषा टीका नामकी एकसौ अेकसौ अेकसौ अध्याय,

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे नारदमुनिके संवादरूप भिट्ट मानका शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुरा के हिन्दी भाषानुवादकी सुप्रभा नामकी भाषा टीका नामका एकसौ दूसरा अध्याय ॥१०३॥ (क्रमांक अ० ४)



॥ अथ पीठमान प्रमाण ॥

क्षीरार्णव अ० १०३—क्रमांक अ० ५

श्रो विश्वकर्मा उवाच—

एक हस्ते तु प्रासादे पीठं च द्वादशांगुलम् ।
हस्तादि पंचपर्यंतं हस्ते हस्ते पंचाङ्गुलम् ॥ १ ॥
पंचोर्ध्वं दशयावत् वृद्धिं वेदाङ्गुलं भवेत् ।
दशोर्ध्वं विंशपर्यंतं हस्ते चैवाङ्गुलं त्रयं ॥ २ ॥
विंशोर्ध्वपटत्रिंशतिं करं वृद्ध्याद्वयांगुलम् ।
अत उर्ध्वं शतार्धेन हस्ते हस्तैकमंगुलम् ॥ ३ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे. ओक हाथना प्रासादने बार आंगणतुं जियुं पीठ करवुं. जे थी पांच हाथ सुधीना प्रासादने प्रत्येक हाथे पांच पांच आंगणनी वृद्धि करता जवुं. छ थी दश हाथ सुधीनाने प्रत्येक हाथे अग्यार आंगणनी वृद्धि करता जवुं. अग्यारथी वीश हाथ सुधीनाने प्रत्येक हाथे त्रण त्रण आंगणनी वृद्धि करवी. ओकवीशथी छत्रीश हाथ सुधीनाने प्रत्येक हाथे जणजे आंगणनी वृद्धि करवी. साडत्रीसथी पचास हाथ सुधीना प्रासादने प्रत्येक हाथे ओकेक आंगणनी वृद्धि करवी. १-२-३.

श्री विश्वकर्मा कहते हैं। एक हाथके प्रासादको बारह हाथकी अँगुल की ऊँची पीठ करना। दो से पाँच हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक हाथपर पाँच पाँच अँगुल की वृद्धि करते जाना। छः से दस हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक हाथ पर तीन तीन अँगुलकी वृद्धि करना। इक्कीससे छत्तीस हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक हाथ पर एक एक अँगुल की वृद्धि करना। १-२-३.

पंचमांशे ततोहीनं कन्यसंशुभ लक्षणम् ।
पंचमांशाधिकं चैव ज्येष्ठे तद्विचक्षते ॥ ४ ॥

आवेला पीठना माननो जे पांचभो भाग ओछो करीये तो शुभ ओवा लक्षणवाणुं कनिष्ठ मान अने पांचभो भाग अधिक करीये तो ज्येष्ठा मान शुद्धिमान शिल्पीये ज्ञाणवुं. ४.

आये हुए पीठके मानका जो पाँचवाँ भाग कम करें तो शुभ ऐसे लक्षण वाला कनिष्ठ मान और पाँचवाँ भाग अधिक करें तो ज्येष्ठा मान बुद्धिमान शिल्पियों को जानना। ४.





दिव्यव्यापी महाशुक्तं प्रमाणं द्वयमेव च ।

भिद्व त्रयेण संयुक्तं महापीठं विमानकं ॥५॥


मिश्रकपीठ कर्तव्यं द्वि भिद्वं चोर्ध्वयो भवेत् ।

भिद्वैक त्रि महायुक्ता प्रमाणं द्वयमेव च ॥६॥

- पीठमान
गण गण आं
- | |
|---------|
| १—००१२ |
| २—००१७ |
| ३—००२२ |
| ४—१०३ |
| ५—१०८ |
| ६—१०१२ |
| ७—१०१६ |
| ८—१०२० |
| ९—२०० |
| १०—२०४ |
| २०—३०१० |
| ३०—४०६ |
| ४०—४०२२ |
| ५०—५०८ |



प्रमाणिकर ओ. शिवाजी



महापीठ-कामद पीठ और कर्णपीठ

एव मादि मुने कार्या पीठभेद मुनीश्वरम् ।

उदयं कथितं पूर्वं (मतो विभागं निगद्यते ।) ॥ ७ ॥

हे दिव्य ब्रह्ममां व्यापी रहेला महासुनि ! पीठना मे प्रमाण छे. त्रणु सिद्धवाणुं ज्युं महापीठ विमानादि जातिने करुं. मे सिद्ध उपर पीठ मिश्रकादि जातिने करुं. वणी (नागरादिमां) एक के त्रणु सिद्ध युक्त अम मे प्रमाणो क्ख्यां छे. अे रीते हे महासुनि ! मे पीठना भेद क्ख्या. पीठनुं उदय प्रमाण मान तो क्खुं. डवे पीठना विभागो आगण क्कीश. ५-६-७.

हे दिव्य ब्रह्ममें व्याप्त महासुनि ! पीठके दो प्रमाण हैं । तीन भिद्वाला ऊँचा महापीठ विमानादि जातिको करना । दो भिद्वके ऊपर पीठ मिश्रकादि जातिको करना । और (नागरादि)में एक या तीन भिद्वसे युक्त—इस तरह दो प्रमाण कहते हैं । हे महासुनि, मैंने वे पीठके भेद कहे । पीठका उदय, मान कहा अब पीठके विभाग आगे बताऊँगा । ५-६-७.

द्राविडं प्रासादो मानं वैराटं च अतः शृणु ।

मंडोवरं विंशभागं षड्भागं पीठमेव च ॥ ८ ॥

द्राविडादि अने वैराटादि प्रासादना पीठ उदय डवे क्खुं छुं. मंडोवरनी जंयाधना वीश भाग करी छ भागना पीठना उदय न्णुवे. ८.

द्राविडादि और वैराटादि प्रासादका पीठ उदय अब मैं कहता हूँ । मंडोवर की ऊँचाईके वीश भागकर छः भागके पीठका उदय जानना । ८.

अर्धभागे त्रिभागे वा पीठचैवं नियोजयेत् ।

स्थानमानाश्रयं ज्ञात्वा तत्र दोषो न विद्यते ॥ ९ ॥

पीठनी जंयाधना क्खेला मानथी अर्धा के त्रीन भागे पीठनी योजना स्थान मानना आश्रय न्णुनी करवी. ते रीते ओछुं करवाभां दोष न न्णुवे. ९.

पीठके ऊँचाईके कहे हुए मानसे आवे या तीसरे भागमें पीठ की योजना स्थान मानका आश्रय जानकर करना । इस तरह कम करनेमें दोष न जानना । (पीठके थर विभाग १०६ अध्यायमें कहा है ।) ?

१. आवेला पीठमानथी ओछुं करवाभां दोष नथी. आ प्रमाणना द्वापदा धाणु महाप्रासादोमां जेवाभां आवे छे. तारंगा द्वारका, शत्रुंजय मुख्य मन्दिर वगैरे. वणी विशाण आयतनोनी देव कुलीकाओमां पणु ते रीते मानथी ओछुं पीठ करी शक्य छे. पीठना थर विभाग अ० १०६ भां क्ख्या छे.

(१) आवे हुए पीठ मानसे कम करनेमें दोष नहीं है । इस प्रमाणके दृष्टांण बहुतसे महाप्रासाथोंमें देखनेमें आते हैं । तारंगा, द्वारका-शत्रुंजय मुख्य मन्दिर वगैरह विशाल और आयतनोंकी देवकुलीकाओंमें भी इस तरह मानसे कम पीठ कर सकते हैं । इसमें दोष नहीं है । पीठका थरविभाग अध्याय १०६ में सविस्तर कहा है ।

इति श्री विश्वकर्मा कृते क्षीराण्वे नारद पृच्छायां पीठ मानाधिकारे शताग्रे
तृतीयोऽध्याय ॥१०३॥ (क्रमांक अ० ५)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीराण्वे श्रीनारदमुनिने पूछेय पीठमानतो शिल्प
विशारद स्थपित श्री प्रभाशंकर ओषधभाई सोमपुराये सुप्रभा नामती रयेदी टीकानो
अेकसो तीजे अध्याय. (१०३)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीराण्वे वास्तुशास्त्र नारदजीके संवादरूप पीठ मानाधिकार
शिल्प विशारद स्थपित प्रभाशंकर ओषधभाई सोमपुरा की रची हुई सुप्रभा नामकी भाषाटीका
का एकसौ तीसरा अध्याय ॥१०३॥ (क्रमांक अ० ५)



महापीठ साथप्रमाल और शिवनिर्मात्यका चंडनाथ

॥ अथ प्रासादोदयमान ॥

क्षीरार्णव अ० १०४—क्रमांक अ० ६

श्री विश्वकर्मा उवाच—

एक हस्ते तु प्रासादे त्रयस्त्रिंशद्भिर्गुलैः ।
 द्विहस्ते उदयं कार्यं द्विहस्ते सप्तांगुल ॥ १ ॥
 त्रि हस्तस्य यदामानं मधिकं पंचमांगुल ।
 चतुर्हस्तौदयं कार्यं भेकेणाधिकमंगुलम् ॥ २ ॥
 विस्तारेण समं कार्यं पंचहस्तोदय भवेत् ।
 षट् हस्तोदयं कार्यं न्यूनां च द्वयमंगुलम् ॥ ३ ॥
 उदयं सप्त हस्तेन न्यूनं च सप्तमंगुलम् ।
 अष्टहस्तोदयं कार्या षोडशांगुल हीनकम् ॥ ४ ॥
 हीन एकोन त्रिंशस्यात् प्रासादे नवहस्तके ।
 दश हस्तोदयं कार्यं अष्टहस्त प्रमाणकम् ॥ ५ ॥

श्री विश्वकर्मा प्रासादना उदय उल्लासीनुं मान छोड़े छे. ओके हाथना प्रासादने तेत्रीश आंगणनो उदय करवो, जे हाथना प्रासादने जे हाथ सात आंगणनो, त्रणु हाथनाने त्रणु हाथने पांच आंगणनो, चार हाथनाने चार हाथने ओके

प्रासादोदयमान
 गज गज आं.
 १—१०८
 २—२०७
 ३—३०५
 ४—४०१
 ५—५००
 ६—५०२२
 ७—६०१७
 ८—७०८
 ९—७०१८
 १०—८००
 २०—१२०१२
 ३०—१७००
 ४०—२१०१२
 ५०—२५००

आंगणनो अने पांच हाथना प्रासादने उदय पांच हाथनो ओटवे विस्तार प्रमाणे सरणो उदय राखवो, छ हाथनाने छ हाथमां जे आंगण ओछो, सात हाथनाने सात हाथमां सात आंगण ओछो, आठ हाथना प्रासादने आठ हाथमां सोण आंगण ओछा (ओटवे ७ गजने ८ आंगण) नवहाथमां ओगणुत्रीस आंगण ओछी उल्लासी राखवी. दश हाथना प्रासादनी आठ हाथनी उल्लासी राखवी.

श्री विश्वकर्मा प्रासादके उदयका मान कहते हैं । एक हाथके प्रासाद को तेत्तीस अँगुलका उदय करना । दो हाथके प्रासादको दो हाथ सात अँगुल का तीन हाथके प्रासाद को तीन हाथ और पाँच अँगुलका, चार हाथके प्रासाद को चार हाथ और एक अँगुलका और पाँच हाथके प्रासाद का उदय पाँच हाथका अर्थात् विस्तार के अनुसार समान उदय रखना । छः

हाथके प्रासादको छः हाथमें दो अँगुल कम, सात हाथके प्रासाद को सात हाथमें सात अँगुल कम, आठ गजके प्रासाद को सात गज आठ अँगुल, नौ हाथ के प्रासाद को नौ हाथमें उनतीस अँगुल कम उदय रखना । दस हाथके प्रासाद को आठ हाथका उदय रखना । १-२-३-४-५.


DETAIL OF MANDUVAR

FOR

SOMNATH TEMPLE

PRABHAS PATAN

SCALE 1/4" = 1' 0" TO 1/2" = 1' 0"



प्रासादोदयमान

गण आगुत्र

१—१.०६

२—२.०७

३—३.०५

४—४.०१

५—५.००

६—५.२२

७—६.१७

८—७.०८

९—७.१६

१०—८.००

१५—१०.०६

२०—१२.१२

२५—१४.१८

३०—१७.००

३५—२१.०६

४०—२१.१२

४५—२३.१८

५०—२५.००

साधार मंडोवर द्वयभूमि द्वयजंघा और एक छाव



सपाद दशहस्तं च प्रासादे दशपंचके ।
 विंश हस्तोदय मान सार्द्धा द्वादशहस्तकम् ॥ ६ ॥
 पंच विंशोदये प्राज्ञ पादोन दशपंचके ।
 त्रिंश हस्ते महा प्राज्ञ उदयं च सप्तदशस्तथा ॥ ७ ॥
 सपादमेक विंशत्यां पंचत्रिंश मुनिवरम् ।
 व्योमवेद यदां हस्त सार्द्धस्यादेकविंशतिः ॥ ८ ॥
 चतुर्विंशति पादोन पंचचत्वार हस्तके ।
 शतार्द्धोदयं मानं तु हस्ताः स्युः पंचविंशति ॥ ९ ॥

पंद्रह हाथना प्रासादनी सवा दश हाथनी उलझी राणवी वीश हाथना ने साडा बार हाथनी पच्चीस हाथनाने पोछा पंद्रह हाथनी, त्रीश हाथना प्रासादनी सत्तर हाथनी उलझी राणवी. पांत्रीश हाथना प्रासादने छे मुनि-
 श्वर ! सवा ओकवीश हाथनी उलझी राणवी. यात्रीश हाथनाने साडी ओकवीश हाथनी, पिस्ताणीश हाथनाने पोछी यावीश अने पचास हाथगजना प्रासादनी पच्चीस हाथनी उलझी राणवी. ६-७-८-९.

पन्द्रह हाथके प्रासाद को सवा दस हाथका उदय रखना । बीस हाथ के प्रासादको साढे बारह हाथका, पचीस हाथके प्रासादको पौने पंद्रह हाथका, तीस हाथके प्रासादको सत्रह हाथका उदय=रखना । पैंतीस हाथके प्रासादको हे मुनिश्वर सवा एकवीस हाथका उदय रखना । चालीस हाथ के प्रासाद को साढे इक्कीस हाथका उदय, पैंतालीश हाथके प्रासादको पौने चोवीस हाथका उदय और पचास हाथ-गजके प्रासादका पच्चीस हाथका उदय रखना । ६-७-८-९.

अस्योदये च कर्तव्या प्रथमे कूटछाद्यके ।
 यावत्समोदयं प्राज्ञ तावत्मंडोवरं स्मृतम् ॥ १० ॥

ये रीते प्रासादनी उलझी पीठ उपरथी छजना मथाणा सुधी उलझी
 चतुर शिल्पीयो राखे छे. ते उलझी-उदयमां मंडोवरना थरे करवा अर्थात्
 ते उलझीने मंडोवर कडे छे. १०.

इस तरह प्रासाद का उदय पीठ परसे छजे की टोच तकका उदय चतुर
 शिल्पियों रखते हैं। उस उदयमें मंडोवरके स्तर करना अर्थात् उस उदय को
 मंडोवर कहते हैं । १०,

^१ तथाद्य छाद्यं संस्थाने द्वयोर्जंघा प्रकीर्तिताः ।

^२ भवेद्युः द्वादशजंघा यावत्शताद्धोदयं भवेत् ॥११॥

साधार छंदना संस्थानमां शङ्कां एक छन्दने ये जंघानो मंडोवर करवो।
पचास हाथना प्रासादना उदयमां बारह जंघा सुधीना मंडोवर करवो. ११

साधार छंदके संस्थानमें शूरुमें एक छजा और दो जंघाका मंडोवर करना ।
पचास हाथके प्रासादके उदयमें बारह जंघा तकका मंडोवर करना । ११.

षट्त्रिंशद्विंशच्छाद्यं च द्वयोर्भूम्यंतरे मुनिः ।

भरणीकोर्ध्वं भवेन्मंची छाद्योर्ध्वेन मंचिका ॥१२॥

पुनः जंघा प्रदातव्या यावत् द्वादश संख्यया ।

किंचित्किंचिद्भवेन्न्यूनं कर्तव्यं भूमिको ह्य ।

शताद्धोदयमानेन महामेरु तथाधिकं ॥१३॥

छन्दां छ प्रकारे थाय. ये भूमिना अंतरे अंतरे एक मंडोवर डे मुनि,
थाय. तेना थरवाणा भेड़ मंडोवरमां लरणी उपर इरी माची आदि थर करी
छन्दना उपर इरी माचीना थर करी इरी जंघा यजववी. ये रीते आरनी
संख्या सुधी तेम करतां जपुं प्रत्येक भूमि मजला नीचेना मजलाथी थोडी
थोडी उलछी (आरमो अंश) न्यून करता जपुं. पचास हाथ-गजना महामान
प्रासादने मडाभेड़ करवो. १२-१३

छजा छः प्रकारसे होता है । दो भूमिके अंतर से एक मंडोवर हे मुनि
होता है । उसके स्तरवाले मेरु मंडोवरमें भरणीके ऊपर फिर माची आदि स्तरों
बना कर छजाके ऊपर फिर माचीका स्तर कर फिर जंघा चढाना । इस तरह
बारहकी संख्या तक करते जाना । प्रत्येक भूमि-मजला नीचेके मजले से थोडा
थोडा उदय (बारहवां अंश) न्यून करते जाना । पचास हाथ-गजके महामान के
प्रासाद को महामेरु करना । १२-१३.

मृदिष्टकाकर्मयुक्ता भित्तिपादा प्रकल्पयेत् ।

पंचमांशस्थवा सातु षष्ठांशे शैलजे भवेत् ॥ १४ ॥

दारुज सप्तमांशेन सांधारे चाष्टमांशके ।

धातुजे रत्नजेभित्तिः प्रासादे दशमांशके ॥ १५ ॥

पाठांतर-(१) तथाद्यदग्ध-तथा छंदाद्यसंस्थाने (२) दशजंघाभवेत्तोष ।

(३) द्विविध शताद्धेच-महामान


निरेधार प्रासादभां माटी के छंटना प्रासादनी लिंत-दिवालनी नडाध प्रासादना
 थेथा लागे राभवी पाषणुना प्रासादने पांयमे के छडा लागे लागे लिंतो नडी राभवी.
 डाष्टना कार्यभां सातमा लागे सांधार मडाप्रासादोभां आठमा लागे अने धातु
 अने रत्नना प्रासादने प्रासादना दशमा लागे लिंतनी नडाध दिवाल राभवी. १४-१५.

निरेधार प्रासादमें मिट्टी या ईंटके प्रासाद की दीवारका मोटापन प्रासाद के चौथे
 भागका रखना । पाषाणके प्रासादको पांचवे या छठे भागमें दिवारें मोटी करना । काष्ठके
 कार्यमें सातवें भागमें—सांधार महाप्रासादोंमें आठवें भागमें और धातु और रत्नके
 प्रासादको प्रासादके दसवें भागमें दिवारका मोटापन रखना । १४-१५.

इति श्री विश्वकर्मा कृते क्षोरार्णवे नारदपृच्छायां प्रासादोदय मानाधिको
 शताग्रे चतुर्थोऽध्याय ॥१०७॥ (क्रमांक अ० ६)

इतिश्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारद मुनीश्वरे पूछेला प्रासादना उदय माननो
 शिल्प विशारद श्री प्रभाशंर ओधडभाई सोमपुराये रयेली सुप्रभा नामनी टीक्षनो अेकसो
 यारभो अध्याय (१०४)

इतिश्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारद मुनीश्वरके संवाद रूप प्रासादके उदय मानका
 शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओधडभाईकी रची हुई सुप्रभा नामकी भाषा टीकाका
 एकसौ चौथा अध्याय । १०४. क्रमांक अ० ६



॥ अथ द्वारमान ॥

क्षीरार्णव अ० १०५-क्रमांक अ० ७

श्री विश्वकर्मा उवाच—

एक हस्ते तु प्रासादे द्वारं च षोडशांगुलम् ।
इयं वृद्धिः प्रकर्तव्या चतुर्हस्तं यदा भवेत् ॥१॥

वेदांगुला भवेद्वृद्धि यवित्दशहस्तकम् ।
हस्ताविंशति मानेन हस्ते हस्ते त्रयंगुला ॥२॥

द्वयङ्गुला भवेद्यावत् प्रासादे त्रिंशहस्तके ।
अङ्गुलैक स्ततो वृद्धि यावत्पंचाश हस्तकम् ॥३॥

श्री विश्वकर्मा કહે છે. એક હાથના પ્રાસાદને સોળ આંગળ ઊંચું દ્વાર કરવું તેવી રીતે સોળ સોળ આંગુલની વૃદ્ધિચાર હાથ સુધી કરવી. પાંચથી દશ હાથના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે ચત્તાર આંગળની વૃદ્ધિ કરવી. અગ્યારથી વીશ હાથ સુધીનાને પ્રત્યેક હાથે ત્રણ ત્રણ આંગળની વૃદ્ધિ કરતા જવી. એકવીશથી ત્રીશ હાથનાને બળ્લે આંગળની વૃદ્ધિ કરવી. એકત્રીશથી પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે એકેક આંગળની વૃદ્ધિ દ્વારના ઉદય માનમાં કરવી. ૧-૨-૩.

શ્રી વિશ્વકર્મા કહતે હૈં । એક હાથકે પ્રાસાદકો સોલહ અંગુલ ઉંચા દ્વાર કરના । ઇસ તરહ સોલહ સોલહ અંગુલકી વૃદ્ધિ ચાર હાથ તક કરના । પાંચસે દસ હાથકે પ્રાસાદકો પ્રત્યેક હાથપર ચાર ચાર અંગુલકી વૃદ્ધિ કરના । ગ્યારહસે વીસ હાથકે પ્રાસાદકો પ્રત્યેક હાથપર ત્રીસ ત્રીસ અંગુલકી વૃદ્ધિ કરતે જાના । ઇક્કીસસે ત્રીસ હાથકે પ્રાસાદકો દો દો અંગુલકી વૃદ્ધિ કરના । ઇક્તીસસે પચાસ હાથ તકકે પ્રાસાદકો પ્રત્યેક હાથપર એક એક અંગુલકી વૃદ્ધિ કરકે ઉદયમાનમેં કરના । ૧-૨-૩.

નાગરં ચ મિદં દ્વારં ઉક્તં ક્ષીરાર્ણવે મુને ।
દશભાંશે यदि हीनं द्वारं स्वर्गे मनोरमे ॥४॥


अधिक दशमे प्राज्ञ प्रासादे पर्वताश्रके ।
ताव क्षेत्रान्तरे प्राज्ञत्वामर्हवादि मुनीश्वरः ॥५॥

ઉપરોક્ત કહેલું દ્વારમાન નાગરાદિ બાતિ છંદના પ્રાસાદનું બાણુવું હે મુનિ, આ ક્ષીરાર્ણવમાં કહ્યું છે. કહેલા માનથી જો દશભો ભાગ હીન કરવાથી

તે સ્વર્ગમાં મનોરમ એવું દ્વાર થાય અને જો પર્વતની તલાટીએ ચતુરશિલ્પીઓ કરેલા પ્રાસાદના દ્વારને દશમો ભાગ અધિક કરે તો તે શુભ બાણુવું. મહર્ષિઓમાં આદિ એવા હે મુનીશ્વર, એ રીતે ક્ષેત્રાન્તર (સ્થળાંતરાનુસાર) દ્વારમાન બાણુવા. ૪-૫.

દ્વારમાન
ગજ ગજાં.

- ૧-૦.૧૬
- ૨-૧.૮
- ૩-૨.૦
- ૪-૨.૧૬
- ૫-૨.૨૦
- ૬-૩.૦
- ૭-૩.૪
- ૮-૩.૮
- ૯-૩.૧૨
- ૧૦-૩.૧૬
- ૨૦-૪.૨૨
- ૩૦-૫.૧૮
- ૪૦-૬.૦૪
- ૫૦-૬.૧૪



સ્તંભ-મરણ-સરા-આંદોલક હોંડોલક તોરણ દેવાજ્ઞનાઓ ઝૂધ્વે લક્ષ્મીનારાયણના ગેવલ
પ્રતોલ્યા પ્રવેશ,

उपरोक्त द्वारमान नागरादि जाति छंदके प्रासादका समझना । हे मुनि, इस क्षीरार्णवमें कहे हुए मानसे जो दसवाँ भाग हीन किया जाय तो वह स्वर्गमें मनोरम ऐसा द्वार होता है । और जो पर्वतकी तलहटीपर चतुर शिल्पीके बनाये हुए प्रासादके द्वारको दसवाँ भाग अधिक करे तो उसे शुभ जानना । महर्षियोंमें आदि ऐसे हे मुनीश्वर, इस तरह क्षेत्रान्तर (स्थलान्तरका सार) द्वारमान जानना । ४-५.

शिवद्वारं भवेद्भ्रष्टं कन्यसं च जिनालये ।

मध्यमं सर्वदेवानां सर्वकल्याण कारकः ॥ ६ ॥

उत्तम उदयार्द्धेन पादाधिमध्यमानक ।

कन्यसं चाधिकं तत्र विस्तारे द्वारमेव च ॥ ७ ॥

शिवालयनुं द्वार ऋषे भाननुं सर्वजनोभां आलयनुं हे जनमंदिरनुं द्वार कनिष्ठ भाननुं अने सर्व देवोने मध्यभाननुं द्वारमान करवाथी ते सर्व कल्याणकर्ता भणुवुं, ऋषेभाननुं द्वारना उदयथी अर्ध पंडोणुं करवुं, मध्यभानना द्वारने थोथो भाग वधारवो, अने कनिष्ठ भाननुं द्वार तेथी पणु अधिक पंडोणुं राणुवुं. ६-७.

शिवालयके द्वारको ज्येष्ठ मानका सर्वजनोंके आलयका द्वार और जीनमंदिरका द्वार कनिष्ठ मानका और सर्व देवोंको मध्य मानका द्वारमान करनेसे सर्व कल्याणकर्ता समझना । ज्येष्ठ मानका द्वारके उदयसे आधा चौड़ा करना । मध्य मानके द्वारको चौथा भाग बढ़ाना । और कनिष्ठ मानका द्वार उससे भी अधिक चौड़ा रखना । ६-७.

अज्ञात्वा च यदा ज्ञात्वा यदाद्वारं च तिष्ठतः ।

नागरं सर्व देवानां सर्व देवेषु * पूजितः ॥ ८ ॥


भणु हे अणु कदाय द्वारमाननी पंडोणार्ध थर्ध डोय तो पणु ते सर्व देवोने पूजन थोथ्य थोथुं नागरादि द्वार मान भणुवुं.

जाने या अनजानेमें कदाचित् द्वारमानकी चौड़ाई हुई हो तो भी उसे सर्व देवोंके लिये पूजन योग्य ऐसा नागरादि द्वारमान समझना । ८

इति श्री विश्वकर्माकृते क्षीरार्णवे नारद पृच्छायां नागरादि प्रासाद द्वारमाना-

धिकारे शताग्रे पंचमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ (क्रमांक अ० ७)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारदे पूछेवा नागरादि द्वारमाननो शिष्य विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषाडभार्ध सोमपुराये रयेवी सुप्रभा नामनी बापा टीशनो अक्ष सो पांथग्रे अध्याय. १०५. क्रमांक अ० ७.



सप्त शाखाका द्वार और अर्धचंद्र

इतिश्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारदके संवादरूप नागरादि द्वारमानका शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओघडभाई, सोमपुराकी रची हुई सुप्रभा नामकी भाषा टीकाका एकसौ पाँचवाँ अध्याय ॥१०५॥ (क्रमांक अ० ७)

॥ अथ पीठ थर विभाग ॥

क्षीरार्णव अ० १०६—(क्रमांक अ० ८)

श्री विश्वकर्मा उवाच

पीठोदये भवेत्पूर्वं विभागं च अतः श्रुणु
द्वादश भाग जाड्यकुम्भं च अर्धवार्धकारिक ॥ १ ॥

द्वयंचसार्द्धं भवेत्कर्ण भागार्धं मुखपट्टिका ।


भागमेकं भवेत्कुम्भं शेषं च कंदमेव च ॥ २ ॥

भागोनं च भवेत्पीठं निर्गमं तच्च कीर्तिताः ।

तत्रस्कंधं समकुर्यात्कर्णमाली प्रशोभिता ॥ ३ ॥

श्री विश्वकर्मा नारदजीने कहे छे. पीठनी बिचारनुं प्रमाण आगण (अ. १०३भां) कछुं हवे पीठना थर विभाग सांलणो पडेलो आर लागनो नडंओ तेनो अर्धं निकणो नडंओ नीचेनी पट्टी अठो लागनी ते पर अरधा लागनो कंद (मुख पट्टी) ते उपरथी ओक लागनो गीजे कंद अने आकी उपरनो कंद पणु ओक लागनो तेना निकणो पणु तेडला ४ राखवा. स्कंध-गलतो सात लागनो राखवो. ओ रीते आर लागना नडंओ पर कर्णिकानो शोलतो थर करवो. १-२-३.

श्री विश्वकर्माने नारदजीको पीठकी उँचाईका प्रमाण अ० १०३ में कहा ।



जाडंबा उदय १२ भाग

अब पीठके स्तर विभागके बारेमें सुनो । प्रथम बारह भागका जाडंबा-उसका अर्ध नीकाला-जाडंबेके नीचेकी पट्टी ढाई भागकी, उसके पर आवे भागका कंद (मुख पट्टी) उसके उपरके एक भागका दूसरा कंद और बाकी उपरका कंद भी एक भागका, उसके नीकाले भी उतने ही रखना । स्कंध-गलता सात भागका रखना । इस तरह बारह भागके जाडंबे पर कर्णिकाका

शोभायमान स्तर करना । १-२-३.

नव भागकुतं पिंड प्रवेशतत्रमेव च ।


पिंडस्य नवधाकृत्य अंतरपत्र द्विभागतः ॥ ४ ॥

चिप्पिका सार्द्धभागं च निर्गमं च त्रिभागतः ।

अधः कंध भवेभागार्द्धकणि चत्वारि सार्द्धतः ॥ ५ ॥

षड्भागं निर्गमंतत्र कणि कूर्याद्विचक्षणं ।

तस्य पदं समकार्यं ग्रासपट्टि च छाद्यके ॥ ६ ॥



(जडंभा पर) कण्ठिनी धरना नव लाग करवा

तेनो नीकाडो पणु तेटडो करवो कण्ठिनी जडाधना

नव लागमां उपरनी अंतर पत्र अही लागनी

चिप्पिका होठ लागनी ठांथी अने तेनो नीकाणो

त्रणु लागनो राणवो कण्ठि साडा चार लागनी तेनी

नीथेनो कंध अर्धा लागनो राणवो. कण्ठिकानो

थर छ लाग नीकणतो बुद्धिमान शिल्पीये राणवो.

कर्णिका अंतराल भाग ९

ये रीते कण्ठिकाना थर जेटलाज नव लागनी ग्रासपट्टी नीचे छाजली (त्रणुलागनी)

करवी. ४-५-६.

जाडंबेके पर कणीसे थरके नौ भाग करना, उसके घाटकी निर्गम भी

उतनी ही करना । कणीके मोटेपनके नौ भागमें उपरकी अंतरपत्र ढाई भागकी

चिप्पिका डेढ़ भागकी उंची और उसका नीकाला तीन भागका रखना । कणी

सादे चार भागकी और उसकी नीचेका कंध आधे भागका रखना । कर्णिकाका

थर छः भाग निकालता बुद्धिमान शिल्पीको रखना चाहिये । इस तरह कर्णिकाके

थरके बराबर नौ भागकी ग्रासपट्टी की नीचे छाजली (तीन भागकी) बनाना । ४-५-६.

पिंडं कूर्यात् त्रिभागेन निर्गमं त्रिणीमेव च ।

भागार्द्धं मुखपट्टि च पादार्धं भागमेव च ॥ ७ ॥

स्कंध स्कंध भवेन्मेकं छाद्यकी तत्र सिद्धयति ।

उपरि ग्रासपट्टिका पद द्वादशमेव च ॥ ८ ॥

घसिका चार्द्धभागेन भागमेकं तथार्द्धकं ।

पंचभागं भवेन्ग्रासं भागैकं उदरं भवेत् ॥ ९ ॥

सार्द्धं चिप्पिका कुंभं (१) निर्गमं द्वयमेव च ।


नव भागं ग्रासपट्टी सर्वकेवलधीमताम् ॥ १० ॥

इति कामदपीठ १.

छाजली डेवाणनी जडाध त्रणु लाग अने नीकाणो पणु त्रणु लागनो

राणवो. तेनी मुखपट्टी अर्धा लागनी नीचे उपरनो कंध पा पा लागनो अने

નીચે ઉપરના સ્કંધ-ગલતી એકેક ભાગની એ રીતે ત્રણ ભાગની છાજલી કેવાળ સિદ્ધ થઈ.



છાંજલી ગ્રાસ પટ્ટી ભાગ ૧૨

પીઠની રચના કરવી. ઇતિ કામદપીઠ ૧.

છાજલી-કેવાલકા મોટાપન ત્રીન ભાગ ઔર નીકાલા મી ત્રીન ભાગકા રખના । ઉસકી મુખપટ્ટી આઘે ભાગકી, નીચે ઉપરકા કંદ પા પા ભાગકા ઔર નીચે ઉપરકા સ્કંધ-ગલતી એક એક ભાગકા, ઇસ તરહ ત્રીન ભાગકી છાજલી-કેવાલ સિદ્ધ હુઈ ।

કળીકે પરકી સારી ગ્રાસપટ્ટી બારહ ભાગમેં નૌ ભાગકી ગ્રાસપટ્ટીમેં નીચે આઘે ભાગકી ઘસી-અંધારી, ગ્રાસ મુખ પાંચ ભાગમેં ગ્રાસ મુખકા નીકાલા એક ભાગકા ઉસકે નીચે ઉપરકી પટ્ટીકા એક એક ભાગકી, હેઠ ભાગકી ચિપ્પિકા ઝૂંચી ઔર દો ભાગ નીકાલા ઘરાસે રખના । ઇસ તરહ ત્રીન ભાગકી છાજલી ઔર નૌ ભાગકી ગ્રાસ પટ્ટી સર્વમેં કુશલ ઐસે બુદ્ધિ-માન શિલ્પીકો ગ્રાસપટ્ટીયુક્ત (કામદ) પીઠકી રચના કરના । ૭-૮-૯-૧૦. ઇતિ કામદપીઠ ૧.

સપ્તભિજાડયકુંભં ચ ષડભિસ્તુ કળાલિકા ।

પંચભિગ્રાસપીઠં ચ નિર્ગમં ક્રિયતે બુધૈઃ ।

હમાંસર્વાણિપીઠં ચ સર્વે દેવેષુ નિર્મિતામ્ ॥ ૧૧ ॥


હવે કામદ પીઠનો ખીજો પ્રકાર

કામદપીઠ વિ.
૭ બાંડખો
૬ કણી
૫ ગ્રાસણ

૧૮





કહે છે. સાત ભાગનો બાંડખો છ ભાગની કણી અને પાંચ ભાગની ગ્રાસ-પટ્ટી અને તેનો નીકાળો શિલ્પી એ બુદ્ધિ પૂર્વક (સ્થાત માન પ્રમાણે)

રાખવો. એ રીતના વિભાગના સર્વ પીઠનું સર્વ દેવોના પ્રાસાદને નિર્માણ કરવું. ૧૧ ઇતિ કામદપીઠ ૨.




કામદપીઠ-ભાગ ૧૮ પ્રકાર (૨)

अब कामद पीठका दूसरा प्रकार कहते हैं सात भागका जाडंवा छः भागकी कर्णी और पाँच भागकी ग्रासपट्टी और उसका नीकाला शिल्पीको बुद्धि पूर्वक स्थान मानके अनुसार रखना । इस तरहके विभागके सर्वपीठके सर्व देवोंके प्रासादका निर्माण करना । ११. इति कामदपीठ २.



प्रभाकर ओ. शिल्पी



नरपीठ द्वादश भागं सर्वतिमतोपरिद्वय (१)
 सार्द्धमध्यसंस्थाने द्विसार्द्धश्चमूर्ध्वनः ॥ १२ ॥
 सप्तभागे नरंकार्य मध्य स्थाने मुनीश्वरः ।
 अधःकंदभागं च भागमेकं च पट्टिका ॥ १३ ॥
 निर्गमं पद सार्द्धं च वायपट्टि च भागतः ।
 तत्परि मानवाकार्या सप्तभाग समन्विता ॥ १४ ॥
 इमं आद्यपीठं च सर्वतोन्तर संयुत ।
 कर्तव्यं सर्व वर्णानि नित्य कल्याण कारकम् ॥ १५ ॥




नरपीठ भाग ३२

(कामद. पीठ) कहा पछी हुवे महापीठना थये कडे छे
 नरपीठ, आर लागतुं पीठना सर्वथी उपरना लागमां करवुं
 छे मुनीश्वर, नीचे देठ लागनो कंद उपर अढी लागनी चिप्पिका
 उपर करवी छे मुनीश्वर, मध्यमां सात लागमां नर-मनुष्य
 देव रूपो करवां. नीचे ओक लागनी कंद वाय वाय पट्टीका
 देठ लाग नीकाणो करवी. (कुल आर लाग) ओ रीते
 सर्वनी उपर नर आकृति साथेतुं नरपीठ जणुवुं ते सर्व देव
 वणुने करवाथी हुंभेशां कल्याणकारी जणुवुं १३-१४-१५.

कामदपीठके बाद अब महापाठके थरके बारेमें कहते हैं । नरपीठ बारह
 भागका पीठके सबसे उपरके भागमें करना । हे मुनीश्वर ! नीचे डेठ भागका
 कंद उपर ढाई भागकी चिप्पिका करना । हे मुनीश्वर, मध्यमें सात भागमें नर-
 मनुष्य देवके रूप करना । नीचे एक भागकी कंद वायपट्टीका अधारी करना ।
 (कुल बारह भाग) देठ भागका नीकाला करना । इस तरह सर्वके उपर नर
 आकृतिके साथका नरपीठ जानना । वह सर्व देववर्णोंको करनेसे हमेशां कल्याण-
 कारी जानना । १२-१३-१४-१५.

उत्सार्य नरपीठं च वाजिपीठं निवेशितम् ।
 अष्टादश भवेत्भागं कर्तव्यं शास्त्र पारगैः ॥ १६ ॥
 अधः स्कंध सपादोनं सपादं पट्टिका बुधैः ।
 वाजिपट्टि अधोर्ध्वभागे निर्गमं च द्विभागत् ॥ १७ ॥
 अधः सार्द्धतरपत्र उर्ध्व चिप्पिकात्रय ।
 नवभागे वाजिरूप एते मध्वपीकम् ॥ १८ ॥

नरपीठ नीचे अश्वपीठ अठारलागतुं करवानुं शिष्य शास्त्रना पारंगतोये
 कहुं छे. नीचे सवा लागनो स्कंध, सवा लागनी पट्टी, अश्वरूप नीचे



अश्वपीठ

करना । इस तरह अठारह भागका अश्वपीठ जानना १६-१७-१८.

महापीठ थर विभाग

गजपीठ १२

कण्ठीअंतः ६

आसद्य १२

गजपीठ २२

अश्वपीठ १८

नरपीठ १२

कुल भाग ८५

कुंजरं द्वाविंश भाग अधोभागं च निर्गमे ।

गज चत्वारि निष्कांशं पट्टिका त्रिणिमेव च ॥ १९ ॥


पिंडं त्रिभागमुत्सेधं पदमेकं वाय पट्टिका ।

(उर्ध्व चिप्पित्रयं भागाकौदये गजरूपकम्) ॥ २० ॥

गजपीठोपरंदद्यात् नरपीठं च पूर्वत ।

अश्वपीठथी नीचेना लागे नीकणतुं गजपीठ आवीश लागनुं करवुं. चार लागना नीकणता हाथीनां स्वइपो करवां. तेनी नीचे उपर १॥ + १॥ लागनी ऐम त्रणु लागनी पट्टिकाओ करवी. नीचे त्रणु भाग जंयी चिप्पिका ते तेनी ऐक लागनी वायपट्टिका (अंतर पत्र) करवी. उपर त्रणु लागनी चिप्पिका करवी. इस्तिनां स्वइपो बार भाग उदय-भां करवा. ऐ रीते आवीश भाग उदयनुं गजपीठ जाणवुं-गजपीठ उपर सीधुं आगण कहुं नेवुं पणु भूकी शकाय. १८-२०

अश्वपीठसे नीचेके भागमें नीकलता हुआ गजपीठ वाईस भागका करना । चार भागके नीकलते हाथीके स्वरूप करना । उसके नीचे उपर १३ + १३ भागकी



गजपीठ विभाग २२

इस तरह तीन भागकी पट्टिकाओं करना। नीचे तीन भाग ऊँची चिप्पिका, उसके नीचे एक भागकी वायपट्टिका (अंतरपत्र) करना। उपर तीन भागकी चिप्पिका करना। हस्तिके स्वरूप बारह भाग उदयमें करना। इस तरह बाइस भाग उदयका गजपीठ जानना। गजपीठके उपर सीधे पूर्वोक्त नरपीठको भी रखा जाता है। १९-२०.

गजस्य नरमध्यायमश्वपीठं त्रयोदशं (१) ॥ २१ ॥

पक्षान्तरे गजसंस्थाने अधो वा उर्ध्वमेव च ।

तत्रांतर हयो कार्यं वाजिरूपं च सप्तमिः ।

निर्गमं द्वयं भागं द्वयं वयमिहोवच ॥ २२ ॥

गजपीठं अने नीरपीठनी मध्यभां अश्वपीठं तेर लागतुं करवुं. पक्षान्तरे गजपीठं केधभां न पणु थाय तेना बदले अश्वने नर पीठ थाय. ते अश्वपीठभां अश्वना स्वइपो सात लागनां अने थे लागना नीकणता करवा २१-२२ इति महापीठ.

गजपीठ और नरपीठके मध्यमें अश्वपीठ तेरह भागका करना। पक्षान्तरसे गजपीठ किसीमें नहीं भी होता है। उसके बदले अश्व और नरपीठ होता है। उस अश्वपीठमें अश्वके स्वरूप सात भागके और दो भागके नीकलते करना २१-२२ इति महापीठ ।

विश्वांशं ग्रासपीठं मेकादशस्तुकर्णिका ।

चतुर्दशं जाड्यकुंभं नवमं भागपीठकम् ॥ २३ ॥

महापीठ थर विभाग

गजपीठ १४

कण्टिका ११

ग्रासपीठ १३

गजपीठ २२

अश्वपीठ १८

नरपीठ १२

ग्रासपीठ तेर लागतुं कण्टिका अगीथार लागनी अने

गजपीठ चौदह लागना मणी कुल ६० लागनी महापीठं नणुवुं.

(१२ नरपीठ १८ अश्वपीठ २२ गजपीठ १३ गायपटी ११

कण्टिका १४ गजपीठ-कुल ६० लाग) २३.

ग्रासपीठ तेरह भागका-कणी ग्यारह भागकी और जाडवा

कुल ६०

चौदह भागका मिलकर कुल ९० भागकी महापीठ जानना ।

(नरपीठ १२ अश्वपीठ १८ गजपीठ २२ ग्रासपीठ १२ कर्णिका ११ जाडवा १४


कुल ९० भाग)-२३.

हयव्याघ्रं घरापीठं घराधरं हर्ययुत ।

पृथ्वीपति कर्तव्यं वाजिपीठं च नान्यथा ॥ २४ ॥

ग्रासाहमांसा स्थापित देवनुं वाडन शिवने वृषल सूर्यने अश्व प्रधाने इंस देवीने व्याघ्र के सिंह तेम पीठभां करवा अरीते अश्व के व्याघ्रनां इपो

पीठमां करवां राजने अश्वयुक्त पीठ करवुं. पृथ्वी पति (चक्रवर्ती) ने अश्वपीठ करवुं भीन नाना राजने भीजुं कांठ न करवुं.*



भीट-गज, अश्व, नरपीठ साथका अलंकृत महापीठ


प्रासादमें स्थापित देवका वाहन, शिवको वृषभ, सूर्यको अश्व, ब्रह्माको हंस, देवीको व्याघ्र या सिंह पीठमें करना। इस तरह अश्व या व्याघ्र के रूप पीठमें करना। राजाको अश्वयुक्त पीठ करना। पृथ्वीपति (चक्रवर्ती)को अश्वपीठ करना। दूसरे छोटे छोटे राजाको दूसरा कुछ भी नहीं करना। २४ *

इति श्री विश्वकर्माकृते क्षीरार्णवे नारदपृच्छाया पीठथर विभाग नाम शताष्टेऽष्टमोऽध्याय ॥ १०६ ॥ (क्रमांक अ० ८)

* दीपावलीमां पीठना बुद्ध बुद्ध प्रक्षरों अहु सविस्तर कहेवा छे. अपराणित सत्र



बेलूर के कलापूर्ण मंदिर के हस्त-अश्वगज सिंहयुक्त और देवस्वरूपयुक्त मंडोवर की जंघा





संच्युरी-रेयोन वीलाजी कल्याण-मंदिरकी चतुष्किकामें मंदिर निर्माता श्री प्रभाशंकरजी
श्रीमती और श्रीमान श्रीगोपाल नेवटीयाजी



धृति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे श्रीनारद मुनिश्चरे पूछेव पीठ थर विभाग लक्षणो
शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभार् सोमपुराये रयेत्री गुणैर लापानी सुप्रभा
नामनी टीकानो अेकसो छ ह्रो अध्याय. १०६ कर्मांक अ० ८.

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवमें नारदमुनिश्चरके संवादरूप पीठ थर विभाग लक्षण
का शिल्पविशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुरा रचिता सुप्रभा नामकी भाषाटीका
का १०६ वाँ अध्याय ॥ (कर्मांक अ० ८)



महापीठ साथप्रमाल और शिवनिर्माल्यका चंडनाथ

संतानतां इकत अेक न महापीठ थर विभागनुं पीठ आपेक्षा छे. वृक्षार्णवमां पीठ बुद्धां
बुद्धां कृष्णां छे. प्रासादना प्रमाणुथी पीठ करवुं न्नेभअे ते अरुं परंतु केटवीक वअत स्थान
मान के द्रव्य लाव न्नेभने नानुं प्रमाणु लेवाभां दोष कखो नथी. पीठ मानथी अधुं के
त्रीन्ने लागे करी शकय. आवन छनालय सदस्त्रविंग के योसइ न्नेगएलीनी देवकुलीडानी
पंडितमां तेभ ओषुं पीठ करवाभां दोष नथी. वृक्षार्णव अ १४७ मां प्रासादस्य षडोशेन पीठं
कुर्याद्विचक्षण नुं प्रमाणु भणे छे. ते कर्मांक आ मतने समर्थन आपे छे.

(१) दीपार्णवमें पीठके सिन्न सिन्न प्रकार बहुत विस्तार से कहे गए हैं। अपराजित
सूत्रसंतानमें सिर्फ एक ही महापीठके थर-विभागका आये हुए हैं। वृक्षार्णवमें पीठ अलग अलग
कहे गए हैं। प्रासाद के प्रमाणसे पठ करना चाहिए, यह ठीक है लेकिन कई बार स्थान
मान या द्रव्य भाव देखकर छोटा प्रमाण लेनेमें दोष नहीं कहा है। अर्थ भागे त्रिभागे वा
पीठंचैव नियोजयेत् स्थान मानाश्रयं ज्ञात्वा तत्रदोषो न दीयते।

आवे या तीसरे भागमें पीठ हो सकती है। बावन जिनालय, सकल्लिंगा या चौसठ
योगिनीकी देवकुलिका की पंक्तिमें का पीठ करने में दोष नहीं है। वृक्षार्णव अ० १३७ में
प्रासादस्य षडोशेन पीठं कुर्याद्विचक्षण का प्रमाण है। यह इस मतको कुछ समर्थन देता है।

॥ अथ मंडोवर थर विभाग ॥

क्षीर्गणव अ० १०७-क्रमांक अ० ९

विश्वकर्मा उवाच -

पूर्वोदयोक्ता अतः प्रवक्ष्यामि मंडोवरम् ।

खुरकः पंच भागस्या द्विशतिकुंभकस्तथा ॥ १ ॥

कलशाष्टौ द्विसार्द्धं तु कर्तव्यमंतरालकम् ।

कपोतिकाष्टौ मंची स्यात् कर्तव्यं नवभागिकाः ॥ २ ॥

पंच त्रिंशत्पदा जंघा तिथ्यंशैरुद्गमो भवेत् ।

वसुभि भरणी कार्या शिरावटी दशांशीका ॥ ३ ॥

अष्टांशोर्ध्वा कपोतालि द्विसार्द्धं मन्तरालकम् ।

छाद्यं त्रयोदशांशोच्च दश भार्गेविर्निर्गमः ॥ ४ ॥


इति नागरादि मंडोवर भाग ॥१४४॥

प्रासादना उद्घाटनं प्रमाण आगण (अ० १०४ भां) कह्युं डवे (ते १४४ भागना नागरादि) मंडोवर कह्युं छुं. अशे पांच भागना, कुंभा वीस भागना, कलशा आठ भागना अंधारी अढी भागनी, केवाण आठ भागना, माची नव भागनी, जंघा पांतीस भागनी दोढीयां पंदर भागनी, लरणी आठ भागनी, शिरावटी दश भागनी उपरना महा केवाण आठ भागना, अढी भागनी आंतराण, अने छज्जा तेर भाग अंशुं अने दश भाग नीकलतुं करवुं ते रीते नागरादि मंडोवर १४४ विभागना नल्लुवे. (डवे साधार प्रासादने योग्य जे त्रण भूमिकाने मेरु मंडोवर कडे छे.) १ थी ४


प्रासादके उदयका प्रमाण आगे (अ० १०४ में) कहा। अब (यह १४४ भागका नागरादि) मंडोवर कहता हूँ। खरा पाँच भागका, कुंभा वीस भागका, कलशा आठ भागका, अंधारी ढाई भागकी, केवाल आठ भागका, माची नौ भागकी, जंघा पैंतीस भागकी, दोढिया पन्द्रह भागका, भरणी आठ भागकी, शिरावटी दस भागकी, ऊपरका महा केवाल आठ भागका, ढाई भागकी अंतराल और छज्जा तेरह भागका ऊँचा और दस भाग नीकलता करना। इस तरह नागरादि मंडोवर १४४ विभागका जानना। (अब साधार प्रासादके योग्य दोतीन भूमिका का मेरुमंडोवर कहते हैं।) १-२-३-४

इति नागरादि मंडोवर भाग ॥१४४॥

સાંધાર મહાપ્રાસાદ તલદર્શન



નિરંધાર પ્રાસાદ તલદર્શન



સાંધાર મહાપ્રાસાદ ઓર નિરંધાર પ્રાસાદકા સ્વરૂપ તલદર્શન

મેરુમંડોવરે મંચી ભરણ્યુધ્વેષ્ટ ભાગિકા ।

પંચ વિંશતિકા જંઘા ઉદ્ગમંશ્ચ ત્રયોદશઃ ॥ ૫ ॥

અષ્ટાંશા ભરણી શેષં પૂર્વવત્કલ્પયેત્સુધીઃ ।

સપ્ત ભાગા ભવેન્મંચી સ્વૃત્છાદ્યસ્ય મસ્તકે ॥ ૬ ॥


પોડશાંશા પુનર્જંઘા ભરણી સપ્ત ભાગિકા ।

શિરાવટી ચતુર્ભાગા પટ્ટઃ સ્યાત્પંચભાગિકાઃ ॥ ૭ ॥

સૂર્યાશૈ સ્વૃત્છાદ્યં ચ સર્વકામફલપ્રદમ્ ।

આગળ નાગરાદિ મંડોવર ૧૪૪ ભાગનો કહ્યો. પરંતુ જો એ ત્રણ ભૂમિના મેરુમંડોવરની રચના કરવી હોય તો આગળ કહેલા. ભરણી સુધીના નવ થરના વિભાગ ૧૧૦૧ ઉપર બીજી ભૂમિના થરવાળા કહે છે. ભરણી ઉપર આઠ ભાગની માચી પચ્ચીસ ભાગની જંઘા, તેર ભાગનો દોઢિયો, આઠ ભાગની ભરણી અને તે ઉપર આગળ શ્લોક ત્રીજાથી કહેલા થરો ફરી ચડાવવા એટલે દશભાર શિરા વટી, આઠ ભાગના મહાકેવાળ અઢી ભાગનો અંતરાળ અને તેર ભાગનું છબ્બુ એમ મળી તે ૮૭૧ ભાગ થયા. એટલે ૧૧૦૧ + ૮૭૧ = ૧૯૮ ભાગ બીજી ભૂમિ સુધીની ઉભણી બાણવી.

भीष्ट	सांधार प्रसादका मंडोवर	१०८ भागका मंडोवर	१६९ भागका मंडोवर
	मेरु मंडोवर	७ भागका मंडोवर	



तथा पांच भागना पट्ट ते उपर बार भागनुं छनुं करवुं. (अथेवा त्रय भूमि-
उदयनेने जे छाववाजो) महामंडोवर सर्व कामनाने क्षणदाता नाथुवे; ५-६-७

आगे नागरादि मंडोवर १४४ भागका कहा, लेकिन जो दो-तीन भूमिके
मेंरू मंडोवर की रचना करनी हो तो आगे कहे हुये भरणी तक के नौ थरके
विभाग ११०॥ ऊपर दूसरी भूमिके थरवाले कहते है।

भरै	५
कुंभो	२०
क्षणशो	८
अंतराण	२॥
डेवाण	८
मंथिका	८
नंधा	३५
उद्गम	१५
भरणी	८

शीरावटी	१०	११०॥
महाडेवा	८	८ मंथिका
अंतराण	२॥	२५ नंधा
छनु	१३	१३ उद्गम
		८ भरणी
		१० शीरावटी
		८ महाडेवा
		२॥ अंतराण
		१३ छनु

१८८

७ भायी
१६ नंधा
७ भरणी
४ शीरावटी
५ पट्ट
१२ छनु

महाभैरव मं० २४८

भरणीके पर आठ भागकी माची, पच्चीस भाग
की जंघा तेरह भागका दोढिया, आठ भागकी भरणी,
और उसके पर आगे श्लोक तीसरसे कहे हुए थर फिर
चढ़ाना। अर्थात् दस भाग शिरावटी, आठ भागके महा-
केवाल, ढाई भागका अंतराल और तेरह भागका छज्जा-
ये मिलकर ८७॥ भाग हुए। इससे ११०॥ + ८७॥ = १९८
भाग हुए। दूसरी भूमि तकका उदय जानना।

अब तीसरी भूमिके भाग महामंडोवर के कहते
हैं। छज्जे पर फिर सात भागकी माची, सोलह भागकी
जंघा, सात भागकी भरणी, चार भागकी शिरावटी तथा
पांच भागके पट्ट, उसके पर बारह भागका छज्जा करना।
ऐसे (तीन भूमि उदय के दो छाववाले) महा मंडोवरको
सर्वकामना और फलके दाता जानना। ५-६-७.

कुंभकस्य युगांशेन स्थावसणां प्रवेशकं ॥८॥

इति मेरु मंडोवर

मंडोवरना कुंभा आदि थरो (छनु सिवायना)
ओणले करवा. ते थरोना घाटनी जिंठाई चार भाग
सुधी राखवी. ८

कुंभा आदि थर (छज्जेके सिवा) ओलंभे पर करना।
उन थरोंके घाटकी गहराई चार भाग तककी रखना ८.


इति मेरु मंडोवर भाग २४९।

पुनः दधामवेत्तजंघामंन्विका स्वमानकधाः।

खुरकं स्थरखुटछाद्य निर्गमं पीठ मध्यतः ॥९॥

उपर भूमि करवाने इरी नंधा यडाववाने भायीनो थर पोताना मानथी
लागे यडाववा. भरै आदि थरो ओणले स्थिर अने उपरनुं छनु पीठथी
कांछिके नीकणतुं करवुं. ८.

ऊपर भूमि करनेके लिये, फिर जंघा चढ़ाने के लिये, माचीका थर अपने
मानके भागमें चढ़ाना। खरा आदि थरोंको ओलंभेपर स्थिर रखना और ऊपरका
छज्जा पीठसे कुछ निकलता करना। ९.



सांधार-महाप्रासाद का दो जंबायुक्ता अलंकृत-मेरुमंडोवर


अब २०६ भागका मंडोवर कहते हैं—

खुरकं पंचभागस्यात् कुंभकं षट्विंशतिः ।

मणिवंध प्रकर्तव्या भागस्यादश पंचके ॥१०॥

त्रयोदश्यात्परे भागे विभागंच समो मुनि ।

खुरकंऽमराकारं कुंभांते पल्लवाकृति ॥११॥



खुरक पाँच भाग
कुंभक भाग २६

हुवे अन्य मंडोवरना थरना घाट साथेने २०६ लागनो कहे छे. जसो पांच भागनो कुंभो छव्वीस भागनो तेने मणिवंध पंद्रमे भागे करवा ते छे मुनि तेर भाग उपर करवा (?) जसामां उभरनी के भरकत-भोतीनी जलरनी आकृति करवी अने कुंभामां भूछे भूछे पांढरानी सुंदर आकृति करवी. १०-११.

अब अन्य मंडोवर के थरके घाटके साथ २०६ भागका कहते हैं। खरा पाँच भागका, कुंभा छव्वीस भागका, उसको मणिवंध पन्द्रहवें भागमें करना। हे मुनि, तेरह भाग ऊपर करना। खरेमें डमरु की या मरकत की झालर की आकृति करना। और कुंभामें ऊपर कोने कोनेमें पत्र की सुन्दर आकृति करना। १०-११.

कलशं च द्वादश भागं अंतरपत्रंतुवेदमिः ।

भागैकं प्रतिकंदश्च अधः कंदंच भागत् ॥१२॥

येक भागं तु षट्कार्यं निर्गमिषदमेवच ।

द्वादशश्च कपोताली गर्भकर्ण द्विसाद्विकं ॥१३॥

कंदस्य भागमेकेन अधः चैतत्समं भवेत् ।

मुखपट्टि भवेद्विमिः शेषः स्कंधद्वयं भवेत् ॥१४॥




कलशा भाग १२ अंतरपत्र भाग

कणशो बार भागनो, अंतराण बार भागनी, कणशाने ओके भागनो प्रतिकंद उपर करवो अने नीचे ओके भागनो कंद करवो. ओके भागनी चिप्पीका

उपर करवी. कणशो नव भागनो (कणशाने मणिवंध भोतीनी करवी) अने कणशानो नीकाणो छ भागनो (अंतराणथी) राखवो.

કેવાળ બાર ભાગનો તેમાં વચલી મુખપટ્ટી
અઢી ભાગની, નીચે-ઉપરનો કંદ એકેક ભાગનો,
મધ્યની મુખપટ્ટી પાસેના બેઉ કંદ એકેક એમ
બે ભાગના અને બાકી પોણા ત્રણ પોણા ત્રણ
ભાગના બે નીચે ઉપરના સ્કંધ-ગલતા કરવા એ
રીતે કેવાળનો બાર ભાગનો ઘાટ બાણવો.
૧૨-૧૩-૧૪.



કેવાળ ભાગ ૧૨

કલશા વારહ ભાગકા, અંતરાલ ચાર ભાગકી, કલશા કો એક ભાગકા
પ્રતિકંદ ઉપર કરના ઓર નીચે એક ભાગકા કંદ કરના । એક ભાગકી ચિખ્પિકા
ઉપર કરના । કલશા નૌ ભાગકા કરના । (કલશેમેં મણિબંધ મોતીકી કરના) જૌર
કલશેકા નિકાલા છઃ ભાગકા (અંતરાલસે) રખના ।

કેવાળ વારહ ભાગકા, ઉસમેં મધ્યકી મુખપટ્ટી ઢાઈ ભાગકી, નીચે ઉપરકા
કંદ એક એક ભાગકા । મધ્યકી મુખપટ્ટી કો પાસકે દોનોં કંદ એક એક ભાગ એસે
દો ભાગકે ઓર વાકી પૌને ત્રીન ભાગકે દો નીચે ઉપરકે સ્કંધગલતે કરના ।
ઇસ તરહ કેવાળકા ઘાટ ૧૨ ભાગકા સમજના । ૧૨-૧૩-૧૪.

અંતરંચ દ્વિભાગંચ (?) દ્વાદશમંચિકોત્તમા ।


પ્રવેશંચ સાર્દ્ધશ્ચતુર્થ સ્કંધ પરિમસ્તકે ॥૧૫॥

કર્ણ ચ દ્વય ભાગાનિ ઘસિકા પદપટ્ટિકા ।

તત્સમં પ્રતિકંધશ્ચ પદભાગં ચ પટ્ટિકા ॥૧૬॥


કર્ણ પટ્ટી દ્વયં ભાગ મુખપટ્ટિ પદં ભવેત્ ।

અઘઃ કંદં ભવેદ્ભાગં શેષેચ સ્કંધ દ્વયમ્ ॥૧૭॥




મંચિકા ૧૨ ભાગ

બાર ભાગની માચીના થરમાં ઉપર કણીથેથી
સાડાચાર ભાગ પ્રવેશ (ઘાટની જાંઠાઈથી) નીકાળો
રાખવો. કણી બે ભાગની ઘસીકા-કંદ પટ્ટી એક
બાગની તેટલો પ્રતિકંદ ઉપરનો એક ભાગનો,
કણીપટ્ટી-મુખપટ્ટી બે ભાગની કરવી. મુખપટ્ટીની
બાબુમાં કંદ અરધા અરધા ભાગના કરવા. નીચેનો
કંદ એક ભાગનો બાકીના સાડાપાંચ ભાગમાં બે
સ્કંધ (ગલતા) નીચે ઉપરના કરવા (નીચેનો મોટા




सोमनाथ के प्रवित्र महाप्रासाद उत्तरभद्र महापीठ कक्षासन और स्तंभ





सोमनाथ के प्राचिन भव्यमहाप्रासाद के नर भृश गज धरयुक्त महापीठ और द्वयजंघायुत मंडोवर



उपरना नाना) जे रीते आर भागना भाचीना थरना घाटना विभाग ज्ञातुवा.
१५-१६-१७.



त्रिपुरान्तक शिव जंघामें रूप

बारह भागकी माचीके थर
में ऊपर कणीसे साढे चार भाग
प्रवेश (घाट की गहराई से)
निकाला रखना। कणी दो भाग
को, घसीका-कंदपट्टी एक भागकी,
उतना प्रतिकंद ऊपर का एक
भागका, कर्णपट्टी-मुखपट्टी दो
भागकी करना। मुखपट्टी को
बाजुमें कंद आवे आवे भागके
करना। नीचेका कंद एक भाग
का, बाकी साढे पाँच भागमें
दो स्कंध (गलते) नीचे ऊपरके
करना। (नीचेका मोटा, ऊपरका
छोटा) इस तरह बारह भागके
माचीके थरके घाट के विभाग
जानना। १५-१३-१७.

पदषष्टि भवेजंघा
लोकपालस्य निर्गतः।

दिग्पाल भ्रमंतस्य ततः

स्थाप्या प्रदक्षणे ॥१८॥

भांजीना उपर साठ भागनी जंघा दोऊपादादि इपथी नीकणती करवी.
तेमां इस्ता प्रदक्षिणाय जे दिग्पालनां स्वइपे करवां. १८.

माचीके ऊपर साठ भागकी जंघा लोकपालादि रूपसे निकलती हुई करना।
उसमें फिरते प्रदक्षिणामें दिग्पाल देव स्वरूप करना। १८.

स्थउपरथश्चैव कुर्यादेवाङ्गना मुने !।

वारिमागें मुनींद्रश्च जटाधारी शिवालये ॥१९॥

सप्त भागयता कुंभि अष्टमध्येच पल्लवः।

डमरकं नव भागं षट्त्रिंशे चतुर्कर्णिकाः ॥२०॥





अंधकेश्वर शिव-(जंघामें)



नाट्येश शिव-(जंघामें)




जंघाकी कुंजमें मुनीं स्वरूप युग्म रूप
जंघाकी कुंजमें मुनि तापस और युग्म रूप मिथुन रूप



तथा सर्व प्रमाणंच नवधा बंधन क्रीयते मुनि !

अष्टौ अष्टौ द्वयो वाद्ये शेषंच पञ्चयत्रके ॥२१॥

प्रासादना रथ अने उपरथनी जंघामां देवांगनानां स्वर्ग्यो हे मुनि, करवां. जे भांग्यानी कुंजमां-पाणीतारमां तापस मुनियोना ठेला तप करतां स्वर्ग्यो करवां अने शिवालयमां जटाधारीनां र्ग्यो करवां. जंघामां पोताना प्रमाण्थी नीचे सात लागनी कुंलीकानो घाट करवो. उपर आठ लागमां पाल-पल्लवपत्रो करवां. तेनी नीचे नव लागमां डमरू-डाकलीनो घाट करवो. जेही जंघाना छत्रीश लागमां चार कण्ठीअंधो करवा तथा कामना सर्व प्रमाण्थी हे मुनि !



जंघा भा ६०

आठ भागकी ऊंची वीरालिका बाकी पत्रपानसे अलंकृत (गजसिंहसे) करना। जंघा ६० भागकी जानना। १९-२०-२१.


सप्तदशोद्वमं कार्यंच छाद्यकीं त्रिणिमेव च।

निर्गमे त्रिणि कर्तव्या उद्वमं च पीठोपरि ॥२२॥

मुखमुद्रं पुनः कार्यं * नवांत फासनंष्टम्।

उपरि पंच भागस्यात्पुते च ग्रासपट्टिका ॥२३॥

પ્રવેશં સપ્ત ભાગાની કર્તવ્યં ચ સદાબુધૈઃ ।
 મરણીકા ચ દ્વાદશભાગેચિષ્ણિકા ભાગમેવચ ॥૨૪॥
 કર્ણિકા સાર્દ્ધભાગેન ઘસિકા અર્ધમેવચ ।
 ઉપર્યુપરિકરૈઃ સ્યાત્ સપ્તભાગં વિચક્ષણં ॥૨૫॥
 કર્ણપટ્ટી દ્વયો ભાગ તદ્ધપલ્લવોર્યુત ।
 અશોક પલ્લવાકારા કર્તવ્યા સર્વકામદાઃ ॥૨૬॥



ઉદ્ગમ માગ ૧૭

જંઘા જંઘી ઉપર દોઢીયા સત્તર ભાગનો કરવો. તેમાંથી નીચે છાજલી ત્રણ ભાગની અને ત્રણ ભાગની કળતી. તે પર નવ ભાગનો જંઘો દોઢીયા કરવો તેમાં વચ્ચે બહાર નીકળતું મુખભદ્ર દોઢીયાનું ફાસનાકારે કરવું તે ઉપર પાંચ ભાગ જંઘાઈની ગોળાઈમાં પટ્ટીમાં ત્રણ ભાગમાં ગ્રાસ કરવા આ બધા ઘાટની જંઘાઈ મૂળથી સાત ભાગની બુદ્ધિમાન શિલ્પીએ રાખવી (ઉદ્ગમના ખુણે ખુણે કપિ બેસાડવા) કુલ ૧૭ ભાગ દોઢીયાના બાણવા.

જંઘા-જંઘીકે પર દોઢીયા સત્રહ ભાગકા કરના । ઉસમેસે નીચે છાજલી ત્રીન ભાગકી ઔર ત્રીન ભાગ નિકલતી-ઉસકે પર નૌ ભાગકા જંઘા દોઢીયા કરના । ઉસમે મધ્યમે બાહર નિકલતા મુખ ભદ્ર, દોઢીયેકા ફાસના કારમે કરના । ઉસકે ઉપર પાંચ ભાગ જંઘાઈકે ગોળાકારમે પટ્ટીમે ત્રીન ભાગમે ગ્રાસ કરના । યે સબ ઘાટકી ગદ્ગદ મૂલસે સાત ભાગકી બુદ્ધિમાન શિલ્પીકો કરના । (ઉદ્ગમકે કોને કોનેપર કપિકો બિઠાના ।) કુલ ૧૭ ભાગ દોઢીયેકે જાનના । ૨૨-૨૩.




મરણી માગ ૧૨

દોઢીયાપર ભરણી બાર ભાગની કરવી. તેમાં નીચેથી એક ભાગના કંદ સહિત ચિષ્ણિકા કરવી તે પર દોઢ ભાગની કણી કરવી. અર્ધા ભાગની ઘસી કરવી તે ઉપર પરિકરના જેમ પલ્લવો સાત ભાગમાં વિચક્ષણ શિલ્પીએ નીચે કંદ અને ઉપરની પટ્ટી નીચે ચીપલી કણી સાથે) રાખવા. ઉપરની મુખપટ્ટી બે ભાગની પટ્ટી તે નીચે લટકતા અશોક પલ્લવ પત્રોના આકારના કરવા.

તેવા સ્વરૂપની બાર ભાગની ભરણીથી સર્વ કામનાનું ફળ મળે છે. ૨૪-૨૫-૨૬.

दोदियेके पर भरणी बारह भागकी करना । उसमें नीचेसे एक भागके कंद सहित चिपिका करना । उसके पर डेढ़ भागकी कणी करना । आधे भागकी घसी करना । उसके उपर परिकरकी तरह पल्लवोंको सात भागमें विचक्षण शिल्पी करें (नीचे कंद और उपरकी पट्टीके नीचे चिपली कणीके साथ) रखना । उपरकी मुखपट्टी दो भागकी पट्टी उसके नीचे लटकते अशोक पल्लव-पत्रोंके आकारका करना । वैसे स्वरूपकी बारह भागकी भरणीसे सर्वकामानका फल मिलता है । २४-२५-२६.




शिरावटि चतुर्दश भागमुच्छ्रय उच्यते ।

भारपुत्तलि षडांशेन तदर्थे पट्टिका स्तथा ॥२७॥

भरणी उपर चौदह भागनी शिरावटी उंची कड़ी छे. तेमां छ भागनी भारपुत्तलीका उपर पट्टीको वगेरे करवी. २७.

भरणीके उपर चौदह भागकी शिरावटी ऊँची कही है । उसमें छः भागकी भारपुत्तलीका और उपर पट्टियाँ वगैरह करना । २७.

शिरावटी भाग १४



सोमनाथजीका मंडोवरका उद्गम-ओर भरणी

તદૂર્ધ્વં તુ કપોતાલી પૂર્વમાન પ્રકલ્પિતા ।

ચતુર્ભાગાન્તરપત્રં ચ કર્તવ્યં સર્વ સિદ્ધિદા ॥૨૮॥

ભરણી ઉપર મહા કેવાળ આગળ કહેલા કેવાળ બાર ભાગનો તેવા ઘાટનો કરવો અને તે ઉપર ચાર ભાગનું અંતરપત્ર કરવાથી તે સર્વ સિદ્ધિને આપે છે. ૨૯.

મરણી કે ઉપર મહાકેવાલ, પહેલે કહા એસા કેવાલ કે વારહ ભાગકે વૈસે ઘાટકા કરના । ઓર ઉસકે ઉપર ચાર ભાગકા અંતરપત્ર કરને સે વહ સર્વ સિદ્ધ દેતા હૈ । ૨૮.

કૂટછાદ્યોત્સેધમાન સ્યાત્પોડશ ભાગતઃ ।

ભાગોર્ધ સ્કંધપટ્ટિશ્ચ સ્કંધશ્ચ ત્રયભાગિન ॥૨૯॥

ભાગૈક મુખપટ્ટિશ્ચ સપ્તભાગશ્ચ છાદ્યકમ્ ।

મુખપટ્ટિ દ્વયો સાર્દ્ધ મણિબંધ સાર્ધાંશકમ્ ॥૩૦॥

અધઃ પટ્ટિ ત્રયસાર્દ્ધ સહિત મણિબંધક ।


કંદૈક ભાગ ત્રયસ્કંધ શેષ છાદ્ય સ્કંધતઃ ॥૩૧॥

કૂટછાદ્ય નિર્ગમોય ત્રયોદશભાગકમ્ ।

એવં મંડોવરં કથ્ય સર્વાર્થસિદ્ધિ કામદં ॥૩૨॥

ઉપરનું છબું સોળ ભાગ બહું કરવું. તેમાના ઉપરનો કંદ એક ભાગ ત્રણ ભાગ ગલતી, ગલતીની પટ્ટી એક ભાગની, છબના ગલતાના સાત ભાગ છબની મુખ પટ્ટી અઢી ભાગ, અને ચીપલી મણીબંધ દોઢ ભાગનો એમ મળીને સોળ ભાગના ઉદ્યના વિભાગ કહ્યા. હવે નીકાળામાં નીચેની પટ્ટી ચીપલીને મણીબંધ સાથે સાડા

ત્રણ ભાગની રાખવી. અંધારી પરથી ગલતીનો કંદ એક ભાગ ત્રણ ભાગની ગલતી અને બાકીમાં છબની ખોલણ સાડા પાંચ ભાગ મળી કુલ તેર ભાગના છબના નીકાળાના બાણવા. તે રીતે હે મુનિ, (બસો છ ભાગનો) મંડોવર બાણવો. ૨૯-૩૦-૩૧-૩૨.



કુટ છાદ્ય ભાગ ૧૬


उपरका छज्जा सोलह भागका मोटा करना । ऊसमें ऊपरका कंद एक भाग—तीन भाग गलती, गलतीकी पट्टी एक भागकी—छज्जाके गलतेके सात भाग छज्जाकी मुखपट्टी ढाई भाग, और चीपली मणीबंध डेढ भागका, इस तरह मिलकर सोलह भागके ऊदयके विभाग बताये अब निकालेमें नीचेकी पट्टी चीपलीका मणीबंधके साथ साढ़ेतीन भागकी रखना । अंधारी परसे गलतीका कंद एक भाग—तीन भागकी गलती और बाकीमें छज्जेकी क्षोभन साढ़े पाँच भाग मिलकर कुल तेरह भागके छज्जेके निकालेके जानना । इस तरह हे मुनि, (दोसौ छः भागका मंडोवर जानना । २९-३०-३१.

इतिश्रो विश्वकर्माकृते श्री क्षीरार्णवे नारद पृच्छायां नागर मेरुमंडोवराधिकारे सताग्रे सप्तमोऽध्याय (क्रमांक अ० ९) ॥१०७॥

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे श्री नारदजीके पृच्छा नागर मेरु मंडोवराधिकारे ना शिल्प विशारद स्थिति प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुराके स्थानी सुप्रभा नामकी भाषा टीकाके टीकाके अंशों सातवें अध्याय । ॥१०७॥ क्रमांक अ० ९.

इतिश्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव—श्री नारदजीके संवादरूप नागरमेरुमंडोवराधिकारका शिल्प विशारद स्थिति प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुराकी रचिता सुप्रभा नामकी भाषा टीकाका एकसौ सातवाँ अध्याय । ॥१०७॥ (क्रमांक अ० ९)

कुतूहल




दो सांड युद्ध

वृषभ और हस्तियुद्ध एकमें दूसरे का मुख प्रदर्शित होता है ।



॥ अथ मेरु मंडोवर ॥

क्षीरार्णव अ० ॥ १०८ ॥ (क्रमांक अ० १०)



जंघा भाग ४०

श्री विश्वकर्मा उवाच—

१ स्तर जवश्रितपूर्व (?) नागरेमेरुमस्तके ।

२ मेरो मंडोवरे मंची भरण्योर्ध्वेदश भागतः ॥ १ ॥

चत्वारिंश स्थिता जंघा कुम्भिका नवभागतः ।

उपरे पल्लवा कार्या भाग षट् विशेष च ॥ २ ॥

डमरक पंचभागानि मध्ये त्रीणि स्वकर्णिका ।

(अर्धांशेन स्तरो पाणी (?) जंघा कूर्यात्प्रदक्षिणं) ॥ ३ ॥

दिग्पालादि संस्थाप्य शेषे देवे च मनोत्तमं ।

जलान्तर समस्थाने मुनीन्द्रा यदि संस्थिता ॥ ४ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे. (आगणना १०७ मां अध्यायमां


२०६ लागनो जे नागर मंडोवर कह्यो ते पर मेरु मंडोवरना थर विभाग कहुं छुं.) मेरु मंडोवरमां आर लागनी कहेली लखणी उपर माथीनो थर दस लागनो करवो. ते पर जंघा आलीश लागनी करवी.

ते जंघामां नीचे कुम्भिका नव लागनी उपर पल्लव = पाल छ लागमां ते नीचे उमर पांच लागमां तेमां वन्धे त्रलु कण्ठियो अने आंधला पट्टीनो घाट (वणी वीश लागमां) करवो. जंघानी आलीश लागनी उंचाईना अर्ध लागमां ओटवे वीश लागमां कण्ठि अंध अने पट्टी आदि अंधो इरता करवा. जंघामां इरता दिग्पाल आदि रूपो स्थापन करवा आकीना उत्तम देवोनी भूर्तिओ करवी. पाण्डितारमां मुनि तापसनी जिली भूर्तिओ करवी. १-२-३-४.


श्री विश्वकर्मा कहते हैं (आगेके एकसौ सातवें अध्यायमें)


२०६ भागका जो नागर मंडोवर कहा है उसके उपर मेरु मंडोवरके थर विभाग कहता हूँ । मेरु मंडोवरमें बारह भागकी

(१) पाशंतर-धरजवाश्रितपूर्व—(२) अध्याय १०७ का श्लोक १० से २०६ विभागका मंडोवर कहा है उसमें भरणी तकका विभाग १६० कहा है—अब यहांसे मेरु मंडोवरका विभाग कहते हैं—



भूमिज शैलिका उदयेश्वरप्रासाद के मंडोवर और शिखर के आद्य भाग (उदयपुर मालवा)





भूमिजप्रासाद के शिखर के शुरसेन (शुक्नास) (उदयपुर मालवा)



कही हुअी भरणीके उपर माची का थर दस भागका करना । उसके उपर जंघा को चालीठ भागकी करना । उस जंघामें नीचे कुंभीका नौ भागकी उपर पल्लव=पाल छः भागमें उसके नीचे डमरू पाँच भागमें, उसमें बीचमें तीन कणियाँ और बंधन पट्टीका घाट करना । जंघाकी चालीस भागकी ऊँवाईके अर्ध भागमें अर्थात् बीस भागमें कणी बंधको और पट्टी आदि बंधोंको फिरते करना । जंघामें फिरते दिग्पाल आदि देव रूपांको स्थापित करना । बाकीके उत्तम देवोंकी मूर्तियाँ बनाना । पानीतारमें मुनि तापसकी खड़ी मूर्ति करना । १-२-३-४.

तस्योपरि संस्थाप्य च पंचदशोद्गमोभवेत् ।


दशांशा भरणी शेषं पूर्ववत् कलायेत्सुधी ॥ ५ ॥



दीग्पाल-पूर्व ईंद्र दक्षिणे यम-धर्मराज उत्तरे कुबेर-सोम

जंघा उपर दोढीये पंढर लागनो, ते पर दश लागनी लरणी करवी. याडीना लागो आगण (अध्याय १०७मां) क्हा ते प्रभाषे येतवे १४ लाग शिरावटी महाडेवाण आर लाग, अंधारी चार लाग अने छम्बुं सोण लागनुं करवुं ते प्रभाषे थरवाणा करवा. ५.

जंघाके उपर दोढिया पन्द्रह भागका, उसके पर दस भागकी भरणी करना । बाकीके भाग आगे (अध्याय १०७ में) कहा है इस तरह अर्थात् चौदह भाग शिरावटी, महाकेवाल, बारह भाग, अंधारी चार भाग और छज्जा सोलह भागका करना । उसके अनुसार थरवाले करना । ५.




पश्चिमे वरुणदेव दीगपाल



पातालका दीगपाल



आकाशका ब्रह्म दीगपाल



इशानकोणके ईश

अग्निकोणे-अग्नि

नैरुत्ये निरुती

वायव्ये वायुदेवता

खुट छाद्योमितं स्तेषां प्रहारं च तद्ध्वेतः । भागमेकोनविंशत्यां तद्विचारमतः शृणु ॥६॥
अधश्चेदंतरं कार्यं भागार्धेन समन्वितं । पट्टिका सार्द्धं भागं च कर्णिकापदमेव च ॥७॥



दशावतार साथ विष्णु
उपर गंधर्व-बाजुमे विरालिका

उपरि भाग चत्वारि छाद्यकि सर्वकामदः ।
कर्ण भाग द्वयं कार्यं शेषकंद च कंदयो ॥ ८ ॥
(कर्णउता यदा कार्या भागप्रतिश्च कर्णयो?) ।
घटंश नवमे प्रोक्त परलवेन समाकूले ॥ ९ ॥




दलस्यष्टमांशेन गर्भेकूर्यात् भद्रकं ।

तत यदा व्यक्तं वा मंचिका सर्वकामदं ॥१०॥

मेड़ मंडोवरना छन्न उपर (जे शिखर करवानुं होय तो) प्रहार (पहाड़
प्रहार विभाग ०॥ अंधारी थर) नो थर ओगणीश लाग उदयनो चडाववो. तेना विभाग
१॥ पट्टीका डवे सांलणो. नीचे अरधा लागनी अंधारी पट्टीका दोढ लागनी
१ कर्णी कर्णीका ओक लागनी ते पर सर्व कामनाने देनारी चार लागनी
४ छाजली करवी. कर्णी जे लागनी ओक लागनो कंद, कर्णीने
२ कर्णीका नानी प्रतिकर्ण करवी ते पर नव लागनो कुंभक पल्लव साथे
१ कंद करवो. (२) उपांगना दल विभागना आठमा लागे मध्य गले
६ घट-कंभो लद्र करवुं. जे आ प्रहार पर शिखर न करवुं होय अने
१६ उपर भूमि मज्जलो करवो होय तो आ प्रहारनो थर तल देवो अने छन्न थर
सर्व कामनाने देनारी ओवी (दश लागनी) मंचिकानो थर करवो. ६-६

मेरु मंडोवरके छज्जेके उपर (जो शिखर करना हो तो) प्रहार (पहारुथर)



का थर उन्नीस भाग उदयका चढ़ाना । उसके विभाग
अव सुनो । नीचे आवे भागकी अंधारी पट्टीका डेढ़
भागकी, कर्णीका एक भागकी उसके उपर सर्व
कामनाको देनेवाली चार भागकी छाजली करना ।
कर्ण दो भागका, एक भागका कंद-कर्ण और छोटा
प्रतिकर्ण करना । उसके पर नौ भागका कुंभक पल्लवके
साथ करना । उपांगके दल विभागके आठवें भागमें
मध्य गर्भमें भद्र करना । जो इस प्रहारके पर शिखर
न करना हो और उपर भूमि मज्जला करना हो तो
इस प्रहारका थर छोड़ देना और छज्जेके उपर
सर्वकामनाको देनेवाली ऐसी (दस भागकी) मंचि-

प्रहार भाग १९

काका थर करना ।^२ ६-५-८-९-१०.

पूर्वोक्त विभागं च कर्तव्यं सर्वकामदाः ।

द्वष्ट त्रिंशोक्त ता जंघा पूर्वोक्तं दशद्वयोद्गमम् ॥११॥

भरणी र्यांबत्पूर्वेण कपोताली भवेत्ततः ।

पूर्वोक्तं च यथा छाद्यं भागं एवं च कार्यता ॥१२॥

२. वृक्षार्णवमां प्रहारना पृथक् पृथक् घाटना छ प्रकार सुंदर कहा छे.

२. वृक्षार्णवमें प्रहारके पृथक् पृथक् घाटके छः प्रकार सुंदर कहे हैं ।

૧૦ માચી	એ રીતે સર્વ કામનાને દેનારા આગળ કહેલા થર વિભાગ
૩૨ જંઘા	કરવા. બત્રીશ ભાગની (ત્રીજી) જંઘા બાર ભાગનો દોઢીયો,
૧૨ ઉદ્ગમ	આગળ કહી તેટલા દશ ભાગની ભરણી, કેવાળ બાર ભાગનો
૧૦ ભરણી	અંતરાળ ચાર ભાગનો અને છજી સોળ ભાગનું કરવું. એ
૧૨ કેવાલ	પ્રમાણે ત્રણ ભૂમિનો ત્રણ જંઘાયુક્ત મંડોવર ત્રીશ હાથના
૪ અંતરાળ	સાંધાર પ્રાસાદને કરવો. (પહેલી ભૂમિ ૧૬૦ ભાગ + બીજી
૧૬ છજી	ભૂમિ ૧૨૧ + ત્રીજી ભૂમિ ૯૬ = કુલ ૩૭૭ ભાગ). ૧૧-૧૨.
૯૬	

इस तरह सर्व कामनाओंके देनेवाले आगे कहे हुए थर विभाग करना । बत्तीस भागकी (तीसरी) जंघा बारह भागका डेढ़िया, आगे कही है उतने दस भागकी भरणी, केवाल बारह भागका अंतशल चार भागका और छज्जा सोलह भागका करना । इस तरह तीन भूमिका तीन जंघासे युक्त मंडोवर तीस हाथके सांधार प्रासादको करना । (पहली भूमि १६० भाग+दूसरी भूमि १२१+ तीसरी भूमि ९६ = कुल ३७७ भाग) - ११-१२

सद्यते तृतीया भूमि त्रिंश हस्तं च यदा भवेत् ।
 पंच त्रिंशत्भवेद्दहस्तं प्रासादं यदि कारयेत् ॥१३॥
 भूमि चत्वारि दातव्या शृणुत्वेकाग्रतो मुनेः ।
 कपोताली तथा छाद्यं पुनस्त्यक्ता प्रयत्नतः ॥१४॥
 मंचिका तत्र दातव्यं भरणीर्यावत्मस्तके ।
 भागहीना भवेद्जंघा भागहीना च उद्गमम् ॥१५॥
 स्तरशेषं भवेत्पूर्वं ग्रहारांत यदा भवेत् ।
 अष्टत्रिंशत्करे यावत्प्रासादं कारयेद्बुधः ॥१६॥
 सवेलक्षण संयुक्तं पंचभूमीः प्रदीयते ।
 छाद्याद्वै भवेत्संची जंघा व्योम युगे भवेत् ॥१७॥

હે મુની, હવે પાંત્રીશ હાથનો સાંધાર પ્રાસાદ જો હોય તો તેની ચાર ભૂમિ મજલા કરવા. તે તમે એકાગ્રતાથી સાંભળો. (પ્રત્યેક મજલાના અંતે) ઉપરની ભૂમિ ચડાવવાની હોય તો ત્યારે તે કેવાળ છાદના થશે ફરી ફરી થશે પ્રયત્નથી તજી દઈને ભરણીની ઉપર માચી વગેરે (જંઘા ઉદ્ગમ ભરણી) ચડાવવા. ઉત્તરોત્તર જંઘા અને દોઢીયાના થર વિભાગ જેમ ઉપર જાય તેમ એાછા એાછા ભાગના કરતા જવું. ઉપરના મજલાના શેષ થર છબપટ ઉપર

प्रहार (पहाड़नो थर) यडाववो। त्यांथी शिपरनो प्रारंभ करवो। बुद्धिमान शिल्पीओ आउत्रीश हाथना प्रासादने सर्वलक्षण संयुक्त आवी पांच भूमिका करवी। छज उपर भूमि ओम ४० हाथना प्रासादने यडावता जवुं ओ रीते यडावतां पडेलं माथीनो थर यडावी ते पर जंघा ओम बार जंघा सुधी यडावतां जवुं. १३ थी १७.

हे मुनी, अब पैतीस हाथका सांधार प्रासाद हो तो उसे चार भूमि मजले करना, यह बात एकाग्रतासे सुनो। (प्रत्येक मजलेके अंतमें) केवाल और छाद्य चढ़ाये हो और जो उपरकी भूमि चढ़ानी हो तब उस केवाल और छाद्यके थरोंको बार बार छोड़कर भरणीके उपर माची वगैरह (जंघा उद्गम भरणी) चढ़ाना। उत्तरोत्तर जंघा और डेढियेके थर विभाग ज्यों ज्यों उपर जाय त्यों त्यों कम भागके करते जाना। उपरके मजलेके शेष थर छज्जा पर प्रहार (पहारुका थर) का थर जढाना। (वहाँसे शिखरका प्रारंभ करना।) 'बुद्धिमान शिल्पीको अठतीस हाथके प्रासादको सर्व लक्षण संयुक्त ऐसी पांच भूमिकाएं बनाना। छज्जेके उपर भूमिको चढानेसे पहले माचीका थर चढाकर उसके पर जंघा इस तरह बारह जंघा तक चढाते जाना। चालीस हाथ उदयका प्रासादका..... १४-१५-१६-१७.

...रंघ्रते भूमिका क्रमात् ॥१८॥


कुंभिकादि प्रहारांतं विभागं तत्र निश्चलं।^३

यदि जंघा भवेत्त्रैकं द्विदश्यावत् तथा ॥१९॥

← महामंडोवर त्रय जंघा त्रयभूमिद्वय छज्जा समस्तभाग ३७७

द्वयोर्जंघा विजानीयात्छाद्या...विराजिते ।

तत्रादेय विभागं च :चतुर्विंशति तत्र च ॥२०॥



सोमनाथजीका पुराणा मंडोवर

यादीश हाथना उदयना प्रासादने जंघा.....उपरनी भूमिकाओ अनुक्रमे (१/२ हीन हीन) करतां जवुं. कुंभाथी छल परना प्रहार सुधीना विलागे। योद्धसपणे करवा. येक जंघाथी गार जंघा सुधी सांधार प्रासादने यडाववी. येक छल नीचे मे जंघा यडाववी ते रीते प्रासाद विलाग यावीस हाथ भूमि सुधी जाणुवो. सर्व भूमि भजला भूष घाट नक्षत्रीपथी अलंकृत करवाथी ते सर्व कामनाने इण आपनार जाणुवुं. १८-१९-२०.

उपरकी भूमिकाएं अनुक्रमसे (१/१२ हीन हीन) करते जाना। कुंभासे छज्जेके उपरके प्रहारतकके विभागोंको निश्चित रूपसे करना। एक जंघासे बारह जंघा तक सांधार प्रासादको चढाना। एक छज्जाके नीचे दो जंघा चढाना। इस तरह प्रासाद उदय विभाग चौबीस हाथ (भूमि तक जानना) सर्व भूमि

मजले बहुत घाट नकशी और रूपसे अलंकृत करनेसे उसको सर्व कामनाओंका फलदाता समझना । १९-२०-२१.

सर्वलंकार संयुतं सर्वकामफलप्रदः ।
 त्रयोर्जंघा भवेय्यत्र द्वयो छाद्यं विराजिते ॥२२॥
 तत्रोदय विभागं च चतुर्विंशति तत्र यः ।
 (उदयं) चतुर्जंघा द्वयो छाद्यं तत्र भेद अतः शृणु ॥२३॥
 प्रथमा पुत्रतीय जंघा द्वितीयं अवनी भवेत् ।
 उन्ती आसनी चैव पूर्वहीनां च भागत् ॥२४॥
 (आदि मध्या वसानेन शनीज्ञान महेतवे ।)

अनुक्रमेण समापुक्ता द्वादश जंघाउत्तमा ॥२५॥
 तेन (मद्रस्य (?) भूम्यं वा द्वादशं च मुनीश्वर !
 जंघायां द्वादशप्रोक्त छाद्यं चाष्टमेव च ।
 तत्रैवमभिधासुत्र वहकर्म समाकूलं ॥२६॥


त्रयु जंघी अने जे छज्ज तेम तेना भूमि उदय विभाग चौवीस हाथ सुधी ज्ञाणवा. चार जंघा अने जे छज्ज तेना लेह हुवे सांभणो. पछेही जंघाने पुत्रतीय. भीछने अवनी, अने त्रीछ जंघाने उन्ती, चौथी आसनी, पांचमी पूर्वहीना, छठी आदि, सातमी मध्याह्न, आठमी वसान, नवमी शनि अने दशमी जंघाने ज्ञानम् अगियारमी..... बारमी..... जेम अनुक्रमे उत्तम बार जंघाना नाम ते रीते छे मुनीवर बार भूमि पर जंघाना नाम कछां-बार बार जंघाने आठ छज्ज थाय ते रीते जंघाना नामाभिधान ते सर्व कर्मना अनुक्रम सूत्रथी ज्ञाणवा. २२-२३-२४-२५-२६.

तीन जंघां और दो छज्जे इस तरह उनके भूमि उदय विभाग चौबीस (हाथ !) तक जानना । चार जंघायें और दो छज्जेका भेद अब सुनो । पहली जंघाको पुत्रतीय, दूसरीको अवनी, और तीसरी जंघाको उन्ती, चौथीको आसनी, पाँचवीको पूर्वहीना । छठीको आदि सातवीको मध्याह्न, आठवीको वसान, नौवीको शनि और दसवीं जंघाको ज्ञानम् इसी तरह अनुक्रमसे उत्तम बारह भूमिके जंघाके नाम हे मुनि, कहे । बारह जंघाको आठ छज्जे होवे इसी तरह जंघाका नामाभिधान सर्वकर्मके अनुकूल सूत्रसे जानना । २२-२३-२४-२५-२६.

प्रासादोदय भवे यत्र इदमानं तु कथ्यते ।

सभ्रमे महारिपि उदयं च अतः शृणु ॥२७॥







कंबुमहादेव (खजुराहो)के पीठ जोर त्रयजंघायुक्त मंडोवर और भद्रके गवाक्ष





कलिङ्ग : ओरिसा के भुवनेश्वरमें राजराणीप्रासाद के पृष्ठभद्र के द्वय मंडोवर







श्री द्वारिकाविश्व जगत्मंदिर-द्वारका

दिशा

श्री द्वारिकाविश्व-जगत्मंदिर.
महा प्रासाद.
(द्वारिकापुरी)



कुंभि उदंवराते च स्तंभं शिं च जंघयोः ।
पट्टं च उद्गमांतेन शेषं भूमि विराजिते ॥२८॥
प्रथमं खुटछाद्यं च उद्गमं छाद्यकी समम् ।
द्वितिया तृतीया भूमिपट्टवै छाद्यकी समौ ॥२९॥



मिरंधार प्रासादनामदेवर थावे वेकीना छोडनी सेम नव्य स्तंभना छोडनामे साक्षर प्रासादनामदेवरना यतवाका साथे उममन्दार.

सांधार-निरंधार प्रासादका मंडोवरके साथ स्तम्भका छोडका समन्वय
नीचे-कामदपीठ-और महापीठ-खुल्ला मंडपका पीठ प्रकार

पाठान्तर—(घ) पट्टवेपट छाद्यके. पाठान्तर—(घ) पट्टवेपट छाद्यके (५) उन (६) मञ्चोक्त.

छाद्यांत तेमादि पट्टउद्गमोदर समा ।

निर्दोषं तद्भवे वास्तु पाद पट्टं च छाद्यके ॥३०॥

सांधार प्रासादना उदयना मेरु मंडोवरना थर मान अने भूमि विशेषे कहुं. सभ्रमप्रासादना मंडोवरना थर साथे अंदरना स्तंभना छोडना उदय मेण (समन्वय) डे महाऋषि! डवे सांलणो. सांधार प्रासादनी कुंभी अने उंभरे समसूत्रे अने स्तंभ अने सरानो जंघामां समास करवो. पाटडो उद्गम होदीयाभां समाववो. बाकी उपरनी भूमि बाणुवी. पडेलो भूटछाद्यने पाट होदीयानी छाजलीना समसूत्रे राखवा. भीणु अने त्रीणु भूमिभां पणु पाट होदीयानी-छाजलीना समसूत्रे राखवा. मथाणाना उपरना छन्न भरोपर पाट ओक सूत्रभां राखवो. परंतु वयली भूमिभां पाटडो होदीयांना उदरभां समाववो. बाकी पाट अने छणु ओक सूत्रभां करवां. तेषुं वास्तु निर्दोष बाणुवुं. २७-२८-२९-३०.

सांधारप्रासादके उदयके मेरुमंडोवरके थर मान और भूमिके बारेमें कहा । सभ्रम प्रासादके मंडोवरके थरके साथ हे महाऋषि, अंदरके स्तंभके छोडके उदय समन्वयके बारेमें अब सुनो । सांधार प्रासादकी कुंभी और उंवरा समसूत्रमें और स्तंभ और सरेका जंघामें समास करना । पाट उद्गम-डेदियेमें मिलाना । बाकी उपरकी भूमि जानना । पहले खूटछाद्यको पाट डेदियेकी छाजलीके समसूत्रमें रखना । दूसरी और तीसरी भूमिमें भी पाट छाजलीके समसूत्रमें रखना । सिरके उपरके छज्जे बराबर पाट एक सूत्रमें रखना, परंतु विचकी भूमिमें पाट डेदियेके उदरमें मिलाना । बाकी पाट और छज्जा एक सूत्रमें करना ऐसा वास्तु निर्दोष जानना । २७-२८-२९-३०.

पुनः छाद्यं तथा छंदै पुनः पट्टं च तत्समं ।

यथोक्तं च विद्या छाद्यै पुनः कुर्यात्पटमुत्तमं ॥३१॥

लावार्थ—सांधार प्रासादने पडेली भूमि छन्न वगर छंद प्रमाणे अंदर छाद्य ढांकवुं. इरी न्यारे उपर छणुं पाट आवे त्यारे ते प्रमाणे ढांकवुं. ओ रीते छन्न वगर अंदर छाद्य ढांकवुं. इरी वणी पट पर छाद्य-ढांकणु छातीया नांभी ढांकवुं. ते उत्तम बाणुवुं-३१.

सांधार प्रासादको पहलीभूमि बिना छज्जा छंदके अनुसार छाद्य ढाँकना । फिर जब छज्जापाट आवे तब उसके अनुसार ढंकना । उस तरह छज्जे बिना छाद्य ढंकना । फिर पाटके उपर छाद्य ढंकना-यह उत्तम जानना । ३१.

इति श्री विश्वकर्माकृते क्षीरार्णवे नारद पृच्छायां मेरुमण्डोवराधिकारे
शताग्रे अष्टमोऽध्याय ॥१०८॥ (क्रमांक अ० १०)


इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारद मुनीश्वरना संवादरूप मेरु मंडोवराधिकारना शिष्य विशारद स्थपति श्री. प्रभाशंकर ओषडभाईकी रची हुई सुप्रभा नामकी भाषा टीकाका नामकी टीकाको ओकसो आठमो अध्याय-१०८.

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव-नारदमुनीश्वरके संवादरूप मेरुमंडोवराधिकारका शिष्य विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाईकी रची हुई सुप्रभा नामकी भाषा टीकाका एकसो आठवाँ अध्याय । ॥१०८॥ (क्रमांक अ० १०)

॥ अथ गर्भगृहोदय - द्वारशाखा विभाग ॥

क्षीरार्णव अ० १०९-(क्रमांक अ० ११)

श्री विश्वकर्मा उवाच -



गर्भगृह समचोरस वृत्त अष्टाश्रदि पांच प्रकार कहा है तथा सवाया-डेढा भी कहा है ऐसे अन्य ग्रंथोंमें उनका अंदरका चार और बाह्य चार प्रकार कहा है = अंदरका १ चोरस २ भद्रयुक्त ३ सुभद्र व प्रतिभद्रयुक्त-ऐसा चार प्रकार-बाह्य अंश निर्गमिका चार प्रकार कहा है १ आर्चा २ हस्तांशुलं ३ भागवा व समदल उसका विवरण दीर्घावर्णग्रंथका पृष्ठ ५५-५६ पर दिया गया है ।

तस्याग्रे प्रवक्ष्यामि प्रमाणं
गर्भगृहोत्तम ।
चतुरस्रमथायतं वृत्तवृत्ता
याष्टकम् ॥१॥
गर्भव्यास षडांशस्य सपादो
सार्द्धमेव च ।
पादार्धं तु यदा चैव जेष्ट
मध्यकन्यस ॥२॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे-
हुवे आगण हुं उत्तम अेवा
गर्भगृहना प्रमाणो कहुं छुं-
गर्भगृह १ चोरस २ लंभ
चोरस ३ गोण ४ लंभगोण
अने ५ अष्टाश्र अेम पांच
प्रकारे थाय ते उपरांत तेनी
पहोणाछमां (१) छटो भाग
उभेरीने (२) सवाये तथा (३)
होढो वधारी लांणो करवाथी
जेष्ठ मध्यम अने कनिष्ठ मान
गलारानुं लक्षुपुं. १-२.

श्री विश्वकर्मा कहते हैं-
'अब आगे मैं उत्तम ऐसे गर्भ-
गृहके' प्रमाण कहता हूँ ।
गर्भगृह चोरस, लम्बचोरस, गोल,
लम्बगोल, और अष्टाश्र इस
तरह पांच प्रकारसे होता है,
इसके अतिरिक्त उसकी चौडाईमें
(१) छट्टा भाग मिलाकर या
(२) सवाया (३) डेढा ऐसे

पद भागको बढाके लम्बा करके ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ मान गर्भगृहका जानना । १-२.

स्ततो उदयअष्ट विभक्तं च भागमेकेन कुम्बिका ।
स्तंभ च पंच सार्धेन भागार्ह्य भरणं भवेत् ॥३॥
शिंघं च भागमेकेन अयं भाग प्रासादयं ।
भागयर्द्धप्रयत्नेन कर्तव्यं च तथोपरि ॥४॥
पट्टसाद्वोदयं स्वस्थं एवं च कथितो मया ।


१ इली
५॥ स्तंभ
०॥ लक्ष्य
१ स३
८
१॥ पाट
८॥

गर्भगृहना उदयभां (पाट
सिवाय) आठ भाग करवा. तेभां
येक भागनी कुंभी-साडा पांच
भागनो स्तंभ, अर्धा भागनुं लक्ष्य
अने येक भागनुं स३ येम
प्रासादना उदयभां (पाट सिवायना)

आठ भाग लक्ष्यवा. ते उपर ढोढ भागनो पाट
में कही छे. (येटले कुल साडा नव भागनी
उलखी थई.) ३-४.

गर्भगृहके उदयमें (पाटके सिवा) आठ भाग
करना । उसमें एक भागकी कुंभी-साढ़े पाँच भागका
स्तंभ और आधे भागका भरना और एक भागका
सरा ऐसे प्रासादके (पाटके सिवा) ८ भाग समझना ।
उसके उपर डेढ भागका पाट मैंने कहा है । (इससे
कुल साढ़े नौ भागका उदय हुआ ।) ३-४.

बाह्यमानं स्तोरिपि ! पदमानमन्यथा ॥ ५ ॥
कुम्भे कुम्भि च ज्ञात्वा वा स्तम्भेचैवोद्गमम् ।
भरणी भरणयुक्त्वा कपोताली तथा शिरः ॥ ६ ॥
छाद्यं पट्टं समं दैध्य उर्ध्वं नैन कारयेत् ।
(सरसाले भवेद् वेधं अधः उर्ध्वं न संशय) ।
प्रासादोदयमे यत्र-इदं मानंतु कथ्यते ॥ ७ ॥



गर्भगृहोदय-स्तम्भोदय भाग
८ + १॥ पाट = ९॥ भाग ।

पाठान्तर (१) कार्या (२) पट्टं तु खुट छाद्यकं ।


हे ऋषि, निरंधार प्रासादना अहार भंडोवरना थरवाणा अने पहना स्तंभना छोडना समन्वय कहुं छुं. कुंभा, भराभर कुंभी, स्तंभ अने दोढियाना थर समसूत्रे लरणी भराभर लरखुं, केवाण अंतराण भराभर, शङ्ख अने पाट भराभर छजु अेम समसूत्रमां करवुं तेनाथी जिंथुं नीथुं न करवुं. जिंथुं नीथुं थाय तो वेध जणुयो. तेमां संशय नहि. (सांधार प्रासादनुं प्रमाण अ० १०८ भां श्लो. २८-३०मां आपेल छे.) ५-६-७

हे ऋषि, निरंधार प्रासादके बाहर मंडोवरके थरवाले और अंदर पद के स्तंभके छोडका समन्वय कहता हूँ । कुंभा-बराबर कुंभी-स्तंभ और दोढियाका थर समसूत्रमें । भरणा बराबर भरणी और केवाल, अंतराल बराबर सरा और पाटके बराबर छजा इस तरह समसूत्रमें करना । उससे ऊँचा नीचा नहीं करना । ऊँचा नीचा हो तो वेध जानना, उसमें संशय नहीं । (सांधार प्रासादका प्रमाण अ० १० में श्लोक २८-३० में दिया है । ५-६-७.

प्रनाल विचार

पूर्वापरस्य प्रासादे प्रनालशुभमुत्तरे ।

दक्षोत्तर शुभं पूर्व चतुर्जगतीं मंडपे ॥ ८ ॥



प्रनालका मकरमुख ।

पूर्व अने पश्चिम मुખना प्रासादोने प्रनाण उत्तरे भूकवी ते शुभ छे. अने उत्तर दक्षिण मुખना प्रासादोने पूर्वमां परनाण-भाण गर्भगृहमां भूकवी. जगती अने मंडपने चारे दिशांमां प्रनाण भूकी शक्य-८.

पूर्व और पश्चिम मुखके प्रासादोंको प्रनाल उत्तरमें रखना शुभ है । और उत्तर दक्षिणके मुखके प्रासादोंको पूर्वमें परनाल-गर्भगृहमें रखना । जगती और मंडपको चारों दिशाओंमें प्रनाल रख सकते हैं । ८.

नवशाखा महेशस्य देवानां सप्तशाखिकम् ।

पंच शाखं सार्व भौमे त्रिशाखं मंडलेश्वरे ॥९॥

शीव-माहेश्वरना देवालयने नव शाखा, भील सर्व देवो सप्त शाखा, सार्वभौम-चक्रवर्ती राजना राजमहोदयमां पंच शाखा अने मांडलीक राजने त्रिशाखा करवी-९.

शीव-माहेश्वरके देवालयको नौ शाखा, दूसरे सर्व देवोंको सप्तशाखा, सार्वभौम-चक्रवर्ती राजाके महलमें पांच शाखा और मांडलिक राजाको त्रिशाखा करना । ९.

अथ त्रिशाखा—

चतुर्भागाङ्कितं कृत्वा त्रिशाखो वर्तयेत्तमः ।

मध्ये द्विभागिकं रूपं स्तंभं भागैकनिर्गमं ॥१०॥

पत्रं खल्वद्विभागं कोणीका स्तंभं मध्यतः ।

चतुर्थींशं सपादेन द्वारपालं कृतोदय ॥११॥


त्रिशाखाणां ळडमां चार लाग करवा. तेमां वच्चे जे लागनो ३५ स्तंभ पडोणो अने जेक लाग नीकणतो करवो. आबुमां जेकेक लागनी पत्र शाखा अने भटव शाखा (सिंह शाखा) करवी. (मध्य ३५ स्तंभने शाखा वच्चे जेकेक पुष्पी शोभाने साउ करवी.) द्वारनी जंघाधना चोथा लागे के तेनी सवाधनो द्वारपाल जंघो करवो. १०-११.

त्रिशाखाके जाड़में चार भाग करना । उसमें विचमें दो भागका रूपस्तंभ चौड़ा और एक भाग निकाला करना । बाजुमें एक एक भागकी पत्र शाखा और खल्वशाखा करना । (मध्यरूप स्तंभको शाखाके विचमें एक एक कोना

शोभाके लिये करना ।) द्वारकी ऊँचाईके चौथे भागमें या सवाई ऊँचाईका द्वारपाल ऊँचा करना । १०-११.

अथ पंचशाखा-पंचशाखा च गंधर्वा रूपतंभस्तुतिकं ।

पुनः गंधर्व खल्व शाखी पंचशाखा विधीयते ॥१२॥



त्रि पंच सप्त नव शाखा तल विभाग और शाखाका नाम ।

પંચ શાખાની જડાઈમાં છ લાગ કરવા. ૧ પત્ર શાખા ૨ ગંધર્વ શાખા ૩ મધ્યમાં ૩૫ સ્તંભ ૪ ફરી ગંધર્વ શાખા ૫ ખલ્વ શાખા (સિંહ શાખા) એમ પંચ શાખાનો વિધિ જાણવો. મધ્યનો ૩૫સ્તંભ બે લાગ અને બીજી શાખા એ એકેક લાગની જાણવી. ૧૨.

પૈંચ શાખાકે મોટેપનમેં છઃ ભાગ કરના । ૧. પત્રશાખા ૨ ગંધર્વશાખા ૩ મધ્યમેં રૂપસ્તંભ ૪. ફિર ગંધર્વ શાખા ૫. ખલ્વ શાખા (સિંહ શાખા) હસ તરહ પૈંચ શાખાકા વિધિ સમજના । મધ્યકા રૂપસ્તંભ દો ભાગ ઔર દૂસરી શાખાઓં એક એક ભાગકી જાનના । ૧૨.

અથ સપ્તશાખા-પત્રશાખા ચ ગંધર્વા રૂપશાખાસ્તૃતિયકમ્ ।

સ્તંભ શાખો મૈન્મધ્યં રૂપ શાખા તુ પંચમી ॥૧૩॥

પટ્ટાસ્યા ચલ્વ શાખા ચ સિંહશાખા ચ સપ્તકે ।

પ્રાસાદર્કણં સંયુક્તા સિંહશાખાગ્ર સૂત્રતઃ ॥૧૪॥

સપ્ત શાખાની જડાઈમાં આઠ લાગ કરવા. ૧ પત્ર શાખા ૨ ગંધર્વ શાખા ૩ ૩૫ શાખા ૪ મધ્યમાં ૩૫સ્તંભ (બે લાગનો) ૫ ૩૫ શાખા ૬ ખલ્વ શાખા ૭ સિંહ શાખા સાતમી જાણવી. પ્રત્યેક શાખા એકેક લાગની અને મધ્યનો ૩૫સ્તંભ બે લાગનો જાણવો. પ્રાસાદની રેખા બરાબર સિંહ શાખા અને પત્ર શાખાનું સૂત્ર એક રાખવું. ૧૩-૧૪.

સપ્તશાખાકે મોટેપનમેં આઠ ભાગ કરના । ૧ પત્રશાખા ૨ ગંધર્વ શાખા ૩ રૂપ શાખા ૪ મધ્યમેં રૂપ સ્તંભ (દો ભાગકા) ૫ રૂપશાખા ૬ ચલ્વશાખા સિંહ શાખા જાનના । પ્રત્યેક શાખા એક એક ભાગકી ઔર મધ્યકા રૂપસ્તંભ દો ભાગકા જાનના । પ્રાસાદકી રેખાકે બરાબર સિંહ શાખા ઔર પત્રશાખાકા સૂત્ર એક રખના । ૧૩-૧૪.

અથ નવશાખા-પત્રગંધર્વ સંજ્ઞા ચ રૂપસ્તંભસ્તૃતિયકમ્ ।


ચતુર્થી ચલ્વ શાખા ચ ગંધર્વા ચૈવ પંચમી ॥૧૫॥

રૂપસ્તંભ સ્થા પટ્ટૌ રૂપ શાખા તતઃ પરા ।


પત્રશાખા ચ સિંહસ્ય મૂલ કર્ણેન સંમિતા ॥૧૬॥

નવ શાખાની જડાઈમાં અગ્યાર લાગ કરવા તેમાં બે ૩૫ સ્તંભો બપ્પે લાગના અને બાકીની શાખાઓ એકેક લાગની રાખવી. ૧ પત્ર શાખા ૨ ગંધર્વ શાખા ૩ ૩૫સ્તંભ મધ્ય ૪ ખલ્વ શાખા ૫-ગંધર્વ શાખા ૬ બીજો ૩૫સ્તંભ મધ્ય ૭ ૩૫ શાખા ૮ ખલ્વ શાખા અને નવમી સિંહ શાખા જાણવી. સિંહ શાખા અને પત્ર શાખા મૂળરેખાની ફરકે સમસૂત્રે રાખવી. ૧૫-૧૬.

नौ शाखाओंके मोटेपनमें ग्यारह विभाग करना । उसमें दो रूपस्तंभो दो भागके—और बाकी शाखाओंको एक एक भागकी रखना । १ पत्र शाखा २ गंधर्व शाखा ३ रूपस्तंभ ४ खल्वशाखा ५ गंधर्व शाखा ६ दूसरा रूपस्तंभ मध्यका ७ रूप शाखा ८ खल्व शाखा ९ सिंह शाखा जानना । सिंह शाखा और पत्र शाखा मूलरेखाके समसूत्रमें रखना । १५-१६.



त्रिशाखाका द्वार उदम्बर और शंखोद्वार—अर्धचंद्र ।



पंच शाखा युक्त अलंकृत द्वार-तथा अर्धचंद्र-उदम्बर



सप्त शाखा विना खल्वं शाखा त्रिशाखा खल्वं संयुतं ।

कर्णीकारं च शाखान्ते नव शाखा सिंह भवेत् ॥१५॥

सप्त शाखाने अंते भद्व शाखा न करवी. त्रिशाखा अंते भद्व शाखा युक्त करवी. पंच शाखा अने नव शाखा ओ सर्वनी शाखाने अंते सिंह शाखा आवे ते अंतनी शाखाभां कर्णीका-गलतने घाट करवो-१७.

सप्त शाखाके अंतमें खल्व शाखा नहीं करना । त्रिशाखा के अंतमें खल्व शाखासे युक्त करना । पंच शाखा और नौ शाखा अिन सर्व शाखाओंके अंतमें सिंह शाखा आती है । उस अंतकी शाखामें कर्णीका गलत का घाट करना । १७.

मूलकर्णस्य सूत्रेण कुम्भेनोदुम्बरं समम् ।

तदधः पंच रत्नानि स्थापयेत् शिल्पीपूजनात् ॥१८॥

प्रासादनी भूण रेखाना समसूत्र बराबर उंभरे नीकणतो अने कुंभीनी बराबर उंथाई ओक सूत्रभां मुकवो शिल्पी अने उदुम्बरनुं विधिथी पूजन करी नीचे पंचरत्न स्थापन करवुं. १८. अने शिल्पी-स्थपतिनुं पूजन करवुं. १८.


प्रासादकी मूल रेखाकी समसूत्र बराबर उदंबर नीर्गम रखना और कुंभीकी बराबर ऊंचाई एक सूत्रमें रखना । शिल्पी और उदुम्बरका विधिसे पूजन कर नीचे पंचरत्न स्थापन करना । उस समय शिल्पिका पूजन करना । १८.

द्वारविस्तार त्रिभागेन वृतमंदारकोस्तथा ।

वृतमंदारकं कुर्यात् मृणालपत्रसंयुतम् ॥१९॥

जाड्य कुंभ कणाली च कीर्तिर्वक्तव्य द्वयंतथा ।

उदुम्बरस्य पाश्वे च शाखायां स्तरूपकम् ॥२०॥



द्वार स्तंभ युक्त नव शाखा का तल दर्शन और उदुम्बर शंखोद्वार-अर्धचंद्र

उदंभरने द्वारनी पछाणाधना त्रीज लागे वर्ये गोण भंद्दारक-भाणुं करवुं. ते गोण भाणुं कमणपत्रथी शोलतुं करवुं. भाणुनी नीचे जडंभो अने कण्णिने घाट उंभरानी उंयाधना त्रीज लागे अथवा येथे लागे जडो (उंभरा तथा तलकडाने) करवो. (भाणुनी भंने तरङ्ग ऐकेक पुष्पी करी) तेनी जे भाणु आस = कीर्तिवक्रनां भुजे करवां उंभरानी भंने भाणु शाखाओंनां तलङ्ग = तलकडां करवां.

उदम्बरको द्वारकी चौडाईके तीसरे भागमें विचमें गोल मंदारक=माण्डा करना । वह गोल मंदारक कमल पत्रसे सुशोभित करना । माण्डके नीचे जाडंवा और कर्णिका घाट उम्बरकी ऊँचाईको तीसरे या चौथे भागमें मोटा (उम्बरा तथा तलरूपको करना । थाण्डकी दोनों बाजु आसका मुख करना शाखाओंके तलरूप तिलकडा करना । १९-२०.

उदंबरं ततो वक्ष्ये कुंभतस्योदयं भवेत् ।

तस्यार्धेन त्रिभागेन पादोनहतोत्तमं ॥२१॥

चतुर्विध तथा स्वस्थं कुर्याच्चैव मुदुम्बरम् ।

उत्तमोत्तम चत्वारो न्यूनाधिकाश्च दोषदा ॥२२॥

इहे उंभरानी उंयाधनुं कहुं छुं. १ उंभरानी उंयाध कुंला कुंली भराभर राभवी. २ कुंलीथी अर्ध लागे, ३ त्रीज लागे के ४ येथे लागे उंभरे नीचे उतारवो=गाणवो. ऐ रीते उंभरे गाणवाना चार प्रमाणो उत्तमोत्तम कह्या छे. ओछाथी वधु गाणवा ते दोष कारक छे. २१-२२.

अब मैं उदम्बरकी ऊँचाई कहता हूँ । १ उदम्बरकी ऊँचाई कुंभा कुंभिके बराबर रखना । २ कुंभसे आवे भागमें, ३ तीसरे भागमें या ४ चौथे भागमें उम्बरा नीचे उतारना । जिस तरह उम्बरा उतारनेके चार प्रमाण उत्तमोत्तम कहो हैं ! उससे कम या ज्यादा उतारना दोषकारक है । २१-२२.

उदंबरान्ते हते कुंभीस्तंभं च पूर्ववत् ।


सांधारेस्य निरंधारे कुंभि कृत्वामुदम्बरम् ॥२३॥

कुंलीथी उंभरे गाणवो (छूत करवो) परंतु कुंली अने स्तंभ तो पूर्वनी जेम ज राभवा. सांधार अने निरंधार प्रासादोभां कुंलीथी उंभरे गाणवो. २३.

कुंभसे उम्बरा नीचाइत करना । परंतु कुंभि और स्तंभ तो पूर्वक अनुसार ही रखना । सांधार और निरंधार प्रासादोंमें कुंभसे उदम्बर हीन करना । २३.

(१) शिल्पीओंनां कंठ ऐवी पणु मान्यता प्रवर्ते छे के जे उंभरे गाणवानां आवे तो कुंलीओ पणु गाणवी जेठे जे के अन्ने भतना दृष्टातो प्रायिन भंदिशेभां भजे छे.


शिल्पीओंमें कह एसी मान्यता है के जब उदंबर हूत गालनेका हो तब कुंभी भी उतारना दोनु प्रकारका द्रष्टव्य मीलता है




सप्त शाखा युक्त अलंकृत द्वार तथा स्तंभ उदम्बर-अर्धचंद्र



સુરકેન સમં કુર્યાદર્ધચંદ્રસ્ય ચોચ્છતિઃ ।
 દ્વારવ્યાસ સમં દૈર્ઘ્યં નિર્ગમંચ તદર્ધતઃ ॥૨૪॥
 દ્વિભાગમર્ધચંદ્રશ્ચ ભાગેન દ્વૌ ગગારકા ।
 શંખપત્ર સમાયુક્તં પદ્માકારૈરલંકૃતમ્ ॥૨૫॥



અભાષીકર-ઓ.શિલ્પશાસ્ત્રી.





સપ્ત શાસ્ત્રાકા ૧ ઉદંબર ૨ તિલકહા ૩ શંખોદ્વાર અર્ધચંદ્ર

મંડોવરના ખરાના થરાના મથાળાના સૂત્રે અર્ધ ચંદ્ર (શંખોદ્વાર=શંખાવટ) નો
 મથાળો રાખવો દ્વારની પહોળાઈ જેટલો લાંબો અને તેનાથી અર્ધ શંખોદ્વાર નીકળતો
 રાખવો. અર્ધ ચંદ્ર લાગ બે અને તેની બંને તરફ અરધા અરધા લાગના બે
 ગગારા કરવા. અર્ધ ચંદ્ર અને ગગારાના ગાળામાં શંખ અને કમળની આકૃતિ
 પત્રોથી અલંકૃત શંખોદ્વાર કરવો.




રુપશાખાયુક્ત પંચશાખા દ્વાર ઉદંબર ઉત્તરજ્ઞ-આરાસણા (અંબાજી)






रूपस्तंभ ईलिका तोरण-रुपशाखायुक्त द्वार, (आबु देलवाडा)



खरके शीर्षके सूत्रमें अर्धचन्द्र (शंखोद्वार=शंखावट) का शीर्षक रखना । द्वारकी चौड़ाईके जितना लम्बा और उससे अर्ध-शंखोद्वार निकलता रखना । अर्धचन्द्र भाग दो और उसकी दोनों तरफ आवे आवे भागके दो गगारक करना । अर्धचन्द्र और गगारकके गालेमें शंख और कमलके आकृति पत्रोंसे अलंकृत शंखोद्वार करना । २४-२५.

यस्य देवस्य या मूर्तिः सैवकार्यात्तरङ्गाके ।


परिवारश्च शाखायां गणेशश्चोत्तरङ्गाके ॥२६॥



द्वारशाखाका ठेकामें देवप्रतिहार स्वरूप

देवालयभां जे देव पधरावेला हाथ तेनी मूर्ति के सेवक (गड्ड) नी मूर्ति उत्तरंगभां करवी अने शाखाओभां ते देवना परिवारना पंक्तिबद्ध स्वरूपो करवां. उत्तरंगभां विशेषे करी गणेशनी मूर्ति पशु मध्यभां करे छे. २६.

देवालयमें जो देव पधराये हुए हो उसकी मूर्ति या सेवककी (गड्ड) मूर्ति उत्तरंगमें करना । और शाखाओंमें उस देवके परिवारके पंक्तिबद्ध स्वरूपों बनाना । उत्तरंगमें विशेषकर गणेशकी मूर्ति भी मध्यमें करते हैं । २६.



गर्भगृह का मुख्य द्वारका उत्तरङ्ग

इति श्री विश्वकर्मा कृते क्षीरार्णवे नारदपृच्छायां गर्भगृह द्वारशाखाधिकारे
शताग्रे नवमोऽध्याय ॥१०९॥ (क्रमांक अ० ११)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे नारदमुनी संवादश्च गलर्गृह अने द्वार शाखा-
धिकारनो-शिल्प विशारद श्री प्रभाशंकर ओघडभाई सोमपुरा ये रयेली सुप्रभा नाम्नी भाषा
टीकांनो अेकसो नवमो अध्याय ॥१०९॥

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे नारदमुनिके संवादरूप गर्भगृह और द्वारशाखाधिकारका
शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओघडभाई सोमपुराकी रचिता सुप्रभा नाम्नी
भाषाटीकाका एकसौ नौवाँ अध्याय ॥१०९॥ (क्रमांक अ० ११)



महापीठ साथप्रमाल और शिवनिर्माल्यका चंडनाथ



॥ अथ प्रतिमा पीठ लिङ्ग मान ॥

क्षीरणव अ० ११०—क्रमांक अ० १२

श्री विश्वकर्मा उवाच

‘देवता मुनिभिर्भाग पीठमान मथोच्यते ।

पीठभागमेकेन सार्द्धं भाग मध्यमम् ॥ १ ॥

द्विभागमुत्तमं चैव देवपीठं समुच्छ्रयं ।

यदि सम समात्किर्णः प्रतिमा लक्षणान्वितं ॥ २ ॥

महेश्वरस्य विष्णोश्च ब्रह्माचोश्चमं संभवेत् ।

इति रेपांतो देवानां कर्तव्यं धिमतः ॥ ३ ॥

श्री विश्वकर्मा कहते हैं। प्रासादना देव अने मुनिनी मूर्ति अने पीठ मान कहुं छुं। ऐक लागनुं पीठ कनिष्ठमान, दोठ लागनुं पीठ मध्यमान, अने ओ लागनुं देवपीठ जंयुं ओ उत्तम मान जाणुवुं। कहीक प्रतिमा अने पीठ सम जंयाधना लक्षणना पणु थाय। ते महेश्वर विष्णु अने ब्रह्मा जंयाधना रेखासूत्र मान प्रमाणे पीठ बुद्धिमाने जाणुवुं।^१ १-२-३.

श्री विश्वकर्मा कहते हैं। प्रासादके देव और मुनिकी मूर्ति और पीठमान कहता हूँ। एक भागका पीठ कनिष्ठमान, डेढ भागका पीठ मध्यमान और दो भागका देवपीठका ऊँचा उत्तममान समझना। कमी प्रतिमा और पीठ समझना ऊँचाईके लक्षणके भी होते हैं। वह महेश्वर विष्णु ब्रह्मा ऊँचाईके रेखासूत्र मानके अनुसार पीठ बुद्धिमानको समझना।^१ १-२-३.

द्वारमष्ट विभक्तं च त्रिधा भक्तं सप्तभिः

पीठं च भाग मेकं तु शेषं च प्रतिमा मुने ! ॥ ४ ॥

प्रासादना द्वारनी जंयाधना आठ लाग करी उपरने ओक लाग तलने आकीनाना सात लाग करी तेमां त्रणु लाग करी ओक लागनुं पीठ अने आकी ना ओ लागनी प्रतिमा हे मुनि, करवी. ४

प्रासादके द्वारकी ऊँचाईके आठ भागकर उपरका एक भाग तजकर बाकीके

(१) श्लोक १ थी ३ नी शुद्धि भाटे प्रयास करतां जे अर्थ निकले छे ते आपवा प्रयास करेल छे. जतां पाठांतर अन्य भजे तो उत्तम.

(१) श्लोक एक से तीनकी शुद्धिके लिये प्रयास करते जो अर्थ निकलता है यह देनेके लिये प्रयास किया है फिर भी पाठांतर अन्य मिले तो उत्तम है।



भागके सात भागका तीन भागकर एक भागका पीठ और बाकीके दो भागकी प्रतिमा करना । ४.

सप्तभागं भवेत्द्वारं षड्भागं त्रिधाकृतम् ।

द्विभागं प्रतिमामानं शेषं पीठस्यमुच्छ्रय ॥ ५ ॥

गर्भगृहना द्वारनी जिन्याधना सात भाग करी उपरनो अेक भाग तलने आकीनाना छ भागना त्रषु भाग करवा. तेना जे भागनी प्रतिमा अने आकी अेक भागनुं पीठ जियुं कहुं छे. ५.

गर्भगृहके द्वारकी ऊँचाईके सात भागकर उपरका एक भाग छोडकर बाकीके छः भागके तीन भाग करना । उसके दो भागकी प्रतिमा और बाकी एक भागका पीठ ऊँचा कहा है । ५.

द्वारं षड् भागिकं ज्ञेयं त्रिधा पंच^२प्रकल्पयेत्

पीठे तु भाग मेकेन द्विभागे प्रतिमा भवेत् ॥ ६ ॥

गर्भगृहना द्वारनी जिन्याधना छ भाग करी उपरनो अेक भाग तल आकीना-ना त्रषु भाग करी अेक भागनुं पीठ जियुं करवुं अने जे भाग जियी प्रतिमा जाणुवी.^२ ६.

गर्भगृहके द्वारकी ऊँचाईके छः भागकर उपरके एक भागको छोडकर बाकीके भाग तीन भागकर एक भागका पीठ ऊँचा करना । और दो भाग ऊँची प्रतिमा जानना ।^२ ६.

एवमूर्ध्वे प्रतिमा च अद्वे शयनासनं भवेत् ।

पीठमानं च नान्यत्र शेष स्थाने च निष्कलम् ॥ ७ ॥

जल शय्या प्रमाणेन द्वार विस्तार साधितम्

अन्यथा च यदा अर्चा विस्तरं नैव लङ्घयेत् ॥ ८ ॥

आ रीते जिली प्रतिमानुं मान जाणुवुं. शयनासन प्रतिमानुं मान द्वारोदयना अर्थ लागे राखवुं. जलशय्याना शेषशाधना मान प्रमाणे द्वारनो विस्तार साधवो=राखवो द्वार विस्तारथी शय्या भूर्तिना विस्तारनुं लंघन करवुं नहि अर्थात्

(२) श्लोक ६ ना बीज पदमां षड् ना स्थाने अन्य पत्रोमां पंच नो पाठ वधु भजे छे. परंतु श्लोक ४-५ अने ६ ना कथी जेतां षड् पाठ योग्य छे.

(२) श्लोक ६ के दूसरे पदमें षड्के स्थानपर अन्य पत्रोंमें पंचका पाठ ज्यादा मिलता है, लेकिन श्लोक ४, ५ और ६ के क्रमसे देखते षड् पाठ योग्य है ।



गवाक्षमें वारह : पक्षमें विरालिका

द्वार विस्तार जेटली शयन
प्रतिमा लांभी राखवी.
(अपराजित सूत्र मां
आपेक्षा प्रमाणुथी आ
प्रमाणु नानुं छे.) ७-८.

इस प्रकार खडी
प्रतिमाका मान जानना ।
शयनासन प्रतिमाका मान
द्वारोदयके आधे भागमें
रखना । जलशय्याके मान
के अनुसार द्वारका विस्तार
रखना द्वार विस्तारसे
शय्या मूर्तिके विस्तारका
लंघन नहीं करना अर्थात्
द्वार विस्तारके बराबर
शयन प्रतिमा लम्बी रखना ।
७-८ (अपराजित सूत्रके
प्रमाणसे यह प्रमाण छोटा
है ।)

द्वारस्य विस्तराद्वेनि पादोनेवा विचक्षण^३

दलौकृत्य तदस्थाने प्रमाण तु त्रिधा पुनः ॥९॥

गर्भना द्वारनी पछोणाधना (१) अर्ध भागे (२) पोण्डा भागे (३) डे द्वार
विस्तार जेटली अथ वषु प्रकारे प्रतिमाना विस्तारतुं प्रमाणु आणुषुं. ६.

गर्भगृहके द्वारकी चौचाईके (१) आधे भागमें (२) पौने भागमें (३) या द्वार
विस्तारके बराबर इस तरह तीन प्रकारसे प्रतिमाके विस्तारका प्रमाण जानना । ९

^३ तृतीयांशेन गर्भस्य प्रासादे प्रतिमोत्तमा ।

मध्यमा स्वदशांशेन पंचमांशेना कनीयसी ॥६१॥ दीपार्णव

अथ लिङ्गमान-प्रासाद पंचमांशेन लिङ्गाकूर्यात्प्रयत्नतः

वेदविज्ञादिर्त्पीठं भावाज्ञपीठ मानकम् ॥१०॥



प्रासादना पांचभा भागे
राजलिङ्गनी लंपाई प्रयत्ने
करीने राखवी अने प्रासादना
थोथा भागे जणाधारीने
विस्तार राखवो. १०.

प्रासादके पाँचवें भागमें
राजलिङ्गकी लम्बाई प्रयत्न
करके रखना और प्रासादके
चौथे भागमें जलधारीका
विस्तार रखना । १०.

गर्भगृहना त्रीन भागनी
प्रतिमानुं प्रमाण उत्तम मान
गणवुं. तेना दशमे भाग हीन
करे तो मध्य मान अने पांचमे
भाग हीन करे तो कनिष्ठ मान
प्रतिमानुं गणवुं.

गर्भगृहके तीसरे भागकी
प्रतिमाका प्रमाण उत्तम मान
जानना । उसका दशवाँ भाग
हीन करे तो मध्यमान और
पाँचवा भाग हीन करे तो कनिष्ठ
मान प्रतिमाका जानना ।

गवाक्षमे उर्ध्व तिलक शिव-पक्षमें विरालिका

सप्तांशे गर्भगेहे तु द्वौ भागो परिवर्जयेत् ।

पंचमांशो भवेद्वेव शयनस्य सुखावह ॥ अपराजित सूत्र

गर्भगृहना सात भाग करी तेना ये भाग तल्ले पांच भागना जणाथायी स्तेकी
भूतिनुं प्रमाण राखवुं अने सुप्ते आपनार गणवुं. ते अपराजितनुं प्रमाण छे.

गर्भगृहके सात भाग कर उसके दो भाग छोड़कर पाँच भागके जलशायी सुप्त मूर्तिका
प्रमाण रखना, यह सुखदाता है । यह अपराजित ग्रंथका प्रमाण है ।

उर्ध्व प्रतिमा मान-पक्ष हस्तेतु प्रासादे मूर्तिरेकादशाङ्गुला ।

दशाङ्गुल ततो वृद्धिः यावद् हस्त चतुष्टयत् ॥६६॥



द्वार विस्तार गृह्य अष्टमांशोनिमध्यत ।

ज्येष्ठ मध्याकनिष्ठं चा अर्चमानं चतुर्मुखं ॥११॥

यातुर्मुख प्रतिमानुं प्रमाणु कहे छे. द्वार विस्तारनी भराभर प्रतिमा राखवी ते मध्यमान, आठमो लाग हीन राखवी ते कनिष्ठ मान अने द्वार विस्तारथी आठमो लाग वधु राखवी ते ज्येष्ठ मान अे रीते यातुर्मुख प्रासादनी प्रतिमानुं प्रमाणु नालुवुं-११.

द्वयाङ्गुला दश हस्तान्ता शताङ्गुलाङ्गुलस्य च ।

अतो विंशदशोना मध्यमाऽर्चा कनीयसी ॥६॥ दीपार्णव

એક હાથના પ્રાસાદને અગિયાર અંગુલની માન નાળુવું એ રીતે ચાર હાથ સુધીના પ્રાસાદને ગળે દશ અંગુલની વૃદ્ધિ પ્રત્યેક ગળે કરવી. પાંચથી દશ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક ગળે બમ્બે અંગુલની વૃદ્ધિ કરતા જવું. દશથી પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક ગળે એકેક અંગુલની વૃદ્ધિ કરવી. તે ઉત્તમ માન નાળુવું. તેનો વીશમો ભાગ હીન કરવાથી મધ્યમાન અને દશમો ભાગ હીન કરવાથી કનીષ્ઠ માન નાળુવું.

एक हाथके प्रासादको ग्यारह अंगुलकी खड़ी प्रतिमाका मान जानना । इस तरह चार हाथ तकके प्रासादके गज पर दस दस अंगुलकी वृद्धि प्रत्येक गज पर करना । पाँचसे दस हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक गज पर दो दो अंगुलकी वृद्धि करते जाना । दससे पचास हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक गज पर एक एक अंगुलकी वृद्धि करना । यह उत्तम मान जानना । उसके बीसवें भागको हीन करनेसे मध्यमान और दसवें भागको हीन करनेसे कनीष्ठमान जानना ।

आसनस्थ प्रतिमामान-हस्तादेर्वेद हस्तांते षड्वृद्धिः स्यात् षडाङ्गुला ।

तदूर्ध्वं दश हस्तान्ता त्र्यङ्गुला वृद्धिरिष्यते ॥६॥

पकाङ्गुला भवेद् वृद्धि यावत् पंचाशद्वस्तकम् ।

विंशत्येकाधिका ज्येष्ठा विंशत्योन कनीयसी ॥६॥

उपस्थिता प्रथमा प्रोक्ता आसनस्था द्वितीयका ।

બેઠી પ્રતિમાનું માન કહે છે. એક હાથથી ચાર હાથ ગજસુધીના પ્રાસાદનું પ્રત્યેક હાથે ૭ ૭ આંગળીની બેઠી પ્રતિમાનું માન નાળુવું. ત્યાર પછી ૭ થી દશ હાથ સુધીના પ્રાસાદનું પ્રત્યેક હાથે ત્રણ ત્રણ આંગળ વધારતા જવું. અગ્યારથી પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક ગળે એકેક આંગળની વૃદ્ધિ કરતા જવું તે મધ્યમાન આવેલ માનનો વીશમો ભાગ વધારવાથી જ્યેષ્ઠમાન અને વીસનો ભાગ હીન કરવાથી કનીષ્ઠમાન નાળુવું. એ રીતે આગળ જે પહેલું બેઠી પ્રતિમાનું માન કહ્યું અને આ બીજું માન બેઠી પ્રતિમાનું નાળુવું.

बैठी हुई प्रतिमाका मान कहते हैं । एक हाथसे चार हाथ-गज तकके प्रासादका प्रत्येक हाथमें छः छः अंगुलकी बैठी प्रतिमाका मान जानना । बादमें छः से दस हाथ तकके प्रासादका प्रत्येक तीन तीन अंगुल बढ़ाते जाना । ग्यारहसे पचास हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक गज पर

चातुर्मुख प्रतिमाका प्रमाण कहते हैं। द्वार विस्तारके बराबर प्रतिमा रखना यह मध्यमान, आठवाँ भाग हीन रखना यह कनिष्ठमान, और विस्तारसे आठवाँ एक एक अंगुली वृद्धि करते जाना। यह मध्यमान है। आये हुए मानका बीसवाँ भाग बढ़ानेसे ज्येष्ठमान और बीसवें भागको हीन करनेसे कनिष्ठमान जानना। इस तरह आगे जो पहला खड़ी प्रतिमाका मान कहा और यह दूसरा मान बैठी प्रतिमाका जानना।

प्रासाद गज	बैठी प्रतिमा मान	खड़ी प्रतिमा मान	प्रासाद गज	बैठी प्रतिमा मान	खड़ी प्रतिमा मान	प्रासाद गज	बैठी प्रतिमा मान	खड़ी प्रतिमा मान
१	६	११	६	३०	४५	२०	५२	६७
२	१२	२१	७	३३	४७	३०	६२	७३
३	१८	३१	८	३६	४९	४०	७३	८३
४	२४	४१	९	३९	५१	५०	८२	९३
५	२७	४३	१०	४२	५३			

गर्भे पंचाशकेऽयंशे ज्येष्ठे लिङ्ग तु मध्यगम् ।

नवांशे पंच भागं स्याद्गर्भाधे कनिष्ठादेय ॥ अ० १३ ॥

गर्भगृहना पांच भाग करी त्रय भागना राजसिंघनी क्षाया ज्येष्ठ माननी नालुवी तेना नव भाग करी पांच भागनी क्षायातुं सिंग उदय मध्यमानतुं अने गर्भगृहना अर्धभागे राजसिंघतुं उदय ते कनिष्ठमान नालुवुं।

गर्भगृहके पाँच भाग कर तीन भागके राजलिङ्गकी लम्बाई ज्येष्ठमानकी जानना। उसके नौ भाग कर पाँच भागकी लम्बाईके लिङ्ग उदयको मध्यमानका और गर्भगृहके आधे भागमें जो राजलिङ्गका उदय है उसे कनिष्ठमान जानना।

गृहपूजा योग्य प्रतिमामान-आरंभ्याङ्गुल उर्ध्वे पर्यंते द्वादशाङ्गुलम् ।

गृहेषु प्रतिमा पूज्या नाधिके शस्यते बुधः ॥

अेक आंगणथी आर आंगण सुधीनी देवमूर्ति गृहपूजने योग्य नालुवी तेथी अधिक मोटी मूर्ति बुद्धिमाने घरपूजां न राखवी (मत्स्य पुराणमां अंगुठाना पर्वथी नव आंगण सुधीतुं प्रभाण गृहपूजने भाटे आपेक्षुं छे.)

एक अंगुलसे बारह अंगुल तककी देवमूर्तिको गृहपूजाके योग्य जानना। उससे अधिक बड़ी मूर्तिको बुद्धिसानको द्वारपूजामें न रखना चाहिये। (मत्स्य पुराणमें अंगुष्ठके पर्वसे नौ अंगुल तकका प्रमाण गृहपूजाके लिये दिया है।)

भाग ज्यादा रखना, यह ज्येष्ठमान इस तरह चालुमुख प्रासादकी प्रतिमाका प्रमाण जानना । ११.

पदमांशनीपदार्चा द्वारविस्तार भाषितम् ।

वितराग यदा लक्ष्मी नीकुलीश बुध मेव च ॥१२॥

गर्भगृहना पदना विलागे के द्वारना विस्तार प्रमाणथी वितराग=७न लक्ष्मी७ के नकुलीश के बुधनी प्रतिमा राखवी-१२.

गर्भगृहके पदके विभागमें या द्वारके विस्तार प्रमाणसे वितराग=जीन लक्ष्मीजी या नकुलीश या बुधकी प्रतिमा रखना । १२.

उच्छ्रये यत्र पीठस्य त्रिंशता परिभाजिते ।

एकोशं भूगतं कार्यं त्रिभागः कण्ठपीठिका ॥१३॥

भागार्द्धं मुखपट्टं च स्कन्ध सार्द्धत्रयोन्नतः ।

स्कन्धस्य पट्टिकावैस्याद् भागैकं चान्तरपत्रिका ॥१४॥

कर्ण सार्द्धं द्वयं वैस्याद् भागैकं चिपिका मता ।

द्विभागं चान्तः पत्रकं कपोताली द्विसार्द्धिका ॥१५॥

सार्द्धं पंच ग्रासपट्टिः कर्तव्या विधिपूर्वकम् ।

अर्धे मुखपट्टिकाख्या त्रिभागं कर्णशोभनम् ॥१६॥

अर्धः स्कन्धपट्टिः कार्या चतुर्भागश्च स्कन्धकः ।

क्षोभणाश्चष्टभागैः कर्तव्यं तदशंकितैः ॥१७॥

पीठ विलाग

१ जमीनमां

३ कंठपट्टी

०॥ मुखपट्टी

३॥ स्कंधनट्टो

०॥ अंधारी

२॥ कर्णिका

१ शीपीका

२ अंतरपत्र

२॥ डेवाण

५॥ ग्रासपट्टी

०॥ मुखपट्टी

३ कर्णिका


०॥ स्कंधपट्टि

४ स्कंध

देवस्थापन नीचेनी पीठिका=पञ्चासणु-सिंहासननी

जिंथाई (जे लागे आवती होय तेना) ना त्रीस लाग करवा. तेमां ऐक लाग भूमिमां-त्रणु लाग कंठपट्टी अर्धा लागनी मुखपट्टी, साडात्रणु लागनो स्कंध (गलतो, नडंभो) करवो (तेमांथी अरधा लागनो कंठ काढवो) ते पर अरधा लागनी अंधारी-ते पर कर्णी अढी लागनी-ते पर ऐक लागनी शीपीका करवी-ते पर जे लागनुं अंतरपत्र-डेवाण अढी लागनो-तेना पर ग्रासपट्टी साडापांच लागनी विधिथी करवी. अरधा लागनी मुखपट्टी-अंधारी करवी, त्रणु लागनी कर्णी करवी. ते पर अरधा लागनी स्कंधपट्टी=कंठ अने सौथी उपर स्कंधक. गलतो चार लागनो करवो. आ पधा थरोमां अंतरपत्रथी कंठपट्टीनो घाट आठ लाग जेडो

એસાડવો એ રીતે સિંહાસન અંકિત કરવું. ૧૩-૧૪-૧૫-૧૬-૧૭.



अभासिक. ओ. स्थिति.

देवस्थापनकी नीचेकी पीठिका—
सिंहासनकी ऊँचाई (जिस भागमें
आवें उसके) के तीस भाग करना ।
इनमें एक भाग भूमिमें—तीन भाग
कण्टपट्टी, आधे भागकी मुखपट्टी,
साढ़े तीन भागका स्थंभ (गलता—
जाड़बा) करना (उममेंसे आधे
भागका कंद निकालना ।) उसके
पर आधे भागकी अंधारी, उसके पर
कणी ढाँधी भागकी, उसके पर
एक भागकी चिप्पिका करना । उसके
पर दो भागका अंतरपत्र—करना
केवाल ढाँधी भागका, उसके पर
ग्रासपट्टी साढ़े पाँच भागकी विधिसे
करना । आधे भागकी मुखपट्टी
अंधारी करना । तीन भागकी कर्णी

देव सिंहासनः पीठ-उदय विभाग

करना, उसके पर आवे भागकी स्कंधपट्टी—कंद और सबसे उपर स्कंधक गलता चार भागका करना । इन सब स्तरोंमें अंतरपत्रसे कंठपट्टीके घाटको आठ भाग गहरा बिठाना इसीतरह सिंहासनको अंकित करना । १३-१४-१५-१६-१७.

इति श्री विश्वकर्मा कृते क्षीरार्णवे नारद पृच्छीयां प्रतिमा लिङ्गपीठ
मानधिकारे शताग्रे दशमोऽध्याय ॥११०॥ क्रमांक अ० १२

ઈતિ શ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત ક્ષીરાણુવે નારદમુનિના સંવાદરૂપ પ્રતિમા, ત્રિંગ અને પીઠના માનનો અધિકાર શિષ્ય વિશારદ સ્થપતિ શ્રી પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ સોમપુરાએ રચેલી સુપ્રભા નામની ભાષા દીકાનો એકસો દશમો અધ્યાય-૧૧૦ ક્રમાંક અં. ૧૨

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवमें नारदमुनिके संवादरूप प्रतिमा, लिङ्ग और पीठके मानका अधिकार शिल्पविशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओवडभाई सोमपुराकी रची हुयी सुप्रभा नामकी भाषा टीका का अेकसौ दसवाँ अध्याय । ॥११०॥ (क्रमांक अ० १२)

॥ अथ देवता दृष्टिपद स्थापन ॥

क्षीरार्णव अ० १११—क्रमांक अ० १३

उच्छ्रयं द्वात्रिंशत् भागं द्वार मान विशेषतः

(अधःतै अष्ट भागं च शिवस्थानं च निश्चलं ॥ १ ॥)

हरश्चदशमे भागे द्वादशे जलशायिते ।

मातरस्य द्वायाधिक्यै र्यक्ष षोडशान्विते ॥ २ ॥

अष्टादशैव कर्तव्यं उमारुद्राश्रिया हरिं ।

विंशमे ब्रह्मयुगमंच तत्र दुर्गाअगस्तादय ॥ ३ ॥

एवं विधेयप्रकर्तव्या नारदादि मुनीश्वराः ।

श्री विश्वकर्मा कहे छे. गर्भगृहना द्वारनी जंयाधना अत्रीश भाग करवा. नीचेना आठ भाग शिवस्थानना बाधुवा नीचेथी आठ भागमां शिवलिङ्ग पेसाडवा, दशमे भागे, दुः शीवः, आरमा भागे शेष शायिनी दृष्टि राभवी; चौदमा भागे मातृकाश्रीनी; सोणमा भागे यक्षनी दृष्टि राभवी. अठारमा भागे—उमा रुद्र—लक्ष्मी अने विष्णुनी अने ब्रह्मा—सावित्रीनुं वीशमा भागे तेमज दुर्गा अगस्तादय नारद आदि मुनिनी दृष्टिअे विधिथी अेटले वीशमे भागे राभवी. १-२-३-४.

विश्वकर्मा कहते हैं—गर्भगृहके द्वारकी ऊँचाईके बत्तीस भाग करना । नीचे का आठ भाग शिवलिङ्ग का स्थान का समझना उम्बरेसे दस भाग हर शिव बारहवें भागमें शेषशायीकी दृष्टि रखना । चौदहवें भागमें मातृकाओंकी । सोलहवें भागमें यक्षकी दृष्टि रखना । अठारहवें भागमें उमारुद्र—लक्ष्मी और विष्णु की । ब्रह्मा और सावित्रीका बीसवें भागमें और दुर्गा अगस्त्यादय नारद आदि मुनिकी दृष्टि इस विधिसे अर्थात् बीसवें भागमें रखना । १-२-३-४.

एकविंशे भवेत्तलक्ष्मीश्चतुर्विंशे सरस्वती ॥ ४ ॥

पंच विंशे जिनस्थानं षड्विंशेचंद्रमेव च ।

ब्रह्मा विष्णुस्तथारुद्रः सूर्यश्च सप्तविंशतिः ॥ ५ ॥

भैरवश्चण्डिकाश्चैव एकोनत्रिंशदेशके ।

तत्पदंच परेशून्यं भूतप्रेतादि राक्षसा ॥ ६ ॥

१ कोर्ध प्रतोमां त्रिशत्—त्रीश भाग कला छे. पछु ते कदाय अशुद्ध होय—त्रिशत् भाग कोइ प्रतमें कहा हे मगर वो अशुद्ध प्रत होगी

એકવીશમા ભાગે લક્ષ્મીની દૃષ્ટિ, ચોવીશમા ભાગે સરસ્વતી (અને ગણેશની) પચ્ચીશમા ભાગે જિન તીર્થંકર, છઠ્વીસમા ભાગે ચંદ્રની, સત્તાવીશમા ભાગે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રૂદ્રની અને સૂર્યની મૂર્તિની, ઓગણત્રીસમા ભાગે ભૈરવ અને ચંડિકાની દૃષ્ટિ રાખવી. તે ઉપરના ત્રણ શૂન્ય ભાગમાં ભૂત પ્રેત અને રાક્ષસની દૃષ્ટિ રાખવી.

ઇક્કીસવેં ભાગમેં લક્ષ્મીકી દૃષ્ટિ, ચૌવીસવેં ભાગમેં સરસ્વતી (ઓર ગણેશ કી) પચ્વીસવેં ભાગમેં જિન તીર્થંકર, છઠ્વીસવેં ભાગમેં ચંદ્રકી, સત્તાવીશવેં ભાગમેં બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઓર રૂદ્રકી ઓર સૂર્યકી મૂર્તિકી ઓર ઝનતીસવેં ભાગમેં ભૈરવ ઓર ચંડિકાકી દૃષ્ટિ રખના । ઉસકે ઉપરકે ત્રીન શૂન્ય ભાગમેં ભૂત પ્રેત ઓર રાક્ષસકી દૃષ્ટિ રખના । ૪-૧-૬.

દ્વારોચ્છયોઽષ્ટધામકતં ઊર્ધ્વભાગં પરિત્યજેત્ ।

સપ્તમા સપ્તમે ભાગે તસ્મિન્ દૃષ્ટિસ્તુ શોભના ॥૭॥

દ્વારની ઊંચાઈ ના આઠ ભાગ કરી ઉપરનો આઠમો ભાગ તણ દેવો. અને સાતમા ભાગના કરી આઠ ભાગ કરી તેના સાતમા ભાગે દેવોની દૃષ્ટિ રાખવી તે શુભ છે.

દ્વારકી ઊંચાઈકે આઠ ભાગકર ઉપરકે આઠવેં ભાગકો છોડ દેના । ઓર સાતવેં ભાગકે ફિર આઠ ભાગકર ઉસકે સાતવેં ભાગમેં દેવોંકી દૃષ્ટિ રખના, યહ શુભ હૈ । ૭.

ક્ષીરાણ્વની કેટલીક પ્રતોમાં “ ઉચ્છ્રયં ત્રિશતદ્વારં ” આવેા ત્રિશ ભાગનો પાઠ મળે છે પરંતુ એક જૂની આધારભૂત પ્રતમાં શુદ્ધપાઠ અને ધૃતતા બે પદોની ત્રુટિ પણ મળી આવી-‘ ઉચ્છ્રયં દ્વાવિંશત્ ભાગ ’ નો સાચો પાઠ મળ્યો તે પહેલાં શ્લોકના પાછલા બે પદો અથસ્તૈ અષ્ટ ભાગં ચ શિવ સ્થાનં ચ નિશ્ચલં ॥૧॥ દીપાણ્વ ગ્રંથના દૃષ્ટિપદ વિભાગ આ ગ્રંથના થોડા થોડા ફેરફાર સાથે મળે છે પરંતુ તે ફેરફાર વધુ ભાગે અશુદ્ધિના આભારી હોય ! ૧૮ ભાગો બ્રહ્મા યુગ્મને લઈ ૧૯મા ભાગે બુધ ચિત્ર લેપને ૨૦માં ભાગે દુર્ગા નારદાદિ મુનિ દીપાણ્વમાં કલાં છે. જિન તીર્થંકર ૨૧મા ભાગે લક્ષ્મી સાથે લીધેલ છે ગ્યારે આ ગ્રંથમાં ૨૫મા ભાગે જિનનું સ્વતંત્ર દૃષ્ટિ સ્થાન કહ્યું છે. ક્ષીરાણ્વની કેટલીક પ્રતોમાં ‘ પંચવિંશે ઘનસ્થાન ’ નો અશુદ્ધ પાઠ મળે છે પરંતુ ઉપરોક્ત આધારભૂત પ્રતમાંથી ઘનસ્થાનને વધેલે જિનસ્થાનનો પાઠ મળી આવ્યો છે તે તે સાચો પાઠ છે.

દૃષ્ટિસૂત્ર વિષયમાં અપરાજિત સૂત્ર સંતાન, ઇકકરફેર વાસ્તુસાર, અને આઠ વસુનંદી કૃત પ્રતિષ્ઠાસાર જ્ઞાન રત્નકોષ દેવતામૂર્તિ પ્રકરણમાં મતમતાંતરે છે. અપરાજિત સૂત્ર ૧૩૭માં ચોસઠ ભાગ દ્વારોચ્છયના કલા છે. તેમાં લિંગ ૧૮ ભાગ સુધીમાં, ૨૭મા ભાગે જળશાયિન ૩૭ ઉમાશ્વર, ૪૯ ગણેશ સરસ્વતી અને ૫૫મા ભાગે બ્રહ્મા વિષ્ણુ રૂદ્ર અને જિનની દૃષ્ટિ રાખવાનું કહ્યું છે. ઇકકર ફેર વાસ્તુસારમાં દ્વારના ઉચ્છયના દશભાગ કરી પહેલા ભાગમાં

ઉર્ધ્વદષ્ટિ વિનાશાય અથો ચ મોગ હાનિ ચ ।

સુખદા સર્વકાલેષુ સમદષ્ટિ ન સંશયઃ ॥૮॥

દષ્ટિ સ્થાનથી જો ઊંચી દષ્ટિ રાખે તો વિનાશ થાય અને નીચી દષ્ટિ રાખે તો સમૃદ્ધિનો નાશ થાય માટે સમસૂત્રમાં સરખી, વિભાગે સૂત્રે દષ્ટિ રાખવાથી સર્વ કાળમાં સુખ જ રહે તેમાં સંશય ન બાકીવો. ૮.

દષ્ટિ સ્થાનસે જો ઊંચી દષ્ટિ રાખે તો વિનાશ હોતા હૈ, ઓર નીચી દષ્ટિ રાખે તો સમૃદ્ધિકા નાશ હોતા હૈ । इसलिये समसूत्रमें समान विभागमें सूत्रमें दृष्टि रखनेसे सर्वकालमें सुखही रहे उसमें जरा भी संशय न जानना । ૮.

શિવલિંગ ત્રીજનમાં શેષ શાથી, સાતમામાં શાસનદેવ (યક્ષયક્ષણી)ની રાખવી. હવે તે જ અને સાતમા ભાગ વચ્ચે દશભાગ કરી સાતમા ભાગે જિન તીર્થ કરની દષ્ટિ રાખવાનું કહે છે. આઠમા ભાગે ચંડી ભૈરવ અને નવમા ભાગે છત્ર ચામર ધારી ઇંદ્રાદિ દેવો, દીપાર્ણવ અને ક્ષીરાર્ણવના દૃષ્ટિ વિષયના પાઠોમાં નહીવો ફેરફાર છે. ૬કુર ફેર વાસ્તુસાર દશભાગ કરી જિનદષ્ટિ સાતમાં ભાગથી પણ નીચે રાખવાનું કહે છે. તેના વિભાગ કોષ્ટકમાં આપેલ છે. દ્વિગંધરાચાર્ય વસુનંદીકૃત પ્રતિષ્ઠાસારમાં કહે છે.

વિભજ્ય નવધા દ્વારં તત્ત્વ ષડ્ભાગાનથસ્ત્વેત્ ।

ઊર્ધ્વ દ્વૌ સપ્તમં તદ્વદ વિભજ્ય સ્થાપયેદ્ દશામ્ ॥

દ્વારની ઊંચાઈના નવ ભાગ કરી નીચેના જ ભાગ અને ઉપરના બે ભાગ છોડી દેવા, બાકીનો સાતમા ભાગ રહ્યા તેના નવ ભાગ કરી તેના સાતમે ભાગે જીન પ્રતિમાની દષ્ટિ રાખવી. આમ બેઉ જૈન મત પણુ દષ્ટિ વિષયમાં એકમત નથી. મતભેદ છે. આ મત મતાંતર જોતાં એક દષ્ટાંત રૂપે જો ૨ ગજ ૧૭ આંગળના દ્વારની ઊંચાઈ ઘટ જિનદેવની દષ્ટિ દષ્ટાંત રૂપે ગણતાં—અપરાજિત સૂત્રની દષ્ટિ ઉત્તરંગથી ૯ આંગળ ૧૧ દો. નીચી

૬કુર ફેરવાસ્તુસારના મતે ૧૮ - ૦ ”

આઠ વસુનંદીના મતે ૧૬ - ૦૧ ”

દીપાર્ણવ ૨૨ - ૨૧૧ ”

આ રીતે કોઈ જૂના સ્થળે દષ્ટિ નીચી જણાતી હોય તો દોષ જોતાં પહેલાં શાસ્ત્રોક્ત નિર્ણય કરવો. સર્વ સામાન્ય મત આઠમા ભાગના સાતમા ભાગના આઠ ભાગ કરી સાતમા ભાગનું દષ્ટિ સૂત્ર અપરાજિત સૂત્ર સંતાનના ૬૪ ભાગના મતને મળતું છે. અને તે વર્તમાનમાં વિશેષ વ્યવહારમાં છે. બીજો એક મતભેદ વર્તમાનમાં વિદ્વાનોમાં પ્રવર્તે છે.

દષ્ટિ સૂત્ર જો આવ્યું હોય તેના ખસરે જ આંખની કીકીના મધ્યનું સૂત્ર એકસૂત્ર માં રાખવું જોઈએ. અને તેને શિલ્પી વર્ગ અનુસરે છે. હમણાં જૈન વિદ્વાનો સપ્તમાસપ્તમે નો અર્થ સાતમામાં એટલે સાતમાની અંદર નીચે એવો અર્થ કરે છે, જ્યારે શિલ્પીઓ સાતમાના સાતમે જ જો વિભાગ આપ્યો ત્યાં જ દષ્ટિ રાખવાનું માને છે. જૈન વિદ્વાનો તેના સિંહધ્વજગજનયે દષ્ટિ રાખવા નીચે ઉતારવાનું કહે છે—પરંતુ તે આયમેળ મંડન સૂત્ર

अष्टाविंशतिर्भागानि गर्भगृहार्थं भागतः ।

प्रथमे च शिवस्थायं किञ्चिद्विशानमाश्रितम् ॥ ९ ॥

कर्णपिप्पलिकासूत्रं भुजगर्भे तु संस्थितम् ।

पादगुल्फं गर्भसूत्रे पदगर्भेषु देवता ॥ १० ॥

धार सिवायना कोर्ध नूना ग्रंथमां आयमेणे दृष्टि राप्पवानुं कहेता नथी. वृक्षार्णव अ० १४७ मां दृष्टिसूत्र ओक वाक्षत्रपणु न लोपवानुं कहे छे जे ते सूत्र याणवे तो दोप कखो छे.

अर्थसिद्धि समये शिष्यीओओ आवा मतमतान्तरना वितंजवाहमां न उतरतां जैन विद्वानो पोताना मतनो आग्रह सेवे त्यारे तेम करपुं.

१. क्षीरार्णवकी कई प्रतोंमें 'उच्छ्रय त्रिंशत् द्वार' ऐसा तीस भागका पाठ मिलता है। परंतु एक पुरानी आधारभूत प्रतमें शुद्धपाठ और कम दो पदोंकी जुड़ी भी मिली है। उच्छ्रयं द्वात्रिंशत् भाग—यह सच्चा पाठ मिला, उसके पहले श्लोकके पिछले दो पदों अधस्तै अष्टभागं च शिवस्थानं च निश्चलं ॥१॥

क्षीरार्णव ग्रंथके दृष्टिपद विभाग इस ग्रंथके बहुत थोड़े तफावतके साथ मिलता है परंतु वह तफावत ज्यादा भागमें अशुद्धिके आभारी है। १८ वे भागमें ब्रह्मा युग्मके कारण १९ वे भागमें बुध, चित्रलोपको बीसवें मार्गमें दुर्गाको नारदादि मुनि क्षीरार्णवमें कहे हैं। जिन तीर्थकर २१ वे भागमें लक्ष्मीके साथमें लिये हुए हैं। इस ग्रंथमें २५ वे भागमें जिनका स्वतंत्र दृष्टि स्थान कहा है। क्षीरार्णवकी कई प्रतोंमें "पंचविंश धनस्थान"का अशुद्ध पाठ मिलता है। परंतु उपरोक्त आधारभूत प्रतमेंसे धनस्थानके बदले 'जिन स्थान'का शुद्ध पाठ मिला है। यह पाठ सच्चा है।

दृष्टि सूत्र विषयमें अपराजित, सूत्र संतान, ठक्कुरफेरु वास्तुसार, आ० वसुनंदी कृत प्रतिष्ठासार, ज्ञानरत्नकोश, देवता मूर्ति प्रकरणमें मतमतांतर है। अपराजित सूत्र १३७ में द्वारोदयके चौसठ भाग कहे हैं। उसमें लिङ्ग अठारह (१८) भाग तक २७ वें भागमें जलशायिन, ३७ उमारूढ़, ४९ गणेश सरस्वती और ५५ वें भागमें ब्रह्मा विष्णु, रुद्र और जिनकी दृष्टि रखनेके लिये कहा गया है।

ठक्कुर फेरु वास्तुसारमें द्वारके उदयके दस भाग कर, पहले भागमें शिव लिङ्ग तीसरेमें शेष शायी सातवें शासदेव = (यक्षयक्षिणी) की रखना। अब वह छः और सातवें भागके बिच दस भागकर सातवें भागमें जिन तीर्थकरकी दृष्टि रखनेका कहा है। आठवें भागमें चंडी भैरव और नौवें भागमें छत्र चामरधारी इन्द्रादि देवों क्षीरार्णव और क्षीरार्णवके दृष्टि विषयके पाठोंमें नहिवात् तफावत है।

ठक्कुर फेर वास्तुसारमें दस भागकर जिन दृष्टिको सातवें भागसे भी नीचे रखनेको कहते हैं। उसके विभाग कोष्टकमें दिये हुए हैं। दीगम्बरचार्य वसुनंदी कृत प्रतिष्ठासारमें कहते हैं।—

"द्वारकी ऊँचाईके नौ भाग कर, नीचेके छः भाग और उपरके दो भाग छोड़ देना। बाकीका सातवाँ भाग जो रहा, उसके नौ भाग कर उसके सातवें भागमें प्रतिमाकी दृष्टि रखना।" इस तरह दोनों जैन मत भी दृष्टि विषयमें एक सूत्रमें नहीं है, मतभेद है।



५ चामन

४ दृष्टिह

३ वराह

२ कच्छ

१ मत्स्य

गर्भगृहमां देव स्थापन करवाना विभाग कहे छे. प्रासादना गर्भगृहना ये भाग करी द्वार तरफनो भाग छोडी मध्य-गर्भथी पाछण बिंत सुधीना अर्ध भागमां अष्टावीश भाग करवा. तेमां मध्य गर्भना प्रथम भागमां शिवलिंग मध्ये स्थापन करवा. परंतु ते कंछि ईशान तरफ (पा-अर्धो द्वारा नेटला) स्थापन करवा अन्य मूर्तियोंाने कानना मध्य गर्भ के पाहुना गर्भ के पगनी धुंटीना गर्भ के अंम कहेला पदना गर्भ के देवानी स्थापना करवी. ६-१०.

गर्भगृहमें देवस्थापन करनेके विभाग कहते हैं । प्रासादके गर्भगृहके दो भाग कर द्वारकी तरफके भागको छोड़कर मध्य-गर्भसे पीछे दिवार तकके अर्ध भागमें अष्टाईस भाग करना । उसमें मध्यगर्भके प्रथम भागमें शिवलिङ्गको मध्यमें स्थापन करना । लेकिन उसे कुछ ईशानकी तरफ (पा, आवे धागेके बराबर) स्थापन करना । अन्य मूर्तियोंको-कानके मध्यगर्भमें या बाहुके गर्भमें या पाँवकी धुंटीके गर्भमें इस तरह बताये हुए गर्भमें देवोंकी स्थापना करना । १-१०.

यह मतमतांतर देखते, एक दृष्टांत रूपमें जो २-गज १७-आंगुलके द्वारकी ऊँचाई लेकर जिनदेवकी दृष्टिको दृष्टांत रूपमें गिनते—

द्वितीये हेमगर्भस्तु नकुलीशस्तृतीयके ।
 चतुर्थे चैव सावित्री रुद्रः स्यात् पंचमे पदे ॥११॥
 षष्टि स्यात् षड्वक्त्रस्तु सप्तमे च पितामहः ।
 अष्टमे वसुदेवश्च नवमे च जनार्दनः ॥१२॥
 दशमे विश्वरूपस्तु अग्निदेवं एकादशे ।
 द्वादशे भास्करश्चैव दुर्गास्याश्च त्रयोदशे ॥१३॥
 चतुर्दशे विघ्नराजो ग्रहाणां दशपंचके ।
 षोडशं मातरो देवि गणसप्तदशै तथा ॥१४॥
 भैरवं च तदग्रे च क्षेत्रपाल तथापरे ।
 विंशति यक्षराजं च हनुमतं पदाधिके ॥१५॥
 द्वाविंशे मृगधोर्दि ईश्वरं च पदाधिके ।
 [चतुर्विंशे भवेत् दैत्यो राक्षसश्च पदाधिके] ॥१६॥
 [पिशाचश्चैव षड्विंशे भूतश्चैव तथा परे] ।
 तस्याग्रे पदं शून्यं क्रमेण स्थित देवता ॥१७॥

भीष्म भागे अर्द्धा शालिग्राम, त्रीन् भागे नकुलीश (पाशुपत शैव) योथा
 भागे सावित्री, पांचमा भागे रुद्र, छठ्ठा भागे कार्तिक स्वामी, सातमा भागे
 अर्द्धा, आठमा भागे वसुदेव, नवमा भागे जनार्दन, दशमा भागे विश्वरूप (अभ
 आठथी दश भागमां विष्णु स्वरूप) अग्यारमां भागे अग्निदेव, बारमे सूर्य,
 तेरमे भागे दुर्गा, चौदहमे भागे गणपति, पंद्रहमे अर्द्धा, सोणमे भागे मातृकादेवीयो,
 सत्तरमे भागे गणेश-अर्द्धारमा भैरव, अगणेशीशमा भागे क्षेत्रपाल, वीशमा भागे
 यक्षराज अर्द्धवीशमा भागे मृगधोरेन्द्र, त्रैवीशमा भागे अर्द्धार शिव, चौवीशमा
 भागे दैत्य, पन्चीसमे राक्षस, छव्वीसमे पिशाच, सत्तावीशमे भागे भूतनी

	अंगुल	धागा	नीची
अपराजित सूत्रकी दृष्टि उत्तरंगसे	...	९	१।
ठक्कुरफेर वास्तुसारके मतसे	...	१८	०
आ० वासुनंदीके मतसे	...	१९	१।
दीपार्णव ग्रंथका मतसे	...	२२	२।

इस तरह कोई पुराने स्थल पर दृष्टि नीची दिखती हो तो दोष देखनेसे पहले शास्त्रोक्त
 निर्णय करना । सर्वसामान्य मत-आठवें भागका-सातवें भागके मतको मिलता जुलता है ।
 और वह वर्तमानमें विशेष व्यवहारमें हैं ।

भूर्तिनी स्थापना करवी. ओथी जीन पदो शुन्य नल्लुवा. आ रीते गर्भगुडना अंगुवीश लागना मंडोभां भूर्ति स्थापनानो कम नल्लुवो. ११ थी १७. [] भां दीधेल १६भां श्लोक ओक शुद्ध प्रतिभां इत आपेल छे भील प्रतोभां नथी.



तोरण-गजसिंह विरालिका युक्त अग्निदेव ।

[] कौसमें दीया हुआ १६ वे श्लोक शुद्ध प्रतिमें फस्त है ।

वर्तमान विद्वानोर्ष एक मतभेद प्रवर्तता है, दृष्टिसूत्र जो आया हो उसके खसरेज आँखकी किकीके मथ्यका सूत्र एक सूत्रमें रखना चाहिये । और उसे शिल्पी वर्ग अनुसरता है । अभी जैन विद्वानों “सप्तमा सप्तमें” का अर्थ सातवेंमें अर्थात् सातवेंकी अंदर नीचे ऐसा अर्थ करते हैं । जब शिल्पियों सातवेंका सा वें ही जो विभाग आया हो वहां ही दृष्टि रखनेका मानते हैं । जैन विद्वानों उसमें ध्वज, गज, सिंह आय मीलानेकी व्यर्थ कोशिश करते हैं और दृष्टि निचा उतारनेके लिये कहते हैं । परंतु यह आयमेल मण्डन सूत्रधारके सिवा कीसी भी पुराने ग्रंथमें आय मीलानेका कहा नहीं है । वृक्षाणव अ० १४७ में दृष्टिसूत्रको एक वालाग्र भी न लोपरेके लिये कहते हैं । जो उसका लोप करे तो दोष कहा है ।

कार्य सिद्धिके समय शिल्पियोंको ऐसे मत मतान्तरके वितंडावादमें न उतरके जैसा विद्वानों अपना मतका आग्रह करे तब वैसा करना ।

दूसरे भागमें ब्रह्मा, शालीग्राम, तीसरे भागमें नकुलीश (पाशुपत शव) चाथे भागमें सावित्री, पाँचवें भागमें रुद्र, छठे भागमें कार्तिक स्वामी, सातवें भागमें ब्रह्मा, आठवें भागमें वासुदेव नवमें भागमें जनार्दन विष्णु स्वरूप, दशमा भागे विश्वरूप, ग्यारहवें भागमें अग्निदेव, बारहवें भागमें सूर्य, तेरहमें देवियाँ, चौदवें गणेश, पंद्रमें ग्रहो, सोलहवें मातृकादेवी, सत्रहवें भागमें गणों, अठारहवें भागमें भैरव, उन्नीसवें भागमें क्षेत्रपाल, बीसवें भागमें यक्षराज, इकीसवें भागमें हनुमानजी, बाईसवें भागमें मृगधोरेन्द्र, तेईसवें भागमें अधोरशिव, चौबीसवें भागमें दैत्य, पचिसवें राक्षस, छब्बीसवें पिशाच, सत्तावीसवें भागमें भूतकी मूर्तिकी स्थापना करना । इससे दूसरे पदोंको शून्य जानना । इस तरह गर्भगुहके अठ्ठाईश भागके मंडलोंमें मूर्तिस्थापनाका क्रम जानना । ११ से १७

(પેજ ૧૨૯ કી ટીકા ચાલુ)



વિષ્ણુ



૧૦. કલ્કી



૮. ગુહ



૮ કૃષ્ણ



૭ રામ



૬ પરશુરામ

(કોંસમાં આપેલા અને ૧૬ માં શ્લોકનો ઉત્તરાર્ધ અને ૧૭ માં શ્લોકનો પૂર્વાર્ધ ક્ષીરાણ્વની કેટલીક પ્રતોમાં નથી.)

દેવ પ્રતિમા સ્થાપન પદ વિભાગ - સંબંધમાં ક્ષીરાણ્વ દીપાણ્વ, જ્ઞાન રત્નકોશ, અને સૂત્ર સંતાન અપરાજિત-આ સર્વ ગ્રંથમાં એક મતે અઢાવીશ ભાગનો મત સ્વીકારે છે. પરંતુ વાસ્તુરાજ ગર્ભગૃહના દશ ભાગ કહે છે, ઠંકુર ફેર વાસ્તુસાર પાંચ ભાગ કહે છે. દેવતામૂર્તિ પ્રકરણમાં અને મયમતમ્ ૪૯ ભાગ કહે છે. સમરાજ્ઞાન સૂત્રધાર દશ અને ૭ ભાગ કહે છે. અને સૂત્રધાર વિરપાલ વિરચિત પ્રાસાદ તિલક પણ પાંચ ભાગ કહે છે.

દેવના મૂર્તિ પ્રકરણમાં- ગર્ભ ગૃહાર્ધના ઓગણ પચાસ ભાગ કરવા. તેમાં ગર્ભાર્થી પહેલો ભાગ બ્રહ્માંશ-નવ ભાગ દેવાંશ, તે પછીના સોળ ભાગ માનુષાંશ અને તે પછીના ચોવીશ ભાગ પિશાચક (મળી કુલ ૪૯ ભાગ થયા) બ્રહ્માંશમાં લિંગ સ્થાપના કરવી, બ્રહ્મા વિષ્ણુ સ્થાપન કરવા, મનુષાંશમાં સર્વ દેવ અને પિશાચકમાં માતર, યક્ષ, ગંધર્વ રાક્ષસ, ભૂત આદિની સ્થાપના કરવી. આ ઓગણ પચાસ વિભાગનું દેવતાપદ સ્થાપન દ્રવિડ ગ્રંથ મયમતમ્ માં પણ આપેલ છે.

સમરાજ્ઞાન સૂત્રધાર અં ૭૦ માં મહારાજ ભોજન દેવ કહે છે કે,

વિष्णુસ્થાને ઉમાદેવી વ્રહ્મસ્થાને સરસ્વતી ।
સાવિત્રી મધ્યદેશે તુ લક્ષ્મી સર્વત્ર દાપયેત્ ॥૧૮॥

મક્તે પ્રાસાદગર્ભાર્ધે દશઘા પૃષ્ઠ ભાગતઃ
પિશાચ રક્ષોદનુજાઃ સ્થાપ્યામંઘર્વગુહ્યકાઃ
આદિત્યચંડિકા વિષ્ણુ વ્રહ્મેશ્વરનાઃ પદ્મકમાત્ ।

સમરાક્ષણ સૂત્રધાર

પ્રાસાદના ગર્ભગૃહના અર્ધમાં પછીત તરફના અર્ધ ભાગમાં દશ ભાગ કરવા તેની પછીતથી પહેલા ભાગમાં પિશાચ, બીજામાં રાક્ષસ, ત્રીજામાં દૈત્ય, ચોથામાં ગંધર્વ પાંચમા યક્ષ છઠ્ઠામાં સૂર્ય, સાતમામાં ચંડી દેવી, આઠમામાં વિષ્ણુ, નવમામાં બ્રહ્મા અને દશમામાં મધ્યે શિવલિંગની સ્થાપના કરવી એમ અનુક્રમે પદ સ્થાપના બાબતી. સૂત્રધાર રાજસિંહ કૃત વાસ્તુરાજ પણ દશભાગ બુદ્ધી રીતે કહે છે.

ગર્ભાર્ધે દશભિ મક્તે મધ્યેલિઙ્ગન્યસેત્તતઃ
વિધિ હરિમુંમા સૂર્ય બુધં શક્રં જિનં તથા ॥
માતૃગણેશ ગંધર્વાન્ યક્ષાન્ ક્ષેત્રેશદાનવાન્
રક્ષોગ્રહાન્ કરમાન્માતૃઃ પિશાચં ભિત્તિકાવધિ ॥ વાસ્તુરાજ

ગર્ભગૃહના પાછળના અર્ધભાગના દશ ભાગ કરવા. તેમાં મધ્યે ગર્ભે શિવલિંગની સ્થાપના કરવી. ૧. બ્રહ્મા. ૨. વિષ્ણુ ૩. ઉમા ૪. સૂર્ય. ૫. બુધ. ૬. શક્ર. ૭ જિન ૮ માતૃ ગણેશ ૯ ગંધર્વ યક્ષ અને ક્ષેત્રપાળ અને ૧૦ દસમા ભાગમાં દાનવ રાક્ષસ ગ્રહ ચંડી અને પિશાચની મૂર્તિઓની સ્થાપના અનુક્રમે કરવી. શ્રી જિનદત્ત સૂરિજીના નીતિશાસ્ત્રના ગ્રંથ વિવેકવિલાસ માં નીચે પ્રમાણે પાંચ ભાગ કહે છે.

પ્રાસાદગર્ભેગેહાર્ધે ભિત્તિઃ પંચઘાકૃતે
યક્ષાઘાઃ પ્રથમે ભાગે દેવ્યઃ સર્વે દ્વિતીયકે ॥૧॥
જિનાર્ક સ્કંદ કૃષ્ણનાં પ્રતિમાઃ સ્તુસ્તુતીયકે
વ્રહ્મા ચતુર્થ ભાગે સ્યાલિંગમીશસ્ય પંચમે ॥૨॥

વિવેકવિલાસ

પ્રાસાદના ગર્ભગૃહના અર્ધ ભાગના ક્ષીત તરફના અર્ધમાં પાંચ ભાગ કરી પહેલામાં યક્ષ, બીજામાં સર્વ દેવદેવીઓ, ત્રીજામાં જિન, સૂર્ય, કાર્તિક સ્વામી અને કૃષ્ણ ચોથામાં બ્રહ્મા અને પાંચમા ભાગમાં બ્રહ્મા અને મધ્ય ગર્ભમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરવી.

આ પ્રમાણે સમશત્રણના બીજા મતે પ્રાસાદ તિલક અને વિવેકવિલાસના મતે આસન એટલે પચ્ચાગણ એવો અર્થ શિલ્પી વર્ગમાં પ્રવર્તે છે. પરંતુ ક્ષીરાણ્ડ વદીપાર્ણવ અને અપરાજિત અને જ્ઞાનરત્નકોશ જેવા પ્રાચીન ગ્રંથો-પ્રતિમા સ્થાપનના વિભાગ કહે છે. તે દેવ પ્રતિમાનાં જ્ઞાનના ગર્ભે, આહુતા ગર્ભે કે પગના ગર્ભે સ્થાપન કરવાનું સ્પષ્ટ કહે છે. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુની મૂર્તિઓની સ્થાપના પ્રાચીન મંદિરોમાં તે રીતે જોઈએ છીએ તેમાં મૂર્તિ ફરતી ગર્ભગૃહમાં પણ પ્રદક્ષિણા કરે તેટલી જગ્યા પાછળ રહે છે. પરંતુ જિન

वितरागो विघ्नराजे ये उकता जिनशासने ।

मातृमंडलमध्ये तु देवीनां समस्तके ॥१९॥

पर्यंकासनोर्ध्वार्चा स्थान विष्णुरुपाणि यानिच ।

विष्णुस्थाने जलशायी वराहस्तत्पदेस्थितः ॥२०॥

प्रतिमा पाछा आવી जग्या हनु नेवामां आवी नथी. जिन प्रभुने आ सूत्र अध-
भेसतुं कहाय न होय; तेम परंतु पंडितपद्धि जिनायतनमां के नाना गर्भगृहमां ने अधर्ना
पांयमा लागना पांयमा लागना त्रीज लागे प्रतिमाछ पधराववामां आवे तो पूजकेने
हवा इरवानी जग्यानी मुश्केली उली थाय. आथी शिल्पी वर्गे जैन प्रतिमा स्थापन भाटे
मंडन सूत्रधारनो नीयेनो मत वधु स्वीकारे छे.

पदाधो यक्षभूताद्याः पट्टाग्रे सर्वदेवता ।

तदग्रेवैष्णवं ब्रह्मा मध्येलिङ्गा शिवस्य च ॥७॥

प्रासाद मंडन ॥ अ० ६ ॥

गर्भगृहना पाछा पाट लारवट नीये यक्ष भूतादि देवो भेसाववा. पाट छोडीने आगण
थीज देवो भेसाववा. तेनाथी आगण अह्मा अने विष्णु अने मध्यगर्भे शिवलिङ्गनी स्थापना
करवी. पाट छोडीने जैन प्रतिमा पधराववाना सूत्रने शिल्पी वर्ग वधु प्रामाणिक माने छे.
अधर्ना पांय लाग करी त्रीज लागे सिंहासन पयासणु करवानुं प्रमाणु मानी तेम करे
छे. जे के महाराज बोजदेव सभरांगणु सूत्रधारमां कहे छे के गर्भना छ लाग करी पाछले
लीत तरईनो छटो लाग छोडी पांयमा लागमां सर्व देवताओंनी स्थापना करवानुं स्थूण
प्रमाणु आपे छे ते कंठके मंडनना मतने मणतुं आवे. अवहारमां प्रासादमंडननो
मत शिल्पी वर्गमां प्रयोजित छे. पाट नीये प्रतिमाछनी अधर् योटी राप्पी थीजे लाग
पाटथी अहार राप्पवानी प्रथाने आचार्य देव श्री विजयनेमि सुरीश्वरछ अनुसरवाने जणुवता.

देव प्रतिमा स्थापन पर विभागके संबंधमें क्षीरार्णव, दीपार्णव-ज्ञानरत्नकोश और सूत्र-
संतान अपराजित इन सब ग्रंथोंमें अठ्ठाईस भागके मतका स्वीकार है। परंतु वास्तुराज गर्भगृहके
दस भाग करता है। ठक्कुर फेर वास्तुसार विवेक विलास पाँच भाग कहता है। देवता
मूर्ति प्रकरण और मथमतम् ४९ भाग कहते हैं। समराङ्गण सूत्रधार दस और छः भाग
कहता है। और सूत्रधार विरपाल विरचित प्रासादतिलक भी पाँच भाग कहता है।

देवता मूर्ति प्रकरणमें-गर्भगृहार्धके उनचास भाग करना। उसमें गर्भसे प्रथम भाग ब्रह्मांश
उसमें नौ भाग देवांश बादके सोलह भाग मनुषांश और उसके बादके उपर चौबीस भाग
पिशाचक (मिलकर कुछ ४९ हुए) ब्रह्मांशमें, लिङ्ग स्थापना करना। देवांशमें ब्रह्मा विष्णुका
स्थापन करना। मानुषांशमें सर्व देव और पिशाचकमें मातर यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत आदिकी
स्थापना करना। इन उनचास विभागका देवता पद स्थापन द्रविड ग्रंथ 'मथमतम्'में भी दिया
हुआ है। "प्रासादके गर्भगृहकी दिवारके तरफके अर्ध भागमें दस भाग करना। उसकी दिवारसे
पहले भागमें पिशाच, दूसरेमें राक्षस, तीसरेमें दैत्य, चौथेमें गंधर्व, पाँचवेंमें यक्ष, छठेमें
सूर्य, सातवेंमें चंडी देवी, आठवेंमें विष्णु, नौवेंमें ब्रह्मा और दसवेंमें अर्थात् मध्यमें शिवलिङ्गकी
स्थापना करना। इस तरह अनुक्रमसे पद स्थापनाका जानना" (समराङ्गण सूत्रधार) सूत्रधार

विष्णुरूपाणि सर्वाणि मत्स्यादि नवमेपदे ।

हरि शंकरे वराह मूर्ति-विष्णुस्थाने प्रदीयते ॥२१॥

अर्धनारीश्वरं देवं रुद्रस्थाने प्रकल्पयेत् ।

सप्तमे ब्रह्मसंस्थाने मिश्रमूर्ति संस्थापयेत् ॥२२॥

विष्णुना भागे उमादेवी. ब्रह्माना भागे सरस्वती ने सावित्रीदेवी. ब्रह्माना मध्य

राजसिंह कृत 'वास्तुराज' भी दस भागका अलग रीतसे कहता है। "गर्भगृहके पीछे के अर्ध भागके दस भाग करना। उसमें मध्यमें, गर्भमें शिवलिङ्गकी स्थापना करना। पहले ब्रह्मा, २ विष्णुजी ३ उमा ४ सूर्य ५ बुध ६ इन्द्र ७ जिन ८ गणेश ९ गंधर्व यक्ष और क्षेत्रपाल और दसवें भागमें दानव राक्षस ग्रह चंडी और पिशाचकी मूर्तियोंकी स्थापना अनुक्रमसे करना।" ('वास्तुराज')

श्री जिनदत्त सुरिजीके नीतिशास्त्रके ग्रंथ 'विवेकविलास'में इस तरह पाँच भाग कहे हैं। "प्रासादके गर्भगृहके अर्ध भागकी दिवारकी तरफ अर्धमें पाँच भागकर पहलेमें यक्ष, दूसरेमें सर्व देव-देवियों, तीसरेमें जिन, सूर्य, कार्तिक स्वामी और कृष्ण, चौथेमें ब्रह्मा, और पाँचवें भागमें ब्रह्मा और मध्यगर्भमें शिवलिङ्गकी स्थापना करना।" (विवेक विलास)

इस तरह समराज्जणके दूसरे मतमें प्रासाद तिलक और विवेकविलासके मतमें आसन अर्थात् पवागण ऐसा अर्थ शिल्पी वर्गमें प्रवर्तता है, परंतु क्षीरार्णव, वीपार्णव और अपराजित और ज्ञानरत्नकोश जैसे प्राचीन ग्रंथों प्रतिमा स्थापनके विभाग कहते हैं। इस देव प्रतिमाके कानके गर्भमें, बाहुके गर्भमें, या पाँवके गर्भमें स्थापन करनेके लिये स्पष्ट कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णुकी मूर्तियोंकी स्थापना प्राचीन मंदिरोंमें उसी तरह देखते हैं। उसमें मूर्तिके फिरते गर्भ गृहमें भी प्रदक्षिणा करे इतनी जगह पीछे रहती है। परंतु जैन प्रतिमाके पीछे ऐसी जगह अभी देखनेमें नहीं आती है। जिन प्रभुको यह सूत्र लागू हो या न भी हो, लेकिन पंक्ति बद्ध जिनायतनमें या छोटे गर्भगृहमें जो अर्धके पाँच भागके तीसरे भागमें प्रतिमाजीको बिठाया जाय तो पूजकोंको चलने फिरनेकी जगहकी मुश्किल होती है। इससे शिल्पी वर्ग जैन प्रतिमा स्थापनके लिये मंडन सूत्रधार नीचेका मत ज्यादा स्वीकारता है।

"गर्भगृहके पीछेले पाट-भारवटके नीचे यक्ष भूतादि उग्र देवोंको बिठाना। पाटको छोड़ कर आगे दूसरे देवोंको बिठाना। उससे आगे ब्रह्मा और विष्णु और मध्य गर्भमें शिवलिङ्गकी स्थापना करना। (७ प्रासाद मंडन ॥ अ० ६ ॥)"

पाटको छोड़कर जैन प्रतिमाको बिठानेके सूत्रको शिल्पी वर्ग ज्यादा प्रामाणिक मानता है। अर्धके पाँच भागकर तीसरे भागमें सिंहासन-पवासण करनेका प्रमाण वैसा-शिल्पी वर्ग करता है। यद्यपि महाराज भोजदेव समराज्जण सूत्रधारमें कहते हैं कि "गर्भगृहके छः भागकर पीछेले दिवारकी तरफके छठे भागको छोड़कर पाँचवें भागमें सर्व देवताओंकी स्थापना करनेका स्थूल प्रमाण देते हैं।" वह कुछ मंडनके मतसे मिलता जुलता है।

व्यवहारमें प्रासाद मंडनका मत शिल्पी वर्गमें प्रचलित है। पाटके नीचे प्रतिमाजीकी अर्ध चोटी रखकर दूसरे भागका पाटसे बाहर रखनेकी प्रथाको आचार्य देवश्री विजय नेमि-सूरीश्वरजी अनुसरनेके लिये कहते थे।

लागे अने लक्ष्मी (विष्णुना) के भण्डालागे स्थापन करी शक्य. जिन तीर्थंकर वितराग अने जिन शासनना देव देवीओ (यक्ष यक्षणी) ने विघ्नराज-गणेशना स्थाने चौदमा लागे स्थापन करवा. गंधी देवीओनी भूर्तिओ मातृका मंडलमां स्थापवी. विष्णुनी पद्मासन के उली के शेषशायी अने वराहादि, मत्स्यादि दशावतारनी भूर्तिओ विष्णुना नवमा लागमां स्थापवी. विष्णु शंकर उभानी युग्मभूर्तिओ विष्णुना स्थाने स्थापवी. अर्धनारीश्वरनी भूर्ति इन्द्रना स्थाने पधराववी. ब्रह्माना सातमा लागमां मिश्रभूर्ति, त्रिभूर्ति, युग्मभूर्ति (हरिहर, आदि ब्रह्मा विष्णु के शिवनी मिश्रभूर्तिओ)नी स्थापना करवी. १८ थी २२.

विष्णुके भाग पर उमादेवी, ब्रह्माके भाग पर सरस्वती, सावित्री (ब्रह्माके) मध्य भाग पर और लक्ष्मीजी (विष्णुके) कोई भी भाग पर स्थापन हो सकते हैं। जिन तीर्थंकर वितराग और जिन शासनके देव देवीओं (यक्षयक्षणी) को विघ्नराज-गणेशके स्थान पर चौदहवें भाग पर स्थापन करना। सब देवियोंकी भूर्तियाँ मातृकामंडलमें स्थापना। विष्णुकी पद्मासनमें या खड़ी या शेषशायी और वराहादि मत्स्यादि दशावतारकी भूर्तियाँ विष्णुके नौवें भागमें स्थापना। विष्णु, शंकर, उमाकी युग्मभूर्तियाँ विष्णुके स्थान पर स्थापना। अर्धनारीश्वरकी भूर्ति रुद्रके स्थान पर पधराना। ब्रह्माके सातवें भागमें मिश्रभूर्ति, त्रिभूर्ति, युग्मभूर्ति (हरिहर आदि ब्रह्मा विष्णु या शिवकी मिश्र भूर्तियों) की स्थापना करना। १८ से २२.

त्रिदेव स्थानके चैव हरिहरपितामहः।

पितामहं च चंद्राकौ स्थापयेत्पद भास्करे।

वेदाश्च ब्रह्म संस्थाने ऋषिणां पद भास्करे ॥२३॥

हरिहर, पितामहनी त्रिदेवनी भूर्ति ब्रह्माना पदे स्थापन करवी. पितामह-ब्रह्मा चंद्र ने सूर्य अने ऋषियोंनी भूर्तिने अने वेद भूर्तिओने ब्रह्माणी साथ पधराववी. २३.

हरिहर, पितामहकी त्रिदेवकी भूर्ति, ब्रह्माके पद पर स्थापन करना। पितामह-ब्रह्मा चंद्र और ऋषियोंकी भूर्तिको और वेदभूर्तियोंको ब्रह्माके साथ पधराना। २३.

इति श्री विश्वकर्मा कृतायां क्षीरार्णव नारद पृच्छायां देवता दृष्टिपद

स्थापनाधिकारे शताश्रेमेकादशमोऽध्याय ॥११॥ क्रमांक अ० १३

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारदजीके पूछेले देवता दृष्टिपद स्थापनाधिकारने। शिल्पविशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाई रयेवी गुजर भाषानी सुप्रभा नामनी दीक्षितो अकसो अगियारमो अध्याय १११.

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारदजीके संवादरूप देवता दृष्टि पद स्थापना-धिकारका शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुरा रचित सुप्रभा नामकी भाषा टीकाका अध्याय ॥१११॥ (क्रमांक अ० १३)

विविध ग्रंथमते देवता दृष्टिस्थान विभाग दर्शावतुं कोष्टक

क्षीरार्णव दीपार्णव द्वारोदयका ३२ विभागे दृष्टिस्थान

क्षीरार्णव दीपार्णव मत	सूत्रसंतान अपराजित देवतामूर्ति प्रकरणका मत	उक्कुरफेरु वास्तुसार मत
३२ ०	६४-०	१०- ०
३१ भूतप्रेत राक्षस	६३-वैताल	
३० ०	६१-भैरव	
२९ भैरव चण्डि	५९ चण्डि	९-छत्र चामरधारी देवो
२८ ०	५७-अघोर रुद्र	
२७ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य	५५-ब्रह्मा-विष्णु, रुद्र-जिन	
२६ चन्द्र	५३-हरसिद्ध	८-चण्डिका
२५ जिन	५१-पद्मासन त्रिमूर्ति	
२४ सरस्वती	४९-गणेश-शारदा	७-शासनदेव देवियाँ
२३ ०	४७ ब्रह्मा	भाग-जिन प्रभु
२२ ०	४५-लक्ष्मी नारायण	दश दश भागमें सातवें भागे
२१ लक्ष्मी	४३-ऋषिमुनि नारद	६-चित्रलेप प्रतिमा
२० दुर्गा-नारदादि ऋषि ब्रह्मयुग्म	४१-ब्रह्मा सावित्री	
१९ ०	३९-बुद्ध	
१८ उमा, रुद्र, विष्णु, लक्ष्मी	३७ उमा रुद्र	६-वराह
१७ ०	३५-भृंगवराह	
१६ यक्षराज	३३-यक्ष कुबेर	
१५ ०	३१-मातर	
१४ मातृकाओ	२९-गरुड	
१३ ०	२७-शेषाशयिन	४-लक्ष्मी नारायण
१२ शेषाशयिन	२५-शेष नाग	
११ ०	२३-व्यक्तशिव	३ शेषाशयिन
१० हर मूर्ति	२१-व्यक्ताव्यक्त लिङ्ग	
९ ०	१९-अव्यक्त लिङ्ग	
८	१७-	
७	१५-	
६	१३-	२-शिवशक्ति
५	११-	
४	९-	
३	७-	१-शिवलिङ्ग
२	५-	
१	३-	
	१-	

शिवलिङ्ग

देवतामूर्ति प्रकरणम् तथा अपराजित सूत्रसंतान का मते द्वारोदयका ६४ विभागे दृष्टिस्थान

शिवलिङ्ग


उक्कुर फेरु वास्तुसार मते द्वारोदयका दश भागके सातवा भागे दश भाग करके इसके सातवा भागे जिनदृष्टिमान



देवता पद स्थापन विभाग पृथक् पृथक् ग्रंथो का मतमतान्तर का कोष्टक

क्र.सं.	१ क्षीरार्णव २ दीपार्णव ३ ज्ञानरत्नकोश ४ अपराजित	समराङ्गण सूत्रधार का मत	प्रासादतिलक वस्तुसार विवेक विलास	देवमामूर्ति प्रकरण मयमतम ४९ भाग
		भीतसे दश भाग	भीतसे पांच भाग	
२८	०	१	०	
२७	पिशाच			
२६	भूत वैताल			
२५	राक्षस	२	१	यक्षगन्धर्व क्षेत्रपाल
२४	दैत्य			
२३	अघोर			
२२	मृग घोर	३	दैत्य	
२१	हनुमंत			
२०	यक्षराज			
१९	क्षेत्रपाल	४	गंधर्व	२ देव और देविका
१८	भैरव			
१७	गण			
१६	मातृका लक्ष्मी सर्व देवीआं	५	यक्ष	
१५	ग्रहो			
१४	गणेश लक्ष्मी वितराग जिन			
१३	दुर्गा लक्ष्मी	६	सूर्य	३ कृष्ण जीन सूर्य कार्तिक
१२	सूर्य			
११	अग्नि			
१०	विश्वरूप, उमा, लक्ष्मी	७	चण्डि	
९	जनार्दन पद्मासन की लक्ष्मी विष्णु मूर्ति			
८	वासुदेव शेषशायी दशावतार शंकर उमा	८	विष्णु	४ ब्रह्मा
७	ब्रह्मा, सरस्वती, सावित्री हिरण्यगर्भ, मिश्र युग्ममूर्ति	९	ब्रह्मा	
६	कार्तिक स्वामी			
५	रुद्र अर्ध नारिश्वर	१०	शिवलोक मध्यमें	५ शिवलिंग मध्यमें
४	सावित्री			
३	नकुलीश			
२	हेमगर्भ शालिग्राम ब्रह्मा			
१	शिवलिंग मध्यमें			





समदल रुपस्तंभ-रुपशाखायुक्त कलामयद्वार. उदम्बर-उत्तरंज लुणींग वसही-देलवाडा-आहुं



रुपशाखायुक्त द्वार उदम्बर-उत्तररत्न-मध्यमें परिकर साथ प्रतिमा देलवाडा भाबु

॥ अथ शिखर भद्र नासिकादि सरवेधादि ॥

क्षीरणव अ० ११२-क्रमांक अ० १४

विश्वकर्मा उवाच—

अतः परं प्रवक्ष्यामि भद्रार्ध शिखरं तथा ।

भद्रार्धं च ततो रिषि ज्ञातव्यं मूलनासिके ॥ १ ॥

भद्रार्धं च त्रिंशति भागं च कर्तव्यं च विचक्षणैः ।

मूल नाशिकं द्विभागं च द्विभागं द्वितीये ॥ २ ॥

वेदभाग तृतीया तु चतुर्दशभद्रमेव च ।

पंचमी फालना कार्या उपासद्वशा भवेत् ॥ ३ ॥

—इति पंचनाशिक

श्री विश्वकर्मा शिखरना लदना पंचनाशिक हुवे कंडे छे. हे ऋषि, शिखरना लदना लदना पुण्ड्र सुधीना त्रीश भाग विचक्षण शिल्पीये करवा. मूल नाशिक ये भाग, पीछे इलना पण्ड्र ये भाग त्रीश इलना चार भाग अने आधुं लद चौद भागनुं नखणुं. पांचमी इलना उपांग प्रमाणे करवी. १-२-३.

श्री विश्वकर्मा शिखरके भद्रके पाँच नासिक कहते हैं । हे ऋषि, शिखरके भद्रके भद्रके कोने तकके तीस भाग विचक्षण शिल्पीको करना चाहिये । मूल नाशिक दो भाग, दूसरी फालना भी दो भाग, तीसरी फालना चार भाग और सारा भद्र चौद भागका जानना । पाँचवीं फालना उपांगके अनुसार करना । १-२-३.

यावद्दुस्त प्रमाणेन विस्तृता क्रियते कटिः ।

* तावद्गुल पादेन फालनानां च निर्गमम् ॥ ४ ॥

प्रासाद ढेटला हाथने पडोणे रेभाये डाय तेना प्रत्येक हाथे पापा आंगणनी इलनाना नीकाला राखवा. ४.

जितने हाथका चौडा प्रासाद रखा गया हो उसके प्रत्येक हाथ पर १/४ अंगुली फालनाके निकाले रखना । ४.

* तावद्गुलमानेन पाठान्तरे ।

१. शिखरना लदना आधी इलनाओनुं विधान रतकोश अने दीपावर्णव तथा क्षीरावर्णवमां आपेक्ष छे. अवरावितसूत्रमां आ पाठो नथी. पंच सप्त अने नवनाशिक नूना प्रासादोमां करेवा नेवामां आवे छे. केटलाक छनपरथी लदना आवां नाशिक ईडे

સપ્તનાશિક પ્રવક્ષ્યામિ મદ્રાર્ધં પદ્મમેવ ચ ।

પ્રથમં વસુભિર્ભાગં દ્વિતીયં રુદ્ર સંખ્યયા ॥ ૫ ॥

તૃતીયં વસુભિર્ભાગં ચતુર્સાદૃ મૂલ નાશકમ્ ।

પૃથમ્ ચ સપ્તમ્ ચૈવ કાલના નામ નામત્ ॥ ૬ ॥

॥ઈતિ સપ્તનાશિકા ॥

હવે હું સપ્તનાશિક કહું છું. અર્ધભદ્ર છ ભાગનું, પહેલી ફાલના આઠ ભાગની, બીજી ફાલના અગિયાર ભાગની, ત્રીજી ફાલના આઠ ભાગની, મૂળનાશક સાડા ચાર ભાગની છઠ્ઠી અને સાતમી ફાલનાઓ નામ માત્રની કરવી (ફાલનાના નિકાળા આગળ કહ્યા તેમ રાખવા.) કુલ પંચોતેર ભાગ સપ્ત નાશિકના બાણુવા. ૫-૬.

છે. તો વિશેષ કરીને નીચે પીઠથી તે જળ ઉપર શિખરના ભદ્રમાં આવાં નાશિક પાડેલા બેવામાં આવે છે. મેવાડમાં આ પ્રથા વિશેષ, ગુજરાતમાં અલ્પ છે.

ક્ષીરાર્ણવ ગ્રંથ ઘણો પ્રાચીન હોઈ તે અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમાં આડાઅવળા અસંબદ્ધ વિષયોથી ભરપૂર છે અને એક વિષયની વચ્ચે બીજા વિષયના પાઠો વાળી પ્રતો ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં છે. હજી શુદ્ધ પ્રતો અમને મળી નથી. અમારી પાસેની આઠથી દશ પ્રતોની તારવણી કરતાં આવાં અસંબદ્ધ લખાણુવાળા અને પારાવારા અશુદ્ધિપૂર્ણ ગ્રંથો પ્રાપ્ત થયેલા છે. શિખરના પંચ, સપ્ત, નવ નાશિક સાથે શિખરનો થોડો વિષય ચર્ચી શ્લોક ૧૪ થી ૨૬ સુધીના ઘણાજ અશુદ્ધ અને વિષયાન્તર હોઈ પાઠો મૂળ પ્રતોમાં છે, જેમાંથી શરવેઘ સરવેઘ કે સ્વરવેઘના મહાદોષો ઉપરાંત બીજા પાઠો એટલા અશુદ્ધ છે કે તેનો અર્થ આપણે તારવી શક્યા નથી તે માટે સુસવાયક દરગુજર કરે અને જૂની શુદ્ધ પ્રતોનો ક્રમ અને અસંબદ્ધ વિષયોના કારણે મૂળ પાઠ કાયમ રાખી ગ્રંથનું સંકલન કરવા બદલ વાયક ક્ષમા કરે. શ્લોક ૨૩ થી ૨૬ ના ચાર શ્લોકોનો ૧૧૨ એક સો ચાર મો અધ્યાય જૂની પ્રતોમાં ગણાવેલ છે.

* તાવદહ્યુલમાનેન પાઠાન્તરે ।

(૧) શિખરકે ભદ્રમેં એસી ફલનાઓંકા વિધાન જ્ઞાનરત્નકોશ ઔર કીપાર્ણવ તથા ક્ષીરાર્ણવ મેં દિયા હૈં । અપરાજિત સૂત્રમેં યહ પાઠ નહીં હૈં । પંચ સાત ઔર નૌ નાશિક પુરાને પ્રાસાદોં મેં કિયે હુપ દિખતે હૈં । કઈ લોગ છજ્જે કે પરસે ભદ્રમેં એસે નાશિક ફોડતે હૈં । વિશેષતયા નીચે પીઠસે છજ્જાકે ઉપર શિખરકે ભદ્રમેં એસે નાશિક પાડે હુપ દિખતે હૈં । યહ પ્રથા મેવાડમેં વિશેષ હૈં ઔર ગુજરાતમેં અલ્પ હૈં ।

ક્ષીરાર્ણવ ગ્રંથ બહુત પ્રાચીન હોનેસે વહ અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમેં અસમ્બન્ધ વિષયોંસે ભરપૂર હૈં ઔર એક વિષયકે બિચ દૂસરે વિષયકે પાઠોંવાલી પ્રતેં ગુજરાત ઔર સૌરાષ્ટ્રમેં હૈં । અમી ઉસકી શુદ્ધ પ્રતેં હસ્તગત નહીં હુઈ હૈં, હમારે પાસ આઠ સે દસ પ્રતોં કી તુલના કરતે માલુમ હુઆ હૈં કિ વે અસમ્બદ્ધ ઔર અશુદ્ધિપૂર્ણ હૈં । શિખર કે પંચ, સપ્ત નૌ નાશકકે સાથ શિખર

चतुर्थ बाण भागं तु पंचमं वसु संयुतम् ।

षष्ठं वाम पिभागं तु सप्तमे रस संयुतम् ॥८॥

अष्टमं नवमं चैव फाक्तना नाम नामतः ।

अथ न लोपयेद् यस्तु न चालयं शिल्पिवुद्धिमान् ॥९॥

हवे हुं शिखरना लदना नव नाशिक कहुं छुं. रेखाथी अर्धालदना
अेकत्रीश भाग करवा तेमां पहेली क्षलना अेक भाग, भील जे भाग, त्रील
चार भाग, चोथी क्षलना पांच भाग, पांचमी क्षलना आठ भाग, छठी क्षलना
पांच भाग, सातमी क्षलना लदार्ध छ भागनी बलुवी, आठमी अने नवमी
क्षलना नाम मात्रनी करवी. (रेखाथे जेटला हाथ होय तेमां पाया आंगणना
क्षलनाना नीर्गम राखवा) आ प्रमाणे बुद्धिमान शिल्पीअे क्षलनाअेना भाग
दोपवा नहि. ७-८-९.

अब मैं शिखरके भद्रके नौ नाशक कहता हूँ । रेखासे आधे, भद्रके इक्कीस
भाग करना । उसमें पहली फालना एक भाग, दूसरी दो भाग, तीसरी चार
भाग, चौथी फालना पाँच भाग, सातवीं फालना, भद्रार्ध छः भागकी जानना ।
आठवीं और नौवीं फालना नाम मात्रकी करना । (रेखाके पर जितने हाथ
हों उनमें $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ अंगुलके फालनाके निकाले रखना ।) इस तरह बुद्धिमान
शिल्पीको चाहिये कि वे फालनाओंके भागको न लोपें । ७-८-९.

रेखा विस्तारमानेन सपादेतदुच्छ्रयः ।

त्रिभाग सहितं श्रैव सार्द्धवा तु विचक्षणः ॥१०॥


छन्नापर कहेल शिखरीअे अडावी भूण रेखाथी (१) सवायुं शिखर
आंधणे करवुं. (२) $1\frac{1}{2}$ के (३) दोहुं जियुं शिखर अेभ त्रणु प्रकारे बुद्धिमान
शिल्पीअे करवुं. १०.

छज्जे पर कही हुई शिखरियोंको चढ़ाना । मूलरेखासे सवा गुना ऊँचा
शिखर स्कंधे पर करना । $1\frac{1}{2}$ या डेढ़ गुना ऊँचा शिखर तीन प्रकार बुद्धिमान
शिल्पीको करना । १०.


दशधा मूले पृथुत्वे षड्भागः स्कंध उच्यते ।


षड्बाह्ये दोषदः प्रोक्तः पंचाधःश्च न सश्यते ॥११॥

भूण शिखरना पायथे दश भाग करी उपर आंधणे छ भाग राखवानुं.




नागर शैलीका अलंकृत शिखर. तेरवीं शताब्दी की प्रतिकृति. पंचासरा पाटण.





बेलूर-हलेबिड (मैसूरराज्य)के कलामय प्रासाद के महापीठ मंडोवर और शिखर



कहुं छे. छ लागथी वधु राणवुं दोषकारक कहुं छे. अने पांच लागथी आधुं न करवुं. (अटेले साडा पांच लाग लांधणु राणवाथी ते शोखे छे.)

मूल शिखरके पायचे दश भाग कर उपर स्कंधके पर छः भाग रखनेके लिये कहा है । छः भागसे अधिक रखना दोषकारक है । और पांच भागसे कम न करना । (अर्थात् साढ़े पाँच स्कंधके पर रखनेसे वह शोभता है ।)

ग्रन्थान्तर—रेखाविस्तार यन्मानं दशभाग विधीयते ।

द्विभागकोण मित्युक्तं भद्र भागत्रयं भवेत् ॥१२॥

प्रतिस्थः सार्द्धं भागं तु उभयो परिपक्षयोः ।

स्कंधनवांशे सार्द्धद्वौ स्थकोणो द्विभद्रकम् ॥१३॥

शिखरना पायचे रेखा विस्तारनुं के मान होय तेना दश लाग करवा. थे लाग रेखा, आधुंलद्र त्रयु लागनुं अने वन्धे पढरे दोढ लागने। भेउ तरङ्गने। करवे। (ते रीते कुल दश लाग) ते रीते नीचे दश लाग अने उपर नव लाग आंधणु स्कंधे करवा तेना थे लागनी रेखा. दोढ लागने। पढरे अने आधुंलद्र थे लागनुं भणी कुल नव लाग जाणुवा. १२-१३.

शिखरके पायचे पर रेखा विस्तारका जो मान हो उसके दस भाग करना । दो भाग रेखा, सारा भद्र तीन भागका, और बिचमें पढरा-डेढ भागका, दोनों तरफका करना । (उस तरह कुल दस भाग) इस तरह नीचे दस भाग और उपर नौ भाग स्कंधके पर करना । उसके दो दो भागकी रेखा डेढ डेढ भागका पढरा और सारा भद्र दो भागका मिलकर कुल नौ भाग जानना । १२-१३.

१ सरवेध प्रवक्ष्यामि जायते मूलनाशके ।

कक्षान्तरे प्रभेदेच महा शेष (च) राजयेत् २ ॥१४॥

३ प्रथमेत्रयक्षुद्राणां गृहेपक्षेचुगानि ४ च ।

५ द्वौ सा शक्ति सतुचाष्टोच पाडेश्यमतुपंचमी ॥१५॥

६ जंधिसशम त्रयोदश क्षाणिषष्टेलनभधेते स्रः ।

सरवेधे यदि चैव हन्यते पशुबाधवाः ॥१६॥

सानुकूलपयं (कृत) मबले हन्यते शुभु ।

.....स्वरवेधं न कारयेत् ॥१७॥

(१) सरवेध स्वरवेध ? पाठान्तर (२) मेरु शेष च राजयेत् (३) प्रथमं त्रय रुद्राणां (४) गुणानिच (५) शिवशक्ति शिवाष्टोच (६) जंधिपद्म त्रयोदश (७) कल्पते षड् भासिका.

षट्मासे भवेन्मृत्यु राजदंडस्तथैव च ।
 अथवा त्रीणि मरणं जं षट्मासेन संशयः ॥१८॥
 स्वरवेध यदा चैव क्रियते षड्भागिता ।
 तत्र नारी महाव्याधि राष्ट्रभंगं प्रजायते ॥१९॥
 दुर्मिक्षश्चापि रुद्रं (स) राजमृत्यायने यथा ।
 यम शमातां निष्फलं यांति शिल्पीनं मृत्यते ध्रुवा ॥२०॥
 अन्यथाकरणे कर्तुर्भोक्षोनास्ति बुगान्तरे ।
 पूजायां न लभतेदेव सुप्रकीर्तिं राक्षसः ॥२१॥
 शोकस्य यदातस्य विरोधः स्थात्परस्परम् ।
 गौ प्राणपीडास्यात् आतासगनिष्टरागर्भगृहावपुभवेत् ॥२२॥
 कीं अपोषांच राजनीक्य कुर्वातीक्यस्ते ।
 केटिरोधस्तत्र वराहा अकाले मृत्यु फलकम् ॥२३॥
 अहमद फलं यांति कुक्स्तलोकपीड तु ।
 ॥२४॥
 प्रासादस्य न सांगायं विस्तारोग्रे स्थैव च ।
 षड मध्येषु दातव्यो पोत्रिकाद्यं प्रदक्षिणे ॥२५॥
 मूलनाशक त्रिसार्द्धं कर्तव्यंच तदाग्रतः ।
 नव नाशिक भवेतंश्च सार्द्धते भद्रसन्निधैः ॥२६॥

इति श्री विश्वकर्माकृतायां क्षीरार्णवे नारद पृच्छते.....धिकारे शताग्रे
 द्वादशमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ (क्रमांक अ० १४)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे नारदजीके पृच्छते.....अधिकारोऽष्टमो
 विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभार्ध सोमपुराये रच्येकी गुणरत्नापात्रां सुप्रभा नामनी
 भाषा टीकातो अेकसो आरसो अध्याय. ११२. क्रमांक अ० १४.

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे नारदजीके संवादरूप...अधिकार का शिल्प विशारद
 स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभार्ध सोमपुरा रचि हुआ सुप्रभा नामकी भाषाटीका का ११२
 एकसोबारहवाँ अध्याय । ११२ (क्रमांक अ० १४)



॥ अथ शिखराधिकार ॥

क्षीरार्णव अ० ॥ ११३ ॥ (क्रमांक अ० १५)

श्री नारदोवाच—

प्रणपत्यमिदं वक्ष्यानिभ्यं धरणीमतः ।
 कथयामि न संदेहो शिखरं सर्वकामदं ॥ १ ॥
 कस्मिनाकार समुत्पन्ना प्रासाद शिखरोत्तमे ।
 किं दलविभक्तते च कीमाश्रुंगे विभागते ॥ २ ॥
 किमेष्टविभक्तं च स्तैषां स्कंधकीतो भवेत् ।
 दशधा स्कंध रेखा च स्कंध मानोकृताभवेत् ॥ ३ ॥
 ममवालजरं श्रुत्वा सरतरंके न हेतवे ।
 कं विभागमृतो तन्ना कथितो मम सांप्रतम् ॥ ४ ॥

महर्षि नारदः श्री विश्वकर्माने पूछे छे के—

सर्वकामनाने आपनारी येवी शिखरनी विधि संदेह वगरनी क्छो, प्रासा-
 दना शिखरे केवी रीते उत्पन्न थाय, तेना लाग विलाग अने श्रृंग आदिना
 विलाग केवी रीते करवा ? वणी आठ लाग केम करवा ? शिखरनुं स्कंध आंधणुं
 केटला लागे राखवुं दश लाग नीचे रेखा अने आंधणु केम करवुं ? मने
 वालजरनी विधि तेमां लाग.....केटला लागे आंधाभिं केम करवुं ते मने
 डमणुं क्छो. १-२-३-४.

महर्षि नारदजी श्री विश्वकर्माको पूछते हैं कि—


सर्वकामनाको देनेवाली ऐसी शिखरकी विधि संदेहके बिना बताओ ।
 प्रासादके शिखरों कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके भाग, विभाग, शृंग आदिके विभाग
 कैसे करें ? और आठ भाग कैसे कैसे करें ? शिखरका स्कंध कितने भागपर
 रखना ? दस भागके नीचे रेखा और स्कंधके पर किस तरह करें ? मुझे
 वालजरकी विधि, उसके भाग और कितने भागमें ऊँचाईमें कैसे करना यह अभी
 कहो । १-२-३-४.

विश्वकर्मा उवाच —

यत्त्वया पृच्छते चैव श्रृणुत्वेकाग्रतो मुनिः ।
 शिखराश्च विविधाकारा मनेकाकार मुद्रिता ॥ ५ ॥



एकस्थापि तलस्योर्ध्वे शिखराणि बहून्पि ।
नामानि जातयस्तेषां मूर्ध्वमार्गानुसारतः ॥ ६ ॥



શિખરમેં શ્રુંગોર્ધ્વે શ્રુંગ શ્લોક ૭-૮

ऊरु श्रृङ्गोर्ध्वऊरुश्रृङ्ग रखनेका विभाग श्लोक २१

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે કે મુનિ, તમે પૂછો છો તો એકમનથી સાંભળો. શિખરો વિધવિધ અને અનેક આકારના થાય. એક જ તળ ઉપર ઘણા પ્રકારના શિખરો ચડે તે શિખરના ઉપરના માર્ગથી પ્રાસાદની જાતિ અને ઓળખાય છે. ૫-૬.

શ્રી વિશ્વકર્મા કહેતે हैं-हे मुनि, यदि तुम पूछते हो तो एकाग्र होकर सुनो। शिखरों विविध और अनेक प्रकारके होते हैं। एक ही तलके पर बहुत प्रकारके शिखरें चढ़ते हैं। उनके उपरके मार्गसे प्रासादकी जाति और नाम पहचाने जाते हैं। ५-६.

छाद्योर्ध्वे प्रहारः स्यात् श्रृंगे श्रृंगे तथैवच ।

प्रहारांश पुनर्दद्यात् पुनः श्रृंगाणि कारयेत् ॥ ७ ॥



समस्ताना मधो भागे कुर्याच्छाद्यं विभूषितम् ।

अधः शृगार्ध्वं भागेन उर्ध्वं शृंगोवरोद्धमः ॥ ८ ॥

प्रासादना छज्ज पर प्रहार पडाइने थर करी ते पर उपरा पर शृंगो
उपर भीज्जुं शृंग अर्धभागे यडाववां प्रत्येक शृंग नीचे करी पडाइने थर करी
शृंग यडाववा प्रत्येक शृंगना नीचेना भाग छाज्जली विभूषि करवा. वणी
नीचेना शृंगना अर्धभागे उपरनुं शृंग यडाववा ज्जुं अने दोढीया करवा. १

प्रासादके छज्जे पर प्रहार-पहारका थर कर उसकेपर उपरापर शृंगोंकेपर
दूसरे शृंगको अर्ध भागमें चढ़ाना । प्रत्येक शृंगके नीचे फिर पहारका थर करके
शृंग चढ़ाना । प्रत्येक शृंगका नीचेका भाग छाजली से विभूषित कदना । नीचेके
शृंगके आधे भागके उपरके शृंगको चढ़ाते जाना और दोढिये करना । १ ७-८.

मूलकर्णरथादौच एक द्वित्रिक्रमेन्यसेत् ।

नीरंधारेमूलभित्तौ सांधारभ्रमभित्तिषु ॥ ९ ॥

प्रासादनी भूण रेखा अने प्रतिस्थ आदि उपांगो पर ओक भे त्रयु ओभ
कडेला कम प्रमाणे शृंगो यडाववा. परंतु निरंधार प्रासादनी भूण भीत उपर
(गलारानी अंदरनी इरकथी कंधक वधु) अने सांधार प्रासादने भ्रमनी भीते
शिभरने पायथे राखवे. (गणवा न देवे.)

प्रासादकी मूल रेखा और प्रतिस्थ आदि उपांगोंके पर एक दो तीन इस
तरह कहे हुए क्रमके अनुसार शृंगोंको चढ़ाना । परंतु निरंधार प्रासादकी मूल
दिवारके पर (गर्भगृहके अंदरके फर्कसे कुछ ज्यादा) और सांधार प्रासादको
भ्रमकी दिवारके पर शिखरका पायचा रखना । (गलने नहीं देना ।) ९.

(१) छज्ज पर पडाइने थर करी शृंग यडाववा. आधुनिक कालमां भंडपना धुमद
उंचो करे छे. तेथी शुक्रनाश भेजववा छज्ज पर जांगी भे त्रयु के चार दूटनी यडावे छे.
प्रडाइनी विशेष प्रथा राजस्थानी सोमपुरा भाइयोमां वधु छे. प्रडाइ अने मोरली पार
ओभ तेओ कहे छे. वृक्षाणुव ग्रंथमां प्रहारना छ प्रकार दखा छे. तेना पृथक् पृथक् घाट
दखा छे. पडाइना धरना घाटने गुजरातमां “पाद” कहे छे.

(१) छज्जेके पर पहारके थर करके शृंग चढ़ाना । आधुनिक कालमें-मण्डपका गुंबज
ऊंचा किया जाता है, इससे शुक्रनाश मिलाने के लिये छज्जेके पर जांगी दो तीन या चार
फूटकी चढ़ाते हैं । पहारके विशेष प्रथा राजस्थानी सोमपुरा भाइयोंमें विशेष है । पहार
और मुरलीपार, ऐसा वे लोग कहते हैं । वृक्षार्णव ग्रंथमें प्रहारके छः प्रकार कहे हैं । उनके
पृथक् पृथक् घाट कहे हैं । प्रहारके थरके घाटको गुजरातमें “पाल” कहते हैं ।

रेखा विस्तारमानेन सपादेनतदुच्छ्रयः ।

त्रिभाग सहितश्चैव सार्द्धं कृत्वा विचक्षणैः ॥१०॥

शिखरनी भूण रेखा : पायचो जेटवो विस्तार होय तेनाथी (१) सवायुं उंचुं शिखर (आंधणु) करवुं. (२) भूण पायचाथी तेना त्रीन भाग सहितनी उंचाई करवी (३) भूण पायचाना विस्तारथी दोहुं उंचुं शिखर विचक्षण शिल्पीये करवुं. आ त्रणु रीत शिखरनी उंचाईनी (नागरादि नतिमां) नालुवी. (२) १०

शिखरकी मूलरेखा-पायचाके बराबर विस्तार हो तो उससे (१) सवा गुना ऊँचा शिखर स्कंधके पर करना । (२) मूल पायचेसे उसके तीसरे भागके सहितकी ऊँचाई करना । (३) मूल पायचेके विस्तारसे डेढ़ गुना ऊँचा शिखर विचक्षण शिल्पीको बनाना । इन तीन रीतियोंको शिखरकी ऊँचाईके लिये जानना । (नागरादि जातिमें) १० (२).

उरुशृङ्गाणि भद्रस्यु ह्येकादि ग्रहसंख्यया ।

त्रयादेश समुर्ध्वेऽधो लुप्तः सप्तोरुशृङ्गकैः ॥११॥

शिखरना भद्रे उरुशृंगो यथाववातुं विधान कहे छे. भद्र उपरथी ओकथी नव सुधी (कहेवा-कम प्रमाणे) उरुशृंग यथाववा. तेमां उपरना उरुशृंगना आंधणुथी नीचे पायचानी उंचाईना तेर भाग करी नीचेना उरुशृंगना आंधणु सातभाग राभी लुप्त दवातुं भोटुं उरुशृंग करवुं. ओम कमे यथाववा (आम छ भाग उपरने सात भाग नीचे ओम आंधणुथी आंधणु सुधीना नालुवा.) ११

शिखरके भद्रके पर उक्त शृंगोंको चढ़ानेका विधान कहते हैं । भद्रके उपरसे एक से नौ तक क्रमके अनुसार उरुशृंगको चढ़ाना । उसमें उरुशृंगके स्कंधसे नीचे पायचेकी ऊँचाईके तेरह भागकर नीचेके उरुशृंगका स्कंधके पर सात भाग रखकर लुप्त दवाता हुआ बड़ा उरुशृंग करना । इस तरह क्रमके अनुसार

(२) नागरादि नतिमां आ त्रणु प्रदारे शिखरनी उंचाईना कहा छे. पुराणोमां शिल्पनो विषय सभाविष्ट करेव छे. तेमां शिखर यमायुं उंचुं करवातुं कहुं छे. उत्तर भारतमां तेवां शिखरो जेवा भजे छे. भारतना ओक प्रदेशमां अदीगणु उंचाईना शिखरो शास्त्रोक्त विधिना अमे जेयां छे. ते प्रासादनी यौद नतिमांनी ओक नति धरो.

(२) नागरादि जातिमें इन तीन प्रकारसे ऊँचाई बतायी है । पुराणोंमें शिल्पका विषय समाविष्ट किया हुआ है । उसमें शिखरको दूगुना ऊँचा करनेके लिये कहा है । उत्तर भारतमें वैसे शिखर देखनेमें आते हैं । भारतके एक प्रदेशमें ढाई गुनी ऊँचाईके शिखर शास्त्रोक्त विधिसे हमने देखे हैं । यह प्रासादकी चौदह जातियोंमेंसे एक जाति होगी ।

चढ़ाना । (इस तरह छः भाग उपर और सात भाग नीचे, इस तरह स्कंधसे स्कंध तकके जानना ।) ११.

शृंगोरुशृंग प्रत्यङ्गारंडकान गणयेत्सुधी ।

तवङ्का तिलकं कर्णे कूर्याद् प्रासाद् भूषणाम् ॥१२॥

शिखरना शृंग-भीभरीओ उरुशृंग अने प्रत्यंग (चोथ गराशिया) ते अंडकनी गणुत्रीभां देवषा आक्री तवंग तिलक कूर घंटा ने रेखा के पढरा आदि अंगो पर यडावेला होय ते प्रासादना आभूषण रूप जानना । ते गणुत्रीभां न देवा.

शिखरके शृंगको, उरुशृंगको और प्रत्यंगको (चोथ गराशिया) अंडकनी गिनतीमें लेना । बाकी तवंग तिलक कूट घंटा जो रेखा या पढरा आदि अंगोंके पर चढ़ाये हुए हो उनको प्रासादके आभूषण रूप जानना । उनको गिनतीमें नहीं लेना । १२.

रेखामूलस्य दिग्भागे कुर्यादग्रे षडांशकाः ।

षड्बाह्यै दोषदं प्रोक्तं पंचमध्ये न शोभनम् ॥१३॥

शिखरनी भूण रेखा-पाययाना विस्तारना दश भाग करी उपर आंधले-स्कंधे छ भाग पडोणुं राभवुं. छ भागथी वधु राभवथी दोष कही छे. अने पांच भागथी ओधुं शोभतुं नथी. (तेथी साडा पांच भाग आंधले राभवतुं.) १३

शिखरकी मूल रेखा = पायचेके विस्तारके दस भागकर उपर स्कंधके उपर छ भाग चौड़ा रखना । छः भागसे ज्यादा रखनेसे दोष कहा है, और पाँच भागसे कम शोभायमान नहीं होता है । इससे साढ़े पाँच भाग स्कंधके पर रखना ।) १३

रेखामूलस्य विस्तारात् पत्रकोश समालिखेत् ।

चतुर्गुणेन सूत्रेण सपाद शिखरोदयः ॥१४॥

सवाया शिखरने पाययामा विस्तारथी चारगणुं वृत सूत्र ईरववाथी वगर भीदेला कभण पुष्पना आकारना नेवी शिखरनी नमणु रेखा थशे. १४


सवागुने शिखरको पायचेके विस्तारसे चार गुना वृत सूत्र फिरानेसे अविकसित कमलपुष्पके आकारके जैसी शिखरकी नमण रेखा होगी । १४

(३) १३ शिखरोदयना पाययथी साडायार गणुं सूत्रथी वृत रेखा होरवी अने होडा उदयवाणा शिखरना पायया विस्तारथी पांचगणुं सूत्र वृत रेखा होरवाथी आंधले साडा पांच भागना हिसाभे अरायर भणी रहे छे. आ स्थूण सामान्य नीयम कही.


रेखा होरवाना अनेक प्रकार-बेहो प्रासाद शिखरथीभां कहां छे. तेभां प्रासादनी नति छंद प्रमाणे मुख्य त्रय प्रकार कहां छे. १ शिखांत २ घंटात ३ स्कंधात १ शिखांत

દશઘાતલરેલા ચ દિગ્ભાગ દ્વૌ કર્ણ વિસ્તર ।
 રથ સાર્દ્ધ વિસ્તાર મદ્રાર્ધ તત્ર નિર્યમ્ ॥૧૫॥
 હસ્તમાનાર્ધાઙ્ગુલેન ફાલનાનિર્ગવિચક્ષણ ।
 દશાંશા શિખરે મૂલે ચાગ્રે તત્રનવાંશકાઃ ॥૧૬॥
 સાર્દ્ધાંશકૌ રથૌ કોણો દ્વૌ શેષમદ્ર મિષ્યતે ।
 દ્વૌ પ્રતિરથૌ મધ્યે વૃતમામલ સારકમ્ ॥૧૭॥

શિખરના નીચે મૂળ રેખા-પાયથે દશ લાગ કરવા. તેમાં બે લાગની રેખા
 -દોઢ દોઢ લાગનો પઢરા અને બાકી અર્ધુ' ભદ્ર પશુ તેટલું જ એટલે દોઢ લાગનું
 આ ફાલનાઓના નિકાળા-પાયથે જેટલા ગજ હોય તેના ગજે રાખવા. જેમ દશ
 લાગ નીચે કહ્યા તેની ઉપર સ્કંધ બાંધણે નવ લાગ કરવા. તેમાં બે લાગની રેખા
 અને દોઢ દોઢ લાગના પઢરા અને બાકી આખું ભદ્ર બે લાગનું કરવું (કુલ
 નવલાગ) આ સ્કંધના ખુણાખુણ પ્રતિરથની મધ્યમાં ગોળ આમલ સારે
 પહોળો રાખવો. ૧૫-૧૬-૧૭



એટલે નીચે પાયાયાથી ઠેઠ કળશ સુધીની સળંગ વૃત રેખા દોરાય તે. તેમાં બાંધણું અને
 આમલસારા સાંકડાં થાય ૨. ઘંટાંત-નીચે પાયાયાથી આમલસારા સુધી વૃત રેખા દોરાય તે



शिखरमें नीचे मूलरेखाके पर-पायचेके पर दस भाग करना । उनमें दो भागकी रेखा-डेढ़ डेढ़ भागका पढ़रा और बाकी आधा भद्र भी उतना ही अर्थात् डेढ़ भागका-इन फालनाओंके निकाले-पायचेके बराबर जितने गज हो उसके आधे अंगुल गजके पर रखना । जिस तरह दस भाग नीचे कहे उस तरह स्कंधके पर नौ भाग करना । उनमें दो भागकी रेखा और डेढ़ भागके पढ़रे और बाकी पूरा भद्र दो भागका करना । (कुल नौ भाग) इस स्कंधके कोनेके सामने कोनेमें प्रतिस्थकी मध्यमें गोल आमल सारा चौड़ा रखना । १५-१६-१७.

आ प्रकार विशद भू:मि ७ अने वस्त्वभी नतिना प्रासाद भाटे छे. (३) स्कंधांत अष्टले नीचे पाययाथी आंधला सुधी गोण वृत्त रेखा छुटे (उपर आमलसारा तेनाथी अहार रही नय छे ते स्कंधांत रेखावाणु शिखर नागरादि नतिना छंढना सांधार डे निरधार प्रासादने प्रशस्त कहुं छे.

(३) १३ शिखरोदयके पायचेसे साढ़ेचार गुने सूत्रसे वृत्त रेखा दोरना और डेढ़ गुने उदयवाले शिखरके पायचेके विस्तारसे पाँच गुनी सूत्र वृत्त रेखा दोरनेसे स्कंध के पर साढ़ेपाँच भागके हिसाबसे बराबर मिल रहता है ।

रेखा दोरनेके अनेक प्रकार भेदों प्रासाद शिल्प ग्रंथोंमें कहे हैं । उसमें प्रासादकी जाति छंदके अनुसार मुख्य तीन प्रकार कहे हैं । १ शिखांतर २ घंटांत ३ स्कंधांत

अथवालंजर-तथा वालंजर प्राज्ञ भागभेद विशेषतः ।

द्वाविंशश्च पदं कार्यं चतुर्भिर्मूलनासिकं ॥१८॥

प्रतिरथेत्रयं भागं द्वितीये द्वयमेव च ।

द्विभागाचैव भद्रार्द्धभागभागश्च निर्गमम् ॥१९॥

त्रयादेशांश्च स्कंधोर्ध्वे कर्तव्यं च प्रयत्नतः ।

त्रिधाकर्णं विभक्तं च द्विभागउर्ध्वकर्णकः ॥२०॥

तथारथप्रभेदेन शेषं भद्रं प्रकीर्तितम् ।

वालंजरे च विज्ञेया रेखा भेदस्यकस्तथा ॥२१॥


हे सुज्ञ पुरुष, ऊँवे (सांधार प्रासादना) शिखरना वालंजरना लागना लेह विशेष करीने कहुं छुं. शिखरना पायचे आवीश लाग करवा. तेमां रेखा चार लागनी, प्रतिरथ त्रयु लागनो. नीले उपरथ ये लागनो अने अरधुं लद्र ये लागनुं. तेना निकाणा लाग लागना राखवा. ऊँवे तेना उपर स्कंध आंधले तेर लाग करवा. त्रयु लागनी रेखा-कर्ण ये लागना प्रतिरथ, एक लागनो रथ अने आकी अरधुं लद्र, अरधा लागनुं ऐम कुल तेर लाग सांधार प्रासादना शिखरना आंधले नालुवा. ऐ रीते शिखरनी रेखाना वालंजरना लेह नालुवा. ४

१८ १८-२०-२१

हे सुज्ञपुरुष, अब (सांधारप्रासादके) शिखरके वालंजरके भागके भेद विशेष-तया मैं कहता हूँ । शिखरके पायचे पर बाईस भाग करना । उसमें रेखा चार भागकी प्रतिरथ तीन भागका दूसरा उपरथ दो भागका और आधा भद्र दो भागका, उनके निकाले भाग भागके रखना । अब उसके उपर स्कंधके पर तेरह भाग करना । तीन भागकी-रेखा-कर्ण दो भागका दूसरा प्रतिरथ, एक भागका रथ और बाकी आधा भद्र आवे भागका, इस तरह कुल तेरह भाग सांधार प्रासादके शिखरके स्कंध पर जानना । इस तरह शिखरकी रेखाके वालंजरके भेद जानना । ४ १८-१९-२०-२१

(१) शिखांत अर्थात् नीचे पायचेसे कलशतककी सलंग वृत्तरेखा आँकी जाती है वह, उसमें स्कंध और आमलसारे सँकरे होते हैं । (२) घंटांत-नीचे पायचेसे आमलसारा तक वृत्तरेखा आँकी जाती है वह, ये प्रकार विराट भूमिज और वज्रभी जातिके प्रासादके लिये हैं । (३) स्कंधांत अर्थात् नीचे पायचेसे स्कंध तक गोल वृत्तरेखा छुटे (उपर आमलसारा उससे बाहर रह जाता है वह) स्कंधांत रेखावाला शिखर नागरादि जातिके छंदके सांधार या निरंधार प्रासादको प्रशस्त है ।

(४) आगण श्लोक १५थीरुभां शिखरना उपांगोना लाग क्ख्वा छे ते निरंधार



निरंधार-ओर सांधार प्रासादका भूल शिखरका उपाङ्ग-वालंजर वालपंजर

स्कंधहीनं न कर्तव्यं नाधिक किंच कारयेत् ।

स्कंध हीने कुलोच्छेदो मृत्युरोग भयावहम् ॥२२॥

आयुरारोग्य सौभाग्यं लभते नात्र संशयः ।

मूलकन्द प्रविष्टे तु स्कंधवेध इति स्मृतः ॥२३॥

शिल्पी स्वामी नौ हन्यते स्कंधवेधेन संशयः ।

निर्गमे हस्त संख्यैर्वाधागुलैरुपमादितः ॥२४॥


मान प्रमाण्वाथी ओछा स्कंधवाणुं के अधिक मानना स्कंधवाणुं शिखर न करवुं. शिखर स्कंधः आंधाणु भापथी ओछुं थाय तो कुणनो नाश मृत्यु अने रोगनो लय उपजे. मान प्रमाण्वाथी करवाथी आयुष्य आरोग्यने सौभाग्यनी प्राप्ति थाय छे. तेमां जरा पणु शंका न करवी. जे स्कंधना भूणमां (ध्वजदंड) प्रविष्ट थाय तो ते स्कंधवेध जाणुवो. ते वेधथी शिल्पी अने स्वामीनो नाश थाय ते

प्रासादने योग्य छे अने श्लोक १८थीराना वालंजर कछा ते सांधार प्रासादना शिखरना छे सांधारामां जे प्रतिरथ कछा छे वालंजरने समरांगण सूत्रधारमां आधपंजर कहेव छे.

(४) आगे श्लोक १५ से १७ मे शिखरके उपागोंके भाग कहे थे निरंधार प्रासादके शिखरके योग्य है। और श्लोक १८ से २१ -मे वालंजर कहे है सांधार प्रासादके शिखरके लिये कहे है। सांधारमें दो प्रतिरथ कहा है। वालंजरको समराङ्गण सूत्रधार में वाल पंजर कहा है।

संशय वगर नष्टुवुं. आंधले वालंजरना सर्व नाशिकना निकाणा जेटला गजे पायथो के आंधलुं होय तेटला गजे अर्धा आंगण प्रभाणे राणवा.

मान प्रमाणसे कम स्कंधवाला या अधिक मानके स्कंधवाला शिखर नहीं करना । शिखर जो स्कंधके मापसे कम हो तो कुलका नाश, मृत्यु और रोगका भय उत्पन्न होता है । मानके अनुसार करनेसे आयुष्य आरोग्य और सौभाग्यकी प्राप्ति होती है । उसमें जरा भी शंका न रखना । जो स्कंधके मूलमें (ध्वजादंड) प्रविष्ट हो तो उसे स्कंध वेध समझना । इस वेधसे शिल्पी और स्वामिका नाश होता है । यह बात निःसंशन जानना । स्कंधके पर वालंजरके सर्व नासिकके निकाले जितने गज पर पायचा या स्कंध हो उतने गज पर आवे आंगुल प्रमाणमें रखना । २२-२३-२४.



स्कंधान्त रेखा. (नागरी)

घटान्त रेखा. --- विराट वल्लभी --- शिखान्त रेखा.

रेखाका सामान्य स्वरूप—१ स्कंधान्त (नागरी)—२ घटान्त—३ शिखान्त रेखा (विराट वल्लभीः)

अन्योन्ये कथिताश्चैव शुकनाशः मतः शृणु ।

छाद्योर्ध्वे स्कंध पर्यंत मेकविंशति भाजितम् ॥२५॥

नंद त्रयोदश मध्ये प्रमाणं पंचधामतं ।

कुमारं कपिरुद्रं च निर्धटा हि निशाचरः ॥२६॥

चंद्रघोषश्च विज्ञेयं शुकनाशपंचधामतं ।

षण्मेकं कुमारं च त्रिषणंकपिरुद्रकम् ॥२७॥

शिखरनुं अन्यो अन्य कथुं. डवे शुकनासना लक्षणे सांभलो. छन्द उपरधी

शिखरना स्कंध आधारणा मुधीनी जिंयाईना ऐकवीस लाग करी. तेमांना नव दश अग्यार आठ अने तेर लागे शुक्रनासनी जिंयाईना पांच प्रकारे स्थान विभाग केल्या. कुमार कपिरुद्र, निर्धन्त निशाचर अने चंद्रघोष अने पांच नामो अनुक्रमे शुक्रनाशना जाणुवा. २५-२६-२७

शिखरका अन्योन्य कहा । अब शुक्रनासके लक्षण सुनो । छज्जेके उपरसे शिखरके स्कंध तक ऊँचाईके इकीस भागकर उनके नव, दस, ग्यारह, बारह और तेरह भाग पर शुक्रनासकी ऊँचाईके पाँच प्रकार कहे । कुमार, कपिरुद्र, निर्धन्त, निशाचर और चंद्रघोष इस तरह पाँच नामों अनुक्रमसे शुक्रनासके जानना । २५-२६-२७

पंचसप्त नवश्चैव द्विषणांतं प्रकीर्तितं ।

विमानाकार वर्तते कक्षमुध्वे च नासिकम् ॥२८॥

(५) शिखरना शुक्रनास अग्यार मंडपनी घंटा समान राखवी. तेनुं विधान छे. पणु शुक्रनासे समाधंता: न न्यूना न ततोऽधिका अणुं अपराजितसूत्र १८५मां कहेलुं छे. वणी दीपार्णव अने अन्य शिल्पग्रंथो तेमज्ज अपराजितमां जीणे स्थणे तदूर्ध्वेन प्रकीर्तय्य अधः स्थं नैवदूषयत् ” आभ पणु कहेल छे. तेथी शुक्रनाशथी मंडपनी घंटा नीचे राखवी. तेमां दोष नथी. शुक्रनासे समाधंता कहे छे. पणु आमलसारा मंडप परतो केलो नथी. तेनुं कारणु तेरभी यौद्धभी सदीमां मंडप पर धुमट नही परंतु शामरणु करता अने तेनी सर्वोपरि मूलधंता आवे तेथी घंटा कहेल छे. संवरणा पाळवा काणमां ओधी थवा भांडी तेथी धुमट करी चंद्रस मुडी आमलसारा पर काणश मुकवाली प्रथा शर थर.

(५) शिखरके शुक्रनासके बराबर मंडपकी घंटाको समान रखना, वैसा विधान है । लेकिन “शुक्रनासे समाधंता नन्यूना न ततोऽधिका ” ऐसा “अपराजित सूत्र ” १८५ में कहा है, और दीपार्णव और अन्य शिल्प ग्रंथों और अपराजितमें दूसरे स्थल पर ” तदूर्ध्वेन प्रकीर्तय्य अधः स्थे नैव दूषयेत् ” ऐसा भी कहा है । इससे शुक्रनाससे मंडपकी घंटाको नीची रखना, इसमें दोष नहीं है । शुक्रनास समाधंता कहते हैं, लेकिन आमलसारा मंडपके उपरका नहीं कहा है । इसका कारण तेरहवीं सदीमें मंडपके पर धुमट गुंबज नहीं लेकिन शामरण करते थे और उसकी सर्वोपरि मूलधंता आवे इसीलिये घंटा कहा है । संवरणा पीछले कालमें कम होने लगी इससे गुंबजकर चंद्रस रखकर आमलसारा के पर कलश रखनेकी प्रथा शुरू हुई ।

(६) श्लोक २७थी३७नां मूलपाठज्ज अने मुकेश छे. तेनी अशुद्धिना कारणे अनुवाद करेमां गैरसमजना लये अने तेम कथुं नथी. शुक्रनासमां ऐक त्रणु पांच के सात उपरापर दोहिया करी उपर सिंह स्थापन थाय छे.

(६) श्लोक २७ से ३१ के मूल पाठ ही हमने रखे हैं । उनकी अशुद्धिके कारण अनुवाद करनेमें गैरसमज के संभवसे हमने वैसा रखा है । शुक्रनासमें एक तीन पाँच या सात उपरापर दोहिये बनाकर उपर सिंहका स्थापन होता है ।

अष्टधादश चैवोक्तं नष्टकर्णी विशेषतः ?

नष्टकर्णी यदामूर्ध्वे निर्वादं परिभूमिकैः ॥२९॥

सर्वेसिंह समायुक्ता कलशग्रे विशेषतः ।

तथा भद्र विचारेण शृंगस्य शुष्कमेव च ॥३०॥

शृङ्गाद्वयं प्रयत्नेन शृंगमेके विचक्षणः

... ..

... ॥३१॥

भावार्थ—एक भंड कुमार, त्रय भंड कपिरुद्र, पांच भंड निघंटु, सात भंड निशाचर અને નવભંડ ચંદ્રધોષ. એમ ઉત્તરોત્તર બળે ભંડના અંતે.... વિમાનકારનું શુકનાસ કરવો. તે પર બાબુ અને ઉપર નાસિકા કરવી.....અકુઈ કે દશાઈ ખુણી વગરના વિશેષ કરી.....ઉપર કળશના આગળ સિંહો કરવા૨૭-૨૮-૨૯-૩૦-૩૧

एक खंड कुमार, तीन खंड कपिरुद्र, पांच खंड निघंटु, सात खंड निशाचर और नौ खंड चंद्रधोष इस तरह उत्तरोत्तर दो दो खंडके अंतमें.....विमान-कारका शुकनास करना । उसके पर बाजु और उपर नासिका करना । खट्वाई या दसाई कोनेके बिना विशेष कर.....उपर कलशके आगे सिंहो करना..... ...२७-२८-२९-३०-३१

अथ कोकिला लक्षण—^१अथातः संप्रवक्ष्यामि कोकिला लक्षणं परम् ।

स्थान प्रमाणमे तेषां शुभं वा यदिवाऽशुभम् ॥३१॥

कोण विस्तार विस्तीर्णा कोकिला शुभलक्षणम् ।

उभयोः पार्श्वयोरेव एकैका च प्रशस्यते ॥३२॥

कोणार्द्धं च यमदंष्ट्रा भित्तिश्चैव शुभप्रदा ।

सर्वलक्षणसंयुक्ता कोकिला सुफलप्रदा ॥३३॥

હવે હું કોકિલાના સ્થાન પ્રમાણ અને શુભાશુભ લક્ષણો કહું છું. પ્રાસાદની રેખા કોણ બેટલી પહોળી કોકીલા કરવી તે શુભ લક્ષણ બાબુવું. કોલીના બેઉ પડખે એકેક કોકીલા-પ્રાસાદપુત્ર કરવા તે પ્રશંસનીય છે. રેખા બેટલા ભાગની હોય તેનાથી એછી કે અર્ધા ભાગની કોકિલા કરે તે યમ દંડા વેધરૂપ બાબુવી પણ તે પ્રાસાદની ભિતની બડાઈ બેટલી કોકિલા શુભ કહી છે. સર્વ લક્ષણ યુક્ત કોકિલા (પ્રાસાદપુત્ર) કરવાથી શુભ ફળને આપે છે. ૩૧-૩૨-૩૩.

अब मैं कोकिलाके स्थान प्रमाण और शुभ अशुभ लक्षणोंके बारेमें कहता

७ कोकिला लक्षणाना पाठ केंद्रीक ग्रंथोभां नथी. तेथी आ प्रधा पाछगथी प्रविष्ट थछ होय.

७ कोकिला लक्षणके पाठ कई ग्रंथोंमें नहीं हैं, संभव है उसका प्रचार पीछेसे हुआ हो ।

हूँ । प्रासादकी रेखाके कोनेके बराबर चौड़ी कोकिला । यह शुभ लक्षण समझना । कोलीका दोनों तरफ एक एक कोकिला (प्रासादपुत्र) बनाना, यह प्रशंसनीय है । रेखासे कम भागकी कोकिलाकी जाय, यह यमदंष्ट्रावेधरूप जानना । लेकिन वह प्रासादकी दिवारके मोटेपनके बराबर कोकिला शुभ कही है । सर्व लक्षण युक्त कोकिला (प्रासादपुत्र) करनेसे शुभफलको देती है । ३१-३२-३३.

षड्भागैस्कंध विस्तारं सप्तभिः आमलसारकं ।


अर्धोदयं कर्तव्यं तदूर्ध्वं कलशोत्तमा ॥३४॥

तथामलसारि च विस्तारं च अतःशृणु ।

सप्तभागमध्ये च चतुषष्टि विभाजितम् ॥३५॥

द्वात्रिंशोदयं काय ग्रीवा भागं षडंभवेत् ।

अंडकं भास्कं विद्यात्-अष्ट चंद्रा विलोकित ॥३६॥



આમલસારા વિસ્તારનું બીજું પ્રમાણ કહે છે. સ્કંધ-બાંધણે છ ભાગ હોય તો આમલસારા સાત ભાગ વિસ્તારનો કરવો. અને તેનું અર્ધ ઊંચા કરી તે પર ઉત્તમ એવો કળશ (ઈંડું) મૂકવો, હવે આમલસારાની પહોળાઈના ભાગ કહું છું. છ ભાગ બાંધણે અને સાત ભાગ આમલસારા વિસ્તારમાં કહ્યો તે સાત ભાગમાં ચોસઠ ભાગ પહોળાઈના અને બત્રીશ ભાગ ઊંચાઈના કરવા. ગળું છ ભાગ-અંડક (મોટો ગોળો) બાર ભાગનો, તે પર ચંદ્રસ આઠ ભાગનો અને ઉપર બાંજરી (ગોળો) છ ભાગનો કરવો. એ રીતે ઊંચાઈના બત્રીશ ભાગ બાણવા. હવે તેના નિકાળાના ભાગ સાંભળો. ૩૪-૩૫-૩૬.

આમલસારા વિસ્તારના દૂસરા પ્રમાણ કહે છે. સ્કંધ છઃ ભાગ હો તો આમલસારા સાત ભાગ વિસ્તારના કરના. ઓર ઉસકા અર્ધ ઝૂંચા કરકે ઉસકે પર ઉત્તમ એસા કલશ (અળડા રલ્લના. અલ આમલસારાકી ચૌડાઈકે ભાગ કહતા હૂં. છઃ ભાગ સ્કંધપર ઓર સાત ભાગ જો આમલસારા જો વિસ્તારમેં કહા વહ સાત ભાગમેં. ચૌસઠ ભાગ ચૌડાઈમેં ઓર છત્તીસ ભાગ ઝૂંચાઈમેં કરના. ગલા છઃ ભાગ-અંડક (વડા ગોલા) વારહ ભાગકા, ઉસકેપર ચંદ્રસ આઠ ભાગકા ઓર ઉપર કી જાંજરી (ગોલા) છઃ ભાગકી કરના. ઇસ તરહ ઝૂંચાઈમેં વત્તીસ ભાગ જાનના. અલ ઉસકે નિકાલેકે ભાગકો સુનો. ૩૪-૩૫-૩૬

षड्भाग वामलसारिच निष्कांत च अतःशृणु ।

अंडकं द्वादशं भागं च सप्तमि चंद्रकोधिकम् ॥ ३७ ॥

षड्भिः रामलसारि च चतुर्दशोर्ध्वकलशसनम् ।

तपसा स्कंध संस्थाने अंडकौपर्यकादिषु ॥ ३८ ॥

હવે આમલસારાના વિસ્તાર-પહોળાઈના ભાગ કહે છે. અંડક નીકાળો (ચંદ્રસની પટ્ટીથી) બાર ભાગનો ચંદ્રસનો નિકાળો (બાંજરીના ગોળાના પેટાથી) સાત ભાગનો, અને બાંજરીનો નીકળો તેના કંદથી છ ભાગનો રાખવો કળશાસન કળશને સ્થાપન કરવાની પહોળાઈના ચૌદ ભાગ રાખવા એ રીતે કુલ ચોસઠ ભાગ વિસ્તારના બાણવાં સ્કંધના બાંધણાના કોણે તાપસનાં રૂપ કરવાં અને અંડકમાં પ્રાસાદનો સુવર્ણ પુરુષ પર્યંક-ઢોલીયો સાથે પધરાવવો. ૩૭-૩૮

(૮) આમલસારાના પૃથક્ પૃથક્ વિભાગ જુદા જુદા ગ્રંથોમાં કહ્યા છે. દીપાણુવમાં ચૌદ ભાગ ઉંચાઈમાં ગળું ત્રણ ભાગ અંડક પાંચ ભાગ ચંદ્રસ અને બાંજરી ત્રણ ત્રણ ભાગની એમ કુલ ચૌદ ભાગ ઉદ્ય અને અઠ્ઠાવીશ ભાગ વિસ્તાર બીજા પ્રકારે ઉંચાઈમાં ચાર ભાગ કરી પોણા ભાગનું ગળું સવા ભાગનો અંડક ચંદ્રક અને બાંજરી એકેક ભાગની કરવી કુલ ૮ ભાગ વિસ્તારમાન બાણવું.

(૯) પાઠાન્તરે નવચન્દ્રાવિલોકિત ।

अब आमलसाराके विस्तार-चौड़ाईके भाग कहते हैं । अंडक निकाला (चंद्रसकी पट्टीसे) बारह भागका निकाला (जांजरीके गोलेके पेटेसे) सात भागका, और जांजरीका निकाला उसके कंदसे छः भाग का रखना । कलशासन-कलशको स्थापन करनेकी चौड़ाईके चौदह भाग रखना । इस तरह कुल चौंसठ भाग विस्तारके जानना । स्कंध के कोंणपर तापसके रूप करना और अंडकमें प्रासादके सुवर्णपुरुष पर्यंकके साथ पधराना । ३७-३८

शिवेश्वररूपं तु ध्यानमूर्तिं विचक्षणः ।

शिखरकणे प्रस्थाप्य जिनेकुर्याज्जिनेश्वरः ॥ ३९ ॥

शिखरना स्कंधे-आंधल्याना पुण्णे आमलसाराना गणार्भा शिव-ध्विरनुं ध्यानभजन स्वर्ण विचक्षण शिल्पी ये करवुं. परंतु जे जैन प्रासाद होय तो जिनेश्वरनी भेटी मूर्ति करी भूकपी. ९ उ६.

शिखरके स्कंधपर बांधणेके कोनेपर आमलसाराके गलेमें शिव-ईश्वरका ध्यान भजन स्वरूप विचक्षण शिल्पीको करना । लेकिन जो जैन प्रासाद हो तो जीनेश्वरकी बैठी मूर्ति कर रखना । ९ ३९

ध्वजादंडकास्थान-प्रासादपृष्ठी देशे तु दक्षिणे प्रतिस्थके ।


ध्वजाधारस्तु कर्तव्य ईशाने नैरुतेऽथवा ॥ ४० ॥

८. आमलसाराके पुथक् पृथक् विभाग भिन्न भिन्न ग्रंथोंमें हैं । बीपार्णव में चौदह भाग ऊँचाईमें गला तीन भाग, अंडक पाँच भाग, चन्द्रस और जांजरी तीन तीन भागकी इस तरह कुल चौदह भाग उदय और अट्टाईस भाग विस्तार, दूसरे प्रकारसे-ऊँचाई में चार भाग कर पौने भागका गला, सवा भागका अंडक चन्द्रस और जांजरी एक एक भागकी करना । उस तरह ८ विस्तारमान है ।

(६) भूण शिखरना आमलसाराना मध्यगर्भे ललीइपे (कुंडयतोथी अलंकृत करेली होय छे.) परंतु पाछला काणभां आमलसारना थारे गर्भे योगिनीना मुण्णा अने स्कंध पर पुण्णे तापसनां इपे करवानी प्रथा प्रविष्ट थर होय तेम लागे छे. लद्रे योगिनी मुण्ण करवानो कोरि ग्रंथभां पाठ नथी. भारतना अन्य प्रदेशोना शिखरेशां ललीना स्थाने जुना काणोभां इपनी आकृति करेल जेवामां आवे छे. उडीया प्रदेशभां उलउड पगे भेठेल हाथ जेउतो पुरुष जेवामां आवे छे.

भील अक प्रथा शिखरना आंधल्याभां छ आठ दश आंगुलनो आंधल्यानो पटो अहार काढवानी प्रथा शिल्पीयोभां असोड वर्षथी नवीन पेटी छे. नूना कोठपणु काभभां आंधल्यानो उपउतो पटो जेवामां आवतो नथी. आरभी सदीना सोमनाथजना प्राचीन मंदिरना शिखरने आवो पटानो थर नरथर जेवो तेना अवशेषोभां जेवो भजे छे.

९. मूल शिखरके आमलसाराके मध्य गर्भमें जीमी के रूपमें (कुडचलोसे अलंकृत की हुई होती है) परन्तु पीछले कालमें आमलसाराके चारों गर्भोंमें योगिनीके मुखों और स्कन्ध के पर



प्रासादना शिखरने ध्वजदंड
रोपवानुं स्थान-पाछला लागमां
जमणी तरङ्गना पढरे ध्वजधार
पूर्वमुभना प्रासादने नैऋत्य
भुण्डे के पश्चिम मुभना प्रासादने
ईशानकोणु राभवो. ४०.

प्रासादके शिखरको ध्वजदंड
रखनेका स्थान पिछले भागमें
दाहिनी तरफ के पढरेपर ध्वजा-
धार पूर्वमुखके प्रासादको नैऋत्य
कोनेमें या पश्चिम मुखके प्रासाद-
को ईशानकोनेमें रखना । ४०

ध्वजाधार-स्तंभवेध स्थान प्रमाण-

रेखोर्ध्वे षष्टके भागे

सत्रांशपाद वर्जितम् ।

ध्वजाधारस्तु कर्तव्या

दक्षिणे च प्रतिस्थे ॥ ४१ ॥

प्रासादना शिखरनी भूज
रेषाना उदय पाययाथी
आंधला सुधीनी आंधला छ
लाग करी तेमां उपरना छडा
लागमां योथो लाग डीन करी
तेटलामां लागे आंधलाथी नीचे
ध्वजधार (मोटुं लाभसुं कलायो)
शिखरनी पाछण जमणी तरङ्गना
प्रतिस्थमां करवो. आ ध्वज-
धारने=स्तंभवेध-पणु कहे छे.
(पाछला असाक वर्षमां त्यां
ध्वजपुरुषनी मूर्ति करवानी
प्रथा गुजरातमां यालु थई छे

शिखरोदय का ध्वजाका स्थान ध्वजदंड—मर्कटी=पाटली और पताका

परंतु त्यां लाभसा जेवो ध्वजधार करवो ४१.

प्रासादके शिखरकी मूलरेखाके उदय-पायचेसे स्कंध तककी ऊँचाईके छः भागकर उसमें उपरके छठे भागमें चौथे भागको हीनकर, उतनेही भागमें स्कंधसे नीचे ध्वजा धार (बड़ा लाभसा, कलाबा) शिखरके पीछे दाहिनी तरफके प्रतिरथमें करना । यह ध्वजाधारको=स्तम्भवेध भी कहते हैं । (पीछले करीब दोसौ वर्षमें यहाँ ध्वजापुरुषकी मूर्ति करनेकी प्रथा गुजरातमें चालु हुई है, परंतु वहाँ लाभसाके जैसा ध्वजाधार करना । ४१

प्रासादस्य पृष्ठभागे दक्षिणादिशि चानुगे ।

स्तम्भवेधस्तु कर्तव्यो भित्तिश्च षष्ठकांशकः ॥ ४२ ॥

ध्वजावती स्तम्बिका च चाष्टांशवा वृत्तास्तथा ।

तदूर्ध्वेकलशं कुर्यात् वंश बंध प्रतिहस्तके ॥ ४३ ॥

प्रासादना शिखरना पाछला भागमां जमणा प्रतिरथमां स्तम्भवेध (ध्वज दंडने उला राખવાનો लाभसा जेवो कलाबा) करवो ते प्रासादनी लीतनी नडा-धना छट्ठा भाग जेटवो करवो. ध्वजदंड साथे उली करवानी स्तम्बिका (ध्वज-धारथी ते आमलसारा मथाणा सुधीनी उंचाधनी) करवी ते स्तम्बिका अठांश अथवा गोण (ध्वजदंडथी थोडी पातणी) करी ते उपर कणश करवो ध्वजदंडअने ते स्तम्बिकाने मज्जुत (त्रांभाना पाटाना) अंधो गजे गजे जडवा. १० ४२-४३.

कोनेमें तापसके रूपों करने की प्रथा प्रविष्ट हुई हो ऐसा लगता है । भद्रमें मुख करने का किसी ग्रंथमें पाठ नहीं है ।

भारतके अन्य प्रदेशोंके शिखरोंमें जीमीके स्थानपर पुराने कामोंसे रूपकी आकृति की हुई दिखती है । उड़ीया प्रदेशमें खड़े पाँव पर बैठा हुआ हाथ जोड़ना पुरुष देखनेमें आता है ।

दूसरी एक प्रथा शिखरके स्कंधमें छः आठ दस अँगुलके स्कंधके पट्टेको बाहर निकालनेकी प्रथा शिल्पियोंमें करीब दोसों वर्षोंसे प्रविष्ट हुई है । पुराने कोई भी काममें स्कंधका उठता पट्टा दिखता नहीं है । बारहवीं सदीके सोमनाथजीके प्राचीन मंदिरके शिखरको ऐसा पट्टा-थर नरथर जैसा उसके अवशेषोंसे देखनेको मिलता है ।

(१०) ध्वजदंड स्थापननी प्राचीन प्रथा श्लोक ४१ थी ४३मां अताव्या प्रमाणे स्कंध आंधणु नीचे ध्वजधार स्तम्भवेध के कलाया करी त्यांथी ध्वजदंड जेमे करवामां आवे छे. वणी आंधणुना भागमां पणु पापाणुना निडाणा राभी तेमां डाणुं—(डोड) पाडी ध्वजदंडने पशेवी स्थिर मज्जुत करवामां आवे छे ते स्तम्भवेध कलायामां आंगण अरधा आंगुल जेटवुं नीचे दंड उतारी स्थिर करवो. अने दंड साथे स्तम्बिका जरा पातणी आमलसारा जेटवी उंची आंधवी.

असोड वर्षोंथी गुजरातनी वर्तमान प्रथा आमलसारामां साल जोडी त्यांथी ध्वजदंड जेमे करवाथी ध्वजदंडनी लांयाधना मानथी अे साल जेटवो दंडना भाग वधु राખवो

प्रासादके शिखरके पीछले भागमें दाहिने प्रतिरथमें स्तम्भवेध, (ध्वजा दंडको खड़ा रखनेका लामसा जैसा कलावा) करना। उसको प्रासादकी दिवारके मोटेपनके छूटे भागके बराबर करना। ध्वजादंडके साथ खड़ी करनेकी स्तंभिका (ध्वजाधारसे आमलसाराके शीर्षक तककी ऊँचाईकी) करना। उसको अठांश अथवा गोल (ध्वजादंडसे थोड़ी पतली) कर उसके उपर कलश करना। ध्वजदंड और स्तंभिकाको मजबूत (ताँबेके पाटेकी बंध गज गज पर जड़ देना।^{१०} ४२-४३

पड़े छे. अने ते उंचो न्हाय छे. प्राचीन प्रथा आंध्रप्रदेशी गृह्य अने आंध्रप्रदेशी नीचे ध्वजधार करीने ते पर दंड गिरी करवाथी ते प्रमाणसुर दंड गिरी देखाय छे. राजस्थानना सोमपुरा शिल्पीओ ध्वजाधार आ नूनी प्रथाने अनुसर छे.

आमलसाराभां ध्वजदंडने दायज करवा ते वेध छे.

उपर कबो ते ध्वजधारने अदले ध्वज धारण करतो पुरुष शिखरनी पाछण करवाभां आवे छे. आ प्रथा भाटे मतभेद छे. डेटलाड नूना कामभां गेवाभां आवे छे. परंतु शास्त्र पाठ ध्वजधार लामसाने अर्थ वधु अंध भेसे छे.

ध्वजदंड साथे गिरी करवाभां आवती दंडीका भाटे वादविवाद छे. शास्त्राधारने वधु मान आपवुं ते योग्य छे.

(१०) ध्वजादंड स्थापनकी प्राचीन प्रथा श्लोक ४१ है ४३ में जो बताया है। उसी अनुसार स्कंधके नीचे ध्वजाधार स्तंभवेध या कलावा करके वहाँसे ध्वजादंडको खड़ा किया जाता है, और स्कंधके भागमें भी पाषाणका निकाला रखकर उसमें छिद्र रखके ध्वजा दंडको पिरोकर स्थिर-मजबूत किया जाता है, वह स्तंभवेध-कलावेधमें अंगुल अर्थ अंगुल जितना नीचे उतारकर दंडको स्थिर करना। और दंडके साथ स्तंभिका जरा पतली आमलसाराके बराबर ऊँची बाँधना।

करीब दो सौ वर्षोंसे गुजरातकी वर्तमान प्रथा आमलसारेमें सालको गाड़कर वहाँसे ध्वजा दंडको खड़ा करनेसे ध्वजा दंडकी लम्बाईके मानसे उस सालके बराबर दंडका भाग ज्यादा रखना पड़ता है। और वह ऊँचा दिखता है। प्राचीन प्रथा स्कंधसे बाहर और स्कंधसे नीचे ध्वजाधार कर उसके उपर खड़ा करनेसे वह प्रमाणसर ऊँचा दिखता है। राजस्थानके सोमपुरा शिल्पीयों बहुत करके पुरानी प्रथाको अनुसरते हैं।

आमलसारेमें ध्वजादंडको दाखिल करना यह वेध है।

उपरोक्त ध्वजाधारके बदले ध्वजाधारी पुरुष शिखरके पीछे किया जाता है। इस प्रथाके लिये मतभेद है। कई पुराने काममें दिखाता है। परंतु शास्त्र पाठ ध्वजाधार लामसाका अर्थ ज्यादा बैठता है।

ध्वजा दंडके साथ खड़ी की जाती दंडिकाके लिये वाद विवाद है। शास्त्राधारको ज्यादा मान देना चाहिये।

११

अथकलश—यथाकलशस्य यत् द्रव्यं प्रासादाष्टमांशकम् ।

विस्तारं कृते प्राज्ञ उदयं च सार्द्धं संगुणम् ॥४४॥

ततो नवधा विभक्तं च पटर्धाभागमेव च ।

अण्डकं च त्रयो भागं ग्रीवायां भागएव च ॥४५॥

पनडी कंकणीयुक्तं भागमेकं च कारयेन् ।

अंडकोच्च त्रयो भागे भागैकं मस्तको परि ॥४६॥

ये द्रव्येनो प्रासाद होय ते द्रव्य (पाषाण के धातु के काष्ठ)नो कणश, प्रासाद नेटलो रेखाये होय तेना आठभा भागे पडोणो करवो अने पडोणाध्वी होवो उंचो उह्या शिखीये करवो नीचेनी पडधी पीठ अेक लागनी, अंडक त्रय लागनो, गणुं छलने कणी अेकेक कुल मे लागनी अने होडलो = ग्रीवपुर त्रय भाग उंचो अने ते मथाणे अेक लागनो पडोणो होडलो करवो अे रीते नव भाग उंचाधना नालुवा. ४४-४५-४६.

जिस द्रव्यका प्रासाद हो उस द्रव्य (पाषाण या धातु या काष्ठ) का कलश, प्रासादको वह जितना रेखाके पर हो उसके आठवें भागमें चौड़ा करना । और चौड़ाईसे डेढ़गुना ऊँचा करना । नीचेकी पडदा पीठ एक भागकी, अंडक तीन भागका, गला, छजी और कणी एक एक कुल दो भागकी और दोडला = ग्रीवपुर, तीन भाग ऊँचा और उस शीर्षकेपर एक भागका चौड़ा दोडला करना । इस तरह नौ भाग ऊँचाईके जानना । ४४-४५-४६

(११) प्रासादनी रेखाता आठमांश कणश अे कनिष्ठमान कहेव छे. तेना साणभो भाग वधारवाधी श्रेष्ठमान अने अनीशभो भाग वधारवाधी मध्यमान कणशनी पडोणाध्वी नालुवा.

वैराट, द्रविड, भूमिज, विमान अने वल्लभादि नतिना प्रासादोने प्रासादना छटा भागे विस्तारनो कणश कहे छे.

कणशनां ग्रीव मे प्रमाणो कहां छे. शिखरना पाययानी पडोणाध्वी पांचभा भागे कणश पडोणो करवानुं छुं छे तेमज आभवासाराना सोण भाग करी तेना पांचभा भागे कणश पडोणो राखवानुं नीखुं प्रमाण छे.

(११) प्रासादको रेखाके अष्टमांश कलश यह कनिष्ठमान कहा है । उसके सोलहवें भागका बढ़ानेसे श्रेष्ठमान और बत्तीखवाँ भाग बढ़ावे मध्यमान कलशकी चौड़ाईके जानना ।



वैराट, द्रविड, भूमिज, विमान और वल्लभादि जातिके प्रासादोंको प्रासादके छठे भागमें विस्तारका कलश कहा है । कलशके दूरे दो प्रमाण कहे हैं । शिखरके पायचेकी चौड़ाईके पाँचवें भागमें कलशको चौड़ा रखनेके लिये कहा है । और आमलसारेके विस्तारके सोलह भाग कर उसके पाँचवें भागमें कलशको चौड़ा रखनेका तीसरा प्रमाण है ।

ग्रीवायांक्षोभयेत्प्राज्ञः द्विभागं च विचक्षणम् ।

षड्अंडकं पनडी चैव चतुर्भागानि मध्यतः ॥ ४७ ॥

अग्रेकांशमूले द्वौ वह्न्यी वेदांश कर्णिके ।

श्रेष्ठं च सर्वं श्रेष्ठानां सुवर्णकलशं ध्वजम् ॥ ४८ ॥



प्रभाशंकर. ओ. स्थपति.

विभाग १५ × १०

विभाग ९ × ६

हुवे कणशना विस्तार भाग कहे छे. नीचेनी पडवी पीठ चार भाग पडोणी तेनुं गणुं जे भागनुं विचक्षण रीते उह्या शिष्टपीछे करवा. मोटो अंडक छ भाग पडोणो छाजली चार भागनी अने कण्ठी त्रणु भाग विस्तारनी गीजपुर डोडो अत्रे अेक भाग अने नीचे भूणमां जे भाग कण्ठी त्रणु भाग अने छाजली चार भागनी करवी. श्रेष्ठमां श्रेष्ठ अने सर्वश्रेष्ठ सुवर्णनो कणश ध्वजदंड प्रासादने जाणुवो. ४७-४८.

अब कलशके विस्तार भाग कहते हैं । नीचेकी पीठ चार भाग चौड़ी उसका गला दो भागका विचक्षण रीतसे सयाने शिल्पीको करना । बड़ा अंडक छः भाग चौड़ा-छांजली चार भागकी और कणी तीन भाग विस्तारकी-बीजपुर डोडला अग्रे एक भाग और नीचे भूलमें दो भाग-कणी तीन भाग और छाजली चार भागकी करना । श्रेष्ठमें श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ सुवर्णके कलशको ध्वजदंड प्रासादको जानना । ४७-४८

અથ પ્રાસાદપુરુષઃ—અથાતઃ સંપ્રવક્ષ્યામિ પુરુષસ્ય પ્રવેશનમ્ ।

ન્યસેદ્ દેવાલયપ્થેવં જીવ સ્થાન ફલં ભવેત્ ॥૪૯॥

સ્કંધોર્ધ્વ તત સ્થાપ્ય તામ્ર પર્યંક સંસ્થિતામ્ ।

શયનં ચાપિ નિર્દિષ્ટં પદ્મં વૈ દક્ષિણ કરે ॥૫૦॥

૧૨

ત્રિપતાક કરં વામે કાર્યે હૃદિ સંસ્થિતમ્ ।

ઘૃતપાત્રં સ્યો પરિ પર્યંકે સુવર્ણપુરુષે ॥૫૧॥

પ્રમાણં તસ્ય વક્ષ્યામિ અર્ધાંગુલે ચૈક હસ્તકમ્ ।

અર્ધાંગુલા ભવેદ્ વૃદ્ધિ ર્યાવિરપંચાશ હસ્તકમ્ ॥૫૨॥

હવે હું સુવર્ણના પ્રાસાદ પુરુષ જે જીવ સ્થાન રૂપ છે તે આમલ સારામાં પધરાવવાનો વિધિ જે કળ રૂપ છે તે કહું છું. આંધણુના મથાળે આમલસારામાં ત્રાંખાકે ચાંદીનો ઢાલીઓ (રેશમના દોરાની પાટી કરી) ગાદલી ઓશીકું રેશમનું કરી તે પર સુવર્ણનો પ્રાસાદ પુરુષ જેના જમણા હાથમાં કમળ અને ડાબા હાથ ત્રણ શિખાવાળી પતાકા ધારણ કરેલ હાથ હૃદયે છાતીએ રાખેલો હોય તેવી આકૃતિવાળી પધરાવવી (સુવરાવવી.) આમલસારમાં ત્રાંખાનો ઘી ભરેલ કળશ પાત્ર ઉપર ઢાલીઓ મૂકી તે પર સુવર્ણની પ્રાસાદ પુરુષની મૂર્તિ સંપૂટ રૂપે રાખી સુવરાવવી. તેનું પ્રમાણ કહું છું. પ્રત્યેક ગજે અર્ધા અર્ધા આંગળની તેમ પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદનું પ્રમાણ પ્રાસાદ પુરુષનું જણવું. ૧૩ ૪૬-૫૦-૫૧-૫૨.

(૧૨) સુવર્ણ પ્રાસાદ પુરુષના ડાબા હાથમાં ત્રણ શીર્ષકવાળી પતાકા દેવાનું કહ્યું છે અને તે પ્રથા શિખરમાં ધ્વજપુરુષનું પણ કરે છે. ત્રિપતાકનો અર્થ તેવી ધ્વજને બદલે હસ્ત-મુદ્રા એમ કેટલાક માને છે. ધ્વજને બદલે ત્રિપતાક હસ્તમુદ્રા કરવાનું કહે છે.

(૧૨) સુવર્ણ પ્રાસાદ પુરુષકે બાંયે હાથમાં ત્રણ શીર્ષકવાળી પતાકા દેવેકે લિયે કહા છે. ઓર યહ પ્રથા શિખરમાં ધ્વજા પુરુષ સી કરતે હૈં । ત્રિપતાકકા અર્થ વૈસી ધ્વજાકે બદલે હસ્તમુદ્રા કહે લોગ કરતે હૈં । ધ્વજાકે બદલે ત્રિપતાક હસ્તમુદ્રા કહતે હૈં ।

(૧૩) આમલસારમાં મધ્યમાં ઉંડું ગોળ સાલ ખોદી તેમાં પ્રથમ ગાયનું ઘી ભરેલ શેર સવાશેરના કળશ ઢાંકણું બંધ કરી કપડું બાંધી મૂકવો તે પર પાતળું આરસનું પાટિયું ઢાંકી તેના પર સુવર્ણ પુરુષની ગાદીવાળો ઢાલીઓ ચાંદીનો મૂકી તેમાં પ્રાસાદ પુરુષની મૂર્તિ સુવરાવવી તે પર એ ત્રણ કે ચાર આંગળ જેટલી ખાલી જગ્યા રહે તેમ આરસનું પાતળું પાટિયું સંપૂટની જેમ ઢાંકી દેવું. તે પછી પ્રતિષ્ઠા સમયે કળશ સ્થાપન કરવાને કળશના સાથ જેટલી ઉંઝાઈ રાખી આમલસારાનું વચનું સાલ વધારાનું પૂરી દેવું. સુવર્ણનો પ્રાસાદ પુરુષ દબાય નહીં તેમ ઢાંકવું સંપૂટની જેમ ખાલી જગ્યા રાખી સુવર્ણના પ્રાસાદ પુરુષને પધરાવવો સુવર્ણપુરુષને પ્રાસાદમાં છાતીયા ઉપર શિખરીના થરોમાં કે શુકનાશ ઉપર પધરાવી શકાય એમ કહ્યું છે.

अब मैं सुवर्णके प्रासादपुरुष जीवस्थानरूप आमलसारेमें पधरानेका विधि जो फलरूप है, वह कहता हूँ । स्कंधके शीर्षकपर आमलसारेमें तांबे या रूपेके पर्यंकपर (रेशमके धागेकी पाटी करना ।) बिछौना और तकिया कर सुवर्णका प्रासाद-पुरुष जिसके दाहिने हाथमें कमल और बायाँ हाथ तीन शिखावाली पताका लिया हुआ हाथ हृदयपर रखा हुआ हो, वैसी आकृतिको पधराकर संपूट रूप रखके (सुलाकर) आमलसारेमें त्रांबेके घीके भरे हुए कलश पात्रके उपर पर्यंकको रखकर उसके उपर सुवर्णकी, प्रासाद पुरुषकी मूर्ति को संपूट जैसे रखके सुलाना । उसका प्रमाण कहता हूँ । प्रत्येक गजपर आधे आधे अंगुलका और पचास हाथ तकका प्रासादका प्रमाण-प्रासाद पुरुषका जानना ।^{१३}



प्रासाद सुवर्णपुरुष

सुवर्ण प्रासाद पुरुष

अथध्वजदंड-

तथाचानन्तरं वक्ष्ये दंडमान अतः शृणु ।

एक हस्ते तु प्रासादे दंडपादुन


मंडगुलं ॥५३॥

अर्धाङ्गुल भवेद् वृद्धि पंचविंशति हस्तके ।

अतोर्धपादवृद्धिप्रयत्नेन शताद्धिमानके ॥५४॥

हुवे हुं दंडमान कहुं छुं ते सांभजो. ओं ह्राथना प्रासादने पोणु।
आंजणने न्दो. ध्वजदंड करवे, अथी पञ्चीस हाथ सुधीनाने प्रत्येक हाथे अर्धा

(१३) आमलसारेमें मध्यमें गहरा, गोलमालको गढ़कर उसमें प्रथम गायके घीसे भरे हुए शेर शवाशेरके कलश ढकना बंधकर कपड़ा बाँधकर रखना । उसके पर पतली आरसकी पट्टी ढँककर उसके पर सुवर्ण पुरुषकी गद्दीवाला चाँदीका पर्यंक रखकर उसमें प्रासाद पुरुषकी मूर्ति को सुलाना । उसकेपर दो तीन या चार अंगुल जितनी खाली जगह रहे इस तरह आरसकी पतली पट्टी संपूटकी तरह ढँकना । उसके बाद प्रतिष्ठाके समय कलश स्थापन करनेके लिये कलशके सालके बराबर गहराई रखकर आमलसाराके बिचके सालको पूर देना । सुवर्णका प्रासाद पुरुष दब न जाय इस तरह ढँकना । संपूटकी तरह खाली जगह रखना । सुवर्णके प्रासाद पुरुषको पधरानेके स्थान प्रासादमें छतीयाके उपर शिखरी के थरोमें चुकनासके उपर ऐसा भी कहा है



अर्धा आंगुली वृद्धि करवी. तेथी वधु पचास हाथ सुधीना प्रासादने प्रत्येक गजे पापा १ आंगुली वृद्धि करता नवी. हे ऋषिराज, अे रीते ध्वजदंडनी नडाळ कडी. हुवे ध्वजदंडनी लांभाधनुं उंचाधनुं मान सांभणो. ५३-५४.

अब मैं दंडमान कहता हूँ, उसे सुनो । एक हाथके प्रासादको पौने अंगुलका मोटा ध्वजदण्ड करना । दोसे पच्चीस हाथ तकके प्रत्येक हाथपर आवे आवे अंगुलकी वृद्धि करना । उससे ज्यादा पचास हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक गजपर पा पा १ अंगुलकी वृद्धि करते जाना । हे ऋषिराज, इस तरह ध्वजादण्डका मोटापन कहा । अब ध्वजादण्डकी लम्बाईका-ऊँचाई का मान सुनो । ५३-५४

पीडंच कथितं वत्स उदयंच अतः शृणु ।
प्रासादकोण मर्यादा सप्त हस्ता न मध्यतः ॥ ५५ ॥
गर्भमाने च कर्तव्यं हस्तस्यापंच विंशतिः ।
रेखामानं च कर्तव्यं यावत्पंचाश हस्तकम् ॥ ५६ ॥

हुवे ध्वजदंडनी लांभाधनुं मान प्रमाण कडुं छुं. अेकथी सात सुधीना प्रासादने नडार रेखाये होथ तेटलो दंड लांभा राभवो. आठथी पच्चीस हाथना प्रासादने गलाराना मान जेटलो अने छवीशथी पचास हाथ सुधीना प्रासादने शिखरनी रेखा= पाथ्याना विस्तार जेटलो ध्वजदंड लांभा राभवो. ५५-५६.

अब ध्वजादण्डकी लम्बाईका मान प्रमाण कहता हूँ । एकसे सात हाथ तकके प्रासादको बाहर रेखापर हो उतना दण्ड लम्बा रखना । आठसे पच्चीस हाथके प्रासादोंको गर्भगृहके मानके बराबर और छवीससे पचास हाथ तकके प्रासादोंको शिखरकी रेखा-पाथचे विस्तारके बराबर ध्वजदण्ड लम्बा रखना । ५५-५६

शिखरपर ध्वजादंड स्थापनका विभाग ओर ध्वजादंड मर्कटी= पाटली ओर पताका-ध्वजा

अष्टमांशयदाहीनं कन्यसं शुभ लक्षणम् ।

ज्येष्ठ तत्प्रायेत् दंड अष्टमांश तथाधिकम् ॥ ५७ ॥

आवेला मानथी आठमो लाग हीन करवाथी शुभ ज्येष्ठ कनिष्ठमान नालुवुं.
अने जे आठमो लाग वधारवाथी ज्येष्ठमान दंडुं नालुवुं. १४

आये हुए मानसे आठवाँ भाग हीन करनेसे शुभ ऐसा कनिष्ठमान जानना ।
और जो आठवाँ भाग बढ़ाया जाय तो ज्येष्ठमान दण्डका जानना । १४ ५७

(१४) दीपार्णव मां ध्वजदंडा पांय बुद्धा बुद्धा प्रमाणे आपेक्षा छे. ध्वजदंडा नीचाईना विविध प्रमाणे कहे छे. १. प्रासादनी नंधाये विस्तार जेटलो. २. योडीना पदना जे स्तंभना विस्तारना गाणा जेटलो. ३. गलगुह जेटलो ४. रेखाये होय तेदलो ५. प्रासादना शिखरना पायथाना जेटलो ध्वजदंड लांगो करवा जे पांय प्रकारना बुद्धा बुद्धा मत मतांतरे में (विश्वकर्मां) कहे छे.

प्रासादकटिविस्तारं चतुष्कं स्तम्भ विस्तरात् ।

गर्भमिति समं दैर्घ्यं क्वचित् कर्णस्य विस्तरम् ॥ ९२ ॥

विभक्तं चैव प्रासादे शिखर विस्तृते समम् ।

ध्वजवंशस्य दीर्घत्वं मया प्रोक्तं मतान्तरे ॥ ९६ ॥

१४. ध्वजादण्डको लम्बाईके भिन्न भिन्न प्रमाण-दीपार्णवमें ध्वजादण्ड के कहे हैं ।
१. प्रासादकी जंघाके पर विस्तारके बराबर २. चोकीके पदके दो स्तम्भ के विस्तारके अंतरके बराबर ३. गर्भगृहके बराबर ४. रेखाके पर जितना हो उतना ५. प्रासाद के शिखरके पायचेके बराबर ध्वजादण्ड लम्बा करना । ये पांच प्रकारके भिन्न भिन्न मतमतांतर मैंने (विश्वकर्माने) कहा हैं ।

दंडकार्यस्तृतीयांशे शिलान्तः कलशान्तकम् ।

मध्यश्चाष्टांशहीनोऽसौ ज्येष्ठः पादोनः कन्यसः ॥ अपराजित सूत्र

नीचे भरवाथी छंडा-कणश सुधीनी डायार्णना तीन लागना जेटलो लांगो ध्वजदंड ज्येष्ठ मानना नालुवो. तेमांथी आठमो लाग हीन करे तो मध्यमान अने योथी लाग हीन करे तो कनिष्ठमान दंडुं नालुवुं. नीन पणु प्रमाणे बुद्धा बुद्धा अंथीमां कहे छे.

नीचे खरेसे अण्डे (कलश) तककी ऊँवाई के तीसरे भाग के बराबर लम्बा ध्वजादण्ड ज्येष्ठमानका जानना । उसमेंसे आठवाँ भाग हीन करे तो मध्यमान और चौथा भाग हीन करे तो कनिष्ठमान दण्डका जानना । दूसरे भी प्रमाण भिन्न भिन्न ग्रंथोंमें हैं । १. प्रासादरेखा के पर हो इतना ध्वजादण्ड लम्बा, वह ज्येष्ठमान उसका दसवाँ भाग हीन करे तो मध्यमान और जो पाँचवा भाग हीन करे तो कनिष्ठमान जानना । (२) शिखरको पायचेके बराबर ध्वजादंड कनिष्ठमान का जानना । उसमें बारहवाँ भाग बढ़ानेसे मध्यमान और छठा भाग बढ़ानेसे ज्येष्ठमान जानना ।

(१) प्रासाद रेखाये होय तेदलो ध्वजदंड लांगो ते ज्येष्ठमान-तेनो दशमो लाग हीन करे तो मध्यमान अने जे पांयमो लाग हीन करे तो कनिष्ठ मान नालुवुं.


(२) शिखरना पायथाना जेटलो ध्वजदंड कनिष्ठ मानना नालुवो. तेमां आठमो लाग वधारवाथी मध्यमान अने छठो लाग वधारवाथी ज्येष्ठ मान नालुवुं.

BACK ELEVATION OF TEMPLE

PANCHASARA . PARSVANATH

PATAN

SCALE 3/4"



Engineer Chandulal B. Sonawale
Siding, R. Lalit V. Kulkarni

PRADYASHANKER Q. SOMNATH
ARCHITECT

छाद्योर्ध्व शिखर जंघा देवस्वरूप और भद्रमें अलंकृत गवाक्ष सन्मुख और पक्षदर्शन गवाक्ष और संवरणा

તથા પંચપ્રમાણં તુ શ્રુણુત્વેકાગ્રતો મુનિ ।
 સમપર્વે યદાદંડ તત્ર શક્તિમય પ્રમુ ॥ ૫૮ ॥
 સમં ચ વિષમં પ્રોક્તં શ્રુમતેદ્રવનેદ્રયં ।

હે મુનિ ! હવે તમે પાંચ પ્રમાણ એકાગ્રતાથી સાંભળો બેકી પર્વ (ગાળા) વાળો ધ્વજદંડ તેમ શક્તિ દેવી ઉભીયા અને શિવને કરવો એકી અને બેકી પર્વના એમ બેઉ પ્રકારના દંડો રાજભવનને વિશે કરવાનું કહ્યું છે. ૫૮.

હેમુનિ, અવ તુમ પાંચ પ્રમાણ એકાગ્રતાસે મુનો । બેકી પર્વ (ગાળા) વાળા ધ્વજાદંડ તન્ત્ર શક્તિ દેવી ઉમિયા ઓર શિવકો કરના । સમ ઓર વિષમપર્વકે ઇસ તરહકે દોનો પ્રકારકે દંડ રાજમવનકે વારેમેં કરનેકે લિયે કહા હૈ । ૫૯

વૈશ્વોત્ત્વ-કથંદંડ સમુત્પન્ના કથં પર્વપ્રમાણતઃ ।
 કથં શિવોમયા પ્રોક્તા કથં શક્તિ વિનિર્દિશેત્ ॥ ૫૯ ॥

વૈશ્વ કહે છે-દંડ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો તેના પર્વનું પ્રમાણ શિવે ઉમિયાળને કહેલું તે શક્તિના દંડના પર્વનું મને કહો. ૫૯.


વૈશ્વ કહતે હૈં ! દંડ કૈસે ઉત્પન્ન હુઆ ? ઉસકે પર્વકા પ્રમાણ શિવને ઉમિયાજીકો કહા થા વહ શક્તિકે દંડકા પર્વકા પ્રમાણ મુજે કહો । ૫૯

શ્રી વિશ્વકર્મા ઉવાચ—

કૃત્વા યોગેશ્વરી પૂજા દંડ દારુ સંશ્રયે ।
 મહામહોત્સવાર્થેન શિવશક્તિ સમાગતઃ ॥ ૬૦ ॥
 ચતુષ્ઠિ યોગિન્યા દંડ હસ્તે સમાગત્ ।
 નકુલિશાઘો ચ યોગિન્યા દંડકલશમુત્તમમ્ ॥ ૬૧ ॥
 કૃત્વા પ્રાસાદમયી પૂજા દંડકલશં દીયતે ।
 પુનઃપુનઃ સમુત્પન્નો દંડ વંશમધોત્તમા ॥ ૬૨ ॥


શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે. દેવદારુવનમાં આવીને રહેલા શિવ શક્તિની જોગેશ્વરી પૂજા કરવા મહામહોત્સાહ કરવા માટે ચૌસઠ યોગિનીઓ હાથમાં દંડ લઈને તથા નકુલેશાદિ દેવો અને યોગિન્યાદિ ઉત્તમ દંડ કળશ લઈને આવ્યા. પ્રાસાદની રચના કરી. ને દંડ અને કળશ ચડાવ્યા. પુનઃપુનઃપુનઃ ઉત્પન્ન થયેલા વાંસમાંથી બનાવેલ ઉત્તમ એવા દંડની ઉત્પત્તિ થઈ. ૬૦-૬૧-૬૨.

શ્રી વિશ્વકર્મા કહતે હૈં । દેવદારુવનમેં આકર વસે હુઅ શિવશક્તિકી જોગેશ્વરી પૂજા કરનેકે લિયે, મહામહોત્સાહ કરનેકે લિયે ચૌસઠ યોગિનિયાં હાથમેં દંડ લેકર તથા નકુલેશાદિ દેવોં ઓર યોગિન્યાદિ ઉત્તમ દંડ કલશ લેકર



नवमी-दशमी शताब्दीका छजा विहीन (कच्छ) केशकोटा का सर्वतोभद्र शिवप्रासाद





द्रविड शिखरों के दो प्रकार-गोपुरम् और शिखर



आये । प्रासादकी रचना कर दण्ड और कलश चढ़ाये । पुनयगिरिमें उत्पन्न हुये बाँसमें बनाये हुए उत्तम ऐसे दण्डकी उत्पत्ति हुई । ६०-६१-६२

तस्यार्धं पर्वमादाय विषमक्रमानोत्तमा ।

॥ अधोमुख शिवदण्ड सन्मुखं शक्तिमेव च ॥ ६३ ॥

मध्यपर्व भवेज्ज्येष्ठ अधोऽर्ध्वं च कन्यस ।

वंशा न क्रम भवेत्त च समपर्व शक्तिमार्चित ॥ ६४ ॥

भावार्थ—पहेला जे पहना त्रणु प्रकारे अर्थ घटावी शक्य। (१) तेनाथी अर्धभां पर्व दंडभां कभथी विषम करवा ते ज्येष्ठ (२) तेना उपरना पर्व जे विषमकभथी होय तो ज्येष्ठ (३) तेमांथी अर्धा विषम पर्वने कभमी अडणु करवा ते उत्तम ज्येष्ठ शक्तिनी सामे शिवदंड अधोमुख जलो करवो ते अधो मुख ओटले वृक्षनुं थड भूण उपर अने टोचनो लाग नीचे राणी जलो करवो। शक्तिनो दंड तेथी जलटी रीते वृक्षकाष्टनो दंड जलो करवो ओटले वृक्षकाष्टनुं थडभूण नीचे अने टोचनो लाग जेथो राणवो (वांसने पर्व अने गांठो होय छे तेनां पर्व सरणा नथी होतां वांसने नीचेनां पर्व नानां होय छे अने उपरनां पर्व मोटां होय छे आ अपेक्षा जे काष्टना दंडने अधोऽर्ध्वं कहुं) ६३.

(दंडनी जेथाछना त्रणु लागभां) मध्यभां पर्व करवां ते ज्येष्ठ मान अने नीचे उपर कनिष्ठ मान दंडना वंशना पर्वकभथी शक्तिने समपर्वनो दंड ओटले वज्ये कांकाणी = ग्रंथीवाणो तेवो दंड पूज्य छे. ६४

भावार्थ—प्रथम दो पदोंके अर्थ तीन प्रकारसे हो सकते हैं । (१) उससे अर्धमें पर्वदण्डमें क्रमसे विषम करना यह ज्येष्ठ (२) उसके उपरके पर्व जो विषम क्रमसे हो तो ज्येष्ठ (३) उसमेंसे आधे विषमपर्वके क्रमसे ग्रहण करना, यह उत्तम ज्येष्ठ । शक्तिके सामने शिवदण्ड अधोमुख खड़ा करना । वह अधो-मुख अर्थात् वृक्षके खम्भेको मूलके उपर और रोचके भागको नीचे रखकर खड़ा करना । शक्तिका दण्ड इससे उतरी तरह वृक्षकाष्टका दण्ड खड़ा करना अर्थात् वृक्षकाष्टका थडमूल नीचे और टोचका भाग ऊँचा रखना (बाँसको पर्व और गाँठ होते हैं । उसके पर्व समान नहीं होते हैं । बाँसको नीचेके पर्व छोटे होते हैं । और उपरके पर्व बड़े होते हैं । इस अपेक्षासे काष्ठके दण्डको अधोऽर्ध्व करना) । ६३

(दण्डकी ऊँचाईके तीन भागमें) मध्यमें पर्व करना यह ज्येष्ठमान और नीचे उपर कनिष्ठ मान दण्डके पर्वक्रमसे शक्तिको समपर्वका दण्ड अर्थात् विचमें कांकाणी=ग्रंथीवाला वैसा दण्ड पूजा जाता है । ६४

સમપર્વે યદાદંડ મધ્યં કુર્યાત્તુ કિંકિણિ ।

જ્યેષ્ઠ પર્વે ચ મૂર્ધ્વે વા અઘઃઉર્ધ્વે ન કન્યસઃ ॥ ૬૫ ॥

વિષમ પર્વે જ્યેષ્ઠ દંડ મધ્ય પર્વેસુ જ્યેષ્ઠકં ।

અંકાન ક્રમતો યાનિ વ્યભૂષણે ન કન્યસ ॥ ૬૬ ॥

ભાવાર્થ—જ્યેષ્ઠ પર્વ ઉપર હોય અથવા નીચે ઉપર કનિષ્ઠ પર્વ વિષમ પર્વના જ્યેષ્ઠ દંડને મધ્યમ પર્વ જ્યેષ્ઠ કરવું. આ અંકના ક્રમ હોવાથી એક બાજુ એટલે ઉપર નીચે કનિષ્ઠ ન કરવા. ૬૫-૬૬.

ભાવાર્થ—જ્યેષ્ઠપર્વ ઉપર હોતા હૈ અથવા નીચે ઉપર કનિષ્ઠપર્વ વિષમપર્વ કે જ્યેષ્ઠ દંડકો મધ્યકા પર્વ જ્યેષ્ઠ કરના । યે અંકકે ક્રમ હોનેસે દોનોં તરફ અર્થાત્ત ઉપર નીચે કનિષ્ઠ ન કરના । ૬૫-૬૬

દ્વિત્રિમેકે ચ રુપે ચ ચતુષ્કંચ દ્વિતીયકં ।

ષટ્સપ્તમં કૂર્યાત્ત ચતુર્થેષ્ઠ નંદકે ॥ ૬૭ ॥

અવમાદિ ક્રમાત્યુક્તિઃ પદવૈ સર્વકામદમ્ ।

તથા ચ મુકુટમાનં..... ॥ ૬૮ ॥

....

....

હવે દંડને મુકુટ અને પાટલીનું માન કહું છું. ૬૭-૬૮.

અવ દંડકા મુકુટ ઓર પાટલીકા માન કહતા હું । ૬૭-૬૮

મર્કટીમાન—દંડદીર્ઘષ્ઠમાંશેન તદર્ધ વિસ્તરૈ મર્કટિ ।

વિસ્તરસ્ય તૃતીયાંશેન પીંડં કૂર્યાદ્વિચક્ષણ ॥ ૬૯ ॥

ત્રિભાગં ભાગમિત્યુક્તં તતો વૃત્તં ચ ભૂષિતઃ ।

શઙ્ખ ચક્ર કરોક્તં ચ કમલાના મતઃ શૃણુ ॥ ૭૦ ॥

મધ્યે કલશં ચ કર્તવ્યં દંડોદયાત્ પોડશ ।

પ્રાશકં તૃતીયાંશેન ઉભયો વામદક્ષિણે ॥ ૭૧ ॥

ધ્વજદંડની લંબાઈના છઠ્ઠાભાગની મર્કટી = પાટલી લાંબી કરવી. લંબાઈના અર્ધ પહોળી અને પહોળાઈના ત્રીજા ભાગે બીડી પાટલી કરવી. ૬૯. પાટલીના નીચે ત્રીજા ભાગે ગોળ વૃત્ત કરી (જે બાજુ ગજારાની આકૃતિ કરવી) વિષ્ણુના મંદિરના દંડની પાટલી પર શંખ અને ચક્ર કમળ કરવા (શીવ હોય તો ઉમરૂ ત્રિશૂલ) પાટલી ઉપર ધ્વજદંડની ઉંચાઈના સોળમા ભાગે ઉંચે કળશ કરવો તે

कणशना त्रीन्ना लागे उंचा लाखा (पक्षी न भेसे तेवा) पाटलीना कणशनी भे भागुये करवा.

ध्वजदण्डकी लम्बाईके छट्टेभागकी मर्कटी=पाटली लम्बी करना । लम्बाईसे आधी चौड़ी और चौड़ाईके तीसरे भाग पर मोटी पाटली करना । ६९

पाटलीके नीचे तीसरे भागपर गोलवृत्त करके (दो तरफ गगारेको आकृति करना) विष्णुके मंदिरके दंडकी पाटलीके उपर शंख और चक्र कमल करना । (शिव हो तो डमरू त्रिशूल) पाटलीके उपर ध्वजदंडकी ऊंचाईके सोलहवें भाग पर ऊंचा कलश करना । उस कलशके तीसरे भाग पर ऊंचे भाले (पक्षी बैठ न सके वैसे) पाटलीके कलशकी दो बाजुपर करना । ७०-७१

वंशमयोऽपि कर्तव्यो दृढदारुमयोऽपि च ।

शिशपः खदिर श्वैव अर्जुनो मधुकस्तथा ॥ ७२ ॥

सुवृतः सारदारुश्च ग्रंथीकोटिरवर्जितः ।

पंचदंड-ऊर्ध्वोरुशृंगे तूर्य शिखरोर्ध्व पंचदंडकम् ॥ ७३ ॥

ध्वजदंड वास-मजवृत काष्ठना शीशम भेर महुडाना सारा कडधुने मजवृत जेमां गांडो-कोतर के काष्ठा वगरना काष्ठना ध्वजदंड माटे लेवो. पंचदंड = चतुर्मुख, जिन, शिव के ब्रह्माना महाप्रासादने शिखरना उपला उरुशृंग चारेमां ध्वजदंड स्थापन करी ओक मध्यमे उपरने भणी पांच ध्वजदंड स्थापन करवा. ७२-७३

ध्वजदण्ड वाँस मजवृत काष्ठका शीशम खेर महुडका अच्छा पक्का कठिन और मजवृत जिसमें गाँठे कोतर या छिद्रके बिनाके काष्ठके ध्वजदण्डके लिये योग्य जानना । पंचदण्ड-चतुर्मुख-जिन शिव या ब्रह्माके महाप्रासादको शिखर के उपरके उरुशृंग चारोंमें ध्वजदण्ड स्थापनकर करके मध्यका उपरका मिलकर पाँच ध्वजदण्ड स्थापन करना । ७२-७३

अथ पताकाप्रमाण-ध्वजदंडप्रमाणेन विस्तरे मर्कटिसमम् ।

त्रिपंचाग्र शीर्षमा च मणिवंध च शोभितम् ॥ ७४ ॥

स्वर्णरेखा यदाकारं सूर्यरश्मिनि रक्षत ।

प्रलयंति सर्वपापानि यत्रै लोकेच मध्यतां ॥ ७५ ॥

ध्वजदंडनी जेटली लांगी अने पाटलीनी पडोणार्ध जेटली पताका-ध्वज पडोणी करवी. ध्वज त्राणु पांच सात शिखात्र छेरा पर करी तेने भणिबंधथी शोभती करवी. तेवी ध्वजपताकाथी सूर्यना किरणोमां सुवर्णरेखा जेवी ते दृश्य

मान थाय. आवी पताका यडाववाथी आ लोकमां न सर्व पापोना नाश थाय छे. १५ ७४-७५.

ध्वजादण्डके बराबर लम्बी और पाटलीके बराबर पताका-ध्वजा चौड़ी करना । ध्वजा तीन पाँच सात शिखाग्र छेडेके पर करके उसे मणिबंधसे शोभायमान करना । वैसे ध्वजा पताकासे सूर्यकी किरनोंमें सुवर्णरेखा जैसी वह दृश्यमान होती है । वैसे पताका चढ़ानेसे इस लोकमें ही सर्व पापोंका नाश होता है । १५

निष्पन्नं शिखरं द्रष्टु ध्वजहीन न कारयेत् ।

असुरावासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालये ॥ ७६ ॥

तैयार करेला शिखरने ध्वज वगर राखणुं नहि. कारणु के ध्वजारहित शिखरने (छमास) जेठने भूतादि राक्षसो तेमां वास करवा छेछे तेथी देवालय ध्वजारहित राखणुं नहि. ७६

तैयार किये हुए शिखरको ध्वजाके बिना नहीं रखना । क्योंकि ध्वजारहित शिखरको (छः मास तक) देखकर भूतादि राक्षसों उसमें वास करनेकी इच्छा करते हैं । इससे देवालयको ध्वजारहित नहीं रखना । ७६

१५. ध्वज आने पताकानो डेटलाक पृथक् पृथक् अर्थ करे छे. प्रासादनी पताका लंब चोरस करवानुं शिल्पग्रंथोमां छे. त्रिकोण पताका करवानो डेटलाक यजमानो आग्रह सेवे छे परंतु शिल्पग्रंथोमां त्रिकोण पताकानुं कोर्ध प्रमाणु छे सुधी जेवानां आवेन नथी. ब्राह्मण ग्रंथोमां छे तेम कहे छे. पणु ते किया डांउना ग्रंथोमां यज्ञयाग प्रतिष्ठा विधि विधानमां पताका विशे यर्था छे. तेमां त्रिकोण पताकानुं कहुं छे ऋषुं परंतु ते तो यज्ञ यागना मंडपोमां करती पताका-ध्वजआना वर्णनमां छे. आम छतां त्रिकोण पताकाना विशे वधु यर्था करवाने आने ते विषयनुं साहित्य जेवाने उत्सुकता छे.

जे त्रिकोण पताका करवानुं प्रमाणु होय तो शिल्पग्रंथ लंबचोरस पताका करी तेने त्रिपंचशिखाग्रनुं शुं करवा कहेत ?

(१५) ध्वजा और पताका का अर्थ कई लोग पृथक् पृथक् करते हैं । प्रासादकी पताका लंब चोरस करनेका शिल्प ग्रंथोंमें है । त्रिकोण पताका करनेका आग्रह कई यजमानों करते हैं । परंतु शिल्प ग्रंथोंमें त्रिकोण पताकाका कोई प्रमाण अबतक देखनेमें आया नहीं है । ब्राह्मण ग्रंथोंमें है वैसा कहते हैं । मगर क्रियाकांडके ग्रंथोंमें यज्ञ याग प्रतिष्ठा विधि विधानमें पताकाके बारेमें चर्चा है, उसमें त्रिकोण पताकाके लिये कहा है, यह सही लेकिन यह तो यज्ञयागके मंडपोंमें फिरती पताका-ध्वजाओंके वर्णनमें है । वैसे होते हुए भी त्रिकोण पताकाके बारेमें ज्यादा चर्चा करनेके लिये और उस विषयका साहित्य देखनेके लिये उत्सुकता है । जो त्रिकोण पताका करनेका प्रमाण हो तो शिल्प ग्रंथ लंबचोरस पताका कर उसे त्रिपंच शिखाग्रका किस लिये कहते ?

इदं कुरुतेयश्च लभते चाक्षयंपदम् ।

दिव्यदेहो भवेत्तस्य सूरः सहस्रैः क्रीडति ॥ ७७ ॥

उपर प्रमाणे ध्वजयुक्त प्रासाद करावनारने अक्षय सुभनी प्राप्ति थाय छे. तेम न द्विथ देह धारण करी हुनरो वर्षो देवोनी साथे क्रीडा करे छे. ७७

उपरके अनुसार ध्वजायुक्त प्रासादको बनानेवालेको अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है । और दिव्य देह धारणकर हजारों वर्षों तक वह देवोंके साथ क्रीडा करता है । ७७

पुण्यं प्रासादजं स्वामी प्रार्थयेत् सूत्रधारतः ।

सूत्रधारो वदेत् स्वामिन् अक्षय भवतात् तव ॥ ७८ ॥

देवालय अंघावनार स्वाभि स्थपति सूत्रधार पासे प्रासाद अंघाववाना पुण्यनी प्रार्थना करी आशिर्वचन मागवा. त्पारे स्थपति सूत्रधारे आशिर्वाद आपवो के छे स्वांमिन् ! मंदिर अंघाववानुं तमाइं पुण्य अक्षय थाये। ७८

मंदिर बंधानेवाला स्वामी-स्थपतिको पुण्यकी प्रार्थना और आशिर्वाद मांगना जब स्थपति आशिर्वचन देना स्वामिन् ! मंदिर बंधानेका आपका पुण्य अक्षय हो । ७८

इति श्री विश्वकर्मा कृतायां क्षीरार्णवे नारदपृच्छाया शिखराधिकारे शताग्रेत्रयो दश अध्याय ॥ ११३ ॥ (क्रमांक अ० १५)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारदपृच्छाये पूछेव शिखराधिकारनो शिल्प विशारद श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुराये रचेवी सुप्रभा नामनी टीकानो अइसो तेरसो अध्याय. ११३.

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव नारदजीके संवादरूप शिखराधिकारका-शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाईकी रची हुई सुप्रभा नामकी भाषा टीकाका एकसौ तेरहवाँ अध्याय ॥ ११३ ॥ (क्रमांक अ० १५)

कुतूहल



दो सांड युद्ध

वृषभ और हस्तियुद्ध एकमें दूसरे का मुख प्रदर्शित होता है ।

॥ अथ रेखाविचार ॥

क्षीरणव अ० ११४—क्रमांक अ० १६

श्री विश्वकर्मा उवाच

तथा रेखा विचारेण रिषिराज शृणोत्तमा ।

पंचखंडादौ खंडवृद्ध्या एकोनत्रिंशकाविधि ॥१॥

खंडचारि कलाज्ञात्वा अंकवृद्धि क्रमेणतु ।

एकद्वित्री चतुः पंच षड् सप्ताष्ट क्रमोद्धता ॥२॥

अनेन क्रमयोगेन एकोनत्रिंशकाविधि ।

पंचखंडे कलाश्चैव खंडख्य या दशपंच च ॥३॥

एकोनत्रिंशे पंचत्रिंशदुत्तरे चतुशतम् ।

कला रेखाः समाख्याताः सर्वकामफलप्रदाः ॥४॥

—इति कलाभेदोद्धवा रेखा ।

श्री विश्वकर्मा कहे छे.

हे ऋषिराज, डवे शिखरनी रेखातो विचार सांख्यो पांच भंडी
येकेक भंड वृद्धि योगाष्टुत्रीश भंड सुधीनी ये भंड चारी अनुक्रमे अंक
वृद्धिथी करी कणा रेखा ऋषुवी येक ये त्रयु चार पांच छ सात अने आठ
येम कुमना योगथी योगाष्टुत्रीश सुधी वृद्धि करता जपुं. पांच भंडनी कणा
दशभंड.....येम योगाष्टुत्रीश भंड सुधीनी चारसो पांतीश कणा खेदनी रेखा
सघाय ते सर्व कामने इणहाता ऋषुवी. १-२-३-४.

श्री विश्वकर्मा कहते हैं—ऋषिराज, अब शिखरकी रेखाका विचार सुनो ।
पाँच खंडसे एक एक खंडकी वृद्धि, उनतीस खंडतककी वह खंडचारी अनुक्रमसे
अंकवृद्धिसे कर कला रेखा जानना । एक दो तीन चार पाँच छः सात और
आठ इस तरह क्रमके योगसे उनतीस तककी वृद्धि करते जाना । पाँच खंडकी
कला दस खंड.....इस तरह उनतीस खंड तककी चारसौ पैंतीस कला भेदकी
रेखा सघाती हो उसे सर्वकार्यकी फलदाता जानना । १-२-३-४.

तथा रेखा द्वयं गृह्यं त्रयं सार्द्धं गुणकृतं ।

ततो वृत्तं च भ्रामयेन रेखा सर्वकामाय ॥५॥

वृषस्थ (स्वष्ट) विमुच्यते रथमध्ये (भद्रे) च भ्रामितं ।

शिखरना पाययानी ये रेखा वच्येना अंतरथी साडात्रयु गणी कामडी
करी इरववाथी सर्व कामनाने देनारी येवी रेखा थशे. ५.

शिखरके पायचेकी दो रेखाके विचके अंतरसे साढ़े तीन गुनी कामडी कर केरनेसे सर्वकामना को देनेवाली ऐसी रेखा होगी । ५.

दशधा तल रेखायां द्विभाग कर्ण विस्तरं ॥६॥

स्थसाद्धे च विस्तारा भद्रत्रय निर्यमं ।

निर्गमं हस्तमानेन अंगुलैकं विचक्षणं ॥७॥

शिखरना पायचे रेखाये दशभाग करी तेभां ये लागनी रेखा पडोणी होळ लागनो पढरे, अने लद्गार्ध पणु होळ लागनुं (आधुं लद्गत्रणु लागनुं) आणुपुं तेनो निकाणो गळे आंगणना हिसाये चतुर शिल्पीये राखवो. ६-७.

शिखरके पायचेपर रेखाकेपर दस भागकर उसमें दो भागकी रेखा चौडी डेढ़ भागका पढरा, और भद्रार्ध भी डेढ़ भागका (सारा भद्र तीन भागका) — जानना । उसका निकाला गजपर अंगुलके हिसावसे चतुर शिल्पीको रखना । ६-७.

षट् भाग स्कंध विस्तारे सप्तभिरामलसारकं ।

अर्धोदयं च कर्तव्यं तदुर्ध्वे कलशोपमा ॥८॥

शिखरना स्कंध आंधळे छ लाग करी सात लागनो आभलसारे विस्तार राभी तेनुं अर्ध आंधे करी ते पर शोभतो कणश स्थापन करवो. ८

शिखरके स्कंधकेपर छः भागकर सात भागका आमल सारा विस्तार रखकर उसका अर्ध भाग ऊँचा कर उसकेपर शोभायमान कलश स्थापन करना । ८.

स्कंधार्धे नवभागेन कर्णभाग चतुर्भवेत् ।

प्रतिस्थ त्रयं कार्यं शेष भद्रे निष्कलं ॥९॥

शिखरना आंधळे नवभाग करी ये रेखा अण्ठे लागनी अने ये पढरा होळ होळ लागना आडीनुं आधुं लद्ग ये लागनुं करवुं. तेनो निकाणो आंगण कही (तेभ गळे आंगण) राखवो. ९

शिखरके स्कंधपर नौ भागकर दो रेखायें दो दो भागकी और दो पढरे डेढ डेढ भागके, बाकीका सारा भद्र दो भागका करना । उसका निकाला, आगे कहा । (इस तरह गजपर अंगुल) ९.

अजिता इतिरङ्गा च संहिता च सागरा तथा ।

कालिका कुंडलिकाश्च स्वरूपा रूपसुंदरी ॥१०॥

चित्रा विचित्रा चैव स्यात्तारुण तरुणी स्तथा ।

निशाचरा सर्वरेषा शरच्चंद्रार्चिताउलि ॥११॥



मंजिरा वर्धिरा दुर्गा रिद्धिदा सिद्धिदायका ।

धनदा च वरदा मोक्षदा पंचविंशति ॥१२॥

पञ्चीश रेखानां नाम कहे छे. १. अजिता २ इतिरंगा ३ संहिता ४ सागरा ५ कलिका ६ कुंडलिका ७ स्वरूपा ८ रूपसुंदरी ९ चित्रा १० विचित्रा ११ तारुणी १२ तरुणी १३ निशाचरा १४ सर्वरेखा १५ शरच्चंद्रा १६ चर्चिता १७ उली १८ मंजरी १९ वर्धिरा २० दुर्गा २१ रिद्धिदा २२ सिद्धिदायका २३ धनदा २४ वरदा अने २५ मोक्षदा अे पञ्चीशनां नामो वृत्तिकाकारथी २६ अंते रेखाना न्नाणुवा तेनां स्वरूपो हुवे कहे छे. १० थी १२.

पञ्चीस रेखाके नाम कहते हैं । १. अजिता २. इतिरङ्गा ३. संहिता ४. सागरा ५. कलिका ६. कुंडलिका ७. स्वरूपा ८. रूपसुंदरी ९. चित्रा १०. विचित्रा ११. तारुणी १२. तरुणी १३. निशाचरा १४. सर्वरेखा १५. शरच्चंद्रा १६. चर्चिता १७. उली १८. मंजरी १९. वर्धिरा २०. दुर्गा २१. रिद्धिदा २२. सिद्धिदायका २३. धनदा २४. वरदा २५. मोक्षदा-ये पञ्चीशके नाम वृत्तिकाकार से २९. खंडों रेखाके जानना । उसके स्वरूप अब कहते हैं । १० से १२.

अजिता वृत्तिकाकारा त्रिखंडा इतिरंगिणी ।

संहिता चतुः खंडा पाखंडा चैव सागरा ॥१३॥

खंडे खंडे भवेन्नाम उच्छया युक्त संकुला ।

संयुक्ता स्कंध संकीर्णा संख्याय पंचविंशति ॥१४॥

अजिता गोलाकारे, इतिरंगा त्रिखंडा, संहिता चतुःखंडा, सागरा पंचखंडा अेभ अंते अंते पञ्चीश नामो न्नाणुवां ते उल्लुणी अंथाधमां तेभ आंधणुना नभणुमां अेभ पञ्चीश लेहो न्नाणुवा. १३-१४.

अजिता गोलाकारे, इतिरंगा त्रिखंडा, संहिता चतुःखंडा, सागरा पंचखंडा इस तरह खंडे खंडे पञ्चीश नाम जानना । वह ऊँचाईमें उस तरह स्कंधकी स्कंधकी नमणके पञ्चीश भेद जानना । १३-१४.

त्रिखंडे तु कलाअष्ट चतुः खंडेदक स्तथा ।

तिथिकला पंचखंडे षड्खंडे विंशति ॥१५॥

तथामये प्रकारेण तत्रभेद अतः शृणु ।

त्रिखंडादिकृतं पूर्वं अर्धं भाग वतादिकं ॥१६॥

त्रिखंडे न चतुः सार्द्धं चतुर्खंडे प्रति स्तथा ।



पंचखंडे द्विभागे च पटसिद्धे त्रयोदशे ॥ १७ ॥

तथा ते (त्रि) प्रकारेण आदि मध्यवसानके ।

तद्विचार प्रयत्नेन संख्या या पंचविंशति ॥ १८ ॥

पहेला त्रिभुजनी कला आठ, चतुर्भुजनी दश-पंचभुजनी पंद्रहकला
षट्भुजनी ऐकवीश कला (१५) ये प्रकारे तेना लेह सांलणो, त्रिभुजाथी आगण
करवा.....(१६) त्रिभुजो साआचार, चतुर्भुज....पंचभुज ये.....तेर ऐम १७
ऐम त्रिभु प्रकारे आदि मध्य अने अंत ये विचारना प्रयत्नथी पच्चीश
लेह जाणुवा. १८ (१५ थी १८)

पहले त्रिखंडकी कला आठ चतुखंडकी.....पंचखंडकी पंद्रह कला, षड्खंडकी
एकवीश कला (१५) इस प्रकार उसके भेद सुनो । त्रिखंडासे आगे करना ।
त्रिखंडकेपर साढ़ेचार, चतुखंड पर.....पंचखंड पर दो.....तेरह इस तरह
तीन प्रकारसे आदि मध्य और अंत इस विचारके प्रयत्नसे पच्चीस भेद जानना ।
(१५ से १८)

पुनः स्तेनाविभक्तेन नामनाशृणुतोऋषि ।

जयो विजय येकैकं नाम पूर्वं त्रि भाषित ॥ १९ ॥

जय अजितादिपूर्व इतिरङ्गा विजयः स्मृता ।

जय संहिता त्रितिया च चतुर्था विजय सागरा ॥ २० ॥

जय विजय प्रकारेण संख्यायां पंचविंशति ।

इरी ते विलकितना नामो हे ऋषि ! सांलणो. जय विजयना ऐकेक नामो
आगण कइया छे. जय अजितादि पूर्व अने विजय-इतिरङ्गा पूर्वे, त्रीनुंजय
संहिता, चौथुं विजय सागरा ऐम जय विजयना प्रकारेथी पच्चीश संख्या
ना नामो भुजनी रेखांना जाणुवा. १९-२०.

फिर उस विभक्तिके नाम हे ऋषि, सुनो । जय विजयके एक एक नाम
आगे कहते हैं । जय-अजितादि पूर्व और विजय-इतिरङ्ग पूर्व-तीसरा जय-
संहिता, चौथा विजय-सागरा इस तरह जय विजयके प्रकारसे पच्चीस संख्याके
नाम खंडकी रेखाके जानना । १९-२०.

... ..

त्रिनासंपंचकं प्रोक्तं सप्तानं च अतः शृणु ॥ २१ ॥





अष्टमांशेन नवमांश दशमांशे विशेषत ।

कृत्वा त्रिनाशकं रिषि चतुर्थांशे च निर्गमं ॥ २२ ॥



આગળ ત્રિનાસક પંચનાસક કહ્યા હવે સપ્તનાસક કહું છું તે સાંભળો. (૨૧)
તે નાસકો આઠમા, નવમા કે દશમા ભાગે નીકળતા વિશેષ કરીને કરવા હે ઋષિ,
ત્રિનાસકનો નીકાળો ચતુર્થાંશ રાખવો. (૨૨) એક શ્રૃંગના ઉપર બે માન હવે
સાંભળો.... ૨૧-૨૨.

अब त्रिनासक-पंचनासक कहा और सप्तनासक कहता हूँ वह सुनो ।
२१. उन नासकोंको आठवें नौवें या दसवें भागपर निकलते विशेषकर करना ।
हे ऋषि, त्रिनासकका निकाला चतुर्थांश रखना । (२२) एक शृंगके उपर दो
मान अब सुनो । २१-२२.



ત્રિ-પંચ-સપ્ત-ઓર નવનાશક કરવા. મૂળ નાસક બે ભાગ-ખીજ
ત્રણ ભાગ ત્રીજ ચાર ભાગ અને બાકી ચૌદ ભાગનું બદ્ર પહોળું જાણવું. તેના
નીકાળો અર્ધા ભાગનો રાખવો. ૨૩-૨૪.

त्रिनासकके बत्तीस भाग करना । मूलनासक दो भाग—दूसरी तीन भाग तीसरी चार भाग और बाकी चौदा भागका भद्र चौड़ा जानना । उसका निकाला आधे भागका रखना । २३-२४.

शृङ्गमेकं च तद्ध्वं च
द्वयोमानं अतः शृणु ।
द्वात्रिंशपदेकृत्वा द्विभागं
मूलनासकं ॥२३॥

त्रिभागं द्वितीयंश्चैव तृतीय
युग संख्यया ।
शेष भद्रस्य विस्तारं निर्गमं
च पदार्थत ॥२४॥
उरुशृङ्गं द्विधाकार्यं

रथिकामध्यदाययेत् ।
तथा सर्वप्रमाणं च विभागं
च अतः शृणु ॥२५॥

પંચનાશકના બત્રીશ ભાગ
૧. મૂળ નાસક બે ભાગ-બીજી

द्वयालिशं च भागानि द्विभागं मूलनासकं ।

त्रिभागं द्वितीयं चैव तृतीयं द्वयमेव च ॥ २६ ॥



चतुर्थ त्रिभागानि पंचमं चतुमेव च ।

शेषंभद्रस्य विस्तार निर्गमं च पदार्धतः ॥ २७ ॥

सिद्धति सप्तनाशिन ऊरु स्त्रीणि मस्तके ।

रथिका = भद्रनी मध्यमां ऊरुशृंग ये प्रकारे करवा. सर्व प्रमाणना विभाग सांलणो. सप्तनासकना येतालीश भागमां ये भागनुं भूणनासक, नीनुं त्रणु भागनुं, त्रीनुं ये भाग, चौथुं त्रणु भाग, पांचमुं चार भाग. आकी भद्र चौद भाग पडोणुं न्णुवुं. ते सर्वना नीकाणा अर्धा भागना राखवा ते रीते सप्तनाशक सिद्ध थयुं न्णुवुं ते ऊरुशृंग उपर.... २५-२६-२७.

रथिका-भद्रकी मध्यमें ऊरुशृंग दो प्रकारसे करना । सर्व प्रमाणके-विभाग सुनो । सप्त नासकके बेतालीश भागमें दो भागका मूलनासक, दूसरा तीन भागका, तीसरा दो भाग, चौथा तीन भाग, पांचवा चार भाग, बाकी भद्र चौद भाग चौडा जानना । उन सर्वके निकाले अर्ध भागके रखना, इस तरह सप्तनासक सिद्ध हुआ समझना । उस उरु शृंगके उपर..... २५-२६-२७.

तथैव सरतर ज्ञात्वा छंदमंगोन विद्यते ॥ २८ ॥

उपर शृङ्गकूटं च मेकछन्दं मुनिश्वरः ।

फलस्थाने ततो शृङ्ग तिलक कस्यमेलय ॥ २९ ॥

पत्रेमयूरे तथाकूटं वृत्तसूत्रं मुनिश्वरं ।

जगतीपीठकं ज्ञात्वा प्रासाद लिङ्गमुत्तमात् ॥ ३० ॥

मुगदेशे शिरोरम्यं कर्तव्यं च विचक्षण ।

लभ्यते स्वर्ग संस्थाने जी चंद्रार्कमेदिनी ॥ ३१ ॥

ये रीते शीभरमां पाणीताट न्णुवा. २८. छंद भंग न करवा. हे मुनीश्वर ! एकछंदमां शृंग उपर कूट करवा योग्यस्थाने शृंग अने तिलक करवा. (२९) गोण सूत्रमां पत्र मयुरना कूट हे मुनीश्वर करवा. २८-२९.

यह रीतसे शिखरमें पाणीतार जानना । छंदका भंग न करना । हे मुनीश्वर ! एक छंदमें शृंगके उपर कूट करना । योग्य स्थान पर शृंग और तिलक करना । गोल सूत्रमें पत्र मयुरके कूट हे मुनीश्वर, करना । २८-२९.

शिवदिंगने जगाधारी ३५-अभ प्रासादने जगती अने पीठ न्णुवा. (३०) मुगदेशना उपर (!) रम्य अवा जगती पीठ विचक्षण शिदपीअे करवा थी सूर्य अने चंद्र रहे त्यां सुधी ते यजमानने स्वर्गना स्थाननी प्राप्ति थाय. (३१) रम्य अवा भेइ शिभरना भर्भ डवे सांलवो. ३०-३१.

शिवलिङ्गको जलाधारी रूप इस तरह प्रासादको जगती और पीठ जानना। मुगदेशके उपर (?) रम्य ऐसे जगती पीठ विचक्षण शिल्पीके करनेसे सूर्य और चंद्र रहे तब तक उस यजमानको स्वर्गके स्थानकी प्राप्ति होती है। रम्य ऐसे मेरु शिखरका मर्म अब सुनो। ३०-३१.

मेरुशिखर सदारभ्यं महामर्म अतः शृणु।

पंकजे कोमलाकारे अधमाध्यवमूर्ध्वन् ॥३२॥

अधस्ते मुधिकं कार्यं हस्ते हस्ते द्वि अंगुलम्।

अर्ध भागे सप्तमांशे गृहीत्वा तत्र सूत्रके ॥३३॥

तेन मूर्ध्वे परिस्थाने कलार्चा यत्र सादयेत्।

तत्शिखरं द्वयं भागं शेषं च मानसाधकम् ॥३४॥

स्कंध स्थाने यदामूर्द्धिकराक्षसं तद्रवक्षते।


तानि सर्वाणि दूर्वाति अशुभ कारक स्तदा ॥३५॥^१

(१) रेखा विचारने आ अध्याय ११४ अशुद्ध प्रतीकों स्वतंत्र अध्याय नहीं परंतु मिश्र छे. तेथी विषयांतर होई ते अध्याय ११४ तरीके भूके छे. आगण अर्थ वगरना त्रैलोक्य श्लोकना साव अशुद्ध निरर्थक पाठोना ऐकसो आरम्भ अध्याय अशुद्ध प्रतीकों गणना वेळ छे. आ ग्रंथना संशोधननुं कार्य कठिन छे. कारण के गुजरात सौराष्ट्र के राजस्थान भांथी छे अमने तेथी कोठ शुद्ध प्रती प्राप्त थयेन नथी. आथी संशोधनना कार्यमां अभोअ गमे ते ऐक विषयने सगंग संक्षिप्त करव.

अध्यायो कभवार भूकवानी धृष्टता दुःख साथे नाछिअने करवी पडी छे. ते सुग विचारक विद्वानो परिस्थितिना विचार करी अमने क्षमा करशे. ऐवी आशा राखुं छुं. आ ऐक सो यौहमा अध्यायमां कटवीक अपूर्णता नगुवाथी ने स्थितिमां पाठो भन्या ते न स्थितिमां प्रकाशन करवा पडेन छे. लविष्यमां कोठ सारी शुद्ध प्रतीकोनी प्राप्ति थयेथी कोठपिणु विद्वान संशोधन करी प्रकाश पाउशे तो शिल्पीवर्गनुं ऋण अदा क्युं गणुशे. तेवा विद्वाननो अमे आहार भांनीशुं.

आ क्षीरार्णव ग्रंथमां न्यां न्यां अभोने अनुवाद करवामां असंगतता के अशुद्धि नगुवाथी अने ते पूर्ण करवानुं न्यां न्यां शक्य अन्युं नथी त्यां त्यां अभोअ अनुवाद कयां सिवाय भूण पाठो न आपेला छे.

(१) रेखाविचारका यह अध्याय दूसरी अशुद्ध प्रतीकों स्वतंत्र अध्याय नहीं है, परंतु मिश्र है। जिससे विषयांतर होनेसे उसे अध्याय ११४ के नामसे रखा गया है। आगे निरर्थक तीनों श्लोकके विलुक्त अशुद्ध पाठोंका एकसौ बारहवाँ अध्याय अशुद्ध प्रतीकों गिना गया है। जिस ग्रंथके संशोधनका कार्य कठिन है। क्योंकि गुजरात सौराष्ट्र या राजस्थानमेंसे अभी तक हमको वैसी शुद्ध प्रत प्राप्त नहीं हुई है। जिससे संशोधन कार्यमें हमने इच्छित




छात्र विहित दशमी शताब्दी की प्रतिष्ठा-त्रिनेश्वर (थान-सौराष्ट्र) प्रासाद निर्माता पूज्य श्री ओषडभाई भवानजी-सोथपुरा स्थापति





भूमिज प्रकार-शैलीका उदयपुर (मालवा) के उदयेश्वरका कलामयप्रासाद मंडप पर संवरणा



लावार्थ-वेम कुमण केमण आकारनुं नीचे मध्य अने उपर विकसिक थाय छे. (३२) तेम नीचेथी अधिक अण्णे आंगण....अर्ध लागमां....सातमे लाग ग्रहण करवा. ते सूत्र....(३३) अे रीते उपर परिस्थाने कलायां साधवी....तेवुं शिपर ये लाग....आकी मान साधक.... (३४) शिपरना स्कंध आंधणुना स्थानेते सर्व दुर्भाग्यथी ते सदा अशुभकारक बणुवुं. ३२-३३-३४-३५.

जिस तरह कमल कोमल आकारका नीचे मध्य और उपर विकसित होता है, ३२-इस तरह नीचेसे अधिक दो दो अंगुल...अर्ध भागमें...सातवें भागको ग्रहण करने-उस सूत्र...(३३) इस तरह उपर परिस्थानपर कलार्चा साधना...वैसा शिखर दो भाग...बाकी मान साधक...(३४) शिखरके स्कंधके स्थान पर...उसको सर्व दुर्भागसे उसको सदा अशुभकारक जानना । ३५.

इति श्री विश्वकर्मा कृतायां क्षीरार्णवे नारद पृच्छते रेखा विचार
शताग्रे चतुर्दशमोऽध्याय ॥११४॥ क्रमांक अ० १६

धृति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे नारदजीके पृच्छे शिपर रेखा विचार लक्षण
पर शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुराके रचिय सुप्रभा नाभनी
भाषा टीकाके अेकसो चौदहवें अध्याय ११४. क्रमांक अध्याय १६.

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव श्री नारदजीके संवादरूप शिखर रेखा विचार लक्षणपर
शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुराकी रचि हुआ सुप्रभा नाम्नी
भाषाटीकाका एकसौ चौदहवाँ अध्याय ॥११४॥ क्रमांक अ० १६

एक विषयको सांगोपांग संकलितकर अध्यायोंको क्रमशः रखनेकी धृष्टता दुःखके साथ निरुपाय करनी पड़ी है । तों सुज्ञ विचारक विद्वानों परिस्थितिका विचारकर हमें क्षमा करेंगे ऐसी आशा रखते हैं । जिस अेकसीचौदहवें अध्यायमें कुछ अपूर्णता दिखनेसे जिस स्थितिमें पाठों मिले जिस स्थितिमें उनका प्रकाशन करना पडा है । भविष्यमें कोई अच्छी शुद्ध प्रतोंकी प्राप्ति होनेसे कोइ भी विद्वान संशोधन कर प्रकाश डालेगा तो शिल्पि वर्गका कृष्ण चूकानेका कार्य माना जायगा । वैसे विद्वानोंके हम आभारी होंगे ।

जिस क्षीरार्णव ग्रंथमें जहां जहां हमें अनुवाद करनेमें असंबद्धता या अशुद्धि देखनेमें आयी और उसे पूर्ण करनेका काम जहां जहां शक्य नहीं हुआ हमने अनुवाद किये बिना मूल पाठ ही दिये हैं ।



॥ अथ स्तंभ लक्षणाधिकार ॥

क्षीरणव अ० ॥ ११५ ॥ (क्रमांक अ० १७)

विश्वकर्मा उवाच—

एक हस्ते तु प्रासादे स्तंभ वा चतुरं गुलम् ।

द्वि हस्ते अङ्गुलसप्तं त्रिहस्ते नवमेव च ॥१॥

ततो द्वादश हस्तांत हस्तेहस्ते द्विरङ्गुलम् ।

सपादाङ्गुल वृद्धि स्यात् यावत्षोडशहस्तके ॥२॥

अंगुलीकास्ततो वृद्धिश्चत्वारिंशहस्तके ।

तस्योर्ध्वे च शताद्धं च पादुनं मङ्गुलं भवेत् ॥३॥

स्तंभपृथुमात्र

आंगुल

१ गज्जे.	४
२ "	७
३ "	८
४ "	११
५ "	१३
६ "	१५
७ "	१७
८ "	१८
९ "	२१
१० "	२३
११ "	२५
१२ "	२७
१६ "	३२
४० "	५६
५० "	६३॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे. એક હાથના પ્રાસાદને ચાર

આંગળ બાંડો સ્તંભ રાખવો. એ હાથનાને સાત આંગળ

ત્રણ હાથનાને નવ આંગળ, ચારથી બાર હાથ સુધીના

પ્રાસાદને પ્રત્યેક હસ્તે બબ્બે આંગળની વૃદ્ધિ કરવી. તેથી

સોળ હાથના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે સવા સવા આંગળની

વૃદ્ધિ કરવી. સત્તરથી ચાલીશ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક

હાથે એકેક આંગળની અને એકતાલીશથી પચાસ હાથ

સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે પોણા પોણા આંગળની

વૃદ્ધિ કરવી. ૧-૨-૩.

શ्री विश्वकर्मा कहते हैं—एक हाथके प्रासादको चार

अंगुल मोटा स्तंभ रखना । दो हाथके प्रासादको सात अंगुल,

तीन हाथके प्रासादको नौ अंगुल, चारसे बारह हाथ तकके

प्रासादको प्रत्येक हाथ पर दो दो अंगुलकी वृद्धि करना । तेरहसे सोलह हाथके

प्रासादको प्रत्येक हाथपर सवा सवा अंगुलकी वृद्धि करना । सत्रहसे चालीश

हाथ तकके प्रासादको प्रत्येक हाथ पर एक, एक एक अंगुलकी वृद्धि करना ।

एकतालिस से पचास हाथ तक का प्रासादको प्रत्येक हाथ पर पौने पौने अंगुलकी वृद्धि करना । १-२-३.

प्राकान्तर—प्रासाद दशांश स्तंभ शस्यते शुभकर्मसु ।

एकादशै तु कर्तव्या द्वादशै च विशेषत् ॥४॥

त्रयोदशांशेः प्रकर्तव्य शक्रांश तथोच्यते ।

एतन्मानं पंचधा च स्तंभान्तं विस्तरे पृथक् ॥५॥

પ્રાસાદના (૧) દશમા ભાગનો બાંડો સ્તંભ, (૨) અગ્યારમા ભાગે, (૩)

आरमा लागे (४) तेरमा लागे, अने (५) चौदमा लागनी नडाधना स्तंभ करयो ओम पांच प्रकार स्तंभनी नडाधना जुदा जुदा नालुवा. ४-५.

प्रासादके (१) दसवें भागका मोटा स्तंभ, (२) ग्यारहवें भागमें, (३) बारहवें भागमें (४) तेरहवें भागमें और (५) चौदहवें भागके मोटेपनका स्तंभ करना । इस तरह पाँच प्रकार स्तंभके मोटेपनके अलग अलग समझना । ४-५.

सभामंडप स्तंभानां प्रमाणं च अतः शृणु ।

दशमांश द्वादशांश चतुर्दश्या विशेषत् ॥६॥

प्रमाणं तद्विज्ञेयं पश्चात् बुद्धिः पुनः कृमात् ।

ज्येष्ठ कन्यस मध्ये च कन्यसे ज्येष्ठमेव च ॥७॥

सभा मंडपयो र्यत्र वेदिका च विशेषत् ।

स्तंभ वा कन्यसो मानं कर्तव्यं शास्त्रपारगै ॥८॥


प्रासाद वगरना जुदवा मंडपो वेदी मंडप तेवा आरस कार्यनी कल्पना हे भुनि ! हुवे तेवा सभा मंडपना स्तंभानुं प्रमाण सांभलो. मंडपना ? के

(१) अपराजितसत्रसंतान-अ० १८५भां प्रासादना प्रमाणथी स्तंभनी नडाध १०, ११, १२, १३ अने १४ ओम पंचविध प्रमाण कहां छे. स्तंभनी नडाधनुं प्रमाण तो शिल्पीओ विवेकबुद्धिथी कार्यना वास्तुद्रव्यना आधारे तेनी दढताना प्रमाणभां ते जेटलुं वजन भभी शके ते पर विचार करीने राखलुं. श्यामपाषाण आरस जेधपुरी आरो पत्थर के पोरबंदरी पत्थर ओ ओकेकथी उत्तरोत्तर दढ छे. पोरबंदरीथी आरो मजबूत आरोथी जेधपुर वधु दढ छे. तेथी ते पातलो रहेज लछ शकथ.

दीपार्णव भां ओक सामान्य लक्षण नडाधनुं प्रमाण आपे छे. “चतुर्गुणोच्छ्रायं प्रोक्तं-मते त्स्तंभस्य लक्षणम् ।” थांभदानी पहोणार्थी आरगणी जंयार् राभवी ओ सामान्य लक्षण धटना, युनाना के पोरबंदरी पत्थर जेवाना वास्तु द्रव्यना गणी शकथ.

(१) अपराजित सत्र संतान अ. १८५वे प्रासादके प्रमाणसे स्तंभका मोटापन १०-११-१२-१३ और १४ अिस तरह पंचविध प्रमाण कहे हैं । स्तंभके मोटेपनका प्रमाण तो शिल्पीको विवेक बुद्धिसे कार्यके वास्तु द्रव्यके आधार पर उसकी दढताके प्रमाणमें वह जितना वजन झेलसके उसपर विचार करके रखना । श्यामपाषाण आरस जोधपुरी खारा मजबूत खारेसे जोधपुरी ज्यादा दढ है । अिससे जरा पतला ले सकते हैं ।

दीपार्णवमें ओक सामान्य लक्षण मोटेपनका प्रमाण देते हैं । चतुर्गुणोच्छ्रायं प्रोक्तामत त्स्तंभस्य लक्षणम् । स्तंभके मोटेपनसे चारगुनी ऊँचाई रखना । यह स्थूलमान ईंट खडीके या पोरबंदरी पत्थरके द्रव्यका गिना जा सकता है ।



पहना ? दृशभा, आरभा के यौहभा लागे स्तंभनी जडाधनुं प्रमाण राभवुं. ते प्रमाणे विवेकबुद्धिथी पाषाणनी दृढता के वास्तु द्रव्यनो विचार करीने कार्य करवुं तेम ते ज्येष्ठ कनीष्ठने मध्यमान के कनीष्ठ ज्येष्ठमान ज्येष्ठ प्रत्येकना त्रय त्रय मान (कुल नव) उपजववा. सलामंडप अने वेदिका मंडपना स्तंभाना प्रमाण कनीष्ठमानना शिल्पशास्त्रना पारंगतोअे राभववा. ६-७-८.



विना प्रासाद के खुले मंडप वेदी मंडप वैसे चोरस कार्यकी कल्पना हे मुनिकी । अब वैसे सभा मंडपके स्तंभों का प्रमाण सुनो । मंडपके ? या पदके ? दसवें, बारहवें या चौदहवें भागपर स्तंभके मोटेपन का प्रमाण रखना । इस तरह विवेक बुद्धिसे पाषाणकी दृढता (या वास्तु) द्रव्यका विचार करके कार्य करना और वह ज्येष्ठ कनीष्ठ और मध्यमान या कनीष्ठ ज्येष्ठमान इस तरह प्रत्येकके तीन तीन मान (कुल नौ) उत्पन्न करने

घटपल्लव युक्त स्तंभ भरणा मदल ओर सरा

કે લિયે સભામંડપ ઓર વેદિકા મંડપકે સ્તંભોંકે પ્રમાણ કનીઠમાન કે શિલ્પ શાસ્ત્રકે પારંગતોંકો રલ્લના । ૬-૭-૮.

રુચકાશ્ચ ચતુરસ્રાસ્યુભદ્રેકા ભદ્ર સંયુતા ।

વર્ધમાનો પ્રભદ્રાઃ સ્પુરુષાસ્રાશ્વાષ્ટકા મતા ॥૯॥

આસનોર્ધ્વ ભવેદ્ ભદ્રં સ્વસ્તિકાશ્વાષ્ટકર્ણકૈ ।

પંચ વિદ્યાશ્ચ કર્તવ્યા સ્તંભા પ્રાસાદ રુપિણઃ ॥૧૦॥




સ્તંભોકા પંચ સ્વરૂપ તલદર્શન

સ્તંભોંકી આકૃતિપરસે ઉસકા નામાભિધાન કહતે હૈં । (૧) ચોરસ સ્તંભકો રુચક (૨) ભદ્રવાલે (ત્રિનાશ) કો ભદ્રક (૩) પ્રતિ ભદ્રવાલે સ્તંભકા વર્ધમાન (૪) અષ્ટાંશકે સ્તંભકો અષ્ટક ઓર વેદિકા-આસનકે ઉપરકી ભદ્ર અષ્ટાંશ ઓર આઠ કણીવાલે સ્તંભકા (૫) સ્વસ્તિક નામ જાનના । ઇસ તરહ પાંચ પ્રકારકે સ્તંભોંકે નામ જાનના । પ્રાસાદકે સ્વરૂપ પ્રમાણ સ્તંભોંકા રૂપ હોતા હૈં । ૯-૧૦.

સ્તંભોંની આકૃતિ પરથી તેનું નામાભિધાન કહે છે. ૧. ચોરસ સ્તંભને રુચક ૨. ભદ્રવાળા (ત્રિનાશ)ને ભદ્રક ૩. પ્રતિભદ્રવાળા સ્તંભને વર્ધમાન ૪. અષ્ટાંશના સ્તંભને અષ્ટક અને વેદિકા આસનપટ પરની ભદ્ર અષ્ટાંશ અને આઠ કણીવાળા સ્તંભનું (૫) સ્વસ્તિક નામ બાણુવું. એ રીતે પાંચ પ્રકારના સ્તંભોંનાં નામ બાણુવાં. પ્રાસાદના સ્વરૂપ પ્રમાણ સ્તંભોંનું રૂપ થાય. (૨) ૯-૧૦.

(૨) અપરાજિતસૂત્ર ૧૮૪ માં સ્તંભોંની આકૃતિ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે આપેલા મત્સ્ય-પુરાણ અં ૨૫૫ અને માનસાર અં ૧૫ માં પૃથક્ પૃથક્ નામે અને સ્વરૂપો આપેલા છે.

ચોરસ	અષ્ટાંશ	સોળાંશ	બીસાંશ	ગોળ	} આમ પૃથક્ પૃથક્ અર્થોમાં નામ અને સ્વરૂપ જુદા જુદા આપેલાં છે.
મત્સ્યપુરાણ રુચક	૧૦૮	દ્વિવૈક	પ્રતીનક	વૃત	
માનસાર અલ્પકાંત	વિષ્ણુકાંત	રુદ્રકાંત	સ્કંધકાંત	(પાંચ કે ૭ હાંશનાને)	



કુંભી ઘટપલ્લવ યુક્ત
સ્તંભ ભરણા સરા

મદ્રૈરલંકૃતા કુંભી સ્તંભો મદ્રાષ્ટસવૃતઃ ।
ભરણ્યાં પલ્લવાવૃતા શીર્ષાગ્રિ વાય કિન્નરાઃ ॥૧૧॥

પ્રાસાદના મંડપ ચોકીના સ્તંભના છોડતું વર્ણન કરે છે. કુંભી અલંકૃત નકશીવાળી ભદ્રયુક્ત કરવી. એક સ્તંભમાં ગુદાં ગુદાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે. પરંતુ એક સ્તંભમાં નીચે ભદ્ર વચ્ચે અષ્ટાશ્ર અને ઉપર વૃત્ત=ગોળ ઘટ પલ્લવયુક્ત પણ કરવા. ભરણાના ભદ્ર કે પત્ર પાંદડાં ખુલ્લાં કરી નીચે ગોળ કર્ણિકા કરવી. સર એક યા બે ગુંડાવાળું કરવું અગર કિન્નર (કીચક) ના રૂપથી અલંકૃત કરવું. ૧૧.

પ્રાસાદની મંડપ ચોકીકે સ્તંભકે પૌષ્કા વર્ણન કહતે હૈં । કુંભી અલંકૃત નકશીવાળી ભદ્રયુક્ત કરના । એક સ્તંભમાં મિત્ર મિત્ર સ્વરૂપ કહે હૈં । પરંતુ એક સ્તંભમાં નીચે ભદ્ર વિચમાં અષ્ટાશ્ર ઓર ઉપરવૃત્ત=ગોળ ઘટપલ્લવયુક્ત કરના । ભરણેકે ભદ્રકે ઉપર પત્ર પાન ખુલે કરકે નીચે ગોળ કર્ણિકા કરના । સરા એક યા બે ગુંડેવાળા કરના અગર કિન્નર (કીચક) કે રૂપમાં અલંકૃત કરના । ૧૧.

ઘટપલ્લવ કુંભીભિઃ સ્તંભાઃ કાર્યાસ્વલંકૃતાઃ ।
ઈલિકાતોરણૈર્યુક્તા મદલૈર્મંડિતાઃ શુભાઃ ॥૧૨॥
દેવાજ્ઞના અષ્ટ દ્વાદશ ષોડશ જિન દ્વાંત્રિશાઃ ।
ચતુષ્ઠિ કલા યુક્તા સ્તંભે સ્તંભે વિરાજિતે ॥૧૩॥

સ્તંભના ઘાટ અનેક પ્રકારના થાય છે. સાદા, નકશીવાળા, રૂપવાળા પણ થાય. એક સ્તંભમાં નીચે ભદ્રક તે ઉપર અઠાંશ અને તે પર ગોળ વળી ઉપર છ એક ઇંચનો પટ્ટો અઠાંશનો કરી તેમાં ગ્રાસમુખ કે ફૂલો કરે છે. નીચે ગોળ ભાગમાં કણી બાંધણાના બંધો કરી બી સોંકળી ટોકરી કે પુષ્પનો તોરો કરે છે. સાંકળી ટોકરી એ આધ્યાત્મિકરૂપે સુચક તેના ઘાટ કહે છે. એવા એવા ઘાટના સ્તંભોની સુંદર રચના કુશળ શિલ્પીઓ પોતાના ભેજમાંથી ઉપજાવી કાઢે છે. જે કે તે અશાસ્ત્રીય તો નથી જ. આરમી તેરમી સદીના સ્થાપત્યોમાં અવશેષોમાં ઘટપલ્લવયુક્ત કળામય સ્તંભો સુંદર લાગે છે. ચારે ખુણે કળામય પત્રો કરી વચ્ચે ઘટકુંભની આકૃતિ સ્તંભના મધ્યમાં કરેલી જોવામાં આવે છે. દક્ષિણપથ પ્રદેશમાં કુંભીનો ઘાટ ખુણે પત્રો કરી મધ્યમાં કુંભની આકૃતિ કરી કુંભીના નામને સાર્થક કરેલ જોવામાં આવે છે.

महाप्रासादना कुंभी अने स्तंभो घटपल्लवोथी अलंकृत शैलित करवा
ध्वजिका तोरण्य युक्त के^३ मङ्गोवाणा सुंदर स्तंभो करवा. देवांगनाओ=देवकन्या

अपराजित सूत्र १८४में स्तंभोंकी आकृतिके स्वरूप अिस प्रकार दिये हैं। अ० १५ में
पृथक् पृथक् नामों और स्वरूपों दिये हैं।

आकृति	— चोरस — अष्टांश — सोलांश — वत्तीसांश — गोल
मत्स्य पुराण	— रुचक — वज्र — द्विवज्रक — प्रलीनक — वृत्
मानसार	— ब्रह्मकांत — विष्णुकांत — रुद्रकांत — स्कंधकांत — पंच-छांश



कर्णाटक शैलीकी दर्पणयुक्त विधिचिता देवाङ्गना
आवे छे. ते कमान जेवु सुंदर देवाय छे. तोरण्य के डायवावाणा तोरण्य करतां मङ्गोनी
मङ्गुताछी विशेष रहे छे. तोरण्यनी पुराणी शैलीनु स्थान डायवावाणी पडोवाणी
कमाने लीधु. ते पाछवा डायनी कृति छे. ध्रुव सूत्रमां सादी कमानो पंढरमी सदी पथी

पृथक् पृथक् ग्रंथों में नाम
और स्वरूप भिन्न भिन्न दिये हैं।
स्तंभ के घाट अनेक प्रकारके
होते हैं। सादे-नकशीवाले रूपवाले
भी होते हैं। अेक स्तंभमें नीचे
भद्रक उसके उपर अठांश और उपर
गोलवलीके उपर छः ईचका लगभग
पट्टा अठांशका कर उसमें ग्रास मुख
या फूलों करते हैं। नीचे गोल भागमें
कणी स्तंभके बंधको कर खडी सांकल
टोकनी या पुष्पका तोरा बनाते हैं।
सांकली, टोकरी, आध्यात्मिक रूपसे
सुचक उसके घाट कहते हैं। ऐसे
ऐसे घाटके स्तंभोंकी सुंदरत रचना
कुशल शिल्पीयों अपने दिमागमेंसे
उत्पन्न करते हैं। यद्यपि वह अशास्त्रीय
तो नहीं है।

बारहवीं तेरहवीं सदीके स्थापत्यों
में अवशेषोंमें घटपल्लवयुक्त कलामय
स्तंभों सुंदर लगते हैं। चारों कोनेमें
कलामय पत्रांका बिचमें घटकुंभकी
आकृति कर कुंभीके नामको सार्थक
किया हुआ देखनेमें आता है।

(३) ये स्तंभो वज्येना

दांयागाणाना पाटनी मङ्गुताछी
शैला साथे करवाने मङ्गो करवाभां

आठ बार सोण घोवीश के अत्रीश नृत्यादि चेष्टा करती सोसठ कणायुक्त ओवा लक्ष्मिवाणी थांलवे थांलवे भूकवी. ४ १२-१३.

महाप्रासादके कुंभी और स्तंभों घट्टपल्लवोंसे अलंकृत करना । ईलिका जूल-युक्त मदलेवाले सुंदर स्तंभों करना । देवाङ्गनाओं-देवकन्या आठ बारह सोलह चौबीस या बत्तीस नृत्यादि चेष्टा करती चौसठ कलायुक्त ऐसे लक्ष्मिवाली प्रत्येक स्तंभ पर रखना । ४ १२-१३.

आद्यरजाज्यकुंभ कर्णिका ग्रास एव च ।

इत्येवं पीठ बन्धस्य भ्रमतश्च प्रदक्षिणे ॥ १४ ॥

कुंभ कलश कपोताल्या वा राजसेन वेदिका ।

आसन्न पट्टश्च कार्यः कक्षासन विभूषितः ॥ १५ ॥

भुव्वा मंडपने (१) पहेला थरमां लिट्ट नडंणो कण्णी अने आसपट्टीनुं पीठ अंध इस्तुं प्रदक्षिणाय्मे करवुं. अगर (२) कुंलो कणशो केवाण ने पुष्पकंडना थरो अगर (३) पीठ पर राजसेवक वेदिकाने आसनपट्ट भूझी ते पर कक्षासनथी शालतो मंडप करवो. (आवा त्रणु प्रकारना गुदा गुदा कक्षासनना नामो वृक्षा-लुं वमां आपेलां छे.) १४-१४.


भारतमां प्रविष्ट थर्. जेके कमान जीन इपे भारतमां औद्ध काणनी स्थापत्योमां जेवामां आवे छे. कमाननी जेम धुमट पणु सादाइपे पाछणथी पंद्रमी सोणभी सदीमां भारतीय स्थापत्यमां द्वापल थया.

(३) दो स्तंभोंके बिचके लम्बे अंतरके पाटकी मजबूतीको शोभाके साथ करनेके लिये मदल किया जाता है । वह कमानकी तरह सुंदर दिखता है । तोरणके काचलेवाली कमान मदलोंकी मजबूती विशेष रहती है । झूलकी पुरानी शैलीका स्थान काचलेवाली पडदीवाली कमानने लिया । वह पीछले कालकी कृति है । ध्रुव सूत्रमें सादी कमानों सोलहवीं सदीके बाद भारतमें प्रविष्ट हुई । यद्यपि कमान दूसरे रूपमें भारतमें बौद्धकालकी देखनेमें आती है ।

कमानकी तरह गुंबज भी सादे रूपमें पीछेसे पंद्रहवीं सोलहवीं सदीमें भारतीय स्थापत्यमें प्रविष्ट हुआ ।

(४) देवांगना=देवकन्यानां स्वर्शपो अने नाम लक्ष्मि ओत्रीश कहेलां छे. शरीरना अंग भरोड अने चेष्टापरथी तेना लक्ष्मि अने नामो लुदा लुदा सविस्तर अडुसुंदर रीते वृक्षाणुवनां १४०मा अध्यायमां आपेला छे. कल्पित देवांगनानुं स्वर्श करवुं नहि तेम शास्त्रोक्त पाठ साथे तेना आलेपन सहित आ ग्रंथ अध्याय १२०मां सचित्र आपेला छे ते जेवुं.

(४) देवांगना-देवकन्याके स्वरूपों और नाम लक्षण बत्तीस कहे हैं । शरीरके अंग मरोड और चेष्टा परसे लक्षण और नाम भिन्न भिन्न सविस्तर बहुत सुंदर ढंगसे वृक्षार्णवक अ. १४०मे दिये हैं । कल्पित देवांगनाका स्वरूप नहीं कस्ना । उसके शास्त्रोक्त पाठके साथ उसके आलेखन सहित यह क्षीरार्णव ग्रंथमे अ. १२०में सचित्र दीया है सो देखना ।



सुंदर कलामय रुपस्तम्भके छोड, गवाक्ष और ईलिका तोरण (आबु देलवाडा)






आवु-वस्तुपाल भदिर के स्तंभोको विविधता और हीडोलक (आंदोलक) तोरण



खुले मंडपको (१) पहले थरमें मिट्टी जाड़वा कणी और ग्रासपट्टीका पीठ बंध फिरती प्रदक्षिणामें करना । अगर (२) कुंभ कलश केवाल और पुष्पाकंठका थर अगर (३) पीठपर राजसेवक वेदिका और आसन रख कर उसकेपर कक्षासनसे मंडप करना । (ऐसे तीनों प्रकारके भिन्न भिन्न कक्षासनके नामों वृक्षाण्वमें दिये हैं । १४-१५.)



शुद्धा - नृत्यमण्डप का पीठबंध-दीनप्रकार.

प्रासादं स्त्रिपंच भूमिः सप्तभिः नवभिस्तथा ।
ब्रह्मस्थानं सदारम्यं स्वर्गं प्रासादं शाश्वतम् ॥ १६ ॥
चतुर्मुखो ब्रह्मणो हि विष्णावेः कुर्याद् विशेषतः ।
चतुर्मुखश्च रुद्रस्य प्रासादः पुण्यहेतवे ॥ १७ ॥
यथा दिनं विना सूर्यं शशांकं विना शर्वरी ।
यस्मिन् देशे चतुर्मुखः प्रासादो न हि विद्यते ॥ १८ ॥




दीगाम्बर शिव-नृत्य

शिव-नृत्य

ईशानदेव-दिग्पाल दिग्पाल


ब्रह्मा



DESIGNED BY
BHADRABHAI N. SOMPURA
28. APRIL 1925

541
FRONT CHOKRI OF SHRI SOMNATH TEMPLE.
SCALE: 1/8" = 1'-0"

DESIGNED BY
BHADRABHAI N. SOMPURA
ARCHITECT
SOMNATH TEMPLE



SCALE: 1/8" = 1'-0"

महाप्रासाद त्रयु पांच सात के नव भूमि-भाणवाणा करवा. स्वर्ग जेवा शाश्वत प्रासादमां ब्रह्म=मध्यस्थान हमेशा रम्य करवुं. ब्रह्म विष्णु अने इंद्रना चतुर्भुज प्रासाद कराववाथी महद्पुण्य उपार्जन थाय छे. जे देशमां आवा रम्य चतुर्भुज प्रासाद नथी ते देश सूर्य वगैरना हिवस जेवो के चंद्र विनानी रात्रि जेवो जाणवो. १६-१७-१८.

महा प्रासाद तीन पांच सात या नौ भूमि मजलेवाले करना। स्वर्ग जैसे शाश्वत प्रासादमें ब्रह्म मध्यस्थान हमेशा रम्य करना। ब्रह्मा विष्णु और रुद्रके चतुर्मुख प्रासाद करानेसे महद् पुण्य उपार्जन होता है। जिस देशमें ऐसे रम्य चतुर्मुख प्रासाद नहीं है वह देश सूर्यके बिना दिन जैसा या चंद्रके बिना रात्रि जैसा जानना। १६-१७-१८.

शिवरूपं च कर्तव्यं वामाङ्घोर मीशानकम् ।

लास्यं तांडव नृत्यं च वैतालं च विशेषतः ॥ १९ ॥

नारद स्तुबरुश्चैव वादित्रैर्विविधैः सह ।

सिद्धि बुद्धि समायुक्ते नृत्यकृद् गणनायकः ॥ २० ॥

अष्टाशिति सहस्राणि ऋषि रूपाण्यनेकधा ।

चतुस्रस्र गोपीयुक्त कृष्णः परिकरैर्वृतः ॥ २१ ॥

स्त्री युग्म संयुते रूपं लोकलीलां प्रदर्शयेत् ।

मिथुनैः पत्र वल्लिभिः प्रमथैश्चय शोभयेत् ॥ २२ ॥

(५) मिथुननो अर्थ शिल्पी बंधुओंके मिथुनमानकी अनेक नूना प्रासादोमां तेवी आकृतियों कुतूहल वृत्तिथी करेली छे. अश्लील स्वरूपो धरा नूना मंदिरमां तेवी चेष्टा करता पणु पांचरे मंडोवरमां, छतमां, कुंसांमां के नरपीडमां करेली जेवामां आवे छे. ते सहेतु छे जेवी पणु अेक भान्यता प्रवर्त छे. आवां स्वरूपो ओरीसा, भुवनेश्वर, जगन्नाथछ अने कोणार्कना सूर्यमंदिरमां भोटा अने आधु राणुकपुरना जैन मंदिरमां नाना स्वरूपो करेलां छे.

नोट—आ ग्रंथनी केटलीक अपूर्ण प्रतोमां इकत नव ज श्लोक छे. वणी श्लोक १३थी २३ सुधी दीर्घार्णव ग्रंथने भणता छे.

(५) मिथुनका अर्थ शिल्पी बंधुओंके मिथुन मानकर अनेक पुराने प्रासादोंमें वैसी आकृतियों कुतूहल वृत्तिसे केंदारी है। अश्लील स्वरूपों बहुत पुराने मंदिरोंमें वैसी चेष्टा करते कोनेमें—मंडोवरमें, छतमें, कुंसांमें या नरपीडमें की हुई देखनेमें आती है। वह सहेतु है वैसी भी अेक भान्यता प्रवर्तती है। जैसे स्वरूपों ओरीसा, भुवनेश्वर जगन्नाथजी और कोनार्कके सूर्य मंदिरमें बड़े और आधु राणकपुरके जैनमंदिरोंमें छोटे स्वरूपों बनाया हे। नोट—अिस ग्रंथकी कुछ अपूर्ण प्रतोंमें सिर्फ नौ ही श्लोक १३से २१ तक पाठों दीर्घार्णव ग्रंथको मिलते जुलते हैं।



राम पंचायतन युक्त वानर सेना साथ हनुमत

शिव पंचायतन युक्त गणपति विरालिका
साथ स्तंभ तोरण नीमन सिद्धि ओर सिद्धि नार

शिवना प्रासादना मंडपमां शिवनां अनेक स्वरूपो वाम अधोर, तत्पुरुष
इशानादि करवा. लास्य तांडव नृत्य करतां शिवनां स्वरूपो करवां. वैतालना पणु
रूपो करवां. (ते रीते जे देवोना प्रासाद होय त्यां तेवां स्वरूपो करवां.) नारद
तुंगरूप. विविध वाजिंत्रयुक्त सिद्धिबुद्धि सहित नृत्य करतां गणपतिना रूप
करवा. अष्टाशी हजार ऋषिमुनिनां अनेक स्वरूपो चौराशी हजार गोपी सहित
कृष्णरूपी करता परिकरयुक्त स्वरूपो (विष्णुमंदिरमां ने मंडपमां) करवां स्त्रीपुरुषना
जोडलां रूपो लोकलीला करतां दर्शाववा. स्त्रीपुरुषनां युग्मरूपो कभणनां पत्रो अने
वेल्हडीआथी रूपो शोभतां करवां. १८-२०-२१-२२.

शिवके प्रासादके मंडपमें शिवके अनेक स्वरूपों वाम अधोर तत्पुरुष
इशानादि करना । लास्य तांडव नृत्य करते शिवके स्वरूप करना । वैतालके
रूपों भी करना । (इस तरह देवोंका प्रासाद हो वहाँ वैसे स्वरूपों करना ।)
नारद तुंगरूप, विविध वाजिंत्र युक्त सिद्धि बुद्धि सहित नृत्य करते गणपतिके
रूप करना । अष्टाशी हजार ऋषि मुनिके अनेक स्वरूपों चौरासी हजार गोपी
सहित कृष्णसे फिरते परिकरयुक्त स्वरूपों (विष्णु मंदिरमें तथा मंडपोंमें)



पंचमुख रुद्र हनुमंत मनुष मुखहस्ती की सिंह वराह पंचमुख हेरम्ब गणपति परिकर युक्त करना । स्त्रीपुरुषके युगलरूपों लोकलीला करते दिखाना । स्त्रीपुरुषके युग्मरूपों कमलके पत्रों और बेलियोंसे रूपोंको शोभित करना । १९-२०-२१-२२.

आदित्य सूर्यका बारा स्वरूप



१ सुधाता



२ मित्रा



३ आर्य मणि

इंद्रादि लोकपालाश्च नृत्यकुर्वीत ते सदा ।

भास्करादि ग्रहः कार्या द्वादश राशयस्तथा ॥ २३ ॥

सप्तविंशतिर्नक्षत्रा कर्तव्यानि प्रयत्नतः ।

अष्टावाया श्वाष्टव्यया नवतारा स्वरूपकम् ॥ २४ ॥



४ रुद्र



५ वरुणा

आदित्य सूर्यका स्वरूप



६ सूर्य



७ भग



८ विवस्थान



९ पुषा

आदित्य सूर्यका स्वरूप



१० सविता



११ त्वष्टा



१२ विष्णु

सप्तस्वराश्च षड्रागाः षट्त्रिंशत्स्वरागिनिकाः ।

द्वादशमेघरूपाणि कर्तव्यानि प्रयत्नतः ॥ २५ ॥

नवग्रह



सूर्य



चंद्र



मंगल



बुध



गुरु



शुक्र



शनी



राहु




केतु

યક્ષ ગંધર્વ વિદ્યાદ્યાઃ પન્નગાઃ કિન્નરાસ્તથા ।


અનેક દેવતા નૃત્ય-મંડપે પરિવેષ્ટિતાઃ ।

ઇલિકાતોરણૈર્યુક્તા

ગજસિંહવિરાલિકા ॥ ૨૬ ॥



મદલ યુક્ત તિલક તોરણ ઇલિકા તોરણ



સ્તંભ ભરણા સરા મદલ આંદોલક હીંડોલક તોરણ

મહાપ્રાસાદને કે મંડપની ફરતા બાંગી વેદિકા કે ઘુમટ વિતાન શેઠપાટમાં યોગ્ય સ્થાને ઇંદ્રાદિ દિગ્પાલ નૃત્ય કરવા, સૂર્યાદિ નવ ગ્રહો, બાર રાશિઓ, સત્તાવીશ નક્ષત્રો, આઠ આય, આઠ વ્યય, નવતારા, સાત સ્વર. છ રાગ, છત્રીશ રાગિણી, બારમેઘ, યક્ષગાંધર્વ વિદ્યાધરો, નાગ, કિન્નરો વગેરે અનેક દેવો દેવી દેવતાઓનાં સ્વરૂપો મંડપ ફરતા નૃત્ય કરતાં કરવાં. (મુખ્ય સ્વરૂપને) ઇલિકા તોરણ સાથે ગજસિંહ અને વિરાલિકા સાથે થાંભલી સાથે કરવા. ૨૩-૨૪-૨૫-૨૬.



गवालकायुक्त तोरण

महाप्रासादको मंडपके
फिरते जांगी वेदीका या
गुंबज वितान शेई पाटमें
योग्य स्थानपर इंद्रादि
दिग्पाल-लोकपाल नृत्य करते
करना । सूर्यादि नवग्रहों,

बारह राशियों, सत्ताईश नक्षत्रों, आठ आय आठ व्यय, नवतारा, सात स्वर,
छः राग छत्तीस रागिणी, बारहमेव, यक्ष, गंधर्व, विद्याधरों, नाग, किन्नरों
वगैरह अनेक देवों देवी देवताओंके स्वरूपों मंडपके फिरते नृत्य करते करना ।
(मुख्य स्वरूपको) इलिका झूलके साथ गजसिंह और विरालिकाके साथ स्तंभिका
के साथ करना । २३-२४-२५-२६.

इतिश्री विश्वकर्माकृतायां क्षीरार्णवे नारद पृच्छायां स्तंभ मान लक्षणाध्याये
शताब्दे पंचदशमोऽध्याय ॥११५॥ क्रमांक अ० १७

इतिश्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे नारदजीके पूछेले स्तंभमान लक्षणको शिल्प
विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओघडभाई सोमपुराके रचेली सुप्रभा नामकी भाषाटीका
अध्याय ११५. क्रमांक अध्याय १७.

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवमें नारदजीके पूछे हुए स्तंभमान लक्षणका शिल्प
विशारद श्री प्रभाशंकर ओघडभाई सोमपुराकी रचि हुई सुप्रभा नामकी भाषाटीका का
एकसो पंद्रहवाँ अध्याय ॥११५॥ क्रमांक अध्याय १७



॥ अथ मंडपाधिकार ॥

क्षीरार्णव (अ० ११६) क्रमांक अ० १८

विश्वकर्मा उवाच—

उत्सवार्थे प्रयत्नेन कर्तव्या शुभमंडपाः ।

प्रासाद राजवेश्मानि वापी कुप तडागयो ॥ १ ॥

तत्रैव मंडपा कार्या ऋषिराज शृणोत्तमा ।

प्रासादाग्रे महारम्या मंडपास्यामनेकधा ॥ २ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे છે. યજ્ઞયાગાદિ ઉત્સવકાર્યમાં શુભ એવા મંડપ, પ્રાસાદ આગળ રાજભવન, આગળ, વાવ કુવા, તળાવાદિ જળાશ્રય આગળ મંડપો કરવાનું છે. ઋષિરાજ ! હવે સાંભળો. પ્રાસાદની આગળ મહારમ્ય એવા અનેક પ્રકારના મંડપો કરવા કહ્યા છે. ૧-૨.

શ્રી વિશ્વકર્મા કહેતે हैं । યજ્ઞયાગાદિ ઉત્સવ કાર્યમેં શુભ એસે મંડપ પ્રાસાદકે આગે રાજભવનકે આગે, વાવ-કૂए તાલાવાદિ જલાશ્રય આગે મંડપ કરનેકા હે ઋષિરાજ, અવ સુનો । પ્રાસાદકે આગે મહારમ્ય એસે અનેક પ્રકારકે મંડપ કરનેકે લિયે કહે हैं । ૧-૨.

પ્રાગ્વાદિ વિજયાચાદ્યં મંડપા ઉક્તમાનતઃ ।

દ્વિસ્તંભ સ્તતો વૃદ્ધિ મંડપા પુષ્પ ઉચ્યતે ॥ ૩ ॥

કન્યસં ચ તતો હીન દ્વિગુણં નૈવ કારયેત્ ।

જગતી મંડપા પ્રાજ્ઞ ગ્રસ્તદોષં પરિત્યજેત્ ॥ ૪ ॥

પ્રાગ્વાદિ અને વિજયાદિ અનેક મંડપો માનથી કહ્યા છે. પુષ્પકાદિ પ્રકારના મંડપો પ્રથમ સુભદ્ર મંડપથી બળે થાંભલાની વૃદ્ધિએ પુષ્પકાદિ ૨૭ મંડપો કહ્યા છે. કનીષ્ઠમાનથી હીન પણ તે પદથી બમણો (મંડપ) કદિ ન કરવો. સુશ શિલ્પીએ જગતીથી મંડપ નીચો ગાળવાનો દોષ ન કરવો. ૩-૪.

પ્રાગ્વાદિ ઔર વિજયાદિ અનેક મંડપોં માનસે કહે हैं । પુષ્પકાદિ પ્રકારકે મંડપાં પ્રથમ સુભદ્ર મંડપસે દો દો સ્તંભોંકી વૃદ્ધિકર પુષ્પકાદિ ૨૭ મંડપાં કહે हैं । કનીષ્ઠમાનસે હીન મી ઉસ પદસે દૂગના (મંડપ) કમી નહીં કરના । સુજ્ઞ શિલ્પીકો જગતીસે મંડપ નીચા ગાઢનેકા દોષ ન કરના । ૩-૪.

પ્રથમે સમ સપાદ સાર્દ્ધચ પાદોનદ્વયમ્ ।

દ્વિગુણં ચાદપિ કર્તવ્યા સપાદ દ્વયમેવ ચ ॥ ૫ ॥



સાર્દ્ધં દ્વયં તુ કર્તવ્યં અતઃ કર્ત્વન કારયેત્ ।

સપ્તધા પ્રમાણ સૂત્રં વાસ્તુવિદ્ધિરુદાહતમ્ ॥ ૬ ॥

મંડપના વિસ્તાર પ્રમાણ હવે કહે છે (૧) પ્રથમ પ્રાસાદ જેટલો (૨) પ્રાસાદથી સવાથે. (૩) પ્રાસાદથી દોઢો (૪) પ્રાસાદથી પોણા બે ગણો (૫) પ્રાસાદથી બમણો (૬) પ્રાસાદથી સવા બે ગણો (૭) પ્રાસાદથી અઢીગણો મંડપ કરવો તે સાત પ્રમાણ બાણુવા તેથી મોટો મંડપ ન કરવો. વાસ્તુશાસ્ત્રના જ્ઞાતાઓએ એ રીતે સાત પ્રમાણ સૂત્ર મંડપના કહ્યા છે. ૫-૬.

મંડપકે વિસ્તાર પ્રમાણ અવ કહતે હૈં । (૧) પ્રથમ પ્રાસાદકે બરાબર (૨) પ્રાસાદસે સવા ગુના (૩) પ્રાસાદસે ડેઢ ગુના (૪) પ્રાસાદસે પૌને દો ગુના (૫) પ્રાસાદસે દો ગુના (૬) પ્રાસાદસે સવા દો ગુના (૭) પ્રાસાદસે ઢાઈ ગુના મંડપ કરના । એ સાત પ્રમાણ કહે । इससे बड़ा मंडप नहीं करना । वास्तुशास्त्रके ज्ञाताओंने इसी तरह सात प्रमाण सूत्र मंडपके कहे हैं । ५-६.

૧સમં સપાદં પંચાંશત્વર્યતં દશહસ્તકમ્ ।

દશત્પંચ હસ્તે સાર્દ્ધં ચતુર્હસ્તે દ્વયપાદૂન ॥ ૭ ॥

ત્રિહસ્તે દ્વિગુણં તદ્વિશિષ્ટા ચતુષ્કિકા ।

ચતુષ્કં વાઽપિ ચાષ્ટાંશ શુકસ્તંભાનુસારત્ ॥ ૮ ॥

પચાસ હાથથી દશ હાથના પ્રાસાદોને પ્રાસાદ જેટલો સમ અગર સવાથે મંડપ કરવો. પાંચથી દશ હાથના પ્રાસાદને દોઢો, ચાર હાથના પ્રાસાદને પોણા બે ગણો ત્રણ હાથનાને બમણો અને તેનાથી ઓછા નાના પ્રાસાદને વિશિષ્ટ એવું ચોકિયાળું કરવું. ચોક્કી ચોરસ કે અષ્ટાંશ શિખરના આગળ શુકનાશના શુક સ્તંભને અનુસરતા પાદમંડપ જેવું કરવું. ૭-૮.

પચાસ હાથસે દસ હાથકે પ્રાસાદોંકો પ્રાસાદકે બરાબર સમ અગર સવા ગુના મંડપ કરના । पाँचसे दस हाथके प्रासादको डेढ गुना, चार हाथके प्रासादको पौने दो गुना तीन हाथके प्रासादको दूगुना और इससे कम छोटे

अपराजितसूत्र १८५ भां आने भणतो पाठ छे. महाराज भोजदेव विरचित सम्राज्जण सूत्रावर अ० ६७भां लघु प्रासादने मोटो मंडप करवो होय तो थर्ध शके. वास्तुभूमिना संकेयना कारखे ओछो पणु करी शकय ते आगण जता महामंडपनुं कहे छे.

શતમષ્ટોતરં જ્યેષ્ઠશ્ચતુઃષ્ઠિ કરોઽવરઃ ।

કનિષ્ઠો મંડપઃ કાર્યો દ્વાત્રિશત્કર સંમિતઃ ॥

એકસો આઠ હાથનો જ્યેષ્ઠ મંડપ, ચોસઠ હાથનો મધ્યમાનનો અને બત્રીશ હાથનો કનિષ્ઠમાનનો મંડપ રચી શકાય છે.

प्रासादको विशिष्ट ऐसी चोकी करना। चोकी चोरस या अष्टांश शिखरके आगेके शुकनासके शुकस्तंभको अनुसरते पादमंडप जैसा करना। ७-८.

शुकनासे समाघंटा कर्तव्या सर्व कामदा।

तेन मानेन पादान्त(?) मंडपोदय समुत्सृजेत् ॥ ९ ॥

प्रासादना शुकनासनी भराभर मंडपनी शाभरणनी भूत घंटा समान ओक सूत्रभां राभवी. ते सर्व कामनाने आपनार जलपुं. तेथी ते मानथी मंडपनी जंथाध राभवी.^२ ६.

प्रासादके शुकनासके बराबर मंडपकी शापरणकी मूल घंटाके समान एक सूत्रमें रखना। उसे सर्व कामनाको देनेवाला जानना। इससे उस मानसे मंडपकी ऊँचाई रखना।^२ ९.

नरपीठस्य चोर्ध्वं तु उत्तरङ्गस्य मस्तके।

कृत्वा दश सार्द्धानि भागैकं राजसेनकं ॥१०॥

वेदिका च द्विभागा तु भागार्द्धासनपट्टकं।

स्तंभश्चैव चतुर्भागा भागार्धं भरणं भवेत् ॥११॥

शरं च भागमेकेन पट्टंश्च सार्द्धं भागकः।

कन्यसं च समाख्यातं मध्यमं चमतः शृणु ॥१२॥

भाग	मंडाप्रासादना नरथरना मथाणाथी द्वारना ओत्तरंगना
१ राजसेवक	मथाणा सुधीनी जंथाधना (मुभ प्राथीव मंडपना) साडा
२ वेदिका	दश लागो करवा. तेभांओक लागनुं राजसेनक. ओ लागनी
०॥ आसरपद	वेदिका अने अर्धांलागनुं आसनपट (आसरोट) करवो.
४ स्तंभ	ते ५२ चार लागनो स्तंभ-अरधा लागनुं लरलुं-ओक
०॥ भरणी	लागनुं १३ अने दोढ लागनो पाट जडो करवो ओ रीते
१ सह	साडा दश लाग मंडपना उदयना कनिष्ठमानना जलपुवा.
१॥ पाट	उवे मध्यमाननो उदय सांलणो. १०-११-१२.

महाप्रासादके नरथरके शीर्षकसे द्वारके ओत्तरंगके शीर्षक तककी ऊँचाई के

(२) अपराजितसूत्र १८५भां शुकनास भाटे कहे छे. “तद्धर्मे न च कर्तव्यः मधःस्थं नैव दूषयेत्। शुकनासनी घंटा जंथी न करवी पणु नीचे होय तो दोष नथी. मंडनसूत्रधार पणु तेभ कहे छे “न्यूनाश्रेष्टा न चाधिका।

(२) अपराजितसूत्र १८५ में शुकनानाके लिये कहते हैं। तद्धर्मे न च कर्तव्यः मधःस्थं नैव दूषयेत्। शुकनासकी घंटाको ऊँची न करना लेकिन नीचे हो तो दोष नहीं है। मंडन सूत्रधार भी ऐसा कहते हैं। न्यूना श्रेष्टा न चाधिका।

भाग

१ रात्रिसेवक

२ वेदिका

०॥ आसनपर

४ स्तंभ

०॥ लरणी

१ सट्ट

१॥ पाट

नरपीठस्य चोर्ध्वं कूटछाद्यस्य मस्तक ।

कृत्वा दश सार्द्धांशान् पूर्वमानेन मध्यमम् ॥१३॥

निरंधार प्रासादना मंडपनी नरथरना मथाणाथी छन्न
सुधीनी जिंथाधना साडा दश भाग करी आगण जे वेदिकाने
स्तंभादिना भाग कहे प्रमाणे करवाथी मध्यमान जालुपुं. १३.

१०॥ भाग

निरंधार प्रासादके मंडपकी नरथरके शीर्षकसे छज्जे
तककी ऊँचाईके साढ़े दस भाग कर आगे जो वेदीकाके स्तंभादिके भाग कहे.
उसके अनुसार करनेसे मध्यमान जानना । १३.

नरपीठस्य चोर्ध्वं तु यावद् भरणी मस्तके ।

भागश्च दशसार्द्धांशं ज्येष्ठमानं विधीयते ॥१४॥^३

सांधार भडाप्रासादना नरथरना मथाणाथी मंडोवरनी लरणीना मथाणा
सुधीना त्रीक मंडपना उदयना साडादश भाग करी तेभां आगण कहेला भाग-
मान प्रमाणे वेदिका स्तंभादि करवा. आ जेष्ठमान जालुपुं. १४.

सांधार महाप्रासादके नरथरके शीर्षकसे मंडोवरकी भरणीके शीर्षक तकके
त्रीक मंडपके उदयके साढ़े दस भाग उसमें आगे कहे हुए भाग मानके अनुसार
वेदिका स्तंभादि करना । यह ज्येष्ठमान जानना । १४.

नरश्च भरणं चैव सार्द्धदश भाग समुच्छ्रयं ।

दंड छाद्यं द्विभागं च निर्गमं च विनिर्दिशेत् ॥१५॥

भागार्धं च कपोतालि पालके मंडप शुभं ।


भागार्धं पद विस्तारं ततो वृत्तं च भ्रामितं ॥१६॥

(३) निरंधार प्रासादभां छन्न अने पाट ऐकसूत्रभां न होय ते प्रमाणे अही श्लोक
१४ प्रमाणे मंडपना छोलुं कहुं छे. बाकी सांधार प्रासादभां ओतरंगना मथाणा जेटली
मंडपनी उलखी अगर तो लरणी जेटली उलखी राभवानुं होय. आनुं तारंगामां
दृष्टांत छे.

(३) निरंधार प्रासादमें छज्जा और पाट ऐक सूत्रमें ही हो, जिस तरह यहाँ श्लोक
१४ के अनुसार मंडपके पौधेके लिये कहा है। बाकी सांधार प्रासादमें ओतरंगके शीर्षकके
बराबर मंडपका उदय अगर तो भरणीके बराबर उदय रखनेका होता है। इसका दृष्टांत
तारंगामें है।

नरपीठथी भरणी सुधीना उदयना साडादश भागमां दोढ भागनुं दंड छाद्य-
दांतीयुं छयुं करवुं. अने नीकाणो पणु तेटवो ये भागनो राखवो. ते पर
(दाणडी पर) अरधा भागनो केवाण अने पाव मंडप उपर बहारना भागमां
करवो ते शुभ जाणवुं. अंदर पद विस्तारथी हांशे वगेरे थर इस्ता गोण
करवा. १५-१६.

नरपीठसे भरणी तकके उदयके साढ़े दस भागमें देढ भागका दंड-छाद्य-
दांतीया छज्जा निर्गम करना । और निकाला भी उतना दो भाग का रखना ।





चतुष्कीकाकी छत शिल्पिग-वितान

उसके पर (दावडीके पर) आवे भागका केवाल और पाल मंडपके बाहरके
भागमें करना । उसे शुभ जानना । अंदर पद विस्तारसें हांशो वगेरा थर फिरता
गोल करना । १५-१६.

वितानानि विचित्राणि क्षिप्तान्युक्षिप्तकानि च ।
समतलानि ज्ञेयानि उदितानि त्रिधाकृमात् ॥१७॥



एकादशशतान्येव वितानानि त्रयोदश ।
प्रोक्ताश्च विविधाश्छंदा लुमा स्तत्रत्वेनेकधा ॥१८॥*




વિતાનકા પ્રકાર-ક્ષિપ્તાનુક્ષિપ્ત-તલદર્શન ઔર છંદ દર્શન

(૪) વિતાન એટલે આકાશ ચંદરવા, મંડપનું વિતાન એટલે ધુમટ છત, કોલ કાયલા વાળો ધુમટ સારા કામોમાં થાય છે તે શીલ્પીઓ પોતાની બુદ્ધિથી સુંદર કરતા રૂપકંઠ ઉપર એક કોલ, એક ગવાળુ વળી કોલ એમ ક્રમે ક્રમે એકેક કરી મધ્યમ ઝુમર જેવી પદ્મશિલા અલંકૃત થાય છે. કેટલાક ત્રણ કોલ અને એક ગવાળુનો થર એમ પણ ચલાવે છે. ગોળ રૂપકંઠમાં દેવરૂપ-કથાના દૃશ્યો કોતરે છે. કોઈ ગ્રાસ કે હાસના રૂપ કરે છે. જૈન પ્રાસાદમાં ચોવીશ તીર્થંકર તેમના યક્ષયક્ષણી સાથે કરે છે. મધ્યમાં પદ્મશિલા સ્થાપનનું ત્રિધિથી મુહુર્ત થાય છે. કારણ કે તે ઘણું જોખમી કામ છે. કોલ કાયલાવાળું કામ ધુમટનું કીર્તી કામ ન કરવું હોય તો ૫-૭-૯ કે ૧૧ થરો ગણતા ગણતાના નીકાળા કાઠીને ધુમટ કરે છે. આ છેલ્લી સાદી રીત સોળમી સદી સુધી હતી. મુસ્લીમ રાજ્ય કાળમાં સાદા ધુમટો થવા માંડ્યા તેમાં ધ્રુવમાં સાંધો રાખવામાં આવે છે. વિતાનના ૧૧૧૩ વિવિધ પ્રકારો શિલ્પશાસ્ત્રમાં કહ્યા છે. તેમાં કોલ કાયલાના થરો થાય તે ઉપરાંત લુમ લામસા મદ્દોના નીકાળાથી સંકોચી ગોળ અગર ચોરસ પણ કામ થાય છે. મુસ્લીમ રાજ્યકાળમાં ધુમટો અંદર બહાર સાદા થવા માંડ્યા. તોરણનું સ્થાન કમાને લીધું. ધુમટની બહાર ઉપર સંવરણને બદલે સન્યાસીના-મસ્તક જેવા ગોળ ધુમટ થવા માંડ્યા. સંવરણની રચના સુંદર છે. જોકે તેનું વર્તમાન કાળમાં થોડા ફેરફાર સાથે સંવરણ શિલ્પકારો કરી રહ્યા છે તે શુભચિન્હ છે.

(૫) વિતાન અર્થાત્ આકાશ, ચંદરવા, મંડપકા વિતાન અર્થાત્ ગુંબજ છત, કોલ


अनेक प्रकारेना वितानो-धुमट विचित्र प्रकारना थाय तेमां मुख्य त्रय
लेह छे. १. क्षिप्तानुक्षिप्त ओटले कायलाना थरो ओंचे यडी वणी नीचे उतर
तेवो घाट (२) समतल- सरणा छातिया जेवा के पट्टनी जेम तेमां आकृतिओ
पणु कोतरे. (३) उदितानि- ओटले कोल कायलाना ओंचा ओंचा यस्ता थरोनो



गजताल और कोल का थरों से अलंकृत वितान (गुम्बज) का तलदर्शन-उदित (२)

काचलावाला गुंबज अच्छे कामोंमें होता है। ये शिल्पीओ अपनी बुद्धिसे सुंदर करते हैं। रुपकंठके
उपर अंक कोल इसी तरह क्रमसे अंक अंक कर मध्यम झुग्मरके जैसी पद्माशीला अलंकृत
होती है। कभी लोग तीन कोल और अंक गवालका थर इस तरह भी चढाते हैं। गोल रुप
कंठमें देवरूप कथाके दृश्योंको कोतरते हैं। कभी लोग ग्रास या हँसके रुप करते हैं। जैन
प्रासादमें चौबीस तीर्थकरोंको उनके यक्ष यक्षणियोंके साथ करते हैं। पद्मशिला स्थापनका

धुमट, ये रीते वितान छत धुमटना त्रिविध प्रकार जाणवा. तेनी गुद्दी गुद्दी आकृतिओ ओक हुनार ओकसो तेरनी विविध छंढनी लुम मद्दोना प्रकारनी कही




गजताल और कोल से अलंकृत वितान (गुम्बज) का दर्शन और छेद दर्शन उदित (१)

विधिसे मुहुत होता है क्योंकि वह बहुत खतरेवाला काम है। कोल काचलावाला काम गुंबजका कीमती काम न करना हो तो ५-७-९ या ११ थरों गलते गलतेके निकाले निकालकर गुंबज करते हैं। यह अंतीम सादी रीत सोलहवीं सदी तक थी। मुस्लीम राज्य कालमें सादे गुंबज होने लगे। उसमें धुवमें सधान रखा जाता है।

वितानके १११३ विविध प्रकारों शिल्पशास्त्रोंमें कहे हैं। उसमें कोल काचलेके थरों होते हैं, तदुपरांत लुम लामसा मदलोंके निकालेसे संकोचकर गोल या चोरस भी काम होता है। मुस्लीम राज्यकालमें गुंबज अंदर बाहर सादे होने लगे। झूलका स्थान कमाने लिया। गुंबजके

छे. तेमां शुद्ध संघाट (समतल) मिश्र संघाट जंया नीचा तलवाणा क्षिप्त लटकता काचलावाणा ४ उक्षिप्त-ऊंचा चउता काचलाना थरोवाणा जेवा प्रकारना अनेक वितानो कहा छे. मुख्य त्रणु भेद छे. १७-१८.

अनेक प्रकारोंके वितानों-गुंबज विचित्र प्रकारके होते हैं । उसमें मुख्य तीन भेद हैं । १ क्षिप्त उक्षिप्त-अर्थात् काचलोंके थर ऊंचे चढ़कर और नीचे उतरे वैसा घाट २ समतल-समान छातिये जैसेकि पट्टकी तरह उसमें आकृतियोंको भी कोतरें । ३ उदितानी-अर्थात् कोल काचलेके ऊंचे ऊंचे चढ़ते थरोंका गुंबज इस तरह वितान छत गुंबजके त्रिविध प्रकार जानना । उसकी भिन्न भिन्न आकृतियाँ एक हजार एकसौ तेरहकी विविध छंदकी लुम मदलदिके प्रकारकी कही गई हैं । उसमें शुद्ध संघाट (समतल) २ मिश्र संघाट-ऊंचे नीचे तलवाले ३ क्षिप्त-लटकते काचलेवाले ४ उक्षिप्त-ऊंचे चढ़ते काचलेके थरोंवाले ऐसे अनेक प्रकारके वितानों कहा हैं, मुख्य तीन भेद हैं । १७-१८.



गजताल और कोलादि थरो युक्त वितान (गुम्बज) विस्तार भाग ६६ उदय भाग ३३


बाहर उपर संवरणाके बदले सन्यासीके मस्तक जैसे गोल गुम्बज होने लगे । संवरणाकी रचना सुंदर है । यद्यपि वैसा वर्तमान कालमें कुछ फेरफारके साथ संवरणा शिल्पकारों करते हैं । यह शुभ चिह्न है ।



अष्टास्त्रे षोडशास्त्रे च वृत्तं कुर्यात्तदूर्ध्वतः ।
 उदयं विस्तरार्धेन षट् षष्टि विराजिते ॥१९॥
 कर्ण ददरिका सप्त भागेन निर्गमोत्तुच्छता ।
 रूपकंठे तु पंचभाग द्वयभागेन निर्गमम् ॥२०॥
 षोडशाष्टार्कं जिन संख्ये विद्याधर निर्गमम् ।
 तदूर्ध्वे चित्ररूपा देवाङ्गना नृत्य शोभिता ॥२१॥
 गजतालु षडभागं प्रथमा द्वितीया तु षष्ठ ।
 पंचभागं भवेत्कोलं चतुर्भाग द्वितियके ॥२२॥
 मध्ये वितान कर्तव्यं चित्रवर्ण विराजितम् ।
 एवं तु कारयेन्नित्यं वितानैक सुमंडिताम् ॥२३॥

मंडपना अंदर उपरना भागमां अठांश सोळांश (अत्रीशांश) आदि थरे करी गोण थर इरववां. त्यां तेना विस्तारना छसठ भाग करी तेना उदयना अर्ध-अष्टवे तेत्रीश भाग न्वाणुवा. कण्ठी दादरीने थर सात भागने अने तेना निकाणे पणु तेठवे ४ करवो. ते पर इपकंठ ने थर पांच भागने, तेना निकाणे छे भागने राभवो. ते इपकंठना थरमां आठ, बार सोण के चौवीश अेभ संख्यामां विद्याधरे ना निकणता स्वइपो करवा, ने विद्याधर. उपर चित्र विचित्र अेवी देवांगनाअो नृत्यथी शोभती करवी. पडेले गवाणुने थर छ भागने अने-णीजे ते पर गवाणुने थर पणु छ भागने करवो. पांच भागने कोलने थर करी ते पर चार भागने णीजे कोलने थर करवो. (अे रीते कुल तेत्रीश भाग उदयना न्वाणुवा.) तेनी मध्यमां लटकती धण्डी कोतरणीवाणी पक्षशीला करवी अेवा लक्षण युक्त वितान-धुमट हंभेशा तारामंडण जेवो सुशोभित करवो. १६ थी २३.


मंडपके अंदर उपरके भागमें अठाश सोळांश (बत्तीसांश) आदि थरोंको बनाकर गोल थरको फिराना । वहाँ उसके विस्तारके छियासठ भागकर उसके उदयके अर्ध अर्थात् तैतीस भाग जानना । कणी दादरीका थर सात भागका और उसका निकाला भी उतना ही करना । उस रूपकंठके थरमें आठ, बारह सोलहया चौबीस इसी संख्यामें विद्याधरोंके निकलते रूपों करना । उस विद्याधरके उपर चित्र विचित्र ऐसी देवाङ्गनाओंको नृत्यसे शोभित करना । पहला गवालुका थर छः भागका और उसके पर दूसरा गवालुका थर भी छः भागका करना । पाँच भागका कोलका थर कर उसके पर चार भागका दूसरा कोलका थर



वितान छतके क्षिप्तानुक्षिप्त प्रकार (पंचासरा पाटण)




मूर्तिनिर्माण कर्ता गुजरातके सुप्रसिद्ध शिल्पकलाविद श्री चंदुलाल भ. सोमपुरा



देवदेवाङ्गनादि स्वरूप सहित कौल और गजतालु (ध्वाळुं ,के थरयुक्त वितान (गुम्बज)




समतल (छतयुक्त) वितानका एक प्रकार (आरासण-अंवाजी)



करना । (इस तरह कुल तैतीस भाग उदयके जानना ।) उसके मध्यमें लटकती बहुत ही कँडारी हुई पद्मशिला करना । ऐसे लक्षण युक्त वितान-
गुंबज हमेशा तारा मंडल जैसा सुशोभित करना । १९ से २३.

पुष्पकोष्ठ चतुषष्टि आद्ये द्वादश स्तंभका ।

पुष्पकाद् द्रौ द्रौ हीनाः स्युः मंडपाः सप्तविंशति ॥२४॥



पुष्पकादि २७ मंडप स्वरूप (१ से १४) (१)

५ पुष्पकादि चौसठ स्तंभोना मंडपोना आद्य पहले मंडप आर स्तंभोना सुभद्र नामथी अण्णे स्तंभोनी वृद्धि करता. चौसठ स्तंभोना पुष्पक मंडप थाय. तेनाथी अण्णे स्तंभो ओछां ओछां करना-२७ मंडपो थाय. (तेनां नामो अने स्तंभ संख्या नीचे टूटनोटमां आपेल छे.)






*पुष्पकादि चौसठ स्तंभोंके मंडपोंका आद्य पहला मंडप बारह स्तंभोंका सुभद्र नामसे दो दो स्तंभोंकी वृद्धि करते चौसठ स्तंभोंका पुष्पक मंडप होता

(५) (१) अपराजित सूत्र संतान अ. १८६ मां पुष्पकादि २७ मंडपोनां स्वर्णपो स्तंभ संख्या साथे अष्ट स्पष्ट विगतथी तेनी रचना केम करवी ते साथे आपेक्षां छे. तेमज मत्स्यपुराणमां पल तेनां नाम संख्या साथे आपेक्षां छे. (२) समराजगण सूत्रधार अ. ६७ मां मंडपोनां नामो स्तंभ संख्या अने स्वर्णपो अस्पष्ट अने अशुद्ध आपेक्षा छे. (३) मत्स्यपुराण अ. २७० मां इक्त नामो अने स्तंभ संख्या कही छे. विश्वकर्मा प्रकाश मां पल सत्तावीश मंडपोनां नाम अने स्तंभ संख्या आपेक्षां छे. परंतु स्वर्ण आपेक्षा नथी. अही पुष्पकादि २७ मंडपो स्तंभ संख्या साथे तेनुं कौष्टिक कर्ममद्ध आपेक्षा छे. बुद्ध बुद्धा ग्रंथोमां थोडां नाम ईर जेवामां आवे छे. दीपारण्विमां तेना स्वर्ण विगतथी आपेक्षा छे.




(५) (१) अपराजित सूत्र संतान अ-१८६में पुष्पकादि २७ मंडपोंके स्वरूपों स्तंभ संख्याके साथ बहुत स्पष्ट विगतसे उसकी रचना कैसे करना यह सब साथमें दिया हुआ है और मत्स्य पुराणमें भी उसके नाम संख्याके साथ दिये हैं। (२) समराजगणसूत्रधार अ. १७ में मंडपोंके नाम स्तंभ संख्या और स्वरूपों अस्पष्ट और अशुद्ध है। (३) मत्स्य पुराण अ. २७०में सिर्फ नामों और स्तंभसंख्या बतायी गयी है। विश्वकर्मा प्रकाशमें भी सत्तावीश मंडपोंके नाम और स्तंभ संख्या बतायी गयी है परंतु स्वरूप नहीं बताया है। यहां पुष्पकादि २७ मंडपों स्तंभ संख्याके साथ उसका कोष्टक क्रम बद्धदिया हुआ है। भिन्न भिन्न ग्रंथोंमें कुछ नामफेर देखनेमें आता है। दीपार्णवमें उसका स्वरूप विगतसे दीया गया है।

	स्तंभ	स्तंभ	स्तंभ	स्तंभ	स्तंभ
सुभद्र १ सुभद्र	१२६ हर्षण	२२ ११ भूज	३२ १६ श्रीधर	४२ २१ गजभद्र	५२
२ श्यामभद्र	१४ (हरित)	(भागपंच)	(श्रुतिजय)	२२ बुधिसंकिर्ण	५४
(सिंहभद्र)	७ सुग्रीव	२४ १२ शत्रुमर्दन	३४ १७ वारतुकीर्ति	४४ २३ कौशल्य	५६
३ सिंहक	१६८ विमानभद्र	२६ १३ सुश्रेष्ठ	३६ १८ विजय	४६ (अमृतनंदन)	५८
शतार्धिक पदाधिक	१८९ मानध	२८ १४ विशालाक्ष	३८ १९ श्रीवत्स	४८ २५ सुप्रभ	६०
४ (शतार्धिक)				(सुव्रत)	
५ कर्णिकार	२० १० नंदन	३० १५ यज्ञभद्र	४० २० जयावद	५० २७ पुष्पभद्र	६२
				५० २७ पुष्पक	६४

हैं। उससे दो दो स्तंभों कम कम करते सत्ताईस मंडपों हों (उनके नाम) और स्तंभ संख्या नीचे फूटनोट में दिये हैं।)



पुष्पकादि मण्डयो.



प्रभाशंकर ओ. स्थवलि.

पुष्पकादि २७ मंडप स्वरूप (१५ से २३) (२)

एक त्रिवेद षट् सप्त नव चतुष्किकान्वितः ।
अग्रे भद्रं द्विपार्श्वे द्वेचाग्रपार्श्वद्वयो स्तथा ॥२५॥







અગ્રતસ્ત્રિ ચતુષ્કથથ તથા પાર્શ્વ દ્વયોઽપિચ ।

મુક્તકોણો ચતુષ્કયૌ ચેદિતિ દ્વાદશ મણ્ડપાઃ ॥૨૬॥


(૧) એક પદની ચોકી સુલદ્ર (૨) ત્રણ પદ કીરિટ (૩) ત્રણ પદ આગળ એક ચોકી દુંદુભિ (૪) છ ચોકી પ્રાંત (૫) છચોકી આગળ ૧ ચોકી મનોહર (૬) નવ ચોકીનો શાંત મંડપ (૭) નવ ચોકી આગળ ૧ ચોકી (નંદ) (૮) નવ ચોકીની બાબુમાં બે ચોકી (૧૧ પદ) સુદર્શન (૯) સુદર્શનના ૧૧ પદ આગળ એક ચોકી રમ્યક (૧૦) આગળ ત્રણ ચોકીના ૧૪ પદ સુનાલ (૧૧) સુનાલનાં પડખેની બે ચોકી ને પાછળ બે તરફ એકેક પદ વધારતા ૧૬ પદનો સિંહક

પુષ્પકાદિ ૨૭
મણ્ડપો.



પુષ્પકાદિ ૨૭ મંડપ સ્વરૂપ (૨૪ સે ૨૭) (૩)





निगूढ आगे सुभदादि त्रीक द्वादश मंडप चौकी

(१२) पांच पदनी त्रिषु पंक्ति
आगण त्रिषु योकीना १८
पदनी सूर्यात्मक आ प्रभाषे
भार प्रकारना प्राशिव योकी
मंडप बाणुवा. २५-२६.

(१) एक पदकी चौकी
सुभद्र (२) तीन पदका किरीट
(३) तीन पदके आगे एक
चौकी दुन्दुभि (४) छः चौकी
प्रांत (५) छः चौकीके आगेकी
चौकी मनोहर (६) नौ
चौकीका शान्त मंडप (७)
नौ चौकीके आगेकी चौकी
(नंद) (८) नौ चौकीकी
बाजुमें दो चौकी (११ पद)
सुदर्शन (९) सुदर्शनके ११
पदके आगे एक चौकी रम्यक
(१०) आगे तीन चौकीके
१४ पद सुनाभ (११) सुना-
भकी बाजुकी चौकी और
पीछे दो तरफ एक एक पद
बढ़ाते १६ पदका सिंहक
(१२) पांच पदकी तीन
पंक्तिके आगे तीन चौकीके
१८ पदके सूर्यात्मक इस
तरह बारह प्रकारके प्राशिव
चौकी मंडप जानना।
२५-२६.

सुभद्रस्तु किरीट च दुन्दुभिः प्रांत एव चः ।

मनोहरश्च शान्तश्च नन्दाख्याश्च सुदर्शनः ॥२७॥

रम्यकश्च सुनाभश्च सिंहः सूर्यात्मकस्तथा ।

निर्गूढाग्रे त्रिकेख्यातं द्वादश मुखमण्डपाः ॥२८॥

उपरनां स्वरूपवाणा आर मंडपानां नाम १. सुभद्र २. किरीट ३. दुंदुभि ४. प्रान्त ५. मनोहर ६. शांत ७. नंदाख्य ८. सुदर्शन ९. रम्यक १०. सुनाभ ११. सिंह १२. सूर्यात्मक ये आर मुखमंडप गुढ मंडपनी आगण स्त्रीकश्च आर मंडप जलुवा. २७-२८.

उपरके स्वरूपवाले बारह मंडपोंके नाम १ सुभद्र २ किरीट ३ दुंदुभि ४ प्रान्त ५ मनोहर ६ शांत ७ नंदाख्य ८ सुदर्शन ९ रम्यक १० सुनाभ ११ सिंह १२ सूर्यात्मक इन बारह मुखमंडपको गुढमंडपके आगे स्त्रीक रूप बार मंडप जानना । २७-२८.

क्षीरार्णवे समुद्भूता मेरवादि मंडपाः

मेरु त्रैलोक्य विजयांत संख्यायां पंचविंशति ॥२९॥

भित्तिद्वार प्राग्रीवांश्च भूमिकां मांडमुच्छ्रयम् ।

समत्तावरणच्छाय संवरणं वितानकम् ॥३०॥

क्षीरार्णवथी उद्भूतवेला येवा मेरवादि मंडपो मेरुथी त्रैलोक्य विजय सुधी पञ्चविंश संख्याना मंडपो छे. ते भीतोवाणा द्वारवाणा प्राग्रीवादिश्च भूमिकावाणा भित्ति करवा. ते कक्षासन युक्त मत्तवारण वाणा वितान-धुमट अने संवरणथी छायेला करवा. २९-३०.

क्षीरार्णवसे उत्पन्न मेखादि मंडपां मेरुसे त्रैलोक्य विजय तक पञ्चविंश संख्याके मंडप हैं । उनको दिवारोंवाले द्वारवाले प्राग्रीवादिरूप मजलेवाले ऊँचे करना । उनको कक्षासन युक्त मत्तवारणवाले वितान-गुंबज और संवरणसे छाये हुए करना । २९-३०.

मेरवादि मंडप लक्षण-लक्षणानि स प्रोक्तानि कथयामि समासतः ।

चतुरस्त्रीकृते क्षेत्रे अष्टधा प्रविभाजिते ॥३१॥

भवेन्मध्ये द्विभागस्तु चतुष्काः संवृतौ धरौ ।

अलिंदं भागिकं कुर्याद्द्वादश स्तंभैः शोभितम् ॥३२॥

हवे हुं मेरवादि मंडपनां लक्षणो कहुं छुं. समथोरस क्षेत्रने आठ भाग करवा अष्टले ४x४ भागथी विभाजित करवुं. (अष्टले १६ पद तथा) तेमां वचवा आर विभागनुं अंक पद करी, इरती आरे दिशाभां अण्णे भागनी पडोणी

चतुष्पिका करवी. अने ते चतुष्पिका = अलिंद अडेक लाग नीकणती करवी ते पडेलां आर स्तंभानो मंडप शोभतो करवो. ३१-३२.

अब मैं मेखादि मंडपके लक्षण कहता हूँ। समचोरस क्षेत्रको आठ भागसे अर्थात् 8×8 भागसे विभाजित करना। (सोलह (१६) पद हुए।) उसमें मध्यके चार विभागका एक पद कर फिरती चारों दिशाओंमें दो दो भागकी चौड़ी चतुष्पिका करना। और वह चतुष्पिका = अलिंद एक एक भाग नीकलती करना। उससे पहले बारह स्तंभका मंडप सुशोभित करना। ३१-३२.

द्वितियो विंशति स्तंभै रष्टाविंशतिः परैः।

भद्रं तु भाग निष्कांश पङ्क्तं भागं चैव विस्तरे ॥३३॥

णीजे मंडप वीश स्तंभानो (अटवे उपरना आर स्तंभाना स्वइपने इरतुं लद्र आरे तरङ्ग अण्णे स्तंभानुं थोकीनुं करवुं.) अने त्रीजे मंडप अष्टावीश स्तंभानो जाणुवो. तेभां अडेक पद निकणतुं (त्रणु पद पडोणुं) करवुं-आ मंडप छ छ लाग विस्तारभां (कुल छत्रीश लागभां) करवो-३३.

दूसरा मंडप बीस स्तंभका (अर्थात् उपरके बारह स्तंभके स्वरूपको फिरता भद्र चारों तरफ दो दो स्तंभोंका चौकीका करना। और तीसरा मंडप अट्ठाईस स्तंभोंका जानना। उसमें एक एक पद निकलता (तीन पद चौडा) करना। यह मंडप छः छः भाग विस्तारमें (कुल छत्तीस भागमें) करना। ३३.

प्रतिभद्रं ततो भागे चतुर्भागं विस्तरम्।

द्विभागायाम विस्तारः प्राग्रिवः स्याच्चतुर्दिशि ॥३४॥

(सोण पदभां आर स्तंभोवाणा मंडपने आरे तरङ्ग) आर लाग विस्तारतुं (अडेक पद नीकणतुं) प्रतिभद्र आरे तरङ्ग करवुं. तेनाथी आगण (अडेक लाग) नीकणती अने जे लागनी लांभी विस्तार चतुष्पिका-प्राग्रिव अलिंद आरे तरङ्ग करवी. आभ थोथो मंडप (छत्रीश स्तंभानो) जाणुवो. ३४.

(सोलह पदमें बारह स्तंभोवाले मंडपको चारों ओर) चार भाग विस्तारका (एक पद नीकलता) प्रतिभद्र चारों ओर करना। उससे आगे (एक भाग) नीकलती और दो भागकी लम्बी विस्तार चतुष्पिका-प्राग्रिव अलिंद चारों ओर करना। इस तरह चौथा मंडप (छत्तीस स्तंभोंका) जानना। ३४.

सूर्योत्तरशतस्तंभा भूमिका पंचधोच्छिता।

मेरुमंडप उक्तश्च द्विर्भौमोर्ध्वं च मांडतः ॥३५॥

द्वौ द्वौ स्तंभौ द्वस्व योगान्मंडपाः स्युरनुक्रमात्।

चतुषष्टि स्तंभ कान्त मंडपाः पंचविंशतिः ॥३६॥



अेकसो आर स्तंलोने जे मज्जलाथी पांचभूमि मज्जला सुधीने मेइमंडप
जाणुवो. अेकसो आर स्तंलोथी जणजे स्तंलोना ओछा ओछा कमथी अनुकमे
ओसठ स्तंलो सुधीना पच्चीश मंडपो जाणुवा. (ओसठ स्तंलोने अैलोक्य विजय
मंडप जे भूमिने जाणुवो) ३५-३६.

एक सौ बारह स्तंभोंका दो मजलोंसे पाँच भूमि-मजले तकका मेरुमंडप
जानना । एक सौ बारह स्तंभोंसे दो दो स्तंभोंके कम कम क्रमसे अनुक्रमसे चौसठ
स्तंभों तकके पच्चीस मंडपों जानना । (चौसठ स्तंभोंका त्रैलोक्य विजय मंडप
दो भूमिका जानना । ३५-३६.

एक भूम्यादि पंचभूम्या गर्भसूत्रानु सारतः ।

छाद्यार्धत्यं पदान तथावै पद्मसंभवा ॥ ३७ ॥

जंघाकार्या सातस्या नवधा पंचलक्षणं ।

जंघालाघ समोदधः षोडशांशं मथोर्धत् ॥ ३८ ॥

उत्तारंगोतर सूत्रेण बाह्य पट्टानसंशयः ।

गर्भछाद्यं तुलाधस्ता शाखोत्सशचोर्ध्वत् ॥ ३९ ॥

एतत् क्षेत्रस्य मित्युक्तं ब्राह्मपदं न संशयः ।

मंडपाग्रे द्वितीयांश्च युग्मपदं यदा भवेत् ॥ ४० ॥

द्वार चानिक्रमं यत्र भारषट् न संशयः ।

द्वारस्यायत् त्रिभागं च पद दशांशं विधियते ॥ ४१ ॥

न दोषो समाख्यातो स्ताल भेदो न योजयेत् ।

अलिंदास्यैवलिंदस्य सम सूत्रानुसारतः ॥ ४२ ॥

बाह्यलिंदं च कर्तव्यं किंचिन्मूलाधिकं शुभं ।

गर्भसूत्रानुसारेण मध्यदेवा चतुष्किंदा ॥ ४३ ॥





(६) छाद्यार्ध्वद्विपदंरयात् (७) जंघोऽर्ध्वेत् तथा कार्या (८) पद (९) जंघोत्सेधंसमोदयं
(१०) समोर्धतः (११) तत्सेधस्था (१२) तृतीयस्तु (१३) यस्यद्वारषट् (१४) द्वारस्या (१५) यावद्
(१६) भ्रम (१७) मंडपकास्यदे बुधः

(१) श्लोक ३७ थी ४३ सुधीनां सात श्लोकना पाठ भेदनी स्पष्टता केष्ठ विद्वान्
शिल्पी द्वारा थरी तो ते नवी आवृत्तिभां साभार स्वीकारीशु. अशुद्ध पाठोवाणी प्रतो परथी
अमे जे आपी शक्या छीअे तेनाथी अमे संतुष्ट नथी.

(१८) श्लोक ३७ से ४३ तकके सात श्लोकके पाठ भेदकी स्पष्टता कोई विद्वान् शिल्पीके
द्वारा होगी तो उसे नये संस्करणमें साभार स्वीकारेंगे । हमको अशुद्ध पाठोंवाली प्रतों परसे
जो पता चला है उससे हम संतुष्ट नहीं है ।

पंचभूमियुक्त मेरवादि २५ मंडप रचना

क्रमांक	मंडपों के नाम	संख्या	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	
		संभ	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	
१	त्र्यलोक्य विजय	६४	प्रथम	३६	२८			
२	लक्ष्मीविलास	६६		३६	३०			
३	पद्म संभव	६८	भूमि	३६	३२			
४	विमान	७०	द्वितीय	३६	३४			
५	तेजवर्धन	७२	द्वितीय	३६	३६			
६	प्रताप	७४		३६	२८	१०		
७	सूर्यांग	७६		३६	२८	१२		
८	सुर्भवा	७८	भूमि	३६	२८	१४		
९	पुण्यात्मा	८०	तृतीय	३६	२८	१६		
१०	शान्तिदेह	८२	तृतीय	३६	२८	१८		
११	सुरवल्लभ	८४		३६	२८	२०		
१२	शतशृङ्ग	८६		३६	२८	२२		
१३	पूर्णख्य	८८		३६	२८	१४	१०	
१४	कीर्तिपताक	९०		३६	२८	२०	६	
१५	महापद्म	९२	भूमि	३६	२८	२०	८	
१६	पद्मराग	९४	चतुर्थ	३६	२८	२०	१०	
१७	इंद्रनील	९६		३६	२८	२०	१२	
१८	शृङ्गवा	९८		३६	२८	२०	१४	
१९	रत्नकूट	१००		३६	२८	२०	१२	४
२०	हेमकूट	१०२		३६	२८	२०	१२	६
२१	गंधमादन	१०४	भूमि	३६	२८	२०	१२	८
२२	हिमवान	१०६	भूमि	३६	२८	२०	१२	१०
२३	कैलास	१०८	पंचम	३६	२८	२०	१२	१२
२४	मंदार	११०		३६	२८	२०	१२	१४
२५	मेरु	११२		३६	२८	२०	१२	१६



लावार्थ—येक भूमिथी पांचभूमि मज्जलाना मंडपों ठांवा प्रहगर्भने अनुसरिने
करवा. छज्ज उपर (ये) पदनी नीकलती चतुष्पिकाणी रचनावाणा मंडपनुं नाम
‘पद्मसंभव’ जाणुवुं. जंघाना नव विभागमांन पांच लक्षण जाणुवा. जंघानी
छाजली बराबरथी नीचे सोलहवां अंश उपर लक्ष जवा. उत्तरंगना उत्तर सूत्रकी
बाह्य पट्टना संशय न राखवो....गलारानी छाजलीना तलांचा नीचे शाखो....
(३८) ये रीते क्षेत्रना बाह्यपट्ट....संशय....मंडपनी आगण भीजुं अने त्रीजुं
पट्ट....४०) द्वारना....बारपट्ट येक सूत्रमां राखवा. द्वारना त्रीजलाजे....दशांश
पट्ट....(४१) दोष वगरनुं कार्य करवुं. तालभेद थवा न देवो. अलिंद—चौकी
उपर चौकी समसूत्र अने गर्भसूत्रानुसार करवी. बाह्यरना अलिंद = चौकी कंधेक
भूणथी अधिक करवी ते शुभ जाणुवुं. मध्यनी चौकी गर्भ सूत्रने अनुसरिने
करवी. ३७ थी ४७.

भावार्थ—एक भूमिसे पाँच भूमि—मजलेके मंडपों खडे ब्रह्मगर्भको अनुसरके करना ।
छज्जेके उपर (दो) पदकी निकलती चतुष्पिकाकी रचनावाले मंडपका नाम “पद्म
संभव” जानना । जंघाके.....तकमें नौ विभागमें पाँच लक्षण जानना । जंघाकी
छाजली बराबरसे नीचे सोलहवाँ अंश उपर लेजाना । उत्तरंगके उत्तर सूत्रकी
बाह्य पट्टका संशय न रखना ।...गर्भगृहकी छाजलीके तलांचेके नीचे शाखों...
इस तरह क्षेत्रके बाह्य पट्ट...संशय...मंडपके आगे दूसरा और तीसरा पट्ट...
द्वारके...बारपट्ट एक सूत्रमें रखना । द्वारके तीसरे भागमें...दशांशपट्ट...दोष
रहित कार्य करना । तालभेद न होने देना । अलिंद—चौकीके उपर चौकी सम-
सूत्र और गर्भसूत्रानुसार करना । बाह्यके अलिंद=चौकी कुछ मूलसे अधिक
करना । वह शुभ समझना । मध्यकी चौकी गर्भसूत्रको अनुसरके करना । ३७ से ४२

मेरुमंदर कैलासः हिमवान् गंधमादनः ।

हेमकूटो रत्नकूटाख्यश्चैते शृङ्गमेव च ॥४४॥

इंद्रनीलः पद्मरागः महापद्मस्तथा परः ।

कीर्तिपताक—पूर्णस्यो—शतशृङ्ग सुरवल्लभ ॥४५॥

शान्ति देहो पुन्यात्म भूर्भुवः स्वः सूर्यागस्तथा ।

प्रताप तेजवर्द्धन विमानः पद्मसंभवः ॥४६॥

लक्ष्मीविलासो विज्ञेय सैलोक्यविजयस्तथा ।

पंचविंशति संप्रोक्ता मंडपा मेखादिका ॥४७॥

मेरवादि पञ्च्यंश मंडपानां नामो कहे छे. १ मेरु २ मंदर ३ कैलास

૪ હિમવાન ૫ ગંધ માદન ૬ હેમકૂટ ૭ રત્નકૂટ ૮ શૃંગવા ૯ ઇન્દ્રનીલ ૧૦ પદ્મરાગ ૧૧ મહાપદ્મ ૧૨ કીર્તિપતાક ૧૩ પુણ્યાખ્ય ૧૪ શતશૃંગ ૧૫ સુરવલ્લભ ૧૬ શાંતિદેહ ૧૭ પુણ્યાત્મા ૧૮ ભુર્ભુવ ૧૯ સૂર્યાંગ ૨૦ પ્રતાપ ૨૧. તેજવર્ધન ૨૨ વિમાન ૨૩ પદ્મ સંભવ ૨૪ લક્ષ્મી વિલાસ ૨૫ ત્ર્યેલોક્ય વિજય એમ મેરવાદિ પચ્ચીશ મંડપોનાં નામો કહ્યાં. ૪૪ થી ૪૭.

મેરવાદિ પચ્ચીશ મંડપકે નામોં કહતે હૈં । ૧ મેરુ ૨ મંદર ૩ કૈલાસ ૪ હિમવાન ૫ ગંધમાદન ૬ હેમકૂટ ૭ રત્નકૂટ ૮ વૈશ્રવં ૯ ઇન્દ્રનીલ ૧૦ પદ્મરાગ ૧૧ મહાપદ્મ ૧૨ કીર્તિપતાક ૧૩ પૂર્ણાખ્ય ૧૪ શતશૃંગ ૧૫ સુખવલ્લભ ૧૬ શાંતિદેહ ૧૭. પૂણ્યાત્મા ૧૮ ભુર્ભુવ ૧૯ સૂર્યાંગ ૨૦ પ્રતાપ ૨૧ તેજવર્ધન ૨૨ વિમાન ૨૩ પદ્મ સંભવ ૨૪ લક્ષ્મી વિલાસ ૨૫ ત્ર્યેલોક્ય વિજય-ઇસ તરહ મેરવાદિ પચ્ચીસ મંડપોંકે નામ કહે । ૪૪ સે ૪૭.

અતઃ પ્રાસાદતુલ્યાચ દ્વિતીયા ભૂમિરુર્ધ્વતઃ ।

તૃતીયા ચ પ્રકર્તવ્યા પ્રાસાદ સ્કંધહીનક ॥ ૪૮ ॥

મત્તવારણચ્છાદ્યં ચ સંવરણાઃ વિતાનકમ્ ।

પ્રાસાદસ્યાગ્રતઃ કાર્યાં બલાળકસ્ય ચોપરિ ॥ ૪૯ ॥

હવે પ્રાસાદના પ્રમાણથી ઊંચી બીજી ભૂમિની ઉપર ત્રીજી ભૂમિ મંજલો પણ તે પ્રાસાદના સ્કંધથી નીચા કરવા. મંડપોને કક્ષાસન વેદિકા યુક્ત કરી ઢાંકી અંદર વિતાન ઘુમટ અને ઉપર શામરણ કરવી. આવા મેરવાદિ મંડપો પ્રાસાદ આગળ અને બલાણક ઉપર પણ કરવા. ૪૮-૪૯.

અવ પ્રાસાદકે પ્રમાણેસે ઊંચી દ્વસરી ભૂમિકે ઉપર ત્રીસરી ભૂમિકે મંજલે મી ઉસ પ્રાસાદકે સ્કંધસે નીચે કરના । મંડપોંકો કક્ષાસન વેદિકા યુક્ત કર ઢંક કર અંદર વિતાન ગુંબજ ઓર ઉપર શામરણ કરના । ઇસ તરહ મેરવાદિ મંડપોં પ્રાસાદકે આગે ઓર બલાળકકે ઉપર મી કરના । ૪૮-૪૯.





પ્રાંગણે માઠરૂપાઢ્યઃ કર્તવ્યઃ શુભલક્ષણઃ ।

રાજવેદિકાસનથ ચ કક્ષાસન વિભૂષિતઃ ॥ ૫૦ ॥ ॥ ઇતિ મેરવાદિ મંડપાઃ ॥



શુભ લક્ષણવાળા આ મેરવાદિ પચ્ચીશ મંડપો આગળ પ્રવેશદ્વાર પર બલાણક કે માઠ કરી વેદિકા આસનપટ અને કક્ષાસનથી વિભૂષિત કરવા. ૫૦.

ઇતિ મેરવાદિ ૨૭ મંડપ શુભ લક્ષણવાલે ઇન મેરવાદિ પચીસ મંડપોંકો આગે

૧૯. મેરવાદિ મંડપના સ્વરૂપ અને તેના સામાન્ય સ્વરૂપો અપરાજિતસૂત્ર ૧૮૮ માં કહ્યાં છે. એ સિવાય સૂત્ર ૧૮૬માં પુષ્પકાદિ સત્તાવીશ મંડપ લક્ષણ સાથે આપેલાં છે. સૂત્ર ૧૮૭માં વર્ધમાનાદિ આઠ ગૂઢ મંડપો તથા સુભદ્રાદિક આર મંડપો સૂત્ર ૧૮૮માં પ્રથિવાદિ પોડશ મંડપ સુરાધ્યય ૫ મંડપો, યજ્ઞાર્થ ૫ મંડપો, સભા મંડપો પાંચ, રાજ્ય ભુપણાર્થ પાંચ, નૃપ ભોજનાર્થ પાંચ એમ પચ્ચીશ મંડપો સ્તંભ સંખ્યા સાથે કહ્યાં છે. ઉપરાંત નંદનાદિ આઠ મંડપો પણ કહ્યાં છે.



गुप्तमंडप




धर्मार्थक.ओ.स्थपति.

गुप्त मण्डपके ८ प्रकारमेंसे ६

गुप्त मंडप आठ प्रकारमेंसे छ तलदर्शन

प्रवेश द्वार पर बलाणक घर माड कर राजसेनक वेदिका आसनपट और कक्षा-
सनसे विभूषित करना । ५० इति मेखादि २७ मंडप ।

वर्धमानः स्वस्तिकाख्यौ गरुडः सुरनंदनः ।
 सर्वतोभद्र कैलासेन्द्रनीला रत्नसंभव ॥ ५१ ॥
 इत्यष्टौच समाख्याता वर्धमानादि मंडपाः ।
 सपीठ मंडोवरादि प्रासादाकृति मेखला ॥ ५२ ॥
 एकं वा त्रीणि वा कुर्याद् द्वाराणि कामदायकः ।
 चतुष्पिका याभ्योत्तरे अग्रे वा वामदक्षिणें ॥ ५३ ॥



आठ गूढ मंडपनां नाम
 कहे छे. १ वर्धमान (थारस)
 २ स्वस्तिक (लद्रयुक्त) ३
 गरुड (प्रतिस्थयुक्त) ४
 सुरनंदन (प्रलद्रवाणो) ५
 सर्वतोभद्र (कोष्ठीकायुक्त
 भुष्णीओ करवी.) ६ कैलास
 (अधिक लद्रवाणो = मुभ
 लद्रयुक्त) ७ इन्द्रनील (जे
 प्रति स्थ वाणो) ८ रत्न
 संभव (त्राण प्रति स्थवाणो)
 ऐम आठ गूढ मंडपनां
 नाम बाणुवां. ते गूढ
 मंडपाने प्रासादना स्वइप
 जेवा पीठ मंडोवर जेवा
 थरे करवा. तेवा मंडपाने
 ओक सन्मुभ द्वार अगर
 त्राण ऐम बाणुना द्वारे
 करवाथी ते कामनाने आपे
 छे. आगणना द्वारे ओक अने
 डाणी जमणी तरङ्गना मंडपना
 द्वारेओ आगण थोडीथो
 करवी. (आनां स्वइपो
 द्वीपाणुव अने अपरा-
 जितमां आपेलां छे.)

५१-५२-५३.

गूढ मण्डपके ८ प्रकारमेंसे अंतिम दो प्रकार

आठ गूढ मंडपके नाम कहते हैं । १ वर्धमान (चोरस) २ स्वस्तिक (भद्र युक्त) ३ गरूड (प्रतिरथ युक्त) ४ सुरनंदन (प्रभद्रवाला) ५ सर्वतोभद्र (कोणीका युक्त कोना करना ।) ६ कैलास (अधिक भद्रवाला = मुखभद्र युक्त) ७ इंद्रनील (दो प्रतिरथवाला) ८ रत्न संभव (तीन प्रतिरथवाला) इस तरह आठ गूढ मंडपके नाम जानना । उन गूढ मंडपोंको प्रासादके स्वरूप जैसे पीठ मंडोत्रर जैसे थरों करना । वैसे मंडपोंको एक सन्मुख द्वार अगर तीन बाजु द्वारों करनेसे ये कामनाओंको देते हैं । आगेके द्वारको एक और बाई दाहिनी तरफके मंडपके द्वारोंके आगे चौकियाँ करना । ५१-५२-५३. (इनके स्वरूपों दीपार्णव और अपराजितमें दिये हैं ।)

अतः परं प्रवक्ष्यामि मंडपानां यथाक्रमम् ।

नामस्वरूपं मानं च प्रयुक्तं वृक्षराजसु ॥ ५४ ॥

शिवनाद हरिनादो ब्रह्मनाद स्तथैव च ।

रविनादो सिंहनादः षष्ठको मेघनादकः ॥ ५५ ॥

शिवनादा षण्मंडपा द्विसार्द्धा सयभूमिका ।

सर्वदेवेषु कर्तव्या स्व नाम्ना च विशेषतः ॥ ५६ ॥

मध्य स्तंभाष्टके गडदी तोरणानि प्रदक्षिण ।


स्थयुक्ताश्च प्रासादा वेदियुक्ताश्च मंडपाः ॥ ५७ ॥

हुवे हुं छ मङ्गलमंडपानां नाम कभथी कहुं छुं. जे वृक्षाणुवमां तेना भान अने स्वर्गपो कडेलों छे. १. शिवनाद २. हरिनाद ३. ब्रह्मनाद ४. रविनाद ५. सिंहानाद ६. मेघनाद अथ छ मङ्गलमंडपो जाणुवा. आ शिवनादादि छ मङ्गलमंडपो जाणुवा. आ शिवनादादि छ मंडपो अढी के त्रणु भूमि उदयना विशेष करीने करवा. (तेथी पाणु उंचा थाय छे.) आ मंडपो सर्व देवोने करवा परंतु विशेष करी जेना जेवा नामना देवोने करवा. ते प्रासादनी जेम लक्ष्मि अंगवाणा (पुल्ला मंडप) करवा. आ मंडपने प्रासादना जेवुं पीठ करी ते पर वेदिका उक्षासनयुक्ता के पुल्ला स्तंभो पाणु करी शक्य. मंडपना मध्यना




(१९) मेखादि मंडपके स्वरूप और उनके सामान्य स्वरूपों अपराजित सूत्र १८८ में कहे हैं । अिनके सिवा सूत्र १८६ में पुष्पकादि सत्ताअीस मंडपों लक्षणके साथ दिये हैं । सूत्र १८७में वर्धमानादि आठ गूढमंडपों, तथा सुभद्रादि त्रिक बारह मंडपों सूत्र १८८में प्राग्गीव आदि षोडश मंडप सुरालय ५ मंडपों यज्ञार्थ ५ मंडपों, सभा मंडपों ५, राजभूषणार्थ ५, नृपभोजनार्थ ५ अिस तरह पच्चीस मंडपों स्तंभ संख्याके साथ कहे हैं । उपरांत नंदनादि आठ मंडपों भी कहे हैं ।

आठ स्तंभोने ठेकी यथावीने दोढीया उदयवाणा भंडप करवा. तेने इस्ता आठ तोरणो करवा. २०. ४७ थी ५४.

अब मैं छः महामंडपोंके नाम क्रमसे कहता हूँ जो वृक्षार्णवमें उनके मान



स्वरूपों कहे हुए हैं। १ शिवनाद २ हरिनाद ३ ब्रह्मनाद ४ रविनाद ५ सिंहनाद ६ मेघनाद इस तरह छः महामंडपोंको जानना। इन शिवनादादि मंडपोंको ढाई या तीन भूमि उदयके विशेष करके करना (इससे भी ऊँचे होते हैं।) इन मंडपों सर्व देवोंको करना। परंतु विशेषकर जिसके जैसे नामके देवोंको करना। उस प्रासादकी तरह भद्ररथादि अंगवाले (खुले मंडप) करना। इन मंडपोंको प्रासादके जैसा पीठकर उसके पर वेदिका कक्षासनयुक्त या खुले स्तंभ भी कर सकते हैं। मंडपके मध्यके आठ आठ स्तंभोंको



मेघनादादि षड् महामंडप

(२०) आ ७ अ महाभंडपानुं विशेष विभागथी लद्द प्रतिलद्द रथ उपरथादि अंग साथे शिल्पना महाग्रंथ वृक्षाणेवना अध्याय १०२ भां विगतथी आपेलुं छे. अडीं सक्षिप्त छे. शिवनाद लाग आठ स्तंभ २८, हरिनाद लाग १६, स्तंभो ५६, ब्रह्मनाद लाग २४,


ટેકી ચઢાકર ઢેડિયા ઉદયવાલે મંડપ કરના । અને ફિરતા તોરણ ફૂલ કરના । ૨૦ ૫૪ સે ૫૭.

સમતલં ચ વિષમં સંઘાટો મુખમંડપઃ ।

મિત્યંતરે યદા સ્તંભ પટ્ટાદૌ નેવ દૂષણમ્ ॥ ૫૮ ॥

ક્ષણમધ્યેસુ સર્વેષુ પટ્ટમેકં ન દાપયેત્ ।

યુગ્મંચ દાપયેત્તત્ર વેધદોષ વિવર્જયેત્ ॥ ૫૯ ॥



મેઘનાદાદિ ષડ્ ણહામંડપ

એકથી બીજો મંડપ બેડતાં બે ભિત્તીનું અંતર હોય તો બે ભૂમિનું બેચાનીયું તળ હોય અગર સ્તંભ કે પાટ આધા પાછા હોય (એટલે કે એક

સ્તંભો ૧૦૦, રવિનાદ ભાગ ૨૮, સ્તંભો ૧૦૪, સિંહનાદ ભાગ ૩૨, સ્તંભો ૧૩૬, મેઘનાદ ભાગ ૩૬, સ્તંભો ૧૦૮ની રચનાનાં કહ્યા છે. આવા મોટા મહામંડપોને વચલી અંદાંશ કેટલાકમાં ઘણા મોટા વર્તુલમાં થાય છે. ઉપરના અંદાંશ પાડે છે. ઉપરના મળે વચ્ચેની અંદાંશ પર બીજા અંદાંશના થર પરના કોણ કાચલાના થરો લગી બન્ય છે.

(૨૦) યહ છ મહામંડપકા વિશેષ વિભાગ (મદ્ર, પ્રાપ્ત મદ્ર, રથ, ઉપરથાદિ અજ્ઞ સહિત શિલ્પકા મહાગ્રંથ “વૃક્ષાર્ણવ” અ. ૧૦૨માં સવિસ્તર દીધા છે । યહાં સંક્ષિપ્તમાં છે । શિવનાદ ભાગ ૮ સ્તંભ ૨૮ । હરિનાદ ભાગ ૧૬ સ્તંભ ૫૬ । બ્રહ્મનાદ ભાગ ૨૪ સ્તંભ ૧૦૦ । રવિનાદ ભાગ ૨૮ સ્તંભ ૧૦૪ । સિંહનાદ ભાગ ૩૨ સ્તંભ ૧૩૬ । મેઘનાદ ભાગ ૩૬ સ્તંભ ૧૦૮ની રચનાકા કહા છે । એ સે વડા મહામંડપોને મધ્યમે અષ્ટાશ્રમે કીતનેમાં વડા વર્તુલ હોતા છે । કીતનેમાં ડબલ અષ્ટાશ્ર વી બરાતે છે । ઉપરની ભૂમિમાં અષ્ટાશ્ર પર દુસરી અષ્ટાશ્રકા થરકે ઉપર કૌલ કાચલા ગવાલુકા થરો મીલ જાતા છે ।

सूत्रमां देवलमां न डोय) तो पणु दोष लागतो नथी. क्षणु ओटवे भंड-पदमां वर्ये ओक पाट न भूकवो. पणु ओकी स्तंभ के पाट मुकीने दोष तज्जा. ५८-५९.

एकसे दूसरे मंडपको जोडते जो इसीका अंतर हो तो जो भूमिका ऊंचा नीचा तल हो या स्तंभ या पाट आगे पीछे हो (अर्थात् एक सूत्रमें न हो) तो भी दोष लगता नहीं है। क्षण अर्थात् खंड-पदमें विचमें एक पाट नहीं रखना लेकिन सम स्तंभ या पाटको रखकर दोषको तजना। ५८-५९.


तलैस्तु विषमा स्तुलैयः क्षणैः स्तंभैः समैस्तथा।

उदुम्बरार्धे त्र्यंशे वा पादे गर्भभूमिके ॥६०॥

मंडपेषु च सर्वेषु पीठान्ते रङ्गभूमिका।

कूर्याद् वै द्वित्री पट्टेन चित्रपाषाण जै नवा ॥६१॥

मंडपनी स्थना विषम ओकीपट्ट विलागना तथा उपर सम ओकी स्तंभोथी करवी. प्रासादना गर्भगृहना उंभरानी उंचाधना अधालागे, त्रीजलागे के चोथा



योगेश्वर विष्णु, लक्ष्मी नारायण योगेश्वर शिव गांधर्वयुक्त अडभूत तोरण

ભાગે નીચું ગર્ભ ગૃહનું ભૂમિતલ રાખવું. રંગ મંડપનું તળ પીઠના મથાળા બરાબર રાખવું રંગમંડપનું તળીયું આરસના ચિત્ર વિચિત્ર પાષાણવાળું રંગીન પટ્ટી-ઓથી શોભતું કરવું (ગર્ભગૃહથી મંડપ નીચે તેનાથી નીચી ચોડી એમ ઉત્તરોત્તર નીચું રાખવું. ઉંચું રાખે તો દોષ બાણવો. ૬૦-૬૧.

મંડપની રચના વિષમ પદ વિભાગ કે તલકે ઉપર સમ સ્તંભો સે કરના । પ્રાસાદકે ગર્ભગૃહકે કુંબરેકી કુંઢાઈકે આધે ભાગમેં, તીસરે ભાગમેં યા ચૌથે ભાગમેં નીચે ગર્ભગૃહ કે તલકો રચના । મંડપ રંગમંડપ કે તલ-પીઠકે શીર્ષકપર રચના । રંગમંડપ કા તલ આરસ કે ચિત્ર વિચિત્ર પાષાણવાલા રંગીન પટ્ટિયોં સે શોભિત કરના । (ગર્ભગૃહસે મંડપ નીચા ડસસે ચૌકી નીચી ઇસ તરહ ઉત્તરોત્તર નીચા રચના, કુંઢા રચનેસે દોષ હોતા હૈ । ૬૦-૬૧.

अथात्कथित रिषि ! बलाणकस्य लक्षणम् ।

प्रासाद व्यासमानेन गभमानेन चास्थवा ॥ ६२ ॥

शालालिंद मानेन त्रिविध मानलक्षणम् ।

अन्यच्च युक्ति मेदैर्न पुरतः पृष्ठतोस्थवा ॥ ६३ ॥

હે ! ઋષિ હવે હું બલાણકનાં લક્ષણ કહું છું. (૧) પ્રાસાદની પહોળાઈના માનથી (૨) ગર્ભગૃહના માને (૩) શાલા અલિંદ ચોડીના પ્રમાણથી બલાણકનો વિસ્તાર રાખવાના આ ત્રણ માન બાણવા અન્ય યુક્તિ લેદે કરીને પૂર્વ અને પશ્ચિમ આગળ પાછળ એમ ચતુર્મુખ પ્રાસાદને ચારે તરફ બલાણક કરવા. એક મુખના પ્રાસાદને આગળ એક બલાણક કરવું. ૬૨-૬૩.

હે ઋષિ, અવ મેં બલાણકકે લક્ષણ વતાતા હૂં । (૧) પ્રાસાદકી ચૌડાઈ કે માનસે (૨) ગર્ભગૃહ કે માનસે (૩) શાલા અલિંદ ચૌકી કે પ્રમાણ સે બલાણક વિસ્તાર રચને કે યે ત્રીન માન જાનના । અન્ય યુક્તિભેદે કર પૂર્વ ઔર પશ્ચિમ આગે પીછે ઇસ તરહ ચતુર્મુખ પ્રાસાદકો ચારોં તરફ બલાણક કરના । એક મુખકે પ્રાસાદકો આગે એક બલાણક કરના । ૬૨-૬૩.

वामनश्च विमानश्च हर्म्यशालश्च पुष्करः ।

तथा चोत्तुंगनामा च पंचैते च बलाणकाः ॥ ६४ ॥

वर्तनं कथयिष्यामि पदं संस्थानमानतः ।

प्रासादग्रे च प्राकारे मंदिरे वारिमध्यतः ॥ ६५ ॥


પંચ પ્રકારના બલાણકનાં નામે કહે છે. ૧ વામન ૨ વિમાન ૩ હર્મ્યશાલ ૪ પુષ્કર અને ૫ ઉત્તુંગ એમ પાંચે બલાણકના વર્તન સ્વરૂપ પદ સંસ્થાનના માનથી કયાં

कथां करवाते हुं कहुं छुं. देवमंदिर आगण प्रासाद (राजमहल) आगण, नगरना किंवा आगण, जलाश्रयनी मध्यमां के आगण येम भलाबुक्ता पद स्थान भलावा. ६४-६५.

पाँच प्रकारके बलाणकके नामों कहते हैं । १. वामन २. विमान ३. हर्म्य शाल ४. पुष्कर ५. उत्तुंग । इस तरह पाँचों बलाणकके वर्तन स्वरूपपद संस्थान के मानसे कहाँ कहाँ करना वह कहता हूँ । देव मंदिर आगे प्रासाद (राजमहल) के आगे; नगर के कोटके आगे; जलाश्रय के मध्यमें या आगे इस तरह बलाणक के पद स्थान जानना । ६४-६५.

वामनो देवताग्रे च विमानोतुङ्गै राजवेश्मनि ।

हर्म्यशाले गृहे वाऽपि प्रासादे नगरानने ॥६६॥



शिव-विष्णु और ब्रह्मा-त्रिभूर्तिका तोरण युक्त गेवलं

પુષ્કરં વારિમધ્યસ્થં મગ્રતશ્ચૈવ ભૂષિતમ્ ।

સપ્ત નવ ભૂમ્યુત્તુંગ મત ઉર્ધ્વન કારયેત્ ॥૬૭॥

દેવ પ્રાસાદની આગળ જે બલાણક કરવામાં આવે તેનું ૧ વામન નામ બાણુવું; રાજમહેલ આગળના બલાણકને ૨ વિમાન નામ બાણુવું; અગર તેને ૩ ઉત્તુંગ નામ પણ કહ્યું છે. ઘરોના આગળ ડેલી કે નગર આગળના બલાણકને ૪ હર્મ્યશાલ નામ બાણુવું. જળાશ્રયના મધ્યમાં કે જળાશ્રયના મુખ આગળ શોભિતું ૫ પુષ્કર નામનું બલાણક બાણુવું^૩ ઉત્તુંગ નામનો બલાણક સાતથી નવ માળ સૂધીનો ઉંચો (કીર્તિસ્તંભ જેવો) કરવો તેથી વધુ ઊંચો ન કરવો (૨૧) ૬૬-૬૭.

દેવપ્રાસાદ કે આગે જો બલાણક કરને મેં આવે उसका ૧ વામન નામ જાનના । રાજમહેલ કે આગેકે બલાણક का ૨ વિમાન નામ જાનના । અગર उसका ૩ ઉત્તુંગ નામ મી કહતે હૈં । ઘરોંકે આગે खिड़की या नगरमुखके આગે કે બલાણકका ૪ હર્મ્યશાલ નામ જાનના । જલાશ્રય કે મધ્યમેં या जलाश्रय के मुखके આગે શોભતા પુષ્કર નામका બલાણક જાનના । ઉત્તુંગ નામका બલાણક સાત સે નવ માલભૂમિ તકका ऊँचा (કીર્તિસ્તંભ જૈસા) કરના । इससे ज्यादा ऊँचा न करना^૨ । ૬૬-૬૭.

પ્રાસાદાગ્રે જગત્યગ્રે ગ્રસ્તઃ સ્યાન્મુખમંડપઃ ।

ઉર્ધ્વભૂમિઃ પ્રકર્તવ્યા નૃત્યમંડપ સ્વતઃ ॥૬૮॥

લક્ષણં તસ્ય વક્ષ્યામિ સ્થાનમાનં ચ ભૂમિકામ્ ।

એક દ્વિત્રિ ચતુઃ પંચ રસ સપ્તાષ્ટમિસ્તથા ॥૬૯॥

પ્રાસાદની આગળ, જગતીની આગળ કે જગતીથી અંદર સમય તેવો આગળ મુખ મંડપ કરવો જગતીનો ભૂમિમંડપ નૃત્યમંડપના ગર્ભસૂત્રે કરવો.

૨૧ બલાણક વિશે અન્ય મત પણ છે. પ્રાસાદની જગતી આગળ જગતીમાં સમાય તેવી ચોક્કી કે મંડપ કરવો તેને ૧ વામન નામનું બલાણક કહે છે. રાજમહેલ આગળ ૨ વિમાન કે પાંચ સાત ભૂમિ ઊંચું એવું બલાણક ઉત્તુંગ કહે છે. ઘર આગળના દ્વાર પર ગોપુરાકૃતિ એક કે બે ત્રણ માળની ડેલી ને હર્મ્યશાલ બલાણક કહે છે. અહીં જળાશ્રય આગળ પુષ્કળ બલાણક કહ્યો તેથી જળાશ્રય આગળ ઉત્તુંગ કીર્તિ સ્તંભ જેવો અને મંદિર આગળ ગોપુર કહે છે.

૨૧. બલાણકકે બારેમેં અન્યમત મી હૈ । પ્રાસાદ की जगती जागे जगतीमें समास के ऐसी चौकी या मंडप करना । उसकी १ वामन नामका बलाणक कहते हैं । राजमहेल के आगे २ विमान या पाँच सात भूमि ऊँचा ऐसा बलाणक उत्तुंग कहा जाता है । घरके पासके द्वारपर गोपुराकृति एक या दो तीन मजलेके प्रवेशद्वार को हर्म्यशाल बलाणक कहते हैं । यहाँ जलाश्रय आगेका पुष्कर बलाणक नहीं कहा है अपूर्ण है । उत्तुंग जलाश्रयके पास कीर्तिस्तम्भ जैसा होता है । मन्दिरके आगे गोपुर भी होता है ।

तेनां लक्षणं कहुं छुं. आ अलाणुक प्रासादथी जगतीथी ओक भे त्रण पांच छ
सात के आठ पद छेठे स्थान माननो आश्रय नाणीने भूमि छोडीने करवो. ६८-६९.

प्रासादके आगे, जगतीके आगे या जगतीके अंदर समास के ऐसे आगे
मुख मंडप करना । जगतीका भूमि मंडप नृत्य मंडप के गर्भसूत्र में करना ।
उसके लक्षण कहता हूँ । यह बलाणक प्रासादसे या जगतीसे एक दो तीन पाँच
छः सात या आठ पद दूर स्थान मानका आश्रय जानकर भूमि को छोड़कर
करना । ६८-६९.



तोरण परिकार साथ नृत्यशिव का गोबल

જગતી તુ શિરોદેશે જઠરે ચોત્તરજ્ઞકમ્ ।

અધસ્તુલોદયે ભૂમિર્ધટનાદિ ચ તત્સમમ્ ॥ ૭૦ ॥

તત્સમં તુ પ્રકર્તવ્ય મુત્તરજ્ઞે સપટ્કમ્ ।

ઉદયોન્નતમાનેન સોપાનં તુલામધ્યતઃ ॥ ૭૧ ॥

જગતીના મથાળા સુધીમાં એટલે કે તેના જઠરના દ્વારના ઉત્તરંગનો સમાસ કરવો. (જગતી નીચે પ્રવેશ મંડપ કે ચોકીના) તુલા પાટડાનો ઉદય ભૂમિદય કે કુંભા બરાબરમાં કે નીચે સમાવવો. જગતીની ચોકીના પાટ બરાબર પ્રવેશ દ્વારનો ઉત્તરંગ રાખવો. જગતીના ઉદયના માનમાં પાટડાની અંદર ઉપર ચડવાનાં પગથિયાં કરવાં. ૨૨. ૭૦-૭૧.

જગતીકે શીર્ષક તકમેં અર્થાત્ ઉસકે જઠરમેં દ્વારકે ઉત્તુંગકા સમાસ કરના । (જગતીકે નીચે પ્રવેશ મંડપ યા ચૌકીકે) તુલા પાટડેકા ઉદય ભૂમિદય યા કુંભે કે બરાબરમેં યા નીચે સમાના । જગતી કી ચૌકી કે પાટ બરાબર પ્રવેશ દ્વારકા ઉત્તરંગ રચના । જગતીકે ઉદયકે માનમેં પાટડે કે અંદર ઉપર ચઢનેકે પગથિયે કરના । ૨૨ ૭૦-૭૧.

કુંમીસ્તંભ શિરઃ પટ્ટં પૃથક્ સૂત્ર તુલાદિકમ્ ।

ભૂમિં તુ ભુમિ માનેન સમસૂત્રૈર્વિચક્ષણાઃ ॥ ૭૨ ॥

બલાણુકના કુંલી સ્તંભ સરાપાટ આદિ મૂળ પ્રાસાદના સ્તંભના છાડ પ્રમાણે સમસૂત્રે કરવા પ્રત્યેક મળલના ઉદય પ્રમાણે વિચક્ષણ શિલ્પીએ સમસૂત્રે રાખવા. ૭૨.

૨૨=બલાણુક એટલે લૌકિક ભાષામાં ડેલી-પ્રવેશ દ્વાર પરનો ભાગ બાણુવો દેવ પ્રાસાદમાં આવા બલાણુક બનાવવાને ભૂમિતળથી એક મળલા જેટલી જગતી ઉંચી કરી તે પર પ્રાસાદ કરેલ હોય તો જ દેવપ્રાસાદ સામે બલાણુક કરવું યોગ્ય થાય છે. જો કે જગતીના બરાબર ઉંચાઈ બરાબર પણ આગળ જે મંડપ કરવામાં આવે છે તેને પણ 'બોમન' નામનું બલાણુક કહ્યું છે. જૈનોમાં દેવ સ્થાપના પ્રવેશને બલાણુકમાં પ્રાસાદની બરાબર સામે ગર્ભગૃહ કરી તે પર શામરણ કે ત્રિપટ કરે છે. એટલે મૂળ મંદિરથી નીચું કરવાનો હેતુથી તેમ કહે છે. કારણ કે મૂળ પ્રાસાદ કે મૂળ લવન કે મૂળ ધરની ડેલી રૂપ આ બલાણુક હંમેશાં નીચું રહેવું જ જોઈએ. આજા ઉદયવાળી જગતીમાં શ્લોક ૭૦-૭૧ પ્રમાણે નીચેના મુખ્યમંડપ કે ચોકીના પાટ અને તે પરના ભૂમિદય (છાતીયા રણ થાળ) લાદી-ફોર) નો સમાસ મૂળ પ્રાસાદના ઉચ્ચરની અંદર એટલે કુંભાની અંદર સમાવે છે તેનાથી નીચું થાય તો ઉત્તમ ગણાય. જગતી બરાબર ના મુખ્ય મંડપ કે ચોકીનો પાટ મુખ્ય પ્રવેશ દ્વારના ઉત્તરંગ ઉપર હોય છે. આ વિષય સ્થાન માન અને ભૂમિતળના જગતીના ઉદય પર આધાર રાખે છે. ઉત્તુંગ નામનો બલાણુક દ્રવિડના ગોપુર જેવો અગર રાજ પ્રાસાદ આગળ ટાવર જેવો બાણુવો કીર્તિસ્તંભ એ આ ઉત્તુંગના સહોદર જેવો બાણુવો.

૨૨. બલાનક=અર્થાત્ લૌકિક ભાષામેં ડહલી=પ્રવેશ દ્વારકે ઉપરકા ભાગ સમજના । દેવ પ્રાસાદમેં એસે બલાનક બનાનમેં ભૂમિતલસે એક ભૂમિ જાતિની જગતી કેંચી કરકે પ્રાસાદકા

बलाणक के कुम्भी स्तंभ सरापाट आदि मूल प्रासाद के स्तंभ के छोड़के अनुसार समसूत्रमें रखता । ७२.

बलाणकस्तत्तदग्रेतोरणभद्रमस्तके ।

तद् बाह्ये मत्तवारणं सन्मुख वामदक्षिणे ॥ ७३ ॥

इति पंचविघ्न बलाणक

अष्टाष्टुकेना आगण लट्ठागना स्तंभोने तोरण कर्षुं. तेनी अहार सन्मुख अने आलुभां नभणी डायी तरङ्ग मत्तवारण कक्षासन करवां. ७३.

बलाणके आगे भद्र भागके स्तम्भों को झूल करना । उसके बाहर सन्मुख और बाजुमें दाहिनी बायीं तरफ मत्तवारण-कक्षासन करना । ७३.

अथ संवरणा—संवरणाश्च प्रवक्ष्यामि प्रथमं पंचघटन् ।

चतुर्घटाभिर्वृद्ध्या च यावदेकोत्तरं शतम् ॥ ७४ ॥

पंचविंशतिरित्युक्ता विभक्तिर्भाग संख्यया ।

विभक्ति रष्टभागाद्या यावद् वेदोत्तरं शतम् ॥ ७५ ॥

हवे हुं संवरणा विशे कहुं छुं. श३भां पांच घंटाथी चत्वार घंटांनी वृद्धिअे अेकसो अेक घंटा सुधीनी तेम लाग संख्याथी पच्चीस संवरणा कही छे. विलडित लाग संख्याअे पडेदी आठ लागनी साभरणथी अेक सो चार लाग सुधीनी अेम पच्चीश संवरणा चत्वार लागनी वृद्धिथी करता नवुं. ७४-७५.

अब मैं संवरणाके बारेमें कहता हूँ । शुरुमें पाँच घण्टेसे चार चार घंटे की वृद्धि पर एकसौ एक घण्टे तककी उस भाग संख्या से पच्चीश संवरणा कही गयी है । विभक्ति भाग संख्यासे पहली आठ भागकी शमरणसे एक सौ

निर्माण किया हो तो ज देव प्रासादके सामने बलाणक हो सकता है । जगतीका उदय सम आगे जो मंडप बनाते हैं उनको “वामन” नामक बलाणक कहते हैं । जैनमें देव स्थापनका प्रलोभनसे बलाणक प्रासादकी बराबर सामने गर्भगृह करके उसकी पर संवरणा या त्रिषट बनाते हैं । शिखर नहि करता । मूल मंदिरसे नीचा रखनेका हेतुसे ऐसा करता है । मूल प्रासाद या मूल भवन या मूल घरसे डहली बलाणक हमेशा नीचा होना चाहिये । कम उदय वाली जगतीमें श्लोक ७०-७१ का प्रमाणसे नीचेका मुखमंडप=चोकीका पाट=बीम और ते परकी भूमिदल (छालिया-रणथल=लादी=फलोरो) का समास मूल प्रासादके उदम्बकी अंदर होना चाहिये । उससे ऊँचा नहि मगर नीचा रखना उत्तम है । जगती बराबर मुख मंडप=चोकीका पाट=बीम मुख प्रवेश द्वारका उत्तरङ्ग उपर होना चाहिये ! यह विषय स्थान मान और भूमितलका जगतीका उदय पर आधार रखता है । उत्तुंग नामका बलाणक द्रविडका गोपुरम् जैसे अगर राजप्रासाद आगे टावर जैसे समजना । कीर्ति स्तम्भ ये उत्तुङ्ग का सहोदय जैसा समझना ।



વિરેચનવિસ્મર

૧ વ્રહ્માણી ૨ મહેશ્વરી

૩ કૌમારી

૪ વૈષ્ણવી

૫ વારાહી

૬ કન્દાળી

૭ રક્ત વાસુંડા

વિનાયક ગણેશ

સંવરણાને શિલ્પીઓની ભાષામાં શામરણ કહે છે. અહીં મંડપ પર શામરણ કરવાનું કહે છે. પરંતુ ગલ્લગૃહ પર પણ જ્યાં શિખર કરવાની દુષ્કરતા હોય અગર અલ્પ દ્રવ્ય વ્યયના કારણે ગલ્લગૃહ પર શામરણ કરે છે. આખુના મહામુલા મંદિરો પર શામરણ, ઓરિસાકલિંગ દેશમાં ઓરીસા કોલગ અને ખજુરાહોમાં શિખર અને શામરણ બેઉ જોવામાં આવે છે. શામરણનો બીજો પ્રકાર ત્રિપટા છે. કલિંગાદિ દેશોના જૂના કામોમાં જોવામાં આવે છે. આપણા સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતને કચ્છ રાજ-સ્થાનના જૂના કામોમાં ત્રિપટ જોવામાં આવે છે. એક પર બીજી જાળલી પાછી મારી સંકોતી ઉપર આમલસારો ઘંટા કરી કળશ ચડાવે છે. ત્રિપટાનો નાગરાદિ શિલ્પમાં શાસ્ત્રોક્ત પાઠ હજી જોવામાં આવેલ નથી. ૧. શિખર ૨. શામરણ ૩. ત્રિપટા. એમ ત્રણ સર્વોચ્ચ શિલ્પ મનાય છે. ત્રિપટાએ થોડા ફરકાર સાથે શામરણનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે. સંવરણાને શિલ્પમાં નારિનતિથી સંબોધાય છે. શામરણ વિસ્તારથી અર્ધ ઊંચી કહી છે. પરંતુ શિલ્પીઓ પોતાની કળાનું પ્રદર્શન કરવા પ્રત્યેક થરે જાંગી ચડાવી જાંચી કરે છે. જેસલમેરમાં તેવું છે. વર્તમાનકાળમાં શામરણ ચડાવવાની જે પ્રથા શિલ્પીઓમાં છે તે યસોદ વર્ષથી ચાલી આવી છે. જાળલી ફૂટએ ઘંટા પ્રત્યેક થરમાં કરવાનું શાસ્ત્રકાર કહે છે. જ્યારે વર્તમાન કાળની શામરણમાં એકલી ઘંટા-લામસાના થર પર થર ચડાવે છે. જો કે આ રીત અશાસ્ત્રી તો ન કહી શકાય. જ્યારે ગલ્લગૃહ પર સંવરણા કરવાની હોય છે ત્યારે ઉપર મૂળ ઘંટાના સ્થાને આમલસારો જ કરવાની ફરજ પડે છે કારણ કે ધ્વજદંડ જોમો કરવાનું મૂળ ઘંટામાં બની શકતું નથી. પરંતુ આમલ સારામાં સાલ રાખીને ડા સ્થાપન કરી શકાય છે.


अथ संवरणा—संवरणाश्च प्रवक्ष्यामि प्रथमं पंचघटन् ।

चतुर्घटाभिर्वृद्ध्या च यावदेकोत्तरं शतम् ॥७४॥

पंचविंशतिरित्युक्ता विभक्तिर्भाग संख्यया ।

विभक्ति रष्टभागाद्या यावद् वेदोत्तरं शतम् ॥७५॥

७५ ७५ संवरणा विशेषे कहुं छुं. शस्त्रमां पांच घंटाथी यन्धार घंटाणी वृद्धिअे ऐकसो ऐक घंटा सुधीनी तेम लाग संख्याथी पच्चीस संवरणा कडी छे. विलक्षित लाग संख्याअे पडेही आठ लागनी सामरणथी ऐक सो यार लाग सुधीनी ऐम पच्चीस संवरणा यन्धार लागनी वृद्धिथी करता जवुं. ७४-७५.



पुष्पिका नाम संवर्णा (१) धण्डिका ५ कूट १६. सिंह ८. भाग ८.

शभाशङ्कर. ओ. स्थपति.

अब मैं संवरणाके बारमें कहता हूँ । शुरूमें पाँच घण्टेसे चार चार घंटे की वृद्धि पर एकसौ एक घण्टे तककी उस भाग संख्या से पच्चीस संवरणा कही गयी है । विभक्ति भाग संख्यासे पहली आठ भागकी शामरणसे एक सौ

ચાર ભાગ તક કી હસ તરહ પચ્વીસ સંવરણા ચાર ચાર ભાગ કી વૃદ્ધિ સે કરતે જાના । ૭૪-૭૫.

ચતુરસ્ત્રીકૃતે ક્ષેત્રે અષ્ટભાગ વિભાજિતે ।


માગૌ દ્વૌ રથિકા કાર્યા ચતુર્દિશુ વ્યવસ્થિતા ॥૭૬॥

કર્ણે ઘંટિકાદ્વિભાગા તદધઃ કૂટ કોણતઃ ।

મૂલ ઘંટા ત્રયોભાગા ભાગૈકં કલશં ભવેત્ ॥૭૭॥

ઉદયં ચ પ્રવક્ષ્યામિ ભાગાશ્ચત્વાર એવ ચ ।

છાઘોદ્રમાસ્તરકૂટઃ તદૂર્ધ્વ ઘંટિકા ભવેત્ ॥૭૮॥




૧ પુષ્પિકા નામ સંવર્ણા તલ દર્શન (ઉપર સન્મુખ દર્શન)

ચોરસ ક્ષેત્રના આઠ વિભાગ કરવા. તેમાં ગભે મધ્યમાં બે ભાગની રથિકા (ભદ્ર) અને ત્રણ ત્રણ ભાગની રેખા કરવી તે રીતે ચારે બાજુએ વિભાગની વ્યવસ્થા કરવી. રેખાએ બે ભાગની પહોળી ઘંટિકા કરી તેની નીચે ખુણે કૂટ કરવા. સર્વોપરિ મૂળ ઘંટ ત્રણ ભાગની કૂટ સાથે ચાર ભાગની પહોળી કરી તે ઉપર એક ભાગનો કળશ કરવો. આમ તળવિભાગ કહ્યા હવે ઉદય ઉભણી ચાર ભાગની કરવાનું કહું છું. પ્રત્યેક ઘંટા નીચે છાજલી તે પર કૂટ કરવું કૂટના થરમાં ઘંટિકાના ગભે ઉદ્ગમઃ દોઢીયા કરવા. તે કૂટ ઉપર ઘંટિકા કરવી.

आ रीते शाभरणु-पञ्चीश चडाववी. शाभरणुना प्रत्येक धरमां नीचे छाजली कूट उद्गम अने ते पर धांटीका चडाववां आम शाभरणुना प्रत्येक थराने कम न्नाणुवे। आ रीते करतां जेम शिभरने उर शृंग चडे छे तेम शाभरणुने गले उरुधंटा चडे ते पर सिंड जेसे छे. मध्यनी सर्वोपरिने भूण धंटा कडे छे. अने तेना पर मोटो कणश स्थापन थाय. जेके प्रत्येक धंटा पर कणश. धंटा भूकवां. ७६-७७-७८.

चोरस क्षेत्रके आठ विभाग करना । उसमें गर्भमें मध्य में दो भाग की रथिका (भद्र) और तीन तीन भाग की रेखा करना । इस तरफ चारों बाजु विभाग की व्यवस्था करना । रेखापर दो भागकी चौड़ी घंटिका कर उसके नीचे कोनेमें कूट करना । सर्वोपरि मूल घण्टा तीन भागकी कूटके साथ चार भाग की चौड़ी करसे उसके ऊपर एक भागका कलश करना । इस तरह तलविभाग कहे । अब उदय चार भागका करने के लिये कहता हूँ । प्रत्येक घण्टा के नीचे छाजली उसके ऊपर कूट करना । कूटके थरमें घंटिका के गर्भमें उदय डेढिया करना । उस कूटके ऊपर घंटिका करना ।


संवरणाको शिल्पीओंकी भाषामें शामरण कहते हैं । यहाँ मंडप पर शामरण करने के लिये कहा है । परंतु गर्भगृह पर भी जहाँ शिखर करनेकी दुष्करता हो अगर अल्प द्रव्य व्ययके कारण गर्भगृह पर शामरण करते हैं । आबूके महामूले मंदिरों पर शामरण ओरिसा-कलिंग और खजुराहोमें शिखर और शामरण दोनों देखनेमें आते हैं । शामरण का दूसरा प्रकार त्रिषट है । और कलिंगादि देशोंके पुराने कामोंमें देखनेमें आते हैं । अपने सौराष्ट्र, गुजरात और कच्छ, राजस्थान के पुराने कामोंमें त्रिषट देखनेको मिलता है । एक पर दूसरी छाजली पीछे मारकर संकोचकर उपर आमलसाराधंटा कर कलश चढ़ाते हैं । त्रिसटाका नागरादि शिल्पमें शास्त्रोक्त पाठ अभी देखनेमें आया नहीं है । (१) शिखर (२) शामरण (३) त्रिषटा इस तरह तीन सर्वोच्च शिल्प होता है । त्रिषटा थोड़े फेरफारके साथ शामरणका संक्षिप्त स्वरूप है । संवरणा को शिल्पमें नारी जातिसे संबोधन किया जाता है । शामरण विस्तार से अर्ध ऊँची कही गई है । परंतु शिल्पीओं अपनी कलाका प्रदर्शन करनेके लिये प्रत्येक थर पर जांगी चढ़कर ऊँची करते हैं । जेसलमेरमें वैसा है । वर्तमानकालमें शामरण चढ़ानेकी जो प्रथा शिल्पियोंमें है, वह करीब दो सौ सालसे चली आयी है । छाजली कूट धंटा प्रत्येक थरमें करनेका शास्त्रकारका विधान है । और वर्तमानकाल की शामरणमें अकेली धंटा लामसाके थर पर थर चढ़ाते हैं । यद्यपि यह रीत अशास्त्रीय नहीं कही जाती । जब गर्भगृह पर संवरणा करनेकी होती है तब उपर मूल धंटाके स्थान पर आमल सारा ही करनेका फर्ज पड़ता है, क्योंकि ध्वजा दंड खड़ा करनेका कारण मूल धंटेमें बनता नहीं है । परंतु आमलसारेमें साल रखकर ध्वजा दंड स्थापन किया जा सकता है ।



१८ वीं शताब्दी से वर्तमान काल की संवर्णा शैली.

प्रभाशिक्ष. ओ० स्थपति.

वर्तमान काल से शिल्पियों की शमरण की प्रथा



देवराणी जेठाणी के स्पर्धाका सुंदर कलामय गोखला-लुण्णिग वसही (देल्वाडा आवु)






देलवाडा धाबु के वमल वसही मंडप के स्तम्भ देवाङ्गना और ईलिका तोरण

इस तरह शामरण पच्चीस चढ़ाना—शामरणके प्रत्येक थरमें नीचे छाजली कूट—उद्गम और उसके पर घण्टीका चढ़ाना । इस तरह शामरणका प्रत्येक थरका क्रम जानना । इस तरह करते जिस तरह शिखर को उरुशृंग चढ़ता है इस तरह शामरण के गर्भमें उरुघण्टा चढ़े उसके पर सिंह बैठता है । मध्य की सर्वोपरि को मूल घण्टा कहता हैं और उसके पर बड़ा कलश स्थापित होता है । यद्यपि प्रत्येक घण्टा पर कलश—अंडा रखा गया है । ७६—७७—७८.

इति श्री विश्वकर्मा कृतायां क्षीरार्णवे नारदपृच्छायां मंडपाधिकारे शताश्रे षड्विंशोऽध्याय ॥ ११६ ॥ (क्रमांक अ० १८)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे श्री नारदपृच्छायां पृच्छे मंडपाधिकारना शिल्प विशारद स्थपति श्री ओषडभाई सोमपुराये रयेली सुप्रभा नाम्नी भाषा टीका साधेना अक्षो सोमपुराये अध्याय (११६) (क्रमांक अ० १८)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवमें श्री नारदजीके पूछे हुए मंडपाधिकारके शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुराकी रचि हुई सुप्रभा नाम्नी भाषाटीका का एकसौ सोलहवां अध्याय । ११६) (क्रमांक अ० १८)



॥ अथ सांधार भ्रम निरूपणाध्याय ॥

क्षीरार्णव अ० ॥ ११७ ॥ क्रमांक १९


श्री विश्वकर्मा उवाच

भ्रममिति प्रवक्ष्यामि प्रासाद मानतां बुधः ।
 दशहस्तोत्तरा यावत्प्रासादाः सभ्रमा भवेत् ॥ १ ॥
 दशोर्ध्वं च शतपादे भ्रममेकं प्रकीर्तितम् ।
 सप्तविंशे द्वयं चैव अष्टमांशे तथा पुनः ॥ २ ॥
 सप्तपादे तु चत्वारि षड्षष्टै पंचसीर्युते ।
 भ्रममिति विभागानि श्रुत्वात्वेकाग्रतो मुनिः ! ॥ ३ ॥
 प्रासाद द्वादशभागा गर्भेष्ट सार्द्ध मध्ये ।
 सार्द्ध द्वयो द्वयमिति शेषं च भ्रम विस्तरे ॥ ४ ॥

इति एक भ्रममान

श्री विश्वकर्मा कहे છે. બુદ્ધિમાન શિલ્પીઓ ? પ્રાસાદના માનથી સાંધાર પ્રાસાદના ભ્રમ અને ભિત્તિના માન પ્રમાણ હવે હું તમોને કહું છું દશ હાથ ઉપરના પ્રાસાદને ભ્રમ કરવો. દશથી પચ્ચીશ હાથના પ્રાસાદને એક ભ્રમ કરવો. સત્તાવીશ હાથના પ્રાસાદને બે ભ્રમ કરવા અને આઠમા ભાગે ભ્રમભિત્તિ કરવી.એમ ભ્રમ અને ભિત્તિના વિભાગ રાખવા. હે મુનિ,

અભ્રમ (સાંધારપ્રાસાદ)



એક ભ્રમ તલદર્શન

હવે એકાગ્રતાથી સાંભળો. પ્રાસાદ બહાર રેખાએ હોય તેના બાર ભાગ કરી વચ્ચે સ્તૂપ-ગર્ભગૃહ ભિત્તિ સાથે સાડા છ ભાગનો રાખવો અને બે છેડાની બહારની બેઠ ભીંતો અઢી ભાગની બાંધી રાખવી. (એટલે સવા ભાગની એકેક ભીંત બાંધી) બાકીના ત્રણ ભાગમાંથી દોઢ દોઢ ભાગનો ભ્રમનો વિસ્તાર બાંધવો. ૧-૨-૩-૪.

શ્રી વિશ્વકર્માજી કહેતે હૈં । હે ! બુદ્ધિમાન શિલ્પ ! પ્રાસાદકે માનસે ભ્રમ

और भित्तिमान सांधार प्रासादके मान प्रमाण अब मैं तुम्हें कहता हूँ । दश हाथके उपरके प्रासादको भ्रम करना । दशसे पच्चीस हाथके प्रासादको एक भ्रम करना । सत्ताईश हाथके प्रासाद को दो भ्रम करना और आठवें भागमें भ्रमभित्ति करना ।

.....इस तरह भ्रम और भित्ति के विभाग करना । हे मुनि ! अब एकाग्रतासे सुनो । प्रासाद बाहर रेखाके पर हो उसके बारह भाग कर बिचका स्तूप-गर्भगृह भित्तिके साथ साढे छः भागका रखना और दो अंतकी बाहर की दोनों दिवारें ढाई भाग की मोटी रखना । (अर्थात् सवा सवा भागकी एकेक दिवार मोटी) बाकीके तीन भागमें से डेढ़ डेढ़ भागका भ्रमका विस्तार जानना । १-२-३-४. इति एक भित्तिमान ।

द्विभ्रमं च प्रवक्ष्यामि यथा शास्त्रे न संभवः ।

चतुर्विंश कृते क्षेत्रे द्वादश लिङ्ग पीठयोः ॥ ५ ॥

चतुर्भिर्भित्ति त्रिभागानि शेषं च भ्रम मुत्तमम् ।


स्तंभः श्रेणि यदा सूत्र भ्रमद्वय विराजिता ॥ ६ ॥

कर्ण मध्ये प्रकर्तव्या मंडपा मर्हता श्रता ।

॥ इति भ्रमद्वयं मध्यमान ॥

इवे ये भ्रमतुं शास्त्रोक्त मान संशय वगरतुं कहुं छुं सांधार प्रासादानी

द्वयभ्रम (सांधार प्रासाद) अथमुभयप्रासाद



मध्यमान द्वय भ्रम तल दर्शन

अडारनी रेखाये चौवीश
भाग करी वयहुं लिङ्गपीठ=
स्तूप-भित्ति साथे गर्भगृह
-आर लागनो राखवो चार
लीं तो त्रणु लागनी ओटवे
पोणु पोणु लागनी प्रत्येक
भित्त नडी राखवी. लाडीना
मेड भ्रमो अण्णे लागना
राखवा भ्रमनी भित्तोना
स्थाने स्तंभोनी श्रेणी लीं तना
सूत्रना स्थाने राखवी: आ
गदी कणु-रेखा-मंडपमां
स्तंभोनी श्रेणीथी नणुवी.

अब दो भ्रमका शास्त्रोक्त मान असंशय कहता हूँ । सांधार प्रासाद की

बाहर की रेखाके पर चौबीस भागकर बिचका लिंगपीठ-स्तूप-मिति के साथ गर्भगृह-बारह भागका रखना । चार दिवारे तीन भागकी अर्थात् पौने पौने भाग की प्रत्येक दीवार मोटी रखना । बाकीके दोनों भ्रम दो दो भागके रखना । भ्रम की दिवारोके स्थानपर स्तम्भों की श्रेणी भीतके सूत्रके स्थानपर रखना । आगेकी कर्णरेखा-मंडपमें स्तम्भों की श्रेणीसे जानना ।

षड्विंश कृते क्षेत्रे लिङ्ग पीठ दशाष्टकम् ॥ ७ ॥


भित्तिषड् सार्द्धश्च चत्वारिभ्रम कन्यसेत् ।

रुद्रसार्द्ध चतुर्भ्रम स्तंभ युक्तं न संशय ॥ ८ ॥

एवं विभक्ति मादाय भ्रमाद्वय विराजिते ।

(भ्रमा त्रीणि विराजित) इति भ्रमद्वय कनिष्ठमान

डवे कनीष्ठ मानना ये भ्रमवाणा प्रासादोना लागो कहे छे. अठार रेखाये छत्रीश भाग करवा. तेमां वयलो लिङ्गपीठ (स्तूप) भित्ति सहित गर्भगृह-



भ्रम द्वय (कनिष्ठमान) तलदर्शन

अठार लागनो राखवो. तेनी चार बीतो साडा छ लागनी (अटले १॥=लागनी अडेक करवी) कनीष्ठ मानना द्वय भ्रम नी राखवी साडा अग्यार लागना चार भ्रमो (२॥=लागनी अडेक) = प्रदक्षिणा राखवी. भित्तोना स्थाने (भ्रमना लट्ठोमां) स्तंभो भूडी शकय. तेमां संशय न करवो. अे रीते ये भ्रमना प्रासादना विभाग कनीष्ठमानना बाखुवा

७-८

अब कनिष्ठ मानसे दो भ्रमवाले प्रासादोंके भागों कहते हैं । बाहर रेखाके पर छत्तीस भाग करना । उसमें बिचका लिंगपीठ (स्तूप) (भित्तिसहित) गर्भगृह अठारह भागका रखना । उसकी चार दिवारे साढ़े छः भागकी (अर्थात् १॥=भागकी एक करना) कनिष्ठमान के द्वय भ्रमकी रखना । साढ़े ग्यारह भाग के चार भ्रमो (२॥=भागकी एक एक प्रदक्षिणा रखना । भित्तोंके स्थानपर (भ्रम के

२. इवाश्रीशेत् पंच भ्रमविस्तरे-पार्श्वतर ।

भद्रोंमें) स्तम्भों रख सकते हैं। उसमें संशय न करना, इस तरह दो भ्रम के प्रासादके विभागों कनिष्ठभान के जानना। ७-८.

यथा एवं विभागं च ज्येष्ठत्वेष्टादशः शुभं ॥९॥

सर्वभित्ति भवेद्भागं भागैकं भ्रमणद्वयं।

द्विभागं द्विभ्रमज्येष्ठं शेषं गर्भगृहं भवेत् ॥१०॥

॥ इति भ्रमद्वय ज्येष्ठमान ॥

हुवे ज्येष्ठमानना ये भ्रमनी विधि छोड़े छे. अठारह भाग रेखाये करवा सर्व लीतो. ओकेक लागनी अने ये भ्रम ओकेक लागना राखवा ओटले ओके तरफ़ ये भ्रम ये लागना जलुवा. अने आडी दश भागना (गलंगुड-साथे स्तूप) राखवा. ६-१०.

अब ज्येष्ठमान के दो भ्रमकी विधि कहते हैं। अठारह भाग रेखाके पर करना। सर्व दिवारे एक एक भागकी और दो भ्रम एक एक भागके रखना। अर्थात् एक तरफ़ दो भ्रम दो भागके जानना और बाकी दश भागका (गर्भगृह स्तूप साथका रखना। ९=१०.

क्षेत्राष्ट दशभिर्भागं षड्भागं लिङ्गपीठके।

भागैकं षट्भित्ति च भाग भागं भ्रमत्रय ॥११॥

स्तंभा श्रेणि युतां तंश्च भ्रमांश्चत्वारि धीमताम्।

मध्यवेदिककृते गभ (क्षेत्र) सभ्रमं च करोटकः ॥१२॥

ज्ञायते तद् भ्रमं पंच महामेरुप्रसिद्धयेत्।

कवलिका सभ्रमाख्याता भाषितं विश्वकर्मणा ॥१३॥

सांधार प्रासादना अठार रेखाये होय तेना अठार भाग करवा. तेमांशी वस्थे छ लागनुं लिङ्गपीठ स्तूप भित्ति साथे गलंगुड-राखवा. तेनी छ लिंते ओकेक लागनी अने त्रणु त्रणु भ्रम पाणु ओकेक लागना करवा. (ये रीते भ्रमनुं प्रमाणु जलुवुं.) ११-१२-१३.

सांधार प्रासादके बाहर रेखाके हो उसके अठारह भाग करना। उनमें से विचमें छः भागका लिङ्गपीठ-स्तूप-भित्ति के साथ गर्भगृह रखना। उसकी छः

(२) श्लोक ७-८ ना पाठो धरा न अशुद्ध अने गलुत्री अठारनां विभाग अशुद्ध होता. शुद्ध पाठो मणशे तो नवी आवृत्ति शुद्ध पाठ मुकीशुं.


१. श्लोक ७-८ के पाठो अशुद्ध है। शुद्ध मिलनेसे नया संस्करणमें शुद्ध पाठ रखेंगे।

दिवारे' एक एक भागकी और तीन तीन भ्रम भी एक एक भाग के करना ।
(इस तरह तीन भ्रमका प्रमाण जानना । ११-१२-१३.

भ्रमनी ली'तोभां मध्यभागमां यथ्यार श्रेणीना स्तंभो बुद्धिमान शिल्पीये

अथऽयम (सांधार प्रासाद)

चतुर्भुजप्रासाद



अमत्रय-तलदर्शन

शिल्पी को करना । (वैसा दो दो अर्थात् चार भ्रमके प्रासादको करना । मध्यमें वेदीका कर गर्भगृहको घुमटी कलाडिया-करोटक करना । प्रसिद्ध ऐसे सहामेरूको पाँच भ्रम करना । (अथवा पंचमेरू को इस तरह भ्रम करना ?) आगे कोलीका भ्रम के विभागमें श्री विश्वकर्माने कही है ।

करवा. (तेवुं अण्णे येतत्ते चार भ्रमना प्रासादने करवुं.) मध्यमां वेदीका करी गल'गृहने घुमटी-कलाडीया-करोटक करवो. प्रसिद्ध येवा महामेरूने पांच भ्रम करवा. (अथवा पंच मेरूने आ रीते भ्रम करवा !) आगण कोलीका भ्रमना विलागमां श्री विश्वकर्माने कही छे.

भ्रमकी दिवारोंमें मध्यभागमें

चार चार श्रेणीके स्तंभ बुद्धिमान

एक द्विद्वयो त्रीणि तृतीये चतुर्पंचके ।

मध्य वेदी समायुक्त भ्रमस्तैतालिलक्षणम् ॥ १४ ॥

भ्रमश्च भ्रमयोर्मध्ये यदाभित्ति निवेशितम् ।

सषष्टं तसोत्परे प्राज्ञ क्रमशा क्रमणान्तके (?) ॥ १५ ॥

सांधार प्रासादने ओक भ्रम जेने जे त्रणुना त्रणु अने चार अने पांच भ्रमो करवां वर्ये वेदी (भद्रमां) भ्रमनी तावीकानां लक्षणो जणुवां भ्रम अने जीज भ्रमनी वर्ये लिती करवी. भ्रमना मध्यना भागमां स्तंभोनी श्रेणी करवी. जे रीते उह्या शिल्पीजे कभ पर कभथी भ्रमो करवां. १४-१५.

सांधार प्रासादको एक भ्रम दो को दो, तीनके तीन और चार और पाँच भ्रमों करना । विचमें वेदी (भद्रमें) भ्रमकी तालिकाके लक्षण जानना । भ्रम और दूसरे भ्रमके बीच मिति करना । भ्रमके मध्य भागमें स्तंभों की श्रेणी करना । इस तरह बुद्धिमान शिल्पीको क्रमपरक्रमसे भ्रमों करना चाहिये । १४-१५

शिवेच देवता उक्ता आगमस्ता पुनः पुनः ।
 एहि-उक्ता ग्रहासर्वे तत्सर्वेभ्रममव्ययः ॥ १६ ॥
 भवाज्ञा रूप संयुक्ता गणपति विविधानि च ।
 नकुलिशो शेषरामाश्चभ्रमस्तुयलंकृते ॥ १७ ॥
 प्रवेक्षणं यदा सूर्ये सौम्यादि नवमेव च ।
 भ्रमस्थाने प्रदातव्या पूजिता च सुखावहा ॥ १८ ॥



ब्रह्मा



महिषासुरमर्दिनी



सूर्य



विष्णु

उच्चै पृथक् पृथक् पक्ष तोरण पक्षे विरालिका स्तंभिका आदि परिकर युक्त

आवा साधार भ्रमयुक्त प्रासादोभ्यां शिवआदि देवो नो आगमोभ्यां तेनी अंग संख्या इरी इरीने कही छे.....ते सर्वे तथा सर्व अहो इरता भ्रमनी बीतोना मध्यमां करवा....गणपतिना बुद्धा बुद्धा अत्रीश स्वर्पो (सुदल पुराणमां कही छे ते नकुलीश भगवान शेषनारायण राम आदि स्वर्पो भ्रम प्रदक्षिणामां इरी अलंकृत करवा...सूर्य अने चंद्रादि नव अहो भ्रमना स्थानमां तेनां स्वर्पो इरी पूजवाथी सुअने आपनारा जलवा, १६-१७-१८.

ऐसे साधार भ्रमयुक्त प्रासादो में शिव आदि देवों जो आगमों में उनकी अंग संख्या बार बार कही गई है.....उन सब तथा सब ग्रहोंके चारों ओर भ्रमकी दिवारों के नकुलीश भगवान शेषनारायण राम आदि स्वरूपों भ्रम प्रदक्षिणामें कर अलंकृत करना...सूर्य और चन्द्रादि नौ ग्रहों भ्रमके स्थानमें उनके स्वरूपों कर पूजन करनेसे सुखके देनेवाले हैं । १६-१७-१८.





श्रुतदेवी-शारदा
सरस्वती का १२ स्वरूप



१ महादेव



२ वेदगर्भा



३ इश्वरी



४ जयादेवी



५ विजयादेवी



६ सारङ्गदेवी



७ तुंबरीदेवी



८ नारदीदेवी



९ सर्वमंगला


नारदादि रिषि सर्वे पांडवाद्यायुधिष्ठिरः ।

प्रासादे भ्रम संस्थाने स्वस्थाने भ्रम प्रदक्षिणे ॥ १९ ॥


स्वच्छंद भैखाद्यं च आनंदो प्रति भैख ।

श्रुक्ति उक्ता यथा देव्या भ्रम स्थाने सुखावहा ॥ २० ॥





૧૦ વિદ્યાધરી



૧૧ સર્વવિદ્યા



૧૨ સર્વપ્રસન્ના નારદીય

અષ્ટાશિતિ સહસ્રાણિ ઋષિરાજ સુસ્વાવહા ।

બ્રહ્મણે ભ્રમસંસ્થાને વસિષ્ઠાઘ પ્રદક્ષિણે ॥૨૧॥

નારદ આદિ સર્વ ઋષિઓ અને યુધિષ્ઠિરાદિ પાંડવો પ્રાસાદના ભ્રમના પોત પોતાના સ્થાને કરતા કરવા. તેમાં સ્વચ્છંદ ભૈરવાદિ આનંદ ભૈરવ પ્રતિ ભૈરવ તથા મુક્તિને દેનારા એવા દેવો અને દેવીઓને પ્રદક્ષિણામાં સ્થાપવા તે સુખને આપનારા બાણુવા ભ્રમમાં અઠ્યાશી હજાર ઋષિ વસિષ્ઠાદિનાં સ્વરૂપો ગ્રાહ્યના મહા પ્રાસાદના ભ્રમની પ્રદક્ષિણામાં કરવા. ૧૬-૨૦-૨૧.



દક્ષિણ દિગ્પાલ યમ

ભૈરવ-ક્ષેત્રપાલ
નીહતી

ઉમામહેશ-આસનસ્થ



ઉર્ધ્વ નૃત્ય-લલાટ તિલક

नारद आदि सर्व ऋषियों और युधिष्ठिरादि पांडवों को प्रासादके भ्रमके अपने अपने स्थानपर फिरते करना । उनमें स्वच्छंद भैरवादि, आनन्द भैरव, प्रति भैरव तथा मुक्तिदाता ऐसे देवों और देवियों को प्रदक्षिणा में स्थापना वे सुखके देनेवाले हैं । भ्रममें अट्ठासी हजार ऋषि वसिष्ठादि के स्वरूपों ब्रह्मा के स्वरूपों ब्रह्माके महाप्रासादके भ्रमकी प्रदक्षिणामें करना । १९-२०-२१.

इति श्री विश्वकर्माकृतायां क्षीरार्णवे नारद पृच्छायां सांधार भ्रम निरूपणाधिकारे शताग्रे सप्तदशाधिकारे ॥ ११७ ॥ क्रमांक अ० १९.

धृति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवे श्री नारदऋषिये पूछेला सांधार भ्रम निरूपण अधिकार पर शिल्प विशारद श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुराये रयेली सुप्रभा नामनी भाषा टीकाते अेकसे सतरमे अध्याय. ११७, (क्रमांक अ० १९)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवमें नारदजीके पूछे हुए सांधार भ्रम निरूपण अधिकार का शिल्प विशारद श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुराकी रचि हुयी सुप्रभा नामकी भाषाटीका एकसौ सत्रहवाँ अध्याय ॥११७॥ (क्रमांक अ० १९)



॥ अथ सांधार चतुर्मुख प्रासाद वर्णन ॥

क्षीरार्णव अ० ११८ क्रमांक २०

श्री नारदोवाच-

स्वर्ग स्थानार्चितं पूर्वं शिवस्थानं चतुर्मुखः ।

जिनभवनं देवलोकं ममश्रुत्वा मुहुर्मुहुः ॥१॥

पुनः कांच विशिष्टं च मानतुङ्गे महीतले ।

उक्ता चातुर्मुखा सर्वे कथितं मम सांप्रत ॥२॥

श्री नारदः कहे छे. यातुर्मुख ओवो शिवस्थान प्रासाद स्वर्गभां पूज्य तेवो आपे आगण कही, तेवो देवलोकभां पूज्य तेवा उन लवननो भर्म भने कहे। श्रुत्य लोकभां पृथ्वीने विशे विशिष्ट ओवो कांचन जेवा प्रासाद यातुर्मुख हुवे भने कहे। १-२.

श्री नारदजी कहते हैं—चातुर्मुख ऐसा शिवस्थान प्रासाद स्वर्गमें भी पूजनीय होवे वैसा आपने आगे कहा, वैसा ही देवलोक से पूज्य होवे वैसा जिनभवन का मर्म मुझे बताओ । १-२.

श्री विश्वकर्मा उवाच-

* उक्तं माहवमितिश्च क्षेत्रे चातुर्मुखं वंदिते ।

प्रासादं ब्रह्मसूत्रे सरथर युक्तेन च ॥३॥

नंदकोष्टं प्रतिष्ठे त्याद्यततः वेदि भ्रमति परिधा ।

मंडपा तस्य चाग्रेण त्रिभिः कर्णे षड्विधता वेदिका ॥४॥

तेषां युक्ति विधातन सुरे जैनेन्द्र पूर्वोत्तरे ।


युक्ताकोष्टप्रमाण विवरे आयामा विस्तीर्णा कोष्टे ॥५॥

उपसिद्धिपे (?) आयामं त्रिंश गृह्णन्ति कोष्टा ।

विधेभ्य श्रुति, मेधा रचति मेघस्वरानि सिंहश्रिते ॥६॥

पाठान्तर १. स्वचित पूर्वं चतुर्मुख, २. विशिष्टं, ३. मातलोगे, ४. क्षेत्रे, ५. सरवयुक्तेन ६. नंदाकाष्टे, ७. कर्णे कर्णे त्रिभिः, ८. नेनेन्द्र, ९. पूर्वोत्तरे, १०. मेघध्वरानि ।

* श्लो३ उ थी १० भां क्षणी अशुद्धियो होवाथी अनुवाद थर्ष शक्यो नथी.




त्रिताल तोरण सांचीस्तूप ईस. पूर्वे दुसरी शताब्दी



कहामय ह्रीडोलक (आंदोलक) तोरण सोमनाथ (प्रभासपाटण)



पीठ, स्तम्भ, गडदी, छाद्य ईलिकायुक्त सुंदर कलापूर्ण तोरण
मध्यमें गजतालु तोरण वडनगर (गुजरात)



તથાગ્રિ મેઘારચંતિ સાર્ધ નાંલ્યોપરિ: સંક્રમે ।

અધર: સ્વભૂમિકૃતે નંદવેદી કક્ષાંતરે ॥૭॥

વર્તને ત્યાવચ્છાદનં^૧ ભૂમતિ ચેહ ચાતુર્દક્ષુ નિર્મિતા ।

દ્વૌ કોષ્ટો ભ્રમણ રહિતં ત્રિવિટિસ્તુ મે સંચયમ્ ॥૮॥

પ્રાસાદ^૨ પક્ષે ભ્રમ વેદિ ઉચ્છાલયં ઉત્તમં ।

સંલગ્નં સ્તંભત્યજે મિતિ ત્યજેત્..... ॥૯॥

લગ્નાપુટં ઉછાલને રૂપમનેક ચિત્રે પ્રાસાદાનાં સન્મુખમ્ ।

ચ્છાદંતિ છાનિરૂપા: પ્રસિદ્ધ: સૂર્યાદિ તારાલી ॥૧૦॥

સ્થોપરથ નિષ્કાન્તે માને કવલી સદા ।

નિર્મિતં ગવાક્ષ મદલૈ^૩ સ્તંભસ્ય સહિત પદમ્યં પટાન્તરે ॥૧૧॥

દ્વારશ્ચ દ્વારે^૪ શાખા પ્રશાખે ઉપર્યુ પરિ ભૂમિકે ।

પુન: પુન: કપોતાલી જંઘા પ્રજંઘા કપોલ^૫ છાદ્યકૈ ॥૧૨॥

ભાવાર્થ—રથ ઉપરથના ઉપાંગોના નિકાળાના માનથી કોળીનું નિર્માણ હંમેશાં કરવું ગોખ જરૂરના મદન સ્તંભો સહિત સુશોભિત કરવું—પદના પાટ સુધી....દ્વાર ઉપર દ્વાર દ્વારની શાખા ઉપશાખા ઉપરાઉપર કરવી. ઉપલી ભૂમિને ફરી કેવાળ જંઘા તે પર ફરી જંઘા કરી કેવાળ પર છત્તું કરવું ૨૬-૩૦

માવાર્થ—રથ ઉપરથકે ઉપાંગોંકે નિકાલેકે માનસે કોલિકા નિર્માણ હમેશાં કરના । ગોખ, ફરોલા મહલ સ્તંભોં કે સહિત સુશોભિત કરના । પદકે પાટ તક...
...દ્વારકે ઉપર દ્વાર દ્વારકી શાખા ઉપશાખા ઉપરાપર કરના । ઉપરકી મૂર્તિ કો ફિર કેવાલ જંઘા, ઉસકે પર ફિર જંઘા કર કેવાલ-પર છજ્જા કરના । ૨૯-૩૦

માનતુજ્ઞો વિરાજિત: સદા જિનેંદ્ર ઉક્તા શ્રુભા ।

ત્યાવ જગતી ભ્રમતી પરિધી લુબ્ધ માનતુજ્ઞા ર્જિતા ॥૧૩॥

જ્ઞાતિ વૈરાદિચ્છંદર્વિમાને મર્જ્ય રેલા નિજ: ।

શ્રી મહાગતશ્ચ ક્રિયતે અક્ષય પદં લભ્યતે (?) ॥૧૪॥

ભાવાર્થ—માનતુંગ પ્રાસાદ જ્યાં છે ત્યાં સદા શુભ એવા જિનેંદ્ર પ્રભુ વિરાજે છે, તેની જગતી પરિધી-ભ્રમવાળી છે. માનતુંગ પ્રાસાદ વૈરાટી જ્ઞાતિ છંદ કે વિમાન જાતિમાં મંજરી રેખાવાળું શિખર કરવું. આવો પ્રાસાદ કરાવનારને અક્ષય પદના લાભની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૩૧-૩૨

પાઠાન્તર ૧૧. ભ્રવતિ:, ૧૨. પ્રાસાદ ક્ષેત્રદ્વવેદિ:, ૧૩. મદલૈર્ભમસ્યા, ૧૪. દ્વર શ્રદ્ધારે,

૧૫. કપોત ।

भावार्थ—मानतुंग प्रासाद जहाँ है वहाँ सदा शुभ ऐसे जिनेन्द्र प्रभु विराजते हैं। उसकी जगती परिधी-भ्रमवाली है। मानतुंग प्रासाद वैराटी ज्ञाति छंद या विमान जातिमें मंजरी रेखावाला शिखर करना। ऐसा प्रासाद करानेवाले को अक्षयपद के लाभकी प्राप्ति होती है। ३१-३२.

शिखरोर्ध्वे पंचदंड स्कंधे क्वादि जिनेश्वरम्।

उपला चार उरुशृंगोना आभलसाराभां चार अने भूण शिखरने भणी पांच ध्वजदंड चोमुअने करवा अने शिखरना आंधणु। उपर जिनेश्वरनी मूर्ति करवी. ३३.

उपरके चार उरुशृंगोंका आमलसारेमें चार और मूल शिखर सब मिलकर पाँच ध्वजादण्ड चौमुखको करना और शिखरके स्कंधके ऊपर जिनेश्वरकी मूर्ति करना। ३३.

चतुरस्त्रीकृते क्षेत्रे अष्टादश विभाजिते।

कर्ण त्रिभाग विस्तारं पल्लवी पदमेव च ॥१५॥

निर्गमंतत्समंकार्यं प्रतिकर्णद्वयो भवेत्।

निष्क्रांत समंवक्ष्ये कर्णि भागाश्च विस्तरः ॥१६॥

निवेशं च समं कुर्यात् भद्रार्ध भाग द्वयो भवेत्।

निर्गमं पद सार्द्धं च उभयो वामदक्षिणे ॥१७॥

३ कर्ण

१ पल्लवी

२ प्रतिकर्ण

१ नंदी

२ भद्र

६ भाग

६ भाग

१८

प्रासादना चोरस क्षेत्रना अठार भाग करवा करवा. तेभां रेखा त्रय भागनी पल्लवी (नंदी) एक भागनी समदल, अेवा अे प्रतिकर्ण अण्णे भागना ते पणु समदल करवां. नंदी-भूषणी एक भागनी समदल अरधुं भद्र अे भागनुं अने तेना नीकाणे। दोढ भागने। राखवो अेम अे उत्तर आणी जमणु। तरक्ष अेम आरे तरक्ष करवुं. १५-१६-१७

प्रासादके चोरस क्षेत्रके अठारह भाग करना। उनमें रेखा तीन भाग की पल्लवी (नंदी) एक भागकी समदल, ऐसे दो प्रतिकर्ण दो दो भाग के, वे भी समदल करना। नंदी कोनी एक भाग की शमअर्धा भद्र दो भागका और उसका निकाला डेढ़ भागका रखना। इस तरह दो उत्तर बायीं दायीं तरफ ऐसे चारों तरफ करना। १५-१६-१७.

कर्णे नन्दनं सर्वेषां नवशृङ्गै रथोपरि।

नन्दि श्रीवत्समेकैकं रथिका भद्रभूषितं ॥१८॥

रथे कण पुनः कार्यं नव पञ्च परि भ्रमं।

कर्णि तिलकं प्रदातव्यं कूटकारादिकं क्रमात् ॥१९॥

કેસરી કર્ણ સંસ્થાને રથે શ્રીવત્સદાયયેત્ ।

મંજરી મૂલ રેખા ચ ષટ્શ્રંગસતુલા (!) ॥૨૦॥

ઝરુ જ્ઞં પ્રત્યાંજ્ઞૈ સરતરા સર્વકામદા ।

નાગેષવેદ યુક્તાશ્ચ શ્રૃંગવત્

પૂરિતાંતરૈ ॥૨૧॥

તિલકં ષટ્ત્રિંશોક્તં માનંતુજ્ઞ

વિરાજિતે ।

તેષા લક્ષ માતંગૈશ્ચ રિષિરાજ

શ્રૃણોત્તમમ્ ॥૨૨॥ ઇતિ માનંતુજ્ઞ

રેખા કણે તેર અંકનું નંદન

કર્મ પહેલું ચડાવવું. પહેરે નવ

અંકનું સર્વતોભદ્ર ચડાવવું. ભદ્રની

બેઠે ખૂણીઓ પર એકેક શ્રૃંગ ચડાવવું.

ફરી રેખા પર નવ શ્રૃંગનું સર્વતોભદ્ર

અને પ્રતિરથ પર પાંચ અંકનું

કેસરી ચડાવવું. ખૂણીઓ પર તિલક

ફૂટ ચડાવવા. રેખા પર ત્રીજું કર્મ

કેસરી પાંચ અંકનું અને પ્રતિરથ

પર શ્રીવત્સ-શ્રૃંગ ચડાવવું. મૂળ

રેખા પર મંજરી (તિલક ચડાવવું.)

.....(ભદ્રના ખૂણે એક તિલક

ચડાવવું) ઉરુશ્રૃંગ સોળ અને આઠ

પ્રત્યાજ્ઞ ચડાવવાથી બસો ઓગણ

સીતેર ૨૬૯ શ્રૃંગ અને છત્રીશ

તિલક ચડે ત્યારે ઇતિ માનંતુજ્ઞ

નામનો પ્રાસાદ થયો ૪-૫ બાણવો.


હવે માતંગ પ્રાસાદના લક્ષણ હે

ઋષિરાજ ! કહ્યું તે સાંભળો.

૧૮ થી ૨૨.

કર્ણ પર તેરહ શ્રૃંગના નંદન કર્મ

પ્રથમ ચઢાના । પ્રતિરથ પર ૯ સર્વતોભદ્ર



માનંતુજ્ઞ પ્રાસાદ તલભાગ ૩૮

શ્રૃંગ ૨૬૯ તિલક ૩૬.

(૨) મંજરી પ્રાસાદ તલભાગ ૩૦.

શ્રૃંગ ૨૬૯ તિલક ૩૬.

भद्रके कोणी पर एकेक शृङ्ग चढ़ाना—फिर कर्ण पर नौ शृङ्गका सर्वतोभद्र, और

प्रतिरथ पर केसरी चढ़ाना। कौने पर तिलक कूट रखना—कर्ण उपरे तीसरा कर्म केसरी पाँच शृङ्गका चढ़ाना और प्रतिरथे एक शृङ्ग चढ़ाना। मूल रेखा पर मञ्जरी—तिलक चढ़ाना.....
...भद्रके कौने पर तिलक रखना। उरुशृङ्ग सोलह और प्रत्यांग आठ चढ़ानेसे दोसौ उन-सित्तर शृङ्ग और छत्तीस तिलक चढ़ानेसे मानतुङ्ग नामक प्रासाद समजना। अब हे ऋषिराज ! मातङ्ग प्रासाद का लक्षण मैं कहता हूँ वो सुनो। १८ से २२ इति मानतुङ्ग

दशधात यदा क्षेत्रं चेद् आणे निवेशितं ।
मानतुङ्गश्च यदाङ्गा शिखर सर्व कामदम् ॥२३॥
अन्यत्राङ्गे न कर्तव्यं प्रासादादि संयुतम् ।
चेद्आणे विशेषण शोक सन्ताप कारितः ॥२४॥
यादशं मूल प्रासाद तादश^{१६} जगतीः क्रम ।
रथेयुक्ते विभागं च समेशृङ्ग समाकुलम् ॥२५॥

इति मातङ्ग

लावार्थ—मातंग प्रासाद येष्टयाणुना क्षेत्रना दश लागकरवा तेमां अंग झलना मानतुंग प्रासाद जेटला (अठारना दशलागे) करवा अने शिखर पणु येवा न प्रकारतुं कर्मशृंगवाणुं

करवाथी सर्व कामनाने आपनाइं जाणुवुं. ते प्रासाद अंग विलाग जीन न करवा. जे जीन करे तो शोक संतापने आपे. जयां सुधी भूण प्रासादना रथ आदि अंग विलाग करवा अने शृंगो पणु येम तेटला न यडाववा (रेभा जे लाग, जे नंदी अरधा अरधा लागनी, प्रतिरथ अने लद्र येडेक लागना भणी दश लाग करवा.) इति मातंग. २३-२४-२५.

मातङ्ग प्रासादका क्षेत्रका दश भाग करना (२ भाग रेखा दो नंदी आधा आधा भाग । प्रतिरथ और भद्रार्थ एकेक भाग) उनका फालना मानतुङ्ग जीतना

१९ तादशं चतुर्दिश्यो ।



प्रमाणसे रखना। शिखर उसी प्रकारका कर्म श्रृंग युक्त करना यह सर्व कामना दायक समजना। प्रासादका अङ्गविभाग और शृङ्गादि अन्य प्रकारका करना नहि यदी करे तो शोक संतापकारक समजना। २३-२४-२५

इति मातङ्ग

तथा मंडोवरे रिषि विभागं शृणु सांप्रतम्।

पीठं पूर्वं प्रमाणेन कुबेर कुमुदोद्भवम् ॥२६॥

खुरकं ह्यं भागानी कुंभकं पंच मेव च।

कलशं त्रिभागमुत्सेधं अन्तरपत्रं पदार्धत ॥२७॥

कपोताली त्रिभागेन २० मञ्चिका सिणि वे रिषि।

२१ चतुर्दश्योच्छिता जंघा सार्धचत्वारि उद्रमम् ॥२८॥

भरणी गुण विचारेण द्विपदं उर्ध्वकपोतिका।

छादनं पदमेकेन कपोताली च पूर्वतः ॥२९॥

अर्धयान्तर पत्रं च चत्वारि कूट छाद्यकं।

कन्यसं च अतः प्रोक्तं मध्यमानं च कथ्यते ॥३०॥

हे ऋषिराज ! डवे मंडोवरना विभाग सांलणो. पीठ आगण कइया

- २ स्वरो प्रमाणे कुबेर के कुमुदोद्भव प्रकारनुं करुनुं. अशे भे लाग, कुलो
५ कुंभो पांच लागनो, कणशो त्रिषु लागनो, अंतरपत्र अरधा लागनुं,
३ कलसा केवाण त्रिषु लागनो, भाची त्रिषु लागनी, जंघा चौद लागनी,
०॥ अंतरपत्र उद्गम होदीयो साडा यार लागनो, भरणी त्रिषु लागनी, (३८
३ केवाल लाग) ते पर उर्ध्व केवाण भे लागनो, छादन अेक लागनुं, केवाण
३ मंचिका त्रिषु लागनो, अंतरपत्र अरधा लागनो, यार लागनुं छजुं. अे
१४ जंघा रीते ४८॥ लागना कनीष्ठ मानना मंडोवरना लाग कइया. डवे
४॥ उद्रम मध्यमानना मंडोवरना विभाग कहुं छुं.

हे ऋषिराज ! अब मंडोवर का विभाग सुनाता हूँ। पीठ आगे

- ३ केवाल कहा ऐसा कुबेर-या कुमुदोद्भव प्रकारका करना। खुरो-दो भाग,
०॥ अंतराल कुंभक पाँच भाग, कलशा तीन भाग, अंतराल आधा भागका, केवाल
४ छजु

- ४८॥ भाग कनिष्ठमान और भाची तीन तीन भागकी जंघा चौदा भागका, देदीया साडा चार
भागका, भरणी तीन भागकी, (३८ भाग) उसकी पर अर्ध केवाल दो भागका,
छादन एक भागका, केवाल तीन भागका, अंधारी आवे भागकी, और छज्जा
चार भागका। ऐसे कनीष्ठ भागका मंडोवर ४८॥ भागका कहा, अब मध्य
मानका मंडोवर कहता हूँ। २६ से ३०

भरणी मस्तके प्राज्ञ चतुर्भागा शिरावटिः ।

छादनं कथ्यते पूर्वं कपोतालि च पूर्वतः^{२२} ॥३१॥

पुनः कपोताली त्रिभागेन अर्धं चान्तरपत्रय ।

कूट छाद्यं भवेत्पूर्वं मध्यमानंतु निश्चयं ॥३२॥

उपर कहेला कनिष्ठमानना मंडोवरमां त्रणु लागनी भरणी (सुधीना ३८

३ भरणी

३८ लाग आगण

४ शिरावटी

१ शरन

३ केवाल

३ केवाल

०॥ अंधारी

४ छत्र

लाग प३॥

मध्यमान

४६

६ जंघा

४॥ दोढीये

३ भरणी

३ केवाल

०॥ अंधारी

४ छत्र

लाग ७०

ज्येष्ठमान

लाग) उपर चार लागनी शिरावटी अने आगण कहेला ते प्रमाणु छादन अेक लाग, केवाल त्रणु लाग इरी केवाल त्रणु लागनो, अंधारी अर्ध लागनी, छत्र चार लागनुं करवुं. अे रीते प३॥ लागनो मध्यमाननो मंडोवर नालुवो. ३१-३२.

आगे कहा हुआ कनिष्ठमान का मंडोवर में तीन भागकी भरणी (थर्यतका ३८ भाग) उपर चार भागकी शिरावटी, एक भागका छादन, तीन भागका केवाल फीर तीन भागका केवाल, आवे भागकी अंधारी, चार भागका छत्र करना । ऐसे ५३॥ भागका मध्यमानका मंडोवर समजना ।

कपोताली बभूमध्ये जंघा भाग नव स्तथा ।

^{२३} उपरे छाद्य प्रधानं च ज्येष्ठ मानं च सिद्धि^{२४} ॥३३॥

उपर कहेला मध्यमानना प३॥ लागमां जे केवाल वच्ये ४६ लाग पर जंघा नव लागनी करवी. ते उपारना थरे। आगण कहेला. दोढीये ४॥ लाग, भरणी त्रणु लाग, केवाल त्रणु लागनो, अंधारी अरधे। लाग अने चार लागनुं छत्र भणी कुल ७० लागनो ज्येष्ठ माननो मंडोवर सिद्धिने आपनार नालुवो. (जे भूमि अेक छाद्य) ३३.

आगे मध्यमानका ५३॥ भागमें दो केवालकी विचमें ४६ भाग, उपर जंघा नव भागकी ते उपरके थरों आगे कहा द्रुम ४॥ भाग, भरणी तीन भाग, केवाल तीन भाग, अंधारी आधा भाग उपर मुख्य छाद्य चार भागका मीलके ७० भागका ज्येष्ठमानका मंडोवर (दो भूमि एक छाद्यका) सिद्धि दायक जानना । ३३

विश्वकर्मा उवाच —



१ तथा जगती कोष्ठेन आयामं^{२५} च विस्तीर्णम् ।
कोष्ठे वेदि च त्रयोविंशे^{२६} मुखायते च त्रिंशतिः ॥३४॥
ततो कोष्ठान मध्ये चैई मेकोन विंशतिः ।
पंचविंशति मुखायते^{२७} त्रयमाने विधीयते ॥३५॥
त्रयो^{२८} कोष्ठान्तरे अष्टत्रयो भद्रे च षोडशः ।
सिंहद्वार^{२९} बभ्रुपक्षे द्वात्रिंशैव सिद्धयति ॥३६॥
भद्रपक्षे भवेत्स्त्रीणी कक्षान्तरे प्रवेष्टितं ।
३० (अष्टमत्वधू प्रविष्ठस्य भद्रे भद्रे जिनालयं) ॥३७॥
जिनालये वरश्रेष्ठः सर्वक्षेत्रे च वावन ।
..... ॥३८॥


(भावार्थ) श्री विश्वकर्मा कहे છે....જિનાયતનની જગતીનો કોઠો લાંબો પહોળો કરવો. તે કોઠાના વેદિ ૨૩ લાગ અને ઉંડાઈ ત્રીશ લાગ તે કોઠામાં મૂળ પ્રાસાદ ચૈઈઆણ (૧) ઓગણીશ લાગ અને પચ્ચીશ લાગ લાંબો ઉંડાઈમાં વિધિથી કરવો. ત્રણ કોઠાના અંતરે આઠ એવા ત્રણ ભદ્રે....સોળ.... મધ્યગર્ભથી બેઉ પડખે બત્રીશ....ભદ્રના પડખે પણ....ત્રણ ત્રણ પડખાના અંતરે પ્રવિષ્ઠ કરવા. આઠ....ઉંડા પ્રવિષ્ઠ....ભદ્રે ભદ્રે જિનાલય કરવાં જિનાલયમાં બાવન જિનાલય સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે.
૩૪-૩૫-૩૬-૩૭-૩૮

(૧) અહીં આપેલો અધ્યાય ૧૧૮ મો કેટલીક જૂની પ્રતોમાં તે ન ૧૪૭મો ગણ્યો છે. એટલે તે કદાચ પાછળના ભાગમાં હોય ! આ ગ્રંથના કેટલાક પાછલા અધ્યાયો વૃક્ષાણૈવ ગ્રંથને મળતા તેના કેટલાકના ભાગ અને પાઠો છે.

૧. યહાં દિયા હુઆ અધ્યાય ૧૧૮ વાં કરી પુરાની પ્રતોમાં અં ૧૪૭ વાં ગિના ગગા હૈ. ઇસે હો સકતા હૈ વહ પીછેકે ભાગમેં મી હો. ઇસ ગ્રન્થકે કરી પીછેકે અધ્યાય કે વૃક્ષાણૈવ ગ્રન્થસે મિલતે જુલતે અને કરી ભાગ યા પાઠોં હૈ.

પાઠાન્તર ૨૫ આયામંત્ર વિસ્તૃતમ્, ૨૬ આયમં ચ ત્રિંશતિ, ૨૭ ક્રિયમાન, ૨૮ કક્ષાન્તરે ૨૯ સિદ્ધા બભ્રુપક્ષે ૩૦ () કરેલ છે તે આ બે પદો કેટલીક પ્રતોમાં નથી.

ज्येष्ठ मानका महामंडोवर एक छज्जा उदय भूमि-उदयज्वा युक्त मंडोवर समस्त भाग ७०



इयं जंघा युक्त मंडोवर भाग ३०

(भावार्थ) विश्वकर्मा कहते हैं...
जिनायत की जगतीका कोष्ठ लम्बा चोड़ा करना। उस कोष्ठके वेद २३ भाग और गहराई तीस भाग। उस कोठे में मूल प्रासाद=चेइयाण उन्नीस भाग और पच्चीस भाग लम्बा गहराईमें विधि से रखना। तीन कोठे के अंतरे आठ ऐसे तीन भद्रे ...सोलह...मध्यगर्भ से दोनु ओर वत्तीस...भद्रेके बगलमें भी...तीन तीन बाजुके अंतरमें प्रविष्ट करना। आठ ...गहरा प्रविष्ट...भद्रे भद्रे जीनालय करना। जिनायतमें बावन जिनायतन सर्वमें श्रेष्ठ हैं। ३४-३५-३६-३७-३८.

दिग्पाल तांडवनाद्यं लास्यं

लोके वैतालश्च ॥३९॥

^{३१} प्रकृते पु पुनर्निमिषु (?)

नृत्य कूर्याच्चतुर्मुखे ^{३२} ।

स्तर स्थाने विशेषण शाखे

स्तंभे निरंतरे ^{३४} ॥४०॥

यावज्जीवानि सर्वाणि नृत्यकुर्वति

मे सदा ।

प्रासाद मानतुङ्गश्च ^{३५} द्विपंचाश

जिनालयः ॥४१॥

छंद नागर मादाय

सर्वछंदानिमाश्रितम् ।

^{३६} येनपीठ विरंचितम्

मंडोवर विशेषतः ॥४२॥

चातुर्मुखे च दातव्या पुनर्दद्या चतुर्मुखे ।

इति मातग (मानतुङ्गप्रासाद)

^{३१} प्रकृत्ये न कृत्य चातुर्मुख, ^{३२} चातुर्दशै ।

पाठान्तर-^{३३} पदस्थाने, ^{३४} विस्तरे, ^{३५} द्विपत्रिंश बावन, ^{३६} जीतपिराज्यते ।

लावार्थ—यातुर्मुख जिनायतनने इरता तांडव लास्यादि नृत्य करता दिग्पाल लोकपाल वैतालादिनां स्वइय करवा. अने विशेषे करीने थरना स्थाने, शाखाओंमें अने स्तंभना विस्तारमां हंमेशां स्वइयो करवां. न्यां सुधी लुवोतुं अस्तित्व छे त्यां सुधी न्णु ते सर्व हंमेशां नृत्य करता रहे. तेवो मानतुंग प्रासाद (३५) बावन....जिनालयवाणो करवो. प्रासादना सर्व छंदमां नागरछंदना आश्रये ओटवे प्राधान्य इये न्णुवो. तेना पीठ पर मंडोवर करवो. चतुर्मुखना उपर इरी योमुख ओम करवा. ४०-४१-४२. इति मातंग (मानतुङ्ग) प्रासाद

भावार्थ—जिनालय के चारों ओर तांडव लास्यादि नृत्य करते दिग्पाल लोकपाल, वैतालादि के स्वरूप करना और विशेषकर थरके स्थानपर, शाखाओंमें और स्तंभके विस्तारमें हमेशां रूपों करना । जहाँतक जीवोंका अस्तित्व है वहाँ तक वे सब जाने हमेशां नृत्य करते रहते हो ऐसा मानतुंग प्रासाद (३५) बावन...जिनालयवाला करना । प्रासादके सर्व छंदमें नागरछंद के आश्रयपर अर्थात् प्राधान्य रूपसे जानना । उसके पीठपर मंडोवर करना । चतुर्मुख के ऊपर फिर चोमुख ऐसे करना । ४०-४१-४२. इति मातङ्ग (मानतुङ्ग) प्रासाद ।

जगती प्रदीया क्षेत्रे महावेदे ^{३०}प्रदीया ^{३५}जिन ॥ ४३ ॥

प्रदीया जिन संस्थाने जिणमाला ^{३६}मूर्ध्वनाय ।

वामदक्षे तथा पृष्ठाग्र मंडपा रंङ्गमण्डपे ॥ ४४ ॥

पंचविंशति विस्तार अष्टाविंश मुखायतम् ।

^{४०}भागैक लोपयेत्कर्ण चतुराशिति जिणालयम् ॥ ४५ ॥

विंश विंशाग्र ^{४१}पृष्ठे (चतु) चत्वारिं मुखायते ।

^{४२}जिणमाला स्तदानाम सर्वकल्याण कारिणी ॥ ४६ ॥

१ चतुर्मुख
७६ देवकलोका
८ महवर

८४

८ मंडप
४ बलाणक
स्तंभ संख्या
४२०

३३६ देरी ८४में
१२ मूलगर्मगृह


गर्मगृह

स्तंभ ७६८ प्रथम भूमि

भावार्थ—जगतीना क्षेत्रना....संस्थानमां लुण्णुमादानी वृद्धि करवी. डाभी न्मभाणी तरइ अने आगण तथा पाछण रंगमंडपो (इरता योमुखने) करवा. क्षेत्रना पच्छीश भाग पडोणार्ध अने अड्ढावीश भाग (मुभायत=जिंठा) लांभाधमां करी चार भुण्णे ओकेक भाग लोपवो. ओ रीते चोराशी लुण्णालय वीश वीश आगण पाछण अने पडणे भावीश भावीश ओटवे युमादीश मुभायतमां लुनायत करवां. ओवुं चोराशी लुण्णायतन सर्वनुं कट्याणु करनाइं ओवुं “जिणमाला” नाम न्णुयुं. ४३-४४-४५-४६.

३७ महाविद्ये, ३८ प्रतिमादिच, ३९ विवर्द्धनीय, ४० भागै लोपये, ४१ विंशविंशकृतेक्षेत्रे पृष्ठे चत्वारिंश मुखायतो, ४२ जिपाद्रष्टि विचार कृतै पृष्ठे ।

जीणमाला तलदर्शन



२८x२५=खण्ड=विभागका ८४ जिनायतनके चतुर्मुख "जिणमाला"

१ यतुर्मुख मं ३५-८

७६ देवकुलिका अलाखुड-४

८ महाधर नालीमं ३५-४

८४ स्तंभ संख्या ४२०

हेरी ८४ना ३३६

भूल गलंगुड १२

७६८

जगतीके क्षेत्रके...संस्थान के जिणमालाकी वृद्धि
...करना बायीं दायीं तरफ और आगे तथा पीछे रंग-
मण्डपों (फिरते चोमुख के) करना। क्षेत्रके पच्चीश भाग
चौड़ाई और अट्ठाईश भाग (मुखायत गहरे) लम्बाई में
कर चारों कोनोंमें एक एक भाग लोपना। इस तरह
चोराशी जिनालय बीस बीस आगे पीछे और बाजुमें बाईस

बाईस अर्थात् चुमालीश मुखायतमें जिनायत करना । ऐसा चोर्चाशी जिनायतन सर्वका कल्याणकर ऐसा “जिणमाला” नाम जानना । ४३-४४-४५-४६.

द्वारस्य विस्तरंगृह्य अष्टमांशानि मध्यतः ।
ज्येष्ठमध्या कनिष्ठं वा अर्चामानं चतुर्मुखे ॥४७॥
द्वारस्य विस्तरं ग्राह्यं द्विधा भक्तं च कारयेत् ।
वीतरागो स्तथा कृष्ण अर्चामानं च सर्वतः ॥४८॥
हीने हानि प्रकुर्वित अधिके स्वजनक्षयम् ।
रेखामानं भवेदर्चा सर्वकामर्थकारिणी ॥४९॥


गर्भगृहना द्वारना विस्तार जेटली प्रतिमा करवी. ते मध्यमान-तेनो आठमो भाग हीन करवाथी कनीष्ठमान अने आठमो भाग अधिक करवाथी जेष्ठ मान ते चातुर्मुख प्रतिमानुं मान जाणुवुं. द्वार विस्तारना जे भाग करी अेक भागनी जिन प्रतिमा अने कृष्ण तथा लक्ष्मीनी पूजनीक मूर्तिनुं मान जाणुवुं. कडेला मानथी हीन करवाथी हानि थाय अने वधु भोटी करवाथी पोताना स्वजनने नाश थाय. कडेला आम रेखा मानथी प्रतिमा कराववाथी काम अर्थने लाल थाय छे. ४७-४८-४९.

गर्भगृहके द्वारके विस्तारके बराबर प्रतिमा करना । उस मध्यमानका; आठवाँ भाग हीन करनेसे कनिष्ठमान और आठवाँ भाग अधिक करने से ज्येष्ठमान ...चातुर्मुख प्रतिमाका मान जानना । द्वार विस्तार के दो भाग कर एक भागकी जिन प्रतिमा और कृष्ण तथा लक्ष्मी की पूजनीक मूर्तिका मान जानना । कहे हुए मानसे हीन करनेसे हानि होती है, और ज्यादा बड़ी करनेसे अपने स्वजन का नाश होता है । कहे हुए ऐसे रेखामान से प्रतिमा करने से काम अर्थका लाभ होता है । ४७-४८-४९.

द्वारोद्भयष्टधा भक्ते भागमेकं परित्यजेत् ।
सप्तमाष्टमे सप्तम देवद्रष्टि नियोजयेत् ॥५०॥
उर्ध्व द्रष्टि द्रव्यनाशाय अधस्ते भोगहानि च ।
रेखा द्रष्टि यदाप्राज्ञ दानपुण्य विवर्धनम् ॥५१॥
अर्चाद्रष्टि स्तर स्तंभं पीठ मंडोवरं स्तथा ।

* वालाग्र लोपयेद्यत्र निष्कलं तत्पूजायते ॥५२॥


* डेटलीक जुनी प्रतोभां श्लोक ४७ थी पर ना पाठो नथी.




जैन प्रतिमा सन्मुख विभाग


जैन प्रतिमा पृष्ठ विभाग

जैन प्रतिमा पक्ष विभाग



जैन प्रतिमा और परिकर विभाग






जैन समवसरण

गर्भगृहना द्वारनी विचारना आठ
भाग करी तेना उपलो भाग तल.
नीचेना सातमा भागना आठ भाग
करवा. तेना सातमा भागे देवदृष्टि
राखवी. कहेला मानथी जे दृष्टि
जांची राखे तो धननो नाश थाय
अगर जे नीची राखे तो समृद्धिनो
नाश थाय. माटे डाह्या पुरुषोअे
रेणा प्रभाणे न्यां रेणा आवी
होय त्यांज दृष्टि राखवाथी दान
पुण्यनी वृद्धि थाय छे. प्रतिमा
दृष्टि थर, स्तंभ, पीठ अने मंडोवर
तेना मानथी जे अेक वाण जेटलो
पणु जांचा नीचे लोपथाय तो ते कार्य
क्षणने आपनाइं न जाणुवुं. पूजा
निष्कण जाय. ५०-५१-५२.

गर्भगृहके द्वारकी ऊंचाईके आठ
भाग कर उसका उपर का भाग
आठवाँ तज कर सातवें भागका
आठ भाग करना । उसके सातवें
भागमें देवदृष्टि रखना । कहे हुए
मानसे जो दृष्टि ऊँची रखे तो धनका
नाश होता है अगर जो नीची रखे
तो समृद्धिका नाश होता है । इस
लिये सुज्ञ पुरुषोंको चाहिये कि
रेखाके बराबर जहाँ रेखा आयी हो
वहाँ ही दृष्टि रखना, इससे दान
पुण्य की वृद्धि होती है । प्रतिमा
दृष्टि थर, स्तंभ, पीठ और मंडोवर
उसके मानसे जो एक बाल जितना
भी ऊँचा नीचा लोप हो तो
उसे फल प्रदकार्य न जानना ।

५०-५१-५२.



अष्टादश.

इति श्री विश्वकर्मा विरचित
क्षीरार्णवे नारद
पृच्छायां सांधार चातुर्मुख
प्रासाद मंडोवरादि लक्षणं
नाम शताग्रे अष्टादश
मोऽध्याय ॥ ११८ ॥ क्रमांक
अ० २०

इति श्री विश्वकर्मा विरचित
क्षीरार्णवे श्री नारदजीके पूछेला
सांधार चातुर्मुख प्रासाद अने
मंडोवरादि लक्षणुना शिल्प विशा-
रद श्री प्रभाशंकर ओघडभाईके
रच्येले सुप्रभा नाम्नी भाषा
टीकाते ओकसे अठारभे
अध्याय. ११८. क्रमांक अ० २०

इति श्री विश्वकर्मा विरचित
क्षीरार्णवे श्री नारदजीके पूछे हुए
सांधार चातुर्मुख प्रासाद और
मंडोवरादि लक्षणके शिल्प विशारद
श्री प्रभाशंकर ओघडभाईकी रची
हुई सुप्रभा नाम्नी भाषा टीकाका
एक सौ अठारहवाँ अध्याय ॥ ११८ ॥

क्रमांक अ० ॥ २० ॥

संवरणा के कोष्टक. अ-११६ के श्लोक ७४ से ७८ का स्पष्टीकरण

क्रम	संवरणानु नाम	विभक्ति भाग	घंटिका संख्या	फूट संख्या	सिंह संख्या	क्रम	संवरणानु नाम	विभक्ति भाग	घंटिका संख्या	फूट संख्या	सिंह संख्या
१	पुष्टिका	८	५	१६	८	१४	देव गांधारी	६०	५७	—	६०
२	नंदिनी	१२	९	४८	१२	१५	रत्नगर्भा	६४	६१	—	६४
३	दशाक्षा	१६	१३	—	१६	१६	चूडामणि	६८	६५	—	६८
४	देवसुंदरी	२०	१७	—	२०	१७	हेम रत्ना	७२	६९	—	७२
५	कुल तिलक	२४	२१	—	२४	१८	चित्र कूट	७६	७३	—	७६
६	रम्या	२८	२५	—	२८	१९	हिमा	८०	७७	—	८०
७	उद्दिग्मिन्ना	३२	२९	—	३२	२०	गंध माधनी	८४	८१	—	८४
८	नारायणी	३६	३३	—	३६	२१	मंदरा	८८	८५	—	८८
९	नलिका	४०	३७	—	४०	२२	मेदिनी	९२	८९	—	९२
१०	चंपका	४४	४१	—	४४	२३	कैलासा	९६	९३	—	९६
११	पद्मा	४८	४५	—	४८	२४	रत्न संभवा	१००	९७	—	१००
१२	समुद्भवा	५२	४९	—	५२	२५	मेरु कूट	१०४	१०१	—	१०४
१३	त्रिदशा	५६	५३	—	५६						

॥ अथ केशरादि वैराग्यकूलप्रासाद ॥

क्षीरार्णव (अ० ११९) क्रमांक २१

श्री नारदोवाच-

प्रणपत्यमिदं वक्ष्ये यावन्मे धारणामतः ।

कथियामि न संदेहो शिखरं सर्वकामदम् ॥ १ ॥

कस्मिनाकारे समुत्पन्ना प्रासाद शिखरोत्तमं ।

किं दलं किं विभक्तेन किंमा शृंगे विभागतः ॥ २ ॥

श्री नारदजी कहे छे हुं प्रणाम करीने कहुं छुं के भने प्रासादना शिखर
के ले सर्व-कामनाने पूरनार छे तेना विषे संदेह वगर कहे। ते केवा आकारना
उत्पन्न थया, तेना दल अने शृंगना विभाग आदि भने कहे। १-२

श्री नारदजी कहते हैं—मैं प्रणाम कर कहता हूँ कि मुझे प्रासाद के
शिखरों के बारेमें कि जो सब कामनाओं को पूरने वाले हैं, उनके बारेमें
निःसन्देह कहो। वे कैसे आकार के उत्पन्न हुए, उनके दल विभाग और शृंग
के विभाग आदि मुझे कहो। १-२.

किं मे अष्ट विभक्तं च तेषां स्कंध कित्तां भवेत् ।

दशधा स्कंध रेखा च स्कंधमान कित्तां भवेत् ॥ ३ ॥

मम वालंजरं श्रुत्वा सरतरकं हेतवे ।

किं विभागे समोत्पन्ना कथय ममसांप्रतं ॥ ४ ॥

आठ विभाग केम करवा शिखरनुं स्कंध आधुनुं केटला भागे केवुं करवुं,
शिखरना आधुनुनी रेखा स्कंधनुं मान केवुं राखवुं, वालंजरना भाग तथा पाणीतार
केम करवा....विभागोनी उत्पत्ति केवी रीते थई? ते भने हुवे कहे। ३-४

आठ विभाग कैसे करना, शिखर का स्कंध कितने भागपर कैसे करना,
शिखरके स्कंध की रेखा-स्कंधका मान कैसे रखना, वालंजरके भाग तथा पानीतार
कैसे करना...विभागोंकी उत्पत्ति कैसे हुई?—यह मुझे अब बताओ। ३=४.

विश्वकर्मा उवाच-

यत्त्वया पृच्छते चैव शृणुत्वेकाग्रतो मुने ।

शिखरं विविधाकाराः अनेकाकारमुद्रितः ॥ ५ ॥

उक्तं च प्रवक्ष्यामि श्रेष्ठानां वैराज्य कुल सभवेत् ।

केशरादि विधिस्तेषां तथा क्षीरार्णवे स्मृते ॥ ६ ॥

द्विमान मयुरे प्रोक्ता! कस्यमेनफलेथवा ।

शिखरो पुष्करे विद्यात् विमाना रुह देवता ॥ ७ ॥



શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે. તમો પૂછો છો હે મુનિ, હવે એકાગ્ર મનથી સાંભળો. શિખરોના અનેક વિધ આકારોના અને અનેક આકારના કહ્યા છે, તે



શિખરમાં આવતા ક્રમેનો સમજ.

ક્રમ-અનુભવે શૃંગ શ્રીવત્સાવિ અષ્ટક

તિલક તથા કુંડ.



તિલક-પ્રેક્ષરી



કૂટ.



શૃંગ-શ્રીવત્સ

તિલક મજરી કૂટ-શૃંગ શ્રીવત્સ કેસરી

હું તમોને શ્રેષ્ઠ એવા વૈરાજ્ય-કુળના કૈશરાદિ પ્રાસાદોનો વિધી તે ક્ષીરાણુવમાં (તથા વૃક્ષાણુવમાં પણ) કહું છું. ૫-૬-૭

શ્રી વિશ્વકર્મા કહેતે હૈં—
તુમ પૂછતે હો તો હે મુનિ, અબ એકાગ્રતા સે સુનો । શિખરોં કે અનેકવિધ આકારોં ઓર અનેક આકારકે શિખર કહે હૈં । વહ મૈં તુમ્હે શ્રેષ્ઠ વૈરાજ્યકુલ કે કેશરાદિ પ્રાસાદ કા વિધિ મૈં ક્ષીરાણુવ મેં મી કહતા હૂં ।
૫-૬-૭.

વજ્ર પદ્મરાગ વૈદ્ય
રત્નકોટ વિમાનકઃ ।
ભૂધરો ચ મહાનીલં
ઈન્દ્રનીલો પૃથ્વીજયઃ ॥૮॥
કૈલાસ હેમકૂટ
શ્રામૃતોદ્ભવ મંદિરં તથા ।
નંદશાલી નંદનં ચ હયેતે
વિમક્તિ દશતલમ્ ॥૯॥

વૈરાજ્યકુળના ૨૫ પ્રાસાદોના ૧૧ થી ૨૫ શિખરો દશાષ્ટતિળનાં નામ કહે

(૧) મૂળ જૂની પ્રતોમાં ઉપરોક્ત આપેલા શ્લોક ૮ થી ૧૧ ના પાઠોનાં નામ અને તળ વિલક્ષિત અને શ્રગની સંખ્યાનો ક્યાંય મેળ ખાતો નથી. તેથી ઉપર આપેલ ક્રમ પ્રમાણે મળે છે. પરંતુ અઢાર્થ અને દશાષ્ટ તિળના ૭ નામો અને વિલક્ષિતનાં બેવડાં છે. કોઈની શુદ્ધ પ્રતની પ્રાપ્તિથી આ અધ્યાય સ્પષ્ટ થઈ શકે. અમને મળેલી ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રની દશ આર પ્રતોમાં આવાજ પ્રકારની અશુદ્ધિ છે. અપરાજિત સૂત્ર ૧૫૪ થી ૫૭ ના

छे. २५ वज्र २४ पद्मराग, २३ वैद्युर्य, २२ रत्नकूट, २१ विमान, २० भूधर, १९ भडानील, १८ इंद्रनील, १७ पृथ्वीनय १६ कैलास, १५ छेमकूट, १४ अभृतोद्भव, १३ मंदिर, १२ नंदशाली અને ११ नंदन એ પંદર પ્રાસાદોના શીખરોની દશાધિતિની વિભક્તિ જાણવી. ૮-૯.

वैराज्यकुलके २५ प्रासादोंके ११ से २५ शिखरों दशाई तलके नाम कहते हैं । २५ वज्र, २४ पद्मराग, २३ वैद्युर्य, २२ रत्नकूटी, २१ विमान, २० भूधर

ચાર અધ્યાયો વૈરાજ્યાદિ પ્રાસાદોના છે. તેના સાથે અહીં આપેલાં નામ કે વિભાગનો પણ મેળ ખાતો નથી. કોઈ ગ્રંથનો આધાર હશે.

મૂળ જૂની પ્રતોમાં આ પ્રમાણે ક્રમ વગરના નામો આપેલાં છે. તે મૂળ પાઠ આ નીચે આપીએ છીએ.

^{૨૫}વજ્ર ^{૨૩}વૈદ્યુર્ય મુક્ત વાહદ્રંમણિ ભૂતિલકં ।
^{૨૪}પુષ્પરાંગ ચ ગોમેધં પ્રવાલં શૃંગં ભૂષણં ॥ ૮ ॥
 તથા શૃંગતલં વિચાદૃષ્ટ ભાગં ચ લક્ષણમ્ ।
^૧કેસરી ^૨સર્વતોમદ્રં ^૩નંદનસ્ય ^૪વિશેષતઃ ॥ ૯ ॥
^૫મંદિરો ^૬હેમકૂટશ્ચ ^૭કૈલાસો ^૮ભૃતોદ્ભવઃ ।
^૯શ્રીવૃક્ષો વિજયં શ્ચૈવ અષ્ઠધા ચ નિશ્ચલમ્ ॥ ૧૦ ॥
^{૧૦}નંદશાલ ^{૧૧}હેમર્વાશ્ચ ^{૧૨}નંદિશ્યો ^{૧૩}ઇંદ્રનીલકમ્ ।
 શ્રીવત્સાદ્યો ^{૧૪}મનેકાશ્ચ દશધા તલં દીયતે ॥ ૧૧ ॥

મૂળ પ્રતમાં આ આપેલ પાઠો અસ્તવ્યસ્ત છે તેથી સુધારીને ઉપર ૮ થી ૧૧ શ્લોક ક્રમબદ્ધ આપવામાં આવ્યા છે. તેજ પ્રમાણે આગળ આપેલી વિભક્તિ તળ અને શ્રગ સંખ્યા અને નામનો ક્રમ યરાયર મળી રહે છે. ઉપરના ચાર શ્લોક સુધારીને મૂકવાની ધૃષ્ટતા કરવા બદલ વિદ્વાનો ક્ષમા આપશે અગર...

(૧) મૂળ પુરાની પ્રતોમાં ઉપરોક્ત દિયે હુણ શ્લોક ૮ સે ૧૧ કે પાઠોંકે નામ ઔર તલ તલ વિભક્તિ ઔર શૃંગકી સંખ્યાકા કહીં મી પતા નહીં લગતા હૈં । ઇસસે ઉપર દિયે હુણ ક્રમકે અનુસાર મિલે, લેકિન અઠાઈ ઔર દશાઈ તલકે છઃ નામોં દોનોં વિભક્તિમેં ડુને હોતે હૈં । કિસી પ્રાચીન શુદ્ધ પ્રતકી પ્રાપ્તિસે યહ અધ્યાય સ્પષ્ટ હો સકે । હમેં મિલી હુઈ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રકી દસ બારહ પ્રતોમેં ઐસે હી પ્રકારકી અશુદ્ધિ હૈં । અપરાજિત સૂત્ર ૧૫૬ સે ૫૭ કે ચાર અધ્યાયોં વૈરાજ્યાદિ પ્રાસાદોંકે હૈં । ડુનેકે સાથ યહાં દિયે હુણ નામોં યા વિભાગકા મી મેલ નહીં મિલતા હૈં । કિસ ગ્રંથકા આધાર હોગા ?

મૂળ પુરાગી પ્રતોમેં ક્રમકે વિના અસ્તવ્યસ્ત ક્રમસે નામોં દિયે હૈં । વહ મૂળપાઠ (શ્લોક ૮ સે ૧૧) ઉપર લિખા ગયા હૈં ।

१९ महानील, १८ इन्द्रनील, १७ पृथ्वीजय, १६ कैलास, १५ हेमकूट, १४ अमृतोद्भव, १३ मन्दिर, १२ नन्दशाली और ११ नन्दन इन पन्द्रह प्रासादों के शिखरों की दशाईतल की विभक्ति जानना । ८-९.

रत्नकूट भूधराख्य महानील हेमकूटकू ।

हेमवर्णाऽमृतोद्भवो श्रीवत्सं मंदिरं स्तथो ॥१०॥

सर्वतो भद्र केशरीं च ह्यते चाष्ट विभक्तितलम् ।

तथा शृङ्गतल विद्यात् दशाष्ट भागं च लक्षणम् ॥११॥

ते पथी १० रत्नकूट, ६ भूधर, ८ महानील, ७ हेमकूट, ६ हेमवर्ण, ५ अमृतोद्भव, ४ श्रीवत्स, ३ मन्दिर, (नन्दन) २ सर्वतोभद्र अने १ केशरी येम दश प्रासादोना शिखरनी अर्द्ध तल विभक्ति ज्ञायुवी. ये रीते कुल पच्चीस प्रासादो अर्द्ध अने दशाष्ट तल अने शृङ्गनां लक्षणो हुवे कडे छे. १०-११.

उसके बाद १० रत्नकूट, ९ भूधर, ८ महानील, ७ हेमकूट, ६ हेमवर्ण, ५ अमृतोद्भव, ४ श्रीवत्स, ३ मन्दिर, २ सर्वतोभद्र और १ केशरी । इस तरह दस प्रासादों के शिखर की अट्ठाई तल विभक्ति जानना । इस तरह कुल पच्चीस प्रासादो अट्ठाई और दशाई तल और शृंगके लक्षणों अब कहते हैं । १०-११.

संक्षेपतं कथितं चैव तथा विस्तरशृणु ।

क्षेत्रार्धं च भवेद्भद्रे भद्रार्द्धं कर्ण विस्तरम्

॥१२॥

कर्णाद्धेन प्रयत्नेन कर्तव्यं भद्र निर्गमम् ।

श्रीवत्स कर्ण संस्थाने भद्रे च


उद्गमोत्तमम् ॥१३॥

पंचशृङ्गं प्रदातव्यं केसरी शिखरान्वितं ।

भद्रे शृङ्गं प्रदातव्यं सर्वतोभद्र नामतः

॥१४॥

प्रासादोनां नाम अने विभक्ति संक्षिप्तमां कइयां. हुवे विस्तारथी सांलगो. प्रासादना क्षेत्रना (आठ) विभाग करवा. तेमां क्षेत्रना अर्धमां आधुं लद्र पडोणुं करवुं अने लद्रनुं अर्ध कर्णुं रेणा पडोणी करवी. अटले जे लागनी रेणा अने अरधुं लद्र जे लागनुं कुल आठ भाग रेणानुं अर्ध अटले अक भागने लद्रने निडावो राखवो. कर्णुं रेणा पर श्रीवत्स शृंग यजवी लद्रे दोढीयो करवो तेयो



साधार सर्वतोभद्र प्रासाद २ तलभाग ८ शृंग ९

પાંચ શૃંગનો ૧ કેસરી નામનો પ્રાસાદ બાણવો. બે કેસરીના સ્થાને ભદ્રે ઉરુશૃંગ ચડાવે તો ૨ સર્વતોભદ્ર નામનું નવ અંકનું બીજું શિખર બાણવું. ૧૨-૧૩-૧૪.


પ્રાસાદોં કે નામ ઓર વિભક્તિ સંક્ષિપ્તમેં કહે ગયે, અબ વિસ્તારસે સુનો । પ્રાસાદ કે ક્ષેત્રકે (આઠ) વિભાગ કરના । ઉસમેં ક્ષેત્રકે અર્ધમેં પૂરા ભદ્ર ચૌડા કરના ઓર ભદ્રકા અર્ધ કર્ણ = રેખા ચૌડી કરના । અર્થાત્ દો ભાગ કી રેખા ઓર આધા ભદ્ર દો ભાગકા, કુલ ભાગ આઠ, રેખાકા અર્ધ અર્થાત્ એક ભાગકા ભદ્રકા નિકાલા રખના । કર્ણ-રેખા કે પર શ્રીવત્સ=શૃંગ ચઢાકર ભદ્ર પર ડેઢિયા કરના, વૈસા પાંચ શૃંગકા કેસરી નામકા પ્રાસાદ જાનના । જો કેસરી કે સ્થાનપર ભદ્ર પર ઉરુશૃંગ ચઢાયા જાય તો સર્વતોભદ્ર નામકા નવ અંક કા દૂસરા શિખર જાનના । ૧૨-૧૩-૧૪.

કર્ણે કેસરી સર્વેળ ભદ્રે શૃંગ ચતુર્ભવેત્ ।


ભદ્રકર્ણકૃતે કૂટં ગવાક્ષં મધ્યદાપયેત્ ॥૧૫॥

ઉરુશૃંગ તથા મધ્યે શિખરં સર્વકામદં ।


અન્ય શૃંગ ચ સંસ્થાને મંદિરં સૌશ્રમાનકં ॥૧૬॥



સર્વતોભદ્ર.



કેસરી.



કેસરી.

સાવંધારાદિ કેસરી પ્રાસાદ

હવે પચ્ચીશ શૃંગનું મંદિર શીખર હવે સાંભળો. ઉપરના અઠાઈતળના ચારે કોણે—કેસરી કર્મ (પાંચ અંકનું) ચડાવવું અને ભદ્રે એકેક એમ ચાર ઉરુશૃંગ ચડાવવા અને ભદ્રના ખૂણે કૂટ ચડાવવા. ભદ્રના વચ્ચે ગવાક્ષ કરવો. આથી

सर्व कामनाने आपनारुं ज्येष्ठं अन्यशृंगना स्थानरूप भंदिरे नामनुं त्रीणुं शिभर पञ्चशीश अंउकनुं ज्ञाणुं. १५-१६.

अब पच्चीस शृंगका मन्दिर शिखर सुना। ऊपर के अट्टाई तलके

चारों कर्णों पर केसरी कर्म (पाँच अंडक का) चढाना और भद्र पर एक एक इस तरह चार उरुशृंग चढाना और भद्रके कोने पर कूट चढाना। भद्रके बिचके गवाक्ष करना। इस सर्व कामना को देनेवाला ऐसा अन्य शृंगका स्थानरूप मंदिर नामका तीसरा शिखर पच्चीस अंडकका जानना। १५-१६.

कर्ण शृङ्ग द्वितीयं च श्रीवत्सं
सर्वकामदं ।
सर्वे भद्रे उरुशृङ्गं अमृतोद्भव
संज्ञकः ॥१७॥

भंदिरे शिभरनी देभाये ज्येष्ठं त्रीणुं शृंग यडाववाथी सर्व कामनाने देनारुं ज्येष्ठं श्रीवत्स शिभर २६ अंउकनुं ज्ञाणुं. अने श्रीवत्स

शिभरना यारे लद्रे अंउक उरुशृंग यडाववाथी ३३ अंउकनुं अमृतोद्भव नामनुं पांचभुं शिभर ज्ञाणुं. १७.


मन्दिर शिखर की रेखापर एक दूसरा शृंग चढानेसे सर्व कामनाओं को देनेवाला चोथा श्रीवत्स शिखर २९ अंडकका जानना और श्रीवत्स शिखर के चारों भद्रके पर अंडक उरुशृंग चढाने से ३३ अंडकका अमृतोद्भव नामका शिखर पाँचवा जानना। १७.

सर्वतोभद्रं च कर्णेषु भद्र शृङ्गततोष्टमि ।

हेमवर्णं च माक्षातं हेमकूटं च अतः शृणु ॥१८॥

मूल प्रतमें इन दिये हुए पाठोंको सुधारकर उपर ८ से ११ श्लोक क्रमबद्ध दिये गये हैं। उसी तरह आगे दि हुई विभक्ति तल और शृङ्ग संख्या और नामका क्रम बराबर मिलता है। उपरके चार श्लोक सुधारकर रखनेकी धृष्टता करनेके लिये विद्वानों हमको क्षमा करें।...

साधार मंदिर प्रासाद ३ तलभाग ८ शृंग २५



साधार श्रीवत्स प्रासाद ३ तलभाग ८ शृंग २९

साधार मंदिर प्रासाद
तलभाग ८ शृंग २५
विभक्ति ३ प्रासाद

साधार श्रीवत्स प्रासाद
तलभाग ८ शृंग २९
विभक्ति ३ प्रासाद

ચારે ભદ્રના ખુણા પર (ફૂટના બદલે) એકેક એમ આઠ શ્રંગ ચડાવવાથી એકતાલીશ અંકનો સાક્ષાત્ હેમવર્ણ નામનો છઠ્ઠો પ્રાસાદ બાણવો. હવે હેમકૂટ પ્રાસાદનું સ્વરૂપ સાંભળો. ૧૮.


ચારો ભદ્રકે કોનેપર (કૂટકે બદલે) એકેક હસ તરહ આઠ શ્રંગ ચઢાને સે હક્યાલિશ અંકકા સાક્ષાત્ હેમવર્ણ નામકા છઠ્ઠા પ્રાસાદ જાનના । અવ હેમકૂટ પ્રાસાદ કા સ્વરૂપ સુનો । ૧૮.

કર્ણે શૃંગ પ્રદાતવ્યં તથા નવમાલય ઉચ્યતે ।

કર્ણ તે અંકકઃ પ્રોક્ત મદ્રે શૃંગ પ્રદાપયેત્ ॥ ૧૯ ॥

શૃંગ સંભાવર શ્રૈવ મહાનીલં ચ મિશ્રકં ।

પુનઃ શૃંગં તદા મદ્રે ભૂધરો મિશ્રકાન્વિતઃ ॥ ૨૦ ॥



મંદિર.

મંદિર.

સાવધારાદિ કેશરી નન્દિશ મંદિર

સાતવાં જાનના । રેલાકે પર એકેક ઓર મદ્રપર એકેક ઉરુશ્રંગ ચઢાનેમેં ૫૩ અંકકા મહાનીલ મિશ્રક પ્રાસાદ આઠવાં જાનના । ફિર એક ઉરુશ્રંગકો મદ્ર પર બઢાનેસે ભૂધર નામક મિશ્રક પ્રાસાદ નવમાં જાનના ।^૨

(૨) ઉપર કહેલા ૧ કેસરી ૨ સર્વતોભદ્ર ૩ મંદિર ૪ શ્રીવત્સ અને વધુમાં ૫ અશ્રુતૈશ્વર-એમ પાંચ પ્રાસાદ મૂળ અઢાઈતળ પર આ પાંચ શિખરો ચડી શકે તે પછીના પાંચ હેમવર્ણથી રત્નકૂટ સુધીના પાંચ પ્રાસાદના શિખરો અઢાઈ તળ પર ચડાવવાનું ધણું મુશ્કેલ છે. અગર અહીં પાંચ તુટક છે. જે કે અમોએ પાંચ સાત પ્રતો મેળવીને પ્રયાસ કરી

હેમવર્ણને રેખા પર એકેક શ્રંગ ચડાવવાથી ૪૫ અંકનું નવમાલ્ય એવું હેમકૂટ શિખર સાતમું બાણવું. રેખાએ એકેક અને ભદ્રે એકેક ઉરુશ્રંગ ચડાવવાથી ૫૩ અંકનો એવો મિશ્રક મહાનીલ પ્રાસાદ આઠમો બાણવો. ફરી વળી એક ઉરુશ્રંગ ભદ્રે વધારવાથી ૫૭ અંકનો ભુધર મિશ્રક નવમો પ્રાસાદ બાણવો. ૨

હેમવર્ણની હર રેખાપર એકેક શ્રંગ ચઢાનેસે ૪૫ અંકકા નવમાલ્ય એસા હેમકૂટ શિખર

कर्णे शृङ्गं द्वितियं च रत्नकूटं प्रणष्टकम् ।

एकाशी अंडकै चैव कर्णे द्वितियं केसरी ॥ २१ ॥

बुद्धर शिखरनी रेखाये ओक वधु शृंग श्रीवत्स अने ओक भीष्म पंचांडी केसरी कर्म अडाववाथी ओकाशी शृंगनो पापनाशक ओवो रत्नकूट नामनो प्रासाद दशभो न्नाणवो. ओ रीते अष्टाष्ट विलक्षित उपर दश लेह कक्षा. २१.

बुद्धर शिखर की रेखा पर एक ज्यादा शृंग श्रीवत्स और एक दूसरा पंचांडी केसरी कर्म चढानेसे इक्याशी शृंगको पापनाशक ऐसा रत्नकूट नामका प्रासाद दशवाँ जानना । इस प्रकार अठ्ठाई विभक्तिके उपर दस भेद कहे । २१.

तथा च दशमीक्षेत्रं कर्णस्य पंचमांशकः ।

तस्यार्द्धं स्थंकार्यं शेषं भद्रस्य विस्तरम् ॥ २२ ॥

भाग भागं च निष्कान्तं उर्ध्वमानं अतः शृणुः ।

कर्णे द्वयं कार्यं भद्रं शृङ्गं च मेव च ॥ २३ ॥

मध्ये गवाक्षं प्रदातव्यं सर्वकामदा ।

भद्रे शृङ्गं प्रदातव्यं नंदशाली मनोहर ॥ २४ ॥

हुवे दशाष्टतणना प्रासादो कहे छे. प्रासादना क्षेत्रना दश भाग करवा. तेभां रेखा-कर्ण पांचभो भाग ओटवे ओ ओ लागनी करवी. ओक भागनो प्रतिरथ अने आडीना चार भागनुं भद्र पडोणुं न्नाणवुं. ते उपांगोना नीकाणा ओकेक भागना राखवा. अने उपरना शिखरनुं मान सांभणो. २२.

अब दशाष्टतल के प्रासादोके बारेमें कहते हैं । प्रासादके क्षेत्रके दस भाग करना । उसमें रेखा=कर्ण पाँचवा भाग अर्थात् दो दो भागकी करनी । एकेक भागका प्रतिरथ और बाकीके चार भागका भद्र चौडा जानना । इन उपांगों के नीकाले एकेक भागके रखना और ऊपरके शिखरका मान सुनो । २२.

रेखाये अण्णे शृंग अने भद्रे ओकेक उरुशृंग अडाववाथी ने भद्रे गोण करवाथी तेर अंडकनो नामनो अग्यारभो नंदन प्रासाद सर्व कामनाने देनाओ न्नाणवो.

नयेओ छे. परंतु अमने भणती अधी प्रतोभां आवा सरणा न पाछो भल्या छे तेथी न्नेवुं अमने भयुं तेवुं अही रणु करीये छीअे.

(२) उपर कहे हुए १ केसरी २ सर्वतो भद्र ३ मंदिर ४ श्री वत्स और ज्यादा से ज्यादा ५ अमृतोद्भव-इस तरह पाँच प्रासाद तक अठ्ठाई तल पर ये पाँच शिखरों चढ़ सके उसके बादके पाँच हेमवर्णसे रत्नकूट तकके पाँच प्रासादके शिखरों अठ्ठाई तल पर चढ़नेका काम मुश्किल है, या तो यहाँ पाठ चुटक है । जो कि हमने पाँच सात प्रतों मिलाकर प्रयास किया है, परंतु सब प्रतोंमें ऐसे समान ही पाठों हैं इससे जैसा हमें मिला वैसा यहाँ रखते हैं ।



नैतज्यादि-नंदन प्रासाद
तलमांग १० शृंग १७

नंदनशिखरभां जे ओकेना भदले भण्यो उरुशृंग यडावे तो मनोहर ओयो सत्तर अंडकनो आरसो नंदशाली प्रासाद न्हाण्यो. २३-२४.

रेखाके पर दो दो शृंग और भद्रके पर एक उरुशृंग चढ़ानेसे औरभद्रपर गोख करनेसे तेरह अंडकका नंदन ११वा नामका प्रासाद सर्व कामना का देनेवाला जानना । नंदन शिखरमें जो एक के बदले दो दो उरुशृंग चढ़ाया जाय तो मनोहर ऐसा सत्तर अंडकका नंदशाली प्रासाद बारवाँ जानना । २३-२४.

रथे शृङ्गप्रदातव्यं उरुशृङ्गं तथोपरि ।

मंदिरख्यातं शृङ्गस्यात्पंचविंशतिः ॥ २५ ॥

पढराये ओक शृंग भूकवुं. जेनी पर उरुशृंग छे त्यां त्पारे ते पच्चीस शृंगनुं मंदिर शिखर तेरमुं न्हाण्युं. २५.

प्रतिरथ के पर एक शृंग रखना । जिसके पर उरुशृंग है वहाँ तब उसे पच्चीस शृंगका मंदिर शिखर तेरहवाँ जानना । २५.

कर्णे केसरी सर्वे रथकूटं प्रदीयते ।

अमृतोद्भव नामाख्यं वल्लभं सर्वं देवता ॥ २६ ॥


रेखाये जे शृंग छे त्यां ओक पंचांडी केसरी कर्म रेखापर वधारे भूकवुं अने पढरा पर कूट यडाववाथी सर्व देवोने वल्लभ ओयो अमृतोद्भव नामनो (४५ शृंगनो) चौदहो प्रासाद थाय. २६.

रेखाके पर दो शृंग जहाँ है वहाँ एक पंचांडी केसरी कर्म रेखापर ज्यादा रखना और पढरेपर कूट चढ़ानेसे सर्व देवोंको वल्लभ ऐसा अमृतोद्भव नामका (४५ शृंगका) चौदवाँ प्रासाद होता है । २६.

रथे शृङ्गप्रदातव्यं हेमकूटं स उच्यते ।

मुखभद्रे शृंगमेकं कैलासं सर्वकामदं ॥ २७ ॥

पढरे ओक शृंग यडाववाथी (५३ शृंगनुं) हेमकूट पंढरमुं शिखर थाय, अने जे लद्द उपर जे उरुशृंगना भदले त्रणु उरुशृंग यडावीये तो ५७ शृंगनुं सोणमुं कैलास नामनुं शिखर (१६) न्हाण्युं. २७.



पढ़रेपर एक शृंग चढानेसे (५३ शृंगका) हेमकूट पंदरवाँ शिखर होता है, और जो भद्र के पर दो उरुशृंग बदले तीन उरुशृंग चढायें तो ५७ शृंगका कैलास नामका शिखर (१६) जानना । २७.

कर्णे च नंदन सर्वे रथे शृङ्गपरित्यजेत् ।

उरुशृङ्गाष्ट कर्तव्यं पृथ्वीजयं च मुत्तमम् ॥ २८ ॥

रेखाये चारे भुष्टे ओकेके तेर अंडकुं नंदन कर्म यडावपुं अने पढरे जे शृंग छे ते ओके तजवाथी अने उरुशृंग आठ करवाथी पृथ्वीजय नामनुं ६७ शृंग शिखर भणवुं. २८.

रेखाके पर चारों कोनेमें एक एक तेरह अंडकका नंदनकर्म चढाना और पढरे पर दो शृंग है वह एक तजने से ओर उरुशृंग आठ करनेसे ९७ शृंगका पृथ्वीजय नामका १७ मा शिखर जानना । २८.

इंद्रनीलं च प्रासादे उरुशृङ्गानी द्वादश ।

उरुशृंग परित्यज्यं रथेशृंग प्रदापयेत् ॥ २९ ॥

महानीलं च विज्ञेयं सर्व मनोरथदायक ।

पृथ्वीजयना स्थाने आठने भदले बार उरुशृंग यडाववाथी (१०१ शृंगनुं) इंद्रनील नामनुं अठारसुं शिखर थाय. इंद्रनीलना स्थाने लदनुं ओके उरुशृंग

तजने पढरेपर ओकेना भदले जे शृंग यडाववाथी १०५ शृंगनुं महानील (१६) नामनुं सर्व प्रकारना मनोरथने आपनासुं शिखर भणवुं. २९.

पृथ्वीजय के स्थानपर आठके बदले बारह उरुशृंग चढानेसे (१०१ शृंग) इंद्रनील नामका शिखर होता है । इंद्रनील के स्थानपर भद्रका एक उरुशृंग तजकर पढरेपर एकके बदले दो शृंग चढानेसे १०५ शृंगका महानील (१९) सर्व प्रकारका मनोरथ देनेवाला शिखर जानना । २९.

उरुशृङ्गार्क शेषं च भूधर सुरवल्लभ ॥ ३० ॥


केसरी सर्वतोभद्रं कर्णस्थाने प्रदापयेत् ।

* रथशृङ्ग संस्थाने विमानं च विचक्षणं रथशृङ्गे प्रयोजयेत् ॥ ३१ ॥

उरुशृङ्गाष्ट कर्तव्या रत्नकोटि यथाविधि ।

* पाठांतर रथशृङ्ग संस्थाने विमाने त द्विचक्षणात् ॥ ३१ ॥ आ पाठ ईर छे. विमान शिखर उपगन्ध्या पथी रत्नकोटि उपये.

अमयुक्त वैराज्यकुल विमान प्रासाद (२१) तलभाग १० श्रृंग १४५



महानील शिखरना स्थाने आठने गढले आर उरुश्रृंग यडाववाथी देवाने दुर्लभ ऐवुं (१०६ श्रृंगनुं) भूधर नामनुं वीशमुं शिखर गणुवुं. भूधरना स्थाने रेखाथे ६ श्रृंगनुं सर्वतोभद्र कर्म यडाववाथी २१मुं विमान नामनुं १४५ श्रृंगनुं शिखर गणुवुं. विमान शिखरना स्थाने पढरापर ऐक श्रृंग यडाववुं अने लोद्रे आठ उरुश्रृंग करवाथी (१४६ श्रृंगनुं) (२२) रत्नकोटि नामनुं शिखर गणुवुं. ३०-३१.

महानील शिखरके स्थानपर आठके बदले बारह उरुश्रृंग चढानेसे देवों को दुर्लभ ऐसा (१०९ श्रृंगका) (२०) भूधर नामका शिखर जानना । भूधर के स्थान पर रेखा के पर ९ श्रृंगका सर्वतोभद्र कर्म चढानेसे (२१) विमान नामका (१४५ श्रृंगका) शिखर जानना । विमान शिखरके स्थानपर पढरेपर एक श्रृंग चढाना और भद्रके पर आठ उरुश्रृंग करने से (१४९ श्रृंगका) (२२) रत्नकोटि नामका शिखर जानना । ३०-३१

तथा वैडूर्य प्रासादो उरुश्रृंगानि द्वादश ॥३२॥
भद्रे श्रृंग परित्यज्य रथे श्रृंग प्रदापयेत् ।
पद्मरागं च नामाख्यं प्रासादा सर्वकामदम् ॥३३॥

रत्न कोटि शिखरना स्थाने आर उरुश्रृंग यडावे तो १५३ श्रृंगनुं (२३) वैडूर्य नामनुं शिखर गणुवुं. ते पछी जे लदनुं ऐक उरुश्रृंग तछने पढरे ऐक श्रृंग यडावे तो सर्व कामनाने देनाउं ऐवुं १५७ श्रृंगनुं २४मुं पद्मराग नामनुं शिखर थाय. ३२-३३.

रत्नकोटि शिखरके स्थानपर बारह उरुश्रृंग चढावें तो १५३ श्रृंगका २३वां वैडूर्य नामका शिखर जानना । उसके बाद जो भद्रका एक उरुश्रृंग तजकर पढरे पर एक श्रृंग चढावें तो सर्व कामना को देनेवाला ऐसा १५७ श्रृंगका २४वां पद्मराग नामका शिखर होता है । ३२-३३.

भद्रेश्रृंग प्रदातव्यं वज्रकर्म मुमुक्षुका ।
मुकुटोज्ज्वल प्रासादं उरुश्रृंगार्क भूपिते ॥ ३४ ॥
तन्वधा जायते प्राज्ञ आदि मध्या च सानकं ।

पद्मराग शिखरने भद्रे श्रृंग यथावी कुल भार उरुश्रृंगथी शोभतुं शिखर (२५)
वज्र कर्मना मुमुक्षुने.... वज्रक नामनुं (१६१ श्रृंगनुं) शिखर बाधुपुं ते रीते.... ४.

पद्मराग शिखरको भद्रपर एक श्रृंग चढ़ाकर कुल बारह उरुश्रृङ्गसे शोभित
शिखर (२५) वज्रकर्मके मुमुक्षुको... दुर्लभ ऐसे १६१ श्रृङ्गका वज्रक नामका शिखर
जानना, इस तरह... ४.

* अष्टधा दशधा क्षेत्रं केशरी पंच विंशति ॥ ३५ ॥
तथा मृक्षके च ज्ञात्वा त्रिविधं च विशेषत् ।

वैराज्य कुणना केशरादि पञ्चीस प्रासादना शिखरेश अष्टाधं अने दशाधं तण
क्षेत्रना कक्षा. आवा प्रासादो कराववाथी त्रिविध धर्म अर्थने मोक्षनी प्राप्ति थाय छे. ३५.

वैराज्यकुलके केशरादि पञ्चीस प्रासाद के शिखरों अट्ठाई और दशाई तल क्षेत्रके
कहे । ऐसे प्रासादों बनवाने से त्रिविध धर्म अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है । ३५.

(४) वैराज्यकुणना केशरादि २५ प्रासादोना पाठमां आपेक्ष कर्म अने श्रृंग संप्रिया-
अट्ठाईतल विभक्ति दशाईतल विभक्ति

क्रम प्रासाद	श्रृङ्ग		क्रम प्रासाद	श्रृङ्ग		क्रम प्रासाद	श्रृङ्ग
१ केशरी	५		११ नन्दन	१३	*	१९ महानील	१०५
२ सर्वतोभद्र	१३		१२ नन्दशाली	१७		२० भूधर	१०९
३ मन्दिर	२५	*	१३ मन्दिर	२५		२१ विमान	१४५
४ श्रीवत्स	२९	*	१४ अमृतोद्भव	४५	*	२२ रत्नकूट	१४९
५ अमृतोद्भव	३३	*	१५ हेमकूट	५३		२३ वैदूर्य	१५३
६ हेमवर्ण	४१		१६ कैलास	५७		२४ पद्मराग	१५७
७ हेमकूट	४५		१७ पृथ्वीजय	९७		२५ वज्रक	१६१
८ महानील	५३	*	१८ इन्दनील	१०१			
९ भूधर	५७						
१० रत्नकूट	८१						

अर्धी आपेक्षा पञ्चीस प्रासादोना शिखरेश अष्टाधतण विभक्तिना दश भेद अने
दशाधं तण विभक्तिना पंढर भेद भणी कुल पञ्चीस शिखरेश कक्षा छे. ते भेद विभक्तिना
प्रासादना कूलवाणा नामो दशाधं अष्टाधमां ओक न आवे छे. ओ विचित्र छे.

तेना श्रृंगनी विधिनां १ केशरादिथी वधुमां वधु पांयमा अमृतोद्भव सुधी श्रृंगो अट्ठाधतण

शृङ्ग मिश्रधा रुचकं (भद्रे) मिश्रके तिलकोत्तम् ॥ ३६ ॥
 कर्णे तिलक प्रदातव्या स्थत्वरुचकोत्तमा ।
 शृङ्गमध्ये गतं शृङ्ग तन्मध्ये शिखरं भवेत् ॥ ३७ ॥
 (इति) मिश्रक सर्वतोभद्रं कर्णे तिलक द्वितीयकम् ।

भावार्थ—शृङ्ग मिश्रक-इत्येक अने भद्रे मिश्रने तिलक.....कण्ठ-रेखाये

पर शिल्पीओ पोतानी बुद्धिची अंउक यद्वावी शके परंतु पाछगना ६ थी १० सुधीना पांच शिखरोना शृंग यडाववा ओ धाणुं मुस्केंन छे. अन्य ग्रंथोनी साथे सरभावतां बीज केरि ग्रंथमां आने भणता पाठो के नाम पणु नथी. संशोधन पाछग यथामतिश्रम दीघो छे, जे के अमुक पाठोमां शक्य होय त्यां कमने अप्पाधित राखीने संशोधन करी शृंगोना कम भेजववा प्रयास कर्यो छे.

वैराज्य कुलके केशरादि पच्चीस प्रासादोंका पाठमें दिया हुआ कम और उनकी क्रमसंख्या—(उपर देखिये।)


यहाँ दिये हुए पच्चीस प्रासादोंके शिखरों—अठ्ठाईतल विभक्तिके दश भेद और दशाईतल विभक्तिके पंद्रह भेद मिलकर कुल पच्चीस शिखरों कहे हुए हैं। वे दोनों विभक्तिके प्रासादके फूलवाले नामों दशाई अठाईमें एक ही आते हैं।

उसके शृङ्गकी विधिके १ केशरादि ज्यादासे ज्यादा पाँचवाँ अमृतोद्भव तक शृङ्गो अठ्ठाई तल पर शिल्पीओं स्वबुद्धिसे अंडक चढ़ा सके, परंतु पीछेके ६ से १० तकके पाँच शिखरोंके शृङ्ग चढ़ाना यह बहुत मुश्किल है। अन्य ग्रंथोंके साथ मिलाते दूसरे किसी ग्रंथमें इससे मिलते जुलते पाठों या नाम भी नहीं हैं। संशोधन के पीछे यथामति श्रम लिया है। जो कि अमुक पाठोंमें शक्य हो वहाँ कमको अवाधित रखकर संशोधन कर शृङ्गोंका कम मिलानेका प्रयास किया है।

(५) अर्द्धी श्लोको ३६ थी मिश्रक इत्येकदि जगतना प्रासादना होय तेम न्जुय छे. परंतु अपराजित सूत्र १६८मां ते पाठो आपेज छे परंतु अर्द्धी पाठोमां धाणु अशुद्धि होरि अंध भेसतुं नथी.

(५) यहाँ श्लोकों ३६ से मिश्रक सूचकादि जगतिके प्रासादके हो ऐसा दिखता है। परंतु अपराजित सूत्र १६८ में वे पाठो दिये हैं, लेकिन यहाँ पाठोंमें बहुत अशुद्धि होनेसे मिलता जुलता नहीं है।

अभ्युक्त वैराज्यकुल वंशक प्रासाद (२५) तलभाग १० शृंग १६१



तिलक यडावपुं अने रथ-पढरा पर उत्तम ओपुं इयक यडावपुं शृंगनी उपर शृंग अने ते उपर शिखर.....मिश्रक सर्वतो लङ्गने कर्ण रेखाये भीनुं तिलक यडावपुं. ३६-३७.

भावार्थ—शृंग मिश्रक—रुचक और भद्र पर मिश्रको तिलक.....कर्णरेखा के पर तिलक चढाना और रथ-पढरेपर उत्तम ऐसा सूचक चढाना । शृंग के उपर शृंग और उसके उपर शिखर.....मिश्रक सर्वतोभद्र को कर्णरेखा पर दूसरा तिलक चढाना । ३६-३७.

कर्णे तिलकं मेकं श्री वत्सं च तथोपरि ? ॥ ३८ ॥

माल्यातकं च कर्तव्यं ऊरुशृङ्गे विभूषितं ।

केसरी मिश्रकं विद्या तिलकः शृङ्ग समाकुलम् ॥ ३९ ॥

तथा च सर्व क्षेत्राणां मिश्रकं सर्व कामदं ।

केशराद्यं प्रयोज्यते यावत्कैलासमिश्रकं ॥ ४० ॥

रेखाये भीनुं तिलक श्री वत्स उपर यडावपुं.....ऊरुशृङ्गथी शोभतो माल्यातक.....प्रासाद ढाणुवो. मिश्रक केसरी प्रासादो तिलक अने शृङ्गो यडावीने पोताना सर्व क्षेत्रे (अट्टाई दशाई) सर्व कामनाने देनेवाले येवा मिश्रक केसरादिथी मिश्रक कैलास सुधीना (पच्चीस प्रासादो) ढाणुवा. ४०.

रेखाके पर दूसरा तिलक श्रीवत्स उपर चढाना ।.....ऊरुशृङ्ग से शोभता माल्यातक...प्रासाद जानना । मिश्रक केसरी प्रासादों तिलक और शृङ्गों चढाकर अपने सर्व क्षेत्रपर (अट्टाई दशाई) सर्व कामनाको देनेवाले ऐसे मिश्रक केसरादि से मिश्रक कैलासतक के (पच्चीस प्रासादों) जानना । ४०.

इति श्री विश्वकर्मा कृतायां क्षीरार्णवे नारद पृच्छते केसरादि वैराज्यकूल मिश्रक प्रासादाधिकारे शताश्रेषकोविंशतेऽध्याय ॥ ११९ ॥ क्रमांक अ० २१

इति श्री विश्वकर्मा कृताया क्षीरार्णवे नारदे पृच्छते केसरादि वैराज्य कूल मिश्रक प्रासादना अधिकार शिल्प विशारद प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुराये रवेथी गुर्जर भाषामां सुप्रभा नामनी टीकानो एक सो ओगाण्णीसभो अध्याय ११९. क्रमांक अ० २१

इति श्री विश्वकर्माकृते क्षीरार्णवे में नारदपृच्छा में वैराज्यकूल मिश्रक प्रासादाधिकार शिल्प विशारद प्रभाशंकर ओषडभाई की रची हुई भाषामें सुप्रभा नामकी भाषा टोकीका एकसौ उन्नीसवाँ अध्याय ११९ क्रमांक अध्याय २१

अथ चातुर्मुख प्रासाद स्वरूप लक्षणम्

क्षीरार्णव अ० १२० क्रमांक २२

श्री नारद उवाच—

स्वर्गे देवलोके च मधवन्स्थानभुत्तमम् ।

अन्यच्च किं विशिष्टं स्यात् कथय मम साम्प्रतम् ॥ १ ॥

यावत् सप्तपातालं ब्रह्मांडं सप्तसंख्यया ।

चतुर्मुखो हि प्रासादो कथय परमेश्वर ॥ २ ॥

श्री नारदजी कहे છે. જેમ સ્વર્ગમાં દેવલોક વિશે ઈંદ્રિય સ્થાન ઉત્તમ છે તેમ બીજી શું ઉત્તમ છે તે મને હમણાં કહો. સાત પાતાળ અને સાત પ્રહ્લાંડ એ ચૌદ લોકમાં એવું ચતુર્મુખ પ્રાસાદનું વર્ણન હે પરમેશ્વર, મને કહો. ૧-૨.

શ્રી નારદજી કહતે हैं—जिस तरह स्वर्गमें, देवलोकमें इंद्रका स्थान उत्तम है इस तरह दूसरा क्या उत्तम है, वह मुझे अब कहो । सात पाताल और सात ब्रह्मांड इन चौदह लोकमें ऐसे चतुर्मुख प्रासादका वर्णन हे परमेश्वर मुझे कहो । १-२.

विश्वकर्मावाच—

क्षीरार्णवे समुत्पन्नाः प्रासादाश्च अनेकधा ।

तन्मध्ये श्रेष्ठप्रासादः चतुर्मुखः सुशोभनः ॥ ३ ॥

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે. ક્ષીરાર્ણવમાં અનેક પ્રકારના પ્રાસાદો ઉત્પન્ન થયેલા છે તેમાં સર્વોત્તમ એવો શ્રેષ્ઠ શ્રેણીનો ચતુર્મુખ પ્રાસાદ સુંદર શોભનીક છે. ૩.

શ્રી વિશ્વકર્મા કહતે हैं—क्षीरार्णवमें अनेक प्रकारके प्रासादों उत्पन्न हुए हैं । उनमें सर्वोत्तम ऐसा श्रेष्ठ श्रेणीका चतुर्मुख प्रासाद सुंदर शोभनीक है । ३.

(૧) આ અધ્યાય સં. ૧૭૬૭ આસો શુક્લ ૧૫ ભોમવારની વ્રત પરથી ઉતારેલ છે આજ અધ્યાય વૃક્ષાર્ણવમાં સંપૂર્ણ છે જ્યારે ક્ષીરાર્ણવમાં શ્લોક ૯૨ સુધીનો અપૂર્ણ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રની પ્રતોમાં મળે છે. શ્લોક ૪ થી ૧૦ સુધીનો અનુવાદ અમારી મતિ પ્રમાણે બંધ ખેસતો કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલી અમારી કોઈ ક્ષતિ હશે તો તે સુધારીશું અગર કોઈ વિદ્વાન અમારું લક્ષ્ય દોરશે તો અમે આભારી થઈશું.

(૧) इस अध्यायको सं. १७६७ आसो शुक्ल १५ भोमवारकी व्रत परसे उतारा है । वृक्षार्णवमें यही अध्याय संपूर्ण है और क्षीरार्णव श्लोक ९२ तकका अपूर्ण गुजरात सौराष्ट्रकी प्रतोंमें मिलता है । श्लोक ४ से २० तकका अनुवाद हमारी मतिके अनुसार योग्य रूपमें लागू करनेका प्रयत्न किया है । शुद्धि प्राप्त होके हमारी कोई क्षति होगी तो उसे हम सुधारेंगे । या कोई विद्वान हमारा लक्ष्य खिंचेगा तो हम उसके ऋणी बनेंगे ।

चतुरस्त्रीकृते क्षेत्रे सर्वक्षेत्रास्यमध्यतः ।

निर्गमो वेदिवैर्युक्त त्रयोविंशति विस्तरे ॥ ४ ॥

आयामे षट् विंशति निरंधारं च सिद्धयति ।

शरंध्रं नवकोष्ठानि ब्रह्मस्थानं विचक्षणः ॥ ५ ॥

पंचमं कोष्ठकं ज्येष्ठ सार्द्धत्रयं च मध्यमम् ।

त्रिषदं कन्यसं वक्षे किंचिदाज्यामते गृहे ॥ ६ ॥

षड् चत्वारिंशत्कोष्ठ उत्तमोत्तमं जायते ।

कोष्ठं तथैव चत्वारी जायते स्थान मानकम् ॥ ७ ॥

दशपंच हस्त मध्ये शरंध्रं नव कोष्ठके ।

षोडशैव यदा हस्ते कर्णाति नव कोष्ठभिः ॥ ८ ॥

तस्योर्ध्वं षट् त्रिंशान्तं शरंध्रं पंचविंशतिः ।

कर्णात्पंचविंशत्या शतार्धं हस्त मानयोः ॥ ९ ॥

तथा च नवकोष्ठेन ब्रह्मस्थानं प्रजायते ।

भावार्थ—प्रासादना चौरस क्षेत्रना सर्वनी मध्यमां नीकलती वेदी साथे त्रेवीश पद पछोणाधना करवा. लांभाधमां छत्रीश पद निरंधार प्रासादना नव कोठानो मूल शरंध्र गर्भगृह ब्रह्मस्थान साथे विचक्षण शिल्पीको करवा. तेमां पांच कोठा ज्येष्ठमान-साढेतीन कोठा मध्यमान अने त्रय कोठा-कनिष्ठमान कुल लांभा (गर्भगृह) करवा (६) छयालीश पदना गृहमां उत्तमोत्तम स्थान मान प्रमाणे चार कोठा करवा. पंद्रह हाथना गृहमां शरंध्र () नव कोठानो-सोण हाथ सुधीमां पणु नव कोठानो शरंध्र () करवा. ते पर छत्रीश सुधीमां शरंध्र () पच्चीश पदना करवा. ते पचास हाथ सुधीना ने कर्णात् पांचविश सुधी ब्रह्म स्थानमां नव कोठा करवा.

भावार्थ—प्रासादके चौरस क्षेत्रके सबकी मध्यमें नीकलती वेदीके साथ तेईश भाग चौडाईके करना । लम्बाईमें छत्तीस पद निरंधार प्रासादके नौ कोठेका मूल शरंध्र गर्भगृह ब्रह्मस्थानके साथ विचक्षण शिल्पीको करना । उसमें पाँच कोठे ज्येष्ठमान-साढेतीन कोठे मध्यमान और तीन कोठे कनिष्ठमान कुल लम्बा (गर्भगृह) करना । (६) छयालीश पदके गृहमें उत्तमोत्तम स्थानमान के अनुसार चार कोठे करना । पंद्रह हाथके गृहमें शरंध्र () नौ कोठेका सोलह हाथ तकमें भी

नौ कोठेका शरंध्र () करना । उसके पर छत्तीस तकमें शरंध्र () पच्चीश प्रदके करना । उस पच्चास हाथ तकके को कर्णांत पंचविश तक ब्रह्म स्थानमें नौ कोठे करना ।

॥ १० ॥ द्विचत्वारशदक्षेत्रे सप्तधाकर्ण विस्तरे ॥ १० ॥

द्विषदं समसूत्रेण कर्णिका सर्वकामदा ।

॥ ११ ॥ अनुगश्चतुरो भागे निर्गमं च समं भवेत् ॥ ११ ॥

नन्दी भागद्वयं कार्या समनिष्कांशमेव च ।

॥ १२ ॥ शेषभद्र विस्तार स्वय निष्कांशं वर्त्तये ॥ १२ ॥

महा चातुर्मुख प्रासादना क्षेत्रना भेताणीश भाग करना । तेमां रेखा सात भागनी । ये भागनी कर्णिका समदल-अनुग (प्रतिस्थ) चार भागना समदल, नन्दी ये भागनी समदल नीकलती, भाडीनुं आधुं लक्ष (चार भाग पड़ोणुं) अने त्रय भाग नीकलतुं करवुं । १०-११-१२.

महा चातुर्मुख प्रासादके क्षेत्रके बयालीश भाग करना । उसमें रेखा सात भागकी । दो भागकी कर्णिका समदल, अनुग (प्रतिस्थ चार भागका समदल नीकलती, बाकीका पूरा भद्र (बारह भाग चौड़ा) और तीन भाग नीकलता करना । १०-११-१२.

तथा षण्ं भ्रमं तेन पदं पंच दशस्तथा ।

नन्दन स्थापयेत्कर्णे सर्वतोभद्र चानुगे ॥ १३ ॥

नन्दिके केसरीं देयं भद्रे द्वारं च धीमताम् ।

गवाक्षेः परिवेष्टितं इलिका तौरणैर्युतम् ॥ १४ ॥

अनुगै दापयेत्कर्णं नन्दयो च उत्तमोपरि ।

तिलकं पल्लवी त्प्राज्ञं उरुप्रत्याङ्ग भूषणम् ॥ १५ ॥


कर्णे केसरीं चैव तिलकं रथिकोपरि ।

मंजरी मूलरेखा च च षडम् (?) शृङ्गभूषितं ॥ १६ ॥

पंचचत्वारिंशत्त्रया उरु शृङ्गानि द्वादश ।

प्रत्याङ्गस्तु भवेदष्टौ तिलके सर्वदापयेत् ॥ १७ ॥

भ्रम भाग पांचना अने (ये ओसार) दश भागना (अने मध्यना) स्तूप-द्विग-आधीश भागना तेना ओसार पांच पांच भागना) बाधुवा, रेखाये



तेर अंडकनु नंदन कर्म यडाववुं.
अनुग-पढरे नव अंडकनुं सर्व-
तोभद्र कर्म यडाववुं. रेभा
पासेनी नंदी पर पांच अंडकनुं
केसरी कर्म यडाववुं अने पुद्धि-
मान शिदपीये चारे भद्रमां
द्वार मुक्वा. ते पर चारे तरद
गवाक्ष-गोप, अरु भा अने ध्वजीका
-तोरणादिथी शुभोबित भद्र करवुं.
भीन थरमां अनुग पढरे रेभानी
जेम तेर अंडकनुं नंदन कर्म (अने
६ अंडकनुं सर्वतोभद्र कर्म)
यडाववां. भद्र पासेनी नंदी पर
येक तिलक यडाववुं. (रेभा
पासेनी नंदी पर) प्रत्यांग यडावी
शुभोबित करवुं. रेभाये त्रीभुं
पांच अंडकनुं यडाववुं. पढरा
पर (जलकूट) तिलक यडाववुं
अने भूण रेभा पायया नीये
कूट युक्त मंजरी यडाववुं अने
भार उरुश्रृंग अने आठ प्रत्यांग
यडावी कुल त्रणुसो पीस्ताणीश
अंडकनो प्रासाद जणुवो. अने
तिलक (२८) सर्व स्थाने यडाववां.

भ्रम भाग पाँचका और (दो
ओसार) दश भागके (और
मध्यका स्तूप-लिंग वाईस भागके,
उनके ओसार पाँच पाँच भागके)
जानना। रेखा पर तेरह अंडक
का नंदन कर्म चढ़ाना। अनुग-
पढरा नौ अंडका सर्वतोभद्र कर्म

चढ़ाना। रेखाके पासकी नंदी पर पाँच अंडकका केसरी कर्म चढ़ाना। और

बुद्धिमान शिल्पीको चारों भद्रमें द्वार रखना । उस पर चारों और गवाक्ष-गोख, झरोखा और इलिका तोरणादिसे सुशोभित भद्र करना । दूसरा धरमें अनुग=प्रतिरथ पर रेखाकी तरह तेरह अंडकका नंदन कर्म (और नौ अंडकका सर्वतोभद्र कर्म) चढ़ाना । भद्रके पासकी नंदी पर एक तिलक चढ़ाना (रेखाके पासकी नंदी पर) प्रत्यंग चढ़ाकर सुशोभित करना । रेखा पर तीसरा पाँच अंडकका चढ़ाना । पढरे पर (बलकूट) तिलक चढ़ाना । और मूल रेखा पायचेके नीचे कूटयुक्त मंजरी चढ़ाना । और बाह्य उरुशृङ्ग और आठ प्रत्यंग चढ़ाकर कुल तीनसौ पैतालीश अंडकका प्रासाद जानना । और तिलक (२८) सर्व स्थानों पर चढ़ाना । १३-१४-१५-१६-१७.

अर्चाश्च वीतरागाणां तिलकं त्रिभुवनस्य च ।

एभि स्तगैर्युक्ताश्चंद्रशालं चतुर्मुखे ॥ १८ ॥

इति चंद्रशाल चातुर्मुख प्रासाद भाग-४२, अंडक ३४५

वीतराग जिन भगवानकी मूर्ति के त्रय भुवनमें तिलक समान छे तेने चंद्रशाल नामने चतुर्मुख प्रासाद ते जाणवो. इति चंद्रशाल प्रासाद-भाग-४२, शृङ्ग ३४५ अने तिलक + २८.

वीतराग जिन भगवानकी मूर्ति जो तीन भुवनमें तिलक समान है, उसका चंद्रशाल नामका चतुर्मुख प्रासाद जानना । इति चंद्रशाल, प्रासाद भाग-४२ शृंग ३४५. और तिलक २८.

तथा पीठं च विस्तारं चत्वारो मंडपैर्युतै ।

षण्मेकं भवेत्कर्णं प्रतिकर्णं स्तथैव च ॥ १९ ॥

कर्णं च सपाद निष्क्रांतं अनुगे भद्रे मंडपाः ।

भद्रं त्रिणि षणं प्राज्ञ षण्मेकं तु निर्गमम् ॥ २० ॥

सिंहद्वार विशेषेण अनुगे सह संयुतम् ।


षणपंचैव विस्तारं यावत् त्रयमंडपाः ॥ २१ ॥

चत्वारि च पुनर्वेदा स्त्रीणि त्रीणि पदा नपि ।

अष्टाविंशं सिंहरद्वारे अष्टस्थानं अतः शृणु ॥ २२ ॥

प्रासादने चार तरफ मंडपों पीठ सहित विस्तारथी करवा तेने ओक भाग रेखा प्रतिरथ ओक भाग ते रेखाथी सवाये. नीकणतो अनुग (परीठ) अने भद्रने राखवो. भद्र त्रय भागनुं चतुर शिखीओ राखवुं. नीकणो ओक भाग

तेनुं (नीचे) गडारनुं सिंह द्वारनी (चतुष्किका) अनुग पढरा सहितना विस्तार
जेठवुं राखवुं. त्रष्टे मंडपना पांच पद जेठवुं राखवुं.



चंद्रशाल प्रासादकी चारो और ऐसा
मंडप-१६-१६ स्तंभोंका करना
बारहका सिंह द्वारकी (चतुष्किका) अनुग पढरा सहितके विस्तार जितना रखना।
तीन मंडपके पाँच पदके जितना रखना।

चार भाग रेखा, चार भाग अनुग,
त्रष्टे भाग प्रतिस्थ अने त्रष्टे भाग (अर्ध-
भद्र) जेभ जेठ गजुना मणी जेठले अक्षुवीश
भाग सिंह द्वार साथे मंडप करवा. आठ
स्थाननुं डवे सांलणो. १६-२०-२१-२२.

प्रासादकी चारों तरफ मंडपों पीठ सहित
विस्तारसे करना। उसको एक माग रेखा
प्रतिस्थ एक भाग उस रेखासे सवागुना
नीकलता अनुग (पढरा) और भद्रका
रखना। भद्र तीन भागका चतुर शिल्पीको
रखना। नीकाला एक भाग-उसका (नीचे)

चार भाग रेखा, चार भाग अनुग, तीन भाग प्रतिस्थ और तीन भाग
(अर्ध भद्र) इस तरह दोनों बाजुके मिलकर अर्थात् अट्ठाईस भाग सिंह द्वारके
साथ मंडप करना। आठ स्थानका अब सुनो। १९-२०-२१-२२.

त्रीणि व त्रीणि चाष्टस्थाने चतुर्विंशति धीमता ।

चंद्रीआणाश्च सिध्यन्ति द्विपंचांशद् मनोहरा ॥ २३ ॥


स्थयुक्ताः च प्रासादा चन्द्रिआण सनिर्मिता ।

चंद्रवक्त्रस्य नामानि विभागं शिखर सह ॥ २४ ॥

एतत्क्षेत्रान् मध्यं च चतुःकर्ण वर्जिताम् ।

बावनो जिन अर्चाणी उक्ता क्षीरार्णवे शुभे ॥ २५ ॥

आठ स्थाने त्रष्टे त्रष्टे () जेभ जेठ गजुना चंद्रीआण (प्रमुख मंदिर
सहित अने मनोहर जेवा भावन जिनालय चंद्रीआण प्रासादना स्थलद्रादि
युक्तनुं निर्मित करवुं. शिखरना विलाग साथे चंद्रवक्त्र नाम आणवुं. जेवा
क्षेत्रना चारे कर्ण भुष्टा वगरना (चार भुष्टे आंचा पाडेल) चार
भावन जिनभूर्तिना भावन जिनालय क्षीरार्णवमां शुभ कह्यो छे. २३-२४-२५.



मानतुङ्ग प्रासादके आगे
२८ विभागका मंडप. स्तंभ १०४

आठ स्थानों पर तीन तीन
() इस तरह चौबीस चँद्री-
आण (प्रमुख मंदिर सहित)
और मनोहर ऐसे बावन जिनालय
चँद्रीआण प्रासादके रथ भद्रादि
युक्तका निर्मित करना। शिखरके
विभागके साथ चंद्रवक्र नाम
जानना। ऐसे क्षेत्रकी मध्यमें चार
कर्ण कौने विनाका चोरस बावन
जिनमूर्तिका बावन लिनालय क्षीरा-
र्णवमें शुभ कहा है। २३-२४-३५.

बावनासेन भद्रा च बासठि
त्रीणि कर्णिका।

महामान जगतीनां विचित्रै

विधि भूषणै ॥२६॥

तथाश्च सिंह द्वारेण बभूव पक्षे नवस्तथा।

ते नालग्रे त्रयो दश चत्वारिंशन्मुखायते ॥ २७॥

सिंहद्वारे पराङ्गामुखे चतुःस्थाने शुभं भवेत्।

अशीति चतुराग्रेण चेन्द्रियाणां च सिध्यति ॥ २८॥

सिंहद्वारे विचारेण ब्रह्मस्थाने अतः शृणु।

प्रासादे नवकोष्ठेन षण्मेकं प्रदक्षिणे ॥ २९॥

श्रीमं वृष षणः पंच मेघनादे तु पंचके।

स्त्रिके नालित्परिश्रैव नववेदाभद्राग्रत ॥ ३०॥

भावार्थ—आवन जिनायतना लद्द लाग.....त्रयु कर्णिका.....विचित्र
येवी जगती विधिथी शोभती करवी (२६) सिंह द्वारनी भेड आनु नव....
....नाल (मंडपनी) आगण पडोणा तेर लाग अने यादीश लाग डंडा.....
करवो. सिंह द्वारनी पाछण मुणे पश्चिमे अने चारे स्थानमां शुभ.....
(येवा भडाधर करवा?) इरता चोराशी जिनायतननी देव कुडिकाये सिद्ध
करवी. सिंह द्वारनो विचार करीने शुभ येवुं मध्यनुं ब्रह्म स्थाननुं सांभणो.
प्रासादना नव कोठाने येक लाग प्रदक्षिणानो राखवो. तेवा पांच वरुण (?) श्रीमं वृष.

(चौमुख!) थाय ते पांचने मेघनाद मंडपो करवा. तेना नीचे सिंह द्वारे नालि (मंडप) तेना उपर पांच के नव पद लद्रेना आगण (मंडप)....
२६-२७-२८-२९-३०

भावार्थ—बावन जिनायतनके भद्र भाग.....तीन कर्णिका.....विचित्र ऐसी जगती विधिसे शोभती करना। (२६) सिंह द्वारकी दोनों बाजु नौ..... ताल (मंडपकी) आगे गहरा तेरह भाग और चालीश भाग चौड़ा.....करना। सिंह द्वारकी पीछे मुख पर पश्चिममें और चारों स्थानोंमें शुभ.....(ऐसे महाधर करना!) फिरते चौरासी जिनायतनकी देवकुलिकाओं सिद्ध करना। सिंह द्वारका विचार कर शुभ ऐसा मध्यके ब्रह्मस्थानके बारेमें सुनो। प्रासादके नौ कोठेको एक भाग प्रदक्षिणाका रखना। वैसे पाँच वर्ण (?) श्रीमद्वृष (चौमुख!) होवे उन पाँचको मेघनाद मंडपों करना। उनके नीचे सिंह द्वार पर नालि (मंडप) उसके पर पंच या नौ भद्रका आगे (मंडप)...२६-२७-२८-२९-३०.

ब्रह्मस्थाने त्रयः पक्षे निर्गमं च विशेषतः।

त्रयो मंडपा न मध्ये षण द्वयं प्रदापयेत् ॥ ३१ ॥

मंडपैर्नालिकैर्वक्ष्ये षणमेकेन बाह्यतेः।

निर्गमो वेदिका बाह्ये अत्र च योणि वेदिका ॥ ३२ ॥

तेषां प्रस्तार भावेन सर्वालंकार संयुता।

... .. नाम मानतुङ्गना ॥ ३३ ॥

भावार्थ—ब्रह्म स्थान (मध्य चौमुख!) ना त्रिषु आबु निकाणो विशेषे करीने राखवो। त्रिषु तरङ्गना मंडपना मध्यमां अण्णे पद लागनुं (अंतर!) राखवुं. नालिमंडप उपर कहुं छुं अेक पद अडार आबुमां अने चार पद आगण नीकणता नीचे राखवा. आडी अंदर जिनायतनने करेता प्रस्तार चौकीयाणा करवाथी ते सर्व अलंकारयुक्त अेवो मानतुङ्ग नामनो चतुर्मुख प्रासाद आणवो. ३१-३२-३३

ब्रह्मस्थान (मध्य चौमुख) के तीनों बाजु निकाला विशेषकर रखना। तीनों तरफके मंडपके मध्यमें दो दो पद भागका (अंतर) रखना। नालि मंडप उपर कहता हूँ। एक पद बाहर बाजुमें और चार पद आगे नीकलतेके नीचे रखना। बाकी अंदर जिनायतनके चारों और प्रस्तार-चौकीयाले करनेसे उसे सर्व अलंकारसे युक्त ऐसा मानतुङ्ग नामका चतुर्मुख प्रासाद जानना। ३१-३२-३३.

सौभाग्यानि प्रवक्ष्यामि तथा किरणावली शुभा।

प्रासादं ब्रह्मसूत्रेश शरत्रं नव कोष्ठके ॥ ३४ ॥

त्रिसंघाट समाकीर्णो कवली रथसूत्रके ।

चतुर्मुखमतां चंद्रो सध्रमा वर्जितागता ॥ ३५ ॥

गवालुका छादनं रम्यं गर्भमंडपस्यान्तरे ।

भावार्थ—छंदे छं तमने सौभाग्यानि अने शुभ ऐवी किरणावली कहुं छुं. प्रासादना प्रद्वसूत्रना शरंध्र नव कोठा करवा. रथ (प्रतिरथ) ना सूत्रे कोणी.....त्रय पद जेउती करवी. चतुर्भुजना भ्रमवाणा के भ्रम वगरना प्रासादनेजेउतो गर्भ मंडपने गवालुकाना थरोथी रम्य ऐवो छाजेद करवो. ३४-३५

अब मैं तुम्हें सौभाग्यानि और शुभ ऐसी किरणावली कहता हूँ । प्रासाद के ब्रह्मसूत्रके शरंध्र नौ कोठे करना । रथ प्रतिरथके सूत्र पर कोली...तीन पद जोड़ती करना । चतुर्मुखके भ्रमवाले या भ्रम बिनाके प्रासादको.....जोड़ता गर्भ मंडपको गवालुकाके थरोसे रम्य ऐसा छाजेल करना । ३४-३५.

अथः मंडोवरे प्राज्ञः नागरं द्वाविड शृणु ॥ ३६ ॥

तल छंदानुसारेण कवलीहीनं न कारयेत् ।

अज्ञाने कुरुते प्राज्ञ प्रासाद पुण्यवर्जितम् ॥ ३७ ॥

असि स्तम्भ समाकर्णे भ्रमंते च प्रदक्षिणे ।

चतुर्विंश चैत्यकानां मध्येपंक्तिश्च दापयेत् ॥ ३८ ॥

त्रयोदश चतुर्कर्णे द्विपंचाशस्य क्षेत्रके ।

मंडपाश्च द्वयो मध्ये षण्मेकां च सिध्यति ॥ ३९ ॥


अथः पीठं भवेच्चैत्ये प्रासादे ज्येष्ठ पीठकम् ।

कर्ण कक्षान्तरे कृत्वा षटः चैत्य प्रदक्षिणे ॥ ४० ॥

भावार्थ—नागरादि अने द्रविडादि छंदना मंडोवर उह्या पुरुषोअे कह्या छे, ते सांलणो. तणे छंदने अनुसरीने.....कोणी हीन न करवुं. जे अज्ञानताथी तेम करे तो प्रासाद आंधवानुं पुण्य वर्जित थाय.....अंशी स्तंभो इरता प्रदक्षिणाअे भ्रममां करवा. चौवीश जिनालयनी मध्य पंक्तिमां तेर तेर चारभूछे करी भावन लुनायतना क्षेत्रमां तेम करवुं. जे मंडपो जेउता होय तो वर्ये ओउ पद जेउछुं अंतर चौकीनुं राखवुं. चैत्यने नीचे पीठ करवुं. भूण प्रासादने जेउ माननुं पीठ करवुं. जिनायतननी इरती पंक्तिमां पुछे अने वर्ये कक्षमां छ चैत्य इरता करवा. (तेने मंडाधर कहे छे.)

नागरादि और द्रविडादि छंदके मंडोवर बुद्धिमानोंने कहे हैं वे सुनो । तलछंदको अनुसरके...कोलीहीन न करना । जो अज्ञानतासे ऐसा किया जाय

तो प्रासाद बाँधनेका पुण्य वर्जित होता है ।...अस्सी स्तंभोंको फिरते प्रदक्षिणामें भ्रममें करना । चौबीस जिनालयकी मध्य पंक्तिमें तेरह तेरह चार कोनेमें कर बावनके क्षेत्रमें वैसा करना । दो मंडपों मिलते हो तो विचमें एक पद जितना अंतर चौकीका रखना । चैत्यके नीचे पीठ करना । मूल प्रासादको जेष्ठमानका



३५६ स्तंभ संख्या

४८ महाधर ४

१२ मूळ चोमुख

२०८ देरी पर

६२४ कुल स्तंभ

बावन देवकुलिका सहित चतुर्मुख

नाम “ताराडली”

प्रवेश भद्रे कक्षासन करनेसे

“किरणाडली”

१ चतुर्मुख

५२ देवकुलिका

४ महाधर

५७

४ मेघनाद मंडप

४ मंडप

४ बलाणक



पीठ करना । जिनायतन की फिरती पंक्तिमें कोने पर और बिचमें कक्षमें छः चैत्यों फिरने करना । (उसे महाधर कहते हैं ।)

भद्रस्य कोष्टकं वक्ष्ये मुखभद्रे त्रीणिभवेत् ।

तत्स्थाने वेदिका रम्या सुभद्रा सर्वकामदा ॥ ४१ ॥

॥ इति किरणावली ॥

लक्ष्मी केडातुं कहुं छुं. मुअ लक्ष्मीने त्रष्टे स्थाने रम्य ज्येवी वेदिका-सुभद्रा सर्व कामनाने देनारी करवी ते डिरेणावली ज्ञाणुवी. ४१.

इति किरणावली=भद्रके कोठके बारेमें कहता हूँ । मुख भद्रके तीनों स्थान पर रम्य ऐसी वेदिका सुभद्रा सर्व कामनाको देनेवाली करना । उसे किरणावली जानना । ४१.

कीरणावली—सौभाग्यानी

कीरणावली मंडप—मुख मंडप वेदिका कक्षासन युक्त और निम्न नाली मंडप करनेसे सौभाग्यानी नाम पंदरा विभागका ९६ स्तम्भका मंडप


नाम कीरणावली.

पंदरा विभागका

९६ स्तम्भका मंडप

मुखमंडपवेदिका कक्षासन

युक्त हो नीच नामिंद्रा होवे से भी सौभाग्यानी नाम होता है.



दिपंचाशज्जिनालये स्तम्भको मंडपद्वयम् ।

तस्याग्रे वेदिकास्यात् पंक्ति सोपान संचयः ॥४२॥

द्विसप्तति जिनावासे मंडपे मध्यवेदिका ।

नाली मंडप समाख्याता वेदिकासनमंडिताः ॥४३॥

आवन जिनालयमां आगण करता स्तंभो अने तेने जे मंडपे करवा. तेनाथी आगण पगथियानी पंक्ति करवी. अछांतेर जिनायतनने मध्यमां मंडप वेदिकायुक्त करवो. नीचे नादी मंडपनो आगणनो लाग वेदिका आसन पट्टथी शोभतो करवो. ४२-४३.

बावन जिनालयमें आगे फिरते स्तंभों और उसे दो मंडपों करना । उससे आगेके भागमें (स्तंभोंको कक्षासन युक्त) वेदिका और उससे आगे पगथियेकी पंक्ति करना । बहोत्तर जिनायतनके मध्यमें मंडप वेदिका युक्त करना । नीचे नाली मंडपका आगेका भाग वेदिका आसनपट्टसे शोभता करना । ४२-४३.

कर्ण भाग द्वयं कार्यं प्रतिकर्णद्वयं भवेत् ।

सप्तभागायतं भद्रं मुख भद्रं त्रयं कारयेत् ॥४४॥

निष्कांशो भाग भागेन वेदिका मुखमंडनी ।

नाली मंडप सौभाग्यं स्वरूपो लक्षणान्वितं ॥४५॥

॥ इति सौभाग्यानी ॥

मंडपना तण विभाग कहे छे. कर्ण रेखा जे लाग, प्रतिस्थ पणु जे लागनो सात लागनुं लद्रे तेने त्रणु तरङ्ग मुख मंडप करवा (लद्रेमांथी त्रणु लागनु मुखलद्रे) तेमां नीकावा अकेक लागना राखवा मुख मंडपने वेदिका कक्षासन करवु जेवा स्वरूप अने लक्षणवाणो सौभाग्यानी नामनो नादी मंडप जणुवो. ४४-४५. धृति सौभाग्यानी.

मंडपका विभाग कहते हैं कर्ण=रेखा और प्रतिस्थ दो दो भागका सात भागका भद्र रखना उसके तीनों बाजु मुख भद्र करना (भद्रसे तीन भाग मुख भद्र ?) उसका निकाला एकेक भागका रखना । मुख भद्रके वेदिका कक्षासन करना ऐसे स्वरूप और लक्षणवाला सौभाग्यनी नामके नालिमंडप जानना । ४४-४५.

नववेद पट्कोष्टेन प्रासादा जिनचरिताः ।

तन्मध्ये मेघनादः स्यात् स्थापने पुण्यसागरः ॥४६॥

७ × ७ = अष्टाष्ट पद्यास पदमां छ कोष्टकना पदना जिननो प्रासाद स्थ साथे वस्थे करी तेमां मध्यमां मेघनाद नामनो मंडप स्थापन करवाथी अनेक सागशेषम गणु पुण्य प्राप्त थाय. ४६.

उनचास पदमें छः कोष्टकके पदके जिनके प्रासाद रथ के साथ विचमें कर उनमें मध्यमें मेघनाद नामका मंडप स्थापन करनेसे अनेक सागरोपम गुना पुण्य प्राप्त होता है । ४६.

तारका पंच भूत्कार्यं जूईईये वृषभंगयणा सह जिणालयं होइशो सहीपुणे कजेणा उदकारस्य पंचभूइ जुइ पदउयपगणणे सेइ जिणालयं इसो सो ही पुण्य कालेन ? (?) ४७

.... (४७)

मध्य परिध्य वेदी सा वेदी चेइआणादि देय अर्द्ध चतुर्मुखे यनरौर बावन ? ४८।

.... (४८)

षड्षष्टि शतत्रीणि कोष्ठका याम विस्तरे । आवर्जित ग्रयत्नेन चौकाग्रेवा शतत्रय ॥ ४९ ॥

त्रयुसोने साठ पदना विस्तारवाणा कोठाभां.....येकसो त्रयु पद....(४९)

तीनसौ साठ पदके विस्तारवाले कोठमें.....एक सौ तीन पद.....४९

ब्रह्मस्थाने च संस्थाप्य पंचविंश चतुर्मुखे ।

त्रिपंचषट् संघाटाः प्रासादा रथ संयुताः ॥ ५० ॥

शतकोष्टस्य तन्मध्ये च मेघनादश्चतुर्दिशि ।

रथयुक्ताश्च प्रासादा वेदियुक्ताश्च मंडपाः ॥ ५१ ॥

क्षेत्रस्यायाम विस्तीर्णं योगकोष्ठाः सप्तदशः ।

चतुर्मुखे षोडश स्तंभा दिशिबाह्यमुत्तरमेव च ॥ ५२ ॥

... .. ।

चतुर्मुखे युक्तिकरैः.....निरन्तरे ॥ ५३ ॥

द्विभूमि रचिता पुंसि ! मेघनाद स्वच्छंद ज्ञाति वर्णाभिरंतरं ।

चतुर्दिशी स्वमुखे मंडित शुभ सहस्र कार्यमुख पंक्ति प्रदायनी ॥ ५४ ॥

लावार्थ—क्षेत्रना ब्रह्मस्थानभां पश्चीश अंड पदभां योभुअनी रथना करवी. त्रयु पांच छ येम जेउता प्रासादो रथ साथे अंगो योअवा. सो पदना कोठाना मध्यभां आरे द्विशाये मेघनाद मंडपनी रथना करवी. प्रासाद जेम रथादि अंग युक्त करवा. तेम मंडपो वेदि कक्षासन युक्त करवा. (५१) क्षेत्रनी द्वाभां अने पडोणाधना योगे करीने सत्तर कोठा करवा. तेभां योरसाधभां सोण स्तंभो अडारनी (उत्तर) द्विशाभां करवा !.....युक्तिथी चतुर्मुखभां डमेशा

येनैवा (५३) पोतानी नती अने वरुं छंदनो मेघनाद मंडप थे भूमिनो
रथेवो. ते चारे दिशाये पोताना मुअथी शोभतो..... (५४).

क्षेत्रके ब्रह्मस्थानमें पच्चीश खंड-पदमें चोमुखकी रचना करना । तीन पाँच
छ इस तरह जोड़ते प्रासादों रथके साथ अंगोंको योजना । सो पदके कोठेके
मध्यमें चारों दिशामें मेघनाद मंडपकी रचना करना । जिसे तरह प्रासाद को
रथादि अंग युक्त करना इस तरह मंडपों वेदि कक्षासन युक्त करना । (५१)
क्षेत्रकी लम्बाई और चौड़ाईके योगसे सत्रह कोठे करना । उसमें चौरसाइमें
सोलह स्तंभ बाहरकी (उत्तर) दिशामें करना ।

.... युक्तिसे चतुर्मुख हमेशा....योजना ५३

अपनी जाती और वर्णके छंदका मेघनाद मंडप दो भूमिका रचना । वह
चारों दिशामें अपने मुखसे शोभता ५०-५१-५२-५३-५४.

द्विसप्तति जिनान्यक्षे नालिमंडप जिनविर ।

रचिताम्यमत्त मेरुकृतेश्रृषला भास्करोक्ति कारका सदा पदतश्चले ॥५५॥

गडोतेर जिनायतनमां नीचे नालि मंडप.....७५२ आर स्तंभना
मंडपमां रम्य येवा “मेरु” नी रचना करवी.... ५५

बहोतर जिनायतमें नीचे नालि मंडप ... ७५२ बारह स्तंभका मंडप
से रम्य ऐसे “मेरु” की रचना करनी ५५

प्रासाद भवने चैव आयामे विस्तरे शुभम् ।

भागैकं च भवेत्कर्ण पंचाशिति शतद्वयम् ॥५६॥

युक्ति बाह्यं प्रकर्तव्यं चतुष्कोष्ठा मुखाग्रे च ।

जलान्तरं गतं द्वारं वेदिका मुखमंडितम् ॥५७॥

चंद्ररेखा च संस्थाने भद्रं च नवभागिकाम् ।

निष्कांश भागमेकेन चतुर्दिक्षु व्यवस्थितम् ॥५८॥

त्रीणि त्रीणि भवेत्वेदी स्थापदैर्न न नामं च षोडश !

जिनवाचं वरमुच्यते ! चतुर्भूमियदानि च ॥५९॥

पदैकं षोडश पदे च मध्यस्तु पद (वेद) मुखै ।

इलिका तौरणैर्युक्तं रवि रेखा विराजितं ॥६०॥

नालिमंडप संयुक्ता द्वित्रिभूमि समाकुलाः ।

वेदिकासन पट्टेश्च पंक्ति सोपान संचयः ॥६१॥



भावार्थ—प्रासाद भवनना क्षेत्रनी लंबाई पड़ोनाइना भसे। पंचाशी विभागना कोठाभां चार भुण्डे अकेके भागना कर्ण राखवो। युक्तिथी भहार चार कोठा भुण्डना अत्रे करवां। जलान्तर !.....भां द्वार करी वेदिकाद्विती भुण्ड शोभित करवुं। चंद्ररेखा ! () ना स्थाने नव भागनुं भद्र करवुं। तेनो निकाणो अकेके भागना अम चारे तरङ्ग करवुं। त्रणु त्रणु पदनी वेदी....
.....चार भूमि भिंया.....(५६-५६)

अकेके पद अम सोण पदना मध्ये.....करवुं। तेने धलिका तोरणथी युक्त.....रविरेखा ! ().....तेने नालिभंडप साथे भे त्रणु भूमिवाणो करवो। तेने राजसेनक वेदिका आसनपट्टादि करवा अने आगण पगथियानी पंक्ति करवी। ५६ थी ६१.

प्रासाद भवनके क्षेत्रकी लम्बाई चौड़ाईके दोसौ पंचाशी विभाग—कोठेके चार कोनेमें एक एक भागका कर्ण रखना। युक्तिसे बाहर चार कोठे मुखके अगले भागमें करना। जलान्तर !.....में द्वार कर वेदिकासे मुखको शोभित करना। चंद्र रेखा ! () के स्थान पर नौ भागका भद्र करना। उसका निकाला एक एक भागका इस तरह चारों ओर करना। तीन तीन पदकी वेदीचार भूमि ऊँचे.....एकेक पद इस तरह सोलह पदका मध्यमें..... करना। उसे इलिका तोरणसे युक्त.....रवि रेखा ! ().....उसे नालि मंडपके साथ दो तीन भूमिवाला करना। उसे राजसेनक वेदिका आसन पट्टादि करना और आगे पगथियेकी पंक्ति करना। ५६ से ६१.

मेघनादैश्वसंयुक्ता द्वैश मृदा मेघनाश्रितं ।

मदलैमंडिता जाती इलिकाकुश नालिकाः ॥६२॥

पुनः प्रासाद विधिपूर्वा नारदः शृणु सांप्रतम् ।

सभ्रमाय भ्रमं हीन (पूर्वा) द्रव्यहीना धिकं स्तथा ॥६३॥


गतोऽयं दिव्यलोकेन पुनः क्षीरार्णवे शृभे ।

क्षेत्रं मंदातिः प्राज्ञः नैव चिंतति मानुषैः ॥६४॥

तथा वैद्य रहितानि सिंह द्वागणि सर्वतः ।

सभ्रमं तत्र कार्यं च सिंह दारे च मंडपे ॥६५॥

भावार्थ—.....ना आश्रित मेघनाद सहित मंडप महणो—धलिका तोरणद्विती सुशोभित करवो। हे नारद, छवे क्षरी प्रासादनी विधि सांभणो भ्रमयुक्त के भ्रम वगारनो ते तो द्रव्यनी हीन अधिकता प्रभाण्डे करवुं। तेथी



राणकपुर (राजस्थान) के मंदिरका मेघनाद मंडपका अंतरस्थ भव्य दृश्य स्तम्भ मदल और कलायुक्त कक्षासन





मोढेरा के कलामय सूर्यमंदिर के मंडपद्वार स्तंभ और गजतालुयुक्त तोरण



मोढेरा के कलामय सूर्यमंदिर के चतुर्भुज मंडप का बाह्य दर्शन-पीठ, कक्षासन स्तंभादि

तेवो प्रासाद करावनार दिव्यलोडमां जध विष्णुना शुभ येवा क्षीरार्णवमां जय. क्षेत्रनी भंदता नाना भोटानी डाह्या मनुष्ये चिंता न करवी. (स्थान प्रभाणे भ्रमवाणो के भ्रम वगरनो येवो प्रासाद करवो.) परंतु ते वेध रहित करवो. चारे आबु सिंहु द्वारे (प्रवेश) करवा. ते भ्रमवाणा प्रासादने भंडप सिंहु द्वार वाणा करवा. ६२-६३-६४-६५.

.....के आश्रित मेघनादके साथ मंडप-मदलो-इलिका तोरणादिसे सुशोभित करना। हे नारद, अब फिर प्रासादकी विधि सुनो। भ्रमयुक्त या भ्रमके बिनाका वह तो द्रव्यकी हीनाधिकताके अनुसार करना। इससे वैसा प्रासाद करनेवाला दिव्यलोकमें जाकर विष्णुके शुभ ऐसे क्षीरार्णवमें जाता है। क्षेत्रकी मंदता छोटे बड़ेकी सुज्ञ मनुष्यको चिंता न करनी चाहिये। (स्थानके अनुसार भ्रमवाला या भ्रमके बिनाका प्रासाद करना।) परंतु उसे वेध रहित करना। चारों तरफ सिंह द्वारों (प्रवेश) करना। उस भ्रमवाले प्रासादको सिंह मंडप द्वारवाले करना। ६२-६३-६४-६५.

एकजंघा नवद्यंत प्रासादेस्य श्रतुर्मुखे ।
तथा भ्रमश्च निर्वाण द्वयो जंघ नियोजयेत् ॥६६॥
ततः कुर्यात्प्रयत्नेन सिंहद्वारं विशेषतः ।
पुष्परागश्च सर्वेशं सर्वविस्तर प्रजायते ॥६७॥
मिश्र मेघं प्रकर्तव्यं सिंहनादस्तथा भवेत् ।
सर्व मेघ स्ततो वक्ष्ये उक्तं प्रासादमुत्तमम् ॥६८॥

महाचातुर्मुख प्रासादना भंडोवरने ऐकथी नव जंघा चडाववी. इस्तो भ्रम डोय तो जे जंघा चडाववाणी येजना (तो ज३२). तेने प्रयत्ने करीने सिंहु द्वार तो विशेषे करीने करवुं. पुष्पराग आदि सर्व प्रासादो पडोणाध वाणा करवा. तेने मिश्र मेघनाद के सिंहुनाद भंडपो करवा. तेवा उत्तम प्रासादोने सर्वेने मेघनादादि भंडपो करवानुं कहुं छे. ६६-६७-६८.

महा चातुर्मुख प्रासादके मंडोवरको एकसे नौ जंघा चढ़ाना। फिरता हुआ भ्रम हो तो दो जंघा चढ़ानेकी योजना (जरूर) करना। उसे यत्न करके सिंह द्वार तो विशेष कर करना। पुष्पराग आदि सर्व प्रासादों चौड़ा ईवाले करना। उसे मिश्र मेघनाद या सिंहनाद मंडपों करना। वैसे उत्तम प्रासादोंको मेघनादादि मंडपों बनानेके लिये कहा है। ६६-६७-६८.

पूर्वे च पश्चिमे चैव उत्तरे दक्षिणे तथा ।
 सर्वत्र मेघनादं च तत्पुण्यं सागरोपमम् ॥६९॥
 प्रासादस्य छन्देन मंडपस्य चतुर्दिशि ।
 उत्तमं तद्भवे द्वास्तु इहलोके स्वयंभूवा ॥७०॥
 प्रासादे ज्येष्ठमानं च मंडपं कन्यसं भवेत् ।
 त्रयोद्वारा भवेत्यत्र सिंह द्वार विवर्जितम् ॥७१॥

महाचातुर्मुख प्रासादने पूर्व पश्चिम उत्तर, अने दक्षिणे येम आरे दिशाभां मेघनाद मंडपानी रचना करवाथी सागरोपम पुण्यनी प्राप्ति थाय छे. प्रासादना पोताना छंदने मंडप आरे दिशाये करवो. ते उत्तम वास्तुथी आ लोकभांथी स्वयं स्वदेहे मोक्ष जय छे. आवा जेष्ठ मानना प्रासादने कनिष्ठ मानना मंडप करी शकय तेने त्रयु आनुये द्वार करवाभां आवे तो ऐक तरफतुं सिंद द्वार न करवुं. ६६-७०-७१.

महा चातुर्मुख प्रासादको पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण इस तरह चारों दिशाओंमें मेघनाद मंडपोंकी रचना करनेसे सागरोपम पुण्यकी प्राप्ति होती है। प्रासादके अपने छंदका मंडप चारों दिशाओंमें करना। वह उत्तम वास्तुसे स्वयं स्वदेहे मोक्षमें जाता है। ऐसे ज्येष्ठमानके प्रासादोंको कनिष्ठमानका मंडप कर सकते हैं। उसे तीनों तरफ द्वार किया जाय तो एक तरफका सिंह द्वार न करना। ६९-७०-७१.

अष्टहस्ते भवेत्पादौ यावद् दशपंचकम् ।
 भ्रमोदयं च कर्तव्यं योजया द्वि भूमिका ॥७२॥
 एक भूम्या द्वयो यत्र भूमिर्जंघा विधिक्रमाम् ।
 मया प्रोक्त माक्षाता चैकादौ भास्करांतकम् ॥७३॥

आठ हाथना प्रासादथी पंदर हाथना भ्रमवाणा प्रासादने भ्रमना उदयभां जे भूमि करवी जे ऐक भूमि (ना सांधार महाप्रासादना मेरु मंडोवर) ने जे जंघा करवी जेमे कमे विधिथी मे ऐकथी आर जंघानी भूमिनुं मे कहुं छे. ७२-७३.

आठ हाथके प्रासादसे पंदरा हाथके भ्रमवाले प्रासादको भ्रमके उदयमें दो भूमि करना यह एक भूमि (के सांधार महाप्रासादके मेरु मंडोवर) को दो जंघा करना। इस तरह क्रमसे विधिसे मैने एकसे बारह जंघाकी भूमिका मैने कहा है। ७२-७३.

तथा पीठस्ततोरिधि मानं मंडोवरं शृणु ।
 क्षीरसागरमुत्पन्ना प्रासादास्युश्चतुर्मुखाः ॥७४॥
 षड्भागं च भवेद् मिदं पंचभागं द्वितीयकम् ।
 भागं भागं च निष्क्रान्तं त्रिपदं च तृतीयक ॥७५॥
 सप्तांशं जाड्यकुंभं च त्रयोदश कणालिका ।
 द्वादशयोच्छ्रिता हस्ति हयास्तु वसुभागिकः ॥७६॥
 २(सप्त भागां नरपीठं पीठं सप्त चत्वारिंशतः) २ ।
 तथा निष्क्रान्तं वक्ष्यामि द्विपदं मिदमेव च ॥७७॥
 द्वितीयं तत्समं कार्यं पदमेकं तृतीयकम् ।
 वसुभिः जाड्य कुंभं च कणालिका षड्मेव च ॥७८॥
 गजाश्चत्वारि भागानि त्रयं सार्द्धं तुरङ्गमाः ।
 द्विपदं नरपीठं च शिरपट्टीनु मेकतः ॥७९॥
 (द्वेहया च गजद्वेय उपटीया संपूजितं) ।

हे ऋषिराज, હવે ક્ષીર સાગરમાં ઉત્પન્ન થયેલ એવા ચતુર્મુખ મહા-
 પ્રાસાદના પીઠ વિભાગ અને મંડોવર માન સાંભળો (૭૩) ત્રણ ભિટ્ટમાં પહેલું
 છ ભાગનું, બીજું પાંચ ભાગનું અને ત્રીજું ત્રણ ભાગનું (એમ જે માન
 આવ્યું હોય તેના ચૌદ ભાગ કરીને ત્રણભિટ્ટ કરવાં) અને તેના નિકાળા એક
 એક ભાગના રાખવા. સાત ભાગનો જાડંગો. તેર ભાગની કણી, (છાજલી અને
 ગ્રાસ પટ્ટી સાથે) કરવી. બાર ભાગનું ગજપીઠ, આઠ ભાગનું અશ્વપીઠ અને
 સાત ભાગનું નરપીઠ કરવું. એ રીતે મહાપીઠના ઉદ્યના સુડતાળીશ ભાગ
 બાણવા. ૭૪-૭૫-૭૬-૭૭.


હવે નિકાળા કહે છે. પહેલું અને બીજું ભિટ્ટ બખ્ખે ભાગ અને ત્રીજું
 ભિટ્ટ એક ભાગના નિકાળાનું કરવું. જાડંગાનો આઠ ભાગ નિકાળો, કણીનો
 છ ભાગનો, ગજપીઠનો ચાર ભાગનો, અશ્વપીઠનો સાડા ત્રણ ભાગનો, અને
 નરપીઠનો એ ભાગનો નિકાળો રાખવો. માથાની પટ્ટીથી નરના રૂપ એક ભાગ

(૨) કૌંસમાં આપેલ શ્લોક ૭૭ ના બે પદો-સાત ભાગનું નરપીઠ અને કુદ્ધ ઉદ્ય
 સુડતાળીશ દરેક પ્રતોમાં નથી. પરંતુ તે બે પદ હોય તો જ પીઠ વિભાગ પૂર્ણ થાય. તેથી
 તેની પૂર્તિ કરવા રજા લઈ છું.

(૨) कौंसमें दिये हुए श्लोक ७७ के दो पदों सात भागका नरपीठ और कुल उद्य
 सैतालीश दरेक प्रतोंमें लहियेके दोषसे नहीं है। परंतु दो पद होनेसे ही पीठ विभाग पूर्ण
 होता है। इससे उसकी पूर्ति करनेके लिये क्षमा करना।

नीकणता. पट्टीथी जे लाग अश्वपीठना ३५ नीकणता करवा. गजपीठना ३५, नीचेनी पट्टीथी जे लाग नीकणता करवा.

हे ऋषिराज, अब क्षीर सागरमें उत्पन्न हुए ऐसे चतुर्मुख महाप्रासादके और मंडोवरभान सुनो । तीन मिट्टमें पहला छः भागका, दूसरा पाँच भागका और तीसरा तीन भागका (इस तरह जो मान आया हो उसके चौदह भाग कर तीन मिट्ट करना । और उनके निकाले एक एक भागके रखना । सात भागका जाडंवा तेरह भागकी कणी, (छाजली और ग्रास पट्टीके साथ) करना । बारह भागका गजपीठ, आठ भागका अश्वपीठ और सात भागका नरपीठ करना । इस तरह महापीठके उदयके सुडतालीश भाग जानना । ७४-७५-७६-७७.



३ मिट्ट भाग १४ और महापीठ विभाग ४७ लते करना । गजपीठके रूपों-नीचेकी पट्टीसे दो भाग निकलते करना । ७८-७९.

अब निकाले कहते हैं । पहला और दूसरा मिट्ट दो दो भाग और तीसरा मिट्ट एक भागके निकालेका करना । जाडंवाका आठ भाग निकाला, कणीका छः भागको, गजपीठका चार भागका, अश्वपीठका साढ़े तीन भागका, और नरपीठका दो भागका निकाला रखना । सरकी पट्टीसे नरके रूप एक भाग निकलते-पट्टीसे दो भाग अश्वपीठके रूप निक-

तथा मंडोवरं वक्ष्ये गुरकं द्विपदं भवेत् ॥८०॥

कुंभकं पंचसार्द्धच कलशं त्रिपदं श्रुमं ।

अंतरपत्रं पदमेकेन कपोतालि त्रयपदा ॥८१॥

मंचिका त्रयसार्द्धा च जंघैकादशपंचके ।

हवे मंडोवामुपना मंडोवरना लाग कहुं छुं. भरे जे लागनो, कुंभो साडापांय लागनो, कणशो त्रय लाग, अंतरपत्र ओके लाग, केवाण त्रय लाग,

भाची साडा त्रणु भाग अने ओक पहेली जंघा, पंदर भागनी ठाची करवी. (हुवे ते जंघाभां करवाना बुद्धा बुद्धा देव देवांगना दिग्पालादिना स्वर्गपो कडे छे). ८०-८१.

अब महाचोमुखके मंडोवरके भाग कहता हूँ। खरा दो भागका, कुंभा साढे पाँच भागका, कलश तीन भागका, अंतरपत्र एक भाग, केवाल तीन भाग, माची, साढे तीन भाग और एक पहली जंघा, पंद्रह भागकी ऊँची करना। (अब उस जंघामें करनेके भिन्न भिन्न देव देवाङ्गना दिग्पालादिके स्वरूपों कहते हैं। ८०-८१.

॥८२॥ लोकपालाश्च दिग्पालाः अतीवानन्दपूरिताः ॥८२॥

रथदेवादीनां तत्र नृत्यंवादित्र संयुताः ।

॥८३॥ लास्यस्तांडव शैव तालानां च विशेषतः ॥८३॥

आयुधैर्वाहनैर्युक्ता नृत्यं कुर्वति देवताः ।

॥८४॥ उत्सवं जिनालये च विशेषेण चतुर्मुखे ॥८४॥

इंद्रनाथं प्रकुर्वितं गण सेव्यं पुरावृत्तं ।

॥८५॥ अधः वाण कर तंच नृत्यमानादि हस्तकम् ॥८५॥

अधोदृष्टि विशेषेण वामयान पदस्तलम् ।

पद्भुजा अष्टभुजा वा मूर्ति मानादि संयुतं ॥८६॥

मंडोवरनी जंघाभां लोकपाल अने दिग्पालनां स्वर्गपो अति आनंद लावयुक्त इरता करवा. रथ प्रतिरथभां देवांगनानां स्वर्गपो वालुत्र साथे नृत्य करता जेउलां र्गपो पणु करवां लास्य अने तांडवादि तालथी नृत्य करता र्गपो विशेषे करीने करवां. आयुध अने वाहुनवाणा इंद्रादि स्वर्गपो चतुर्मुख लुनलवनभां उत्सव छाय तेम नृत्य करता तेम ज ताल आपता गणु सेवकोना इरता स्वर्गपो करवां. देवांगनाओनां स्वर्गपोभां कोठ नीचे गणु भारता हाथवाणी-कोठ नृत्य मानादि हाथ मुद्रा युक्त करवी. विशेषे करीने देवांगनाओ नीची दृष्टिवाणी कोठ समान पद तगवाणी कोठ डागा उपउता पदतालवाणी ओवी देवांगनानां स्वर्गपो करवां. देवोनी मूर्तिओ, कोठ (चार) छ के आठ हाथवाणी मानसूत्र प्रमाणु साथे सप्रमाणु करवी. ८२-८३-८४-८५-८६.

मंडोवरकी जंघामें लोकपाल और दिग्पालके स्वरूपां अति आनंद भावयुक्त करना। रथ प्रतिथरमें देवांगनाके स्वरूपों वाजित्रके साथ नृत्य करते युगल रूपों भी करना। लास्य और तांडवादि तालसे नृत्य करते रूपों विशेष करके करना।

आयुध और वाहनवाले इंद्रादि स्वरूपों चतुर्मुख जिन भवनमें उत्सवमें हो इस तरह नृत्य करते और ताल देते गण सेवकोंके फिरते स्वरूपों करना । देवाङ्गनाओंके स्वरूपोंमें कोई नीचे बाण मारते हाथवाली—कोई नृत्यमानादि हाथ मानादियुक्त करना । विशेषकर देवाङ्गनाओं नीची दृष्टिवाली कोई समान पद तलवाली कोई बाये उठाए हुए पदतलवाली ऐसी देवाङ्गनाके स्वरूपों करना । देवोंकी मूर्तियों कोई (चार) छः या आठ हाथवाली मान सूत्र प्रमाणके साथ-सप्रमाण करना ।
८२-८३-८४-८५-८६.

तालमानाः समाख्याता नृत्यन्ति षोडशां कलाः ।

पद्मस्ताश्च (सहिता) अग्निगणा ते चाप सव्यतावृतम् ॥८७॥

वामहस्तश्च कर्णात् दक्षयान पद तलम् ।

दक्षपादोत्तलं कृत्वा द्विधा वामांगसंयुतम् ॥८८॥

अधोकरश्च वामालिन्यो यमो दक्षिणनिरीक्ष्यते ।

नैऋत्ये क्षेत्रपालश्च यक्षगण स्ततोपरं ॥८९॥

अधो हेतु तेजां ते (?) उत्तानं नृत्यकारक ।

परावृत्य च वरुणं शिरं दक्षकरो भवेत् ॥९०॥

अधो दृष्टिं प्रयत्नेन हृदये वामहस्तकम् ।

सोणे कणाथी भिलेला तालमानथी नृत्य करती देवांगनानां स्वर्णो करवां. छ भूजवाणा अग्नि गण सव्यापसव्य गोल अंग मरोडवाणां रूपो करवां. देवांगनाओंमां आगे हाथ कर्णोंने स्पर्श करतो जमणो हाथ पग (पकडतो) करवो. केटलीक देवांगनानो जमणो पग कमणनी जेवो भीछ वीधिथी आभा अंग देखाउती ऐवी देवांगना करवी. जेनो हाथ नीचे आभी तरङ्ग ढणता नृत्य करतो करवो. दक्षिण दिशाभां यम=धर्मराज निरीक्षण करता करवा. नैऋत्य कोणुमां क्षेत्रपाल (लैख नीति) ना स्वर्णो करवां. यक्ष अने गणुनां रूपो पणु करवांश्रेष्ठ (जिंथी) ऐवी "उत्तान" देवांगना नृत्य करती करवी. पश्चिम दिशाभां वरुण देवतुं स्वर्ण करवुं. देवांगनाओंना केटलीकनो जमणो हाथ भस्तकपर करवो. नीचे दृष्टि राखेदी अने आगे हाथ छातीये राखीने नृत्य करती करवी. ८७-८८-८९-९०.

सोलह कलाओंसे बिकसे हुए तालमानसे नृत्य करती देवांगनाके स्वरूपां करना । छः भूजावाले अग्निगण सव्यापसव्य गोल अंग मरोड़दार रूपों करना । देवांगनाओंमें बायां हाथ कर्णको स्पर्श करता, दाहिना हाथ (पाँवको पकडता)

करना । कहीं देवांगनाओंका दाहिना पाँव कमल जैसा, दूसरी विधिसे बाँया अंग बताती हुई देवांगना करना । जिसका हाथ नीचे बाँयी तरफ ढलता नृत्य करता करना । दक्षिण दिशामें यमः धर्मराजको निरीक्षण करते करना । नैऋत्य कोणमें क्षेत्रपाल (भैख-नीरुति) के स्वरूपों करना । यक्ष और गणोंके रूपों भी करना ।.....श्रेष्ठ (ऊँची) ऐसी उत्तान देवांगना नृत्य करती करना । पश्चिम दिशामें वरुणदेवका स्वरूप करना । देवांगनाओंमें से कितनीका दाहिना हाथ मस्तक पर करना । नीचे दृष्टि रखी हुई और बाँया हाथ वक्ष पर रखी हुई नृत्य करती करना । ८७-८८-८९-९०.

वायव्ये वैतालका वक्ष्ये पुनस्तांडव्य ताङ्गतः ॥९१॥

भ्रमरीयं च विशेषेण वस्त्रहस्तं विशेषतः ।

कुबेरे पद्मिनीलिला गण इंद्रादि कोत्तमा ॥९२॥

प्रतांश्चान्ये दक्षहस्ते करैकं शिरभूषिता ।

इशाने इश्वरंश्चैव भुजाष्टकं संयुतः ॥९३॥

अभय प्रीवृतमुक्तिर्ण (?) वामहस्ते कारण (!) ।^१

वायव्य कोणमां (वायुदेव के) वैतालनुं स्वरूप करवानुं कहुं छे-ते विशेष करीने भमरी करता तांडव नृत्य करतुं हाथमां वस्त्र धारण करेला करवुं उत्तरमां कुबेरनी साथे पद्मिनी देवांगना लीला करती गण इंद्रादि अंवां उत्तम स्वरूपे शोभनां करवां. पद्मिनीने नृत्य गतिमां नीचे नभण्ण पग अेक हाथ शिरपर शोभतो राख्यो. इशान कोणमां इशनुं स्वरूप आठ भुजवाणुं अलयादि मुद्रा-वाणुं अने अणो हाथ.....६१-६२-६३.

वायव्य कोणमें (वायुदेव या) वैतालका स्वरूप करनेका कहा है । उसे विशेषकर भमरीके चारों तरफ तांडव नृत्य करता हाथमें वस्त्र धारण किया हुआ करना । उत्तरमें कुबेरकी साथ पद्मिनी लीला करते गण इंद्रादि ऐसे उत्तम स्वरूपों सुंदर शोभता करना । पद्मिनी नृत्य गतिमें नीचे पाउ दाहिना एक हाथ शिर

(३) गुजरात सौराष्ट्रकी धण्णी भरी क्षीराण्वनी प्रतो अही श्लोक ६३ पछी समाप्त थाय छे. आगण नथी. परंतु अमारा संग्रहनी अेक प्रतमां अने आन अध्याय वृक्षाण्वमां संपूर्ण भणतो होवाथी अपूर्णता दूर करी शक्य छे. अे सद्भाग्य.

(३) गुजरात सौराष्ट्रकी बहुत कुछ क्षीराण्वकी प्रतें यहाँ श्लोक ९३ के बाद समाप्त होती है । आगे नहीं है । परंतु हमारे संग्रहकी एक प्रतमें और यही अध्याय वृक्षाण्वमें संपूर्ण मिलनेसे-अपूर्ण दूर हो सकी है । यह सद्भाग्य !

Z तिलोत्तमा (कामरूपा) तिलोचना ।

पर शोभता रखना । इशान कोणमें ईशका स्वरूप आठ भुजावाला अभय आदि मुद्रावाला और बाँया हाथ ।.....९१-९२-९३.

करे दक्षे मते रिद्र वामयान पदस्तले ॥९४॥

मेनका दक्षिणांगानि भूतले प्रतिधारिता ।

रंभा इंद्रस्य संयोगे दक्ष याने पदस्तले ॥९५॥

वाण याम करे रम्या वीणा दक्षकरे पुरे ।

अग्निर्दक्षे वंशहस्ते प्रावर्तस्या च उर्वशी ॥९६॥

तेनवृते पुनर्भावे देवता नृत्यकारिता ।

यमे त्रिलोचन उक्ता तालमंजीर कंसिका ॥९७॥

नृत्य भावे समाख्याता कामरूपा पदस्तले ।

जमणो हाथ.....इंद्र.....डाया पग.....६४ मेनका दक्षिणांगी स्वर्ग-
मांथी भूतले आवेल छे. रंभा अने इंद्रना संयोगी आलिंगन आपतुं स्वर्ग
करतुं. जमणो पग.....डाया हाथमां.....रम्य.....ऐवुं भाषु छे जमणो हाथमां
वीणा छे. अग्नि कोणमां.....जमणो हाथमां वांसणीवाणी उर्वशी.....ऐवा लावथी
नृत्य करतां देवोनां स्वर्गपो करतां. दक्षिण दिशांमां यम साथे ताल मंजीरा अने
कांसिया जमवती त्रिलोचना करवी.....नृत्य लाववाणी काम रूपाना पग.....६४-
६५-६६-६७.

दाहिना हाथ.....इंद्र.....बाँया हाथ.....(९४) मेनका दक्षिणांगी
स्वर्गमेंसे भूतलपर आयी हुई हैं । रंभा और इंद्रके संयोगी आलिंगन देते हुए
स्वरूप करना । दाहिना पाँव.....बाँये हाथमें रम्य वाण है, दाहिने हाथमें वीणा
है । अग्निकोणमें...दाहिने हाथमें बाँसुरीवाली उर्वशी.....ऐसे भावसे नृत्य करते
देवोंके स्वरूप करना । दक्षिण दिशामें ताल-मंजीरे और कांसिया बजाती हुई
त्रिलोचना करना ।....नृत्य भाववाली कामरूपाके पांच.....९४-९५-९६-९७.

शची नैऋत्य संयोगे क्षेत्रपाल सदक्षिणे ॥९८॥

चंद्राउली दक्षकरं सो ! गणातत्क्षेत्रपालका ।

परम लोकौ सप्तवामाङ्गे वरुणदेव समास्मृता ॥९९॥

मर्दनानि समायुक्त वाणं रंभादिकोद्भव ।

नृत्यंति वासुदेवं च मंजुघोषा सदक्षिणे ॥१००॥

वभुहस्ते खड्गगाद्यंति दक्षयाने पदस्तले ।

रंभादि देवकन्या च दिग्पाला सहसंयुता ॥१०१॥



नृत्यन्ति इंद्रंभा च देव * भवने चतुर्मुखे ।

मेनकादि ईशान्याद्या तदस्थान प्रदक्षिणे ॥१०२॥

शायी नीइती सहित नैऋत्ये दक्षिणे क्षेत्रपाल अने चंद्राडली हाथ जोडती क्षेत्रपाल अने गणो.....

पश्चिमे वरुण देव. कोष्ठ (शत्रुने) मर्दन करती. धनुष आणुवाणी. रंभा देवांगना करवी. वायव्ये वायुदेवता नृत्य करता करवा तेनी दक्षिणे मंजुघोषा देवांगनानुं स्वर्प करवुं. जेठ हाथना.....जमणो.....पग.....

जंघाभां रंभादि देवकन्याओं अने दिग्पालना स्वर्पो साथे इंद्र अने रंभा साथेना स्वर्पो देव लवनना यत्तुमुंभमां नृत्य करतां करवां. ये रीते मेनकादि अत्रीश देवांगनाओंनां स्वर्पो ध्यान कोणुथी इरता प्रदक्षिणां तेना स्थाने जंघाभां करवां. ६८ थी १०२.

शचीनीरुतीके साथ नैऋत्यमें दक्षिणे क्षेत्रपाल और चंद्राडली हाथ जोडी क्षेत्रपाल और गणों.....पश्चिममें वरुण देव कोई (शत्रुको) मर्दन करती धनुष-बाणवाली रंभा देवांगना करना । वायव्यमें वायुदेवताको नृत्य करते करना । उनकी दक्षिण दिशामें मंजुघोषा देवांगनाका स्वरूप करना । दोनों हाथके खड्ग धारण करती दाहिना पग खडा रखे.....जंघामें रंभादि देवकन्याओं और दिग्पालके स्वरूपोंके साथ इंद्र और रंभाके युग्म स्वरूपों देव भवनके चतुर्मुखमें नृत्य करते करना । इस तरह मेनकादि अत्रीश देवांगनाओंके स्वरूपों ईशान कोणसे फिरते प्रदक्षिणामें उसके स्थान पर जंघामें करना । ९८ से १०२.

*मेनकादय ईशान्याद्या ततस्थाना च प्रदक्षिणे ॥१०३॥

लीलावती^२ विधिश्रिता^३ सुंदरी^४ शुभभामिनी^५ ।

* पाठान्तरे जिनभवने ।

(४) उपरनी अत्रीश देवाङ्गनाओंनां केटकाङ्क ग्रंथोंनां छे. केटकाङ्कनां योपीश कही छे. ओरीस्सा-डोयीया शिल्पमां सोण कही छे. वृक्षार्णवः क्षीरार्णव अने अमारा ग्रंथसंग्रहना ओणीयाभां केटकाङ्कना नाम बेहो पृथक् पृथक् कही छे. कोष्ठ ३५ लक्षणुमां भीन्नता छे अटले ५ सुखभाविनी=सुभांगिनी. १० पद्मनेत्र=गुह्यशब्दा. १२ चित्ररूपा=पुत्रवल्लभा-चित्रवल्लभा. १८ चंद्ररेखा=पत्रलेखा २४ भावचन्द्रा=भावमुद्रा. २८ मुग्धोपा=मंजुघोषा. ३० मोहिनी=विजया ३१ उताना=चंद्रवक्ता. ३२ तिलोत्तमा=त्रिलोचना-कामरूपा.

(४) उपरकी बत्तीस देवाङ्गनाएँ कई ग्रंथोंमें है । कईमें चोबिस कही है । वृक्षार्णव और क्षीरार्णव ग्रंथमें और हमारे पुराने ग्रंथ संग्रह के ओलियेमें नाम भेद पृथक् पृथक् कहे हैं । कोई कई रूप लक्षणमें भी भीन्नता है । सुखभाविनी=सुभांगिनी १० पद्मनेत्रा=गुह्य शब्दा १२ चित्ररूपा पुत्रवल्लभ=चित्रवल्लभा १८ चन्द्ररेखा=पत्रलेखा २४ भावचन्द्रा=भावमुद्रा=२८ मुग्धोपा=मंजुघोषा ३० मोहिनी=विजया ३१ उताना=चन्द्रवक्ता ३२ तिलोत्तमा=त्रिलोचना=कामरूपा ।

हंसावली^६ सर्वकला^७ तथा कर्पूरमंजरी ॥१०४॥
 पद्मिनी गूढशब्दा^{१०} च चित्रिणी^{११} चित्रवल्लभा^{१२} ।
 गौरी^{१३} गांधारिकाश्चैव^{१४} देवशाखा^{१५} मरीचिका^{१६} ॥१०५॥
 चंद्रावली^{१७} चंद्ररेखा^{१८} सुगंधा^{१९} शत्रुमर्दनी^{२०} ।
 मानवी^{२१} मानहंसा^{२२} च स्वभावा^{२३} भावमुद्रिका^{२४} ॥१०६॥
 मृगाक्षी^{२५} उर्वशी^{२६} रंभा^{२७} भुजघोषा^{२८} जया^{२९} तथा ।
 विजया^{३०} चंद्रवक्रा^{३१} च कामरूपा^{३२} च संस्थिता ॥१०७॥

જાંઘાની ફરતી પ્રદક્ષિણામાં પોતાના સ્થાને ઇશાન કોણથી ૧ મેનકા,
૨ લીલાવતી, ૩ વિધિચિતા, ૪ સુંદરી, ૫ શુભગામિની (સુભાગીની) ૬ હંસા-
વલી, ૭ સર્વકળા, ૮ કર્પૂરમંજરી, ૯ પદ્મિની ૧૦ શુદ્ધશબ્દા (પદ્મનેત્રા)
૧૧ ચિત્રણી ૧૨ ચિત્રવદ્લલા (પુત્રવદ્લલા, ચિત્રરૂપા) ૧૩ ગૌરી ૧૪. ગાંધારી
૧૫ દેવશાખા ૧૬ મરિચિકા ૧૭ ચંદ્રાવલી ૧૮ ચંદ્રરેખા (પત્રલેખા) ૧૯
સુગંધા ૨૦ શત્રુમર્દિની ૨૧ માનવી (માનિની) ૨૨ માનહંસા ૨૩ સુસ્વલાવા
૨૪ ભાવમુદ્રિકા (ભાવચંદ્રા) ૨૫ મૃગાક્ષી ૨૬ ઉર્વશી ૨૭ રંભા ૨૮ મુખધોષા
(મંજુધોષા) ૨૯ જ્યા ૩૦ વિજ્યા (મોહીની) ૩૧ ચંદ્રવંકા (ઉત્તાના)
૩૨ કામરૂપા એ રીતે નૃત્ય કરતી બત્રીશ દેવ કન્યાના નામ બાણવા. વિજ્યાનું
મોહીની, ચંદ્રવંકાનું ઉત્તાના અને કામરૂપાનું તિલોત્તમા એમ ત્રણેના અપરના
નામ બાણવા. ૧૦૩ થી ૧૦૭

जंघाकी फिरती प्रदक्षिणामें अपने स्थानपर ईशान कोणसे १ मेनका, २ लीलावती, ३ विधिचिता, ४ सुंदरी, ५ शुभगामिनी (सुभागिनी), ६ हंसावली, ७ सर्वकला, ८ कर्पूरमंजरी, ९ पद्मिनी, १० गुदशब्दा, (पद्मनेत्रा) ११ चित्रणी, १२ चित्रवल्लभा, (पुत्रवल्लभा, चित्ररूपा) १३ गौरी, १४ गांधारी, १५ देवशाखा, १६ मरिचिका, १७ चंद्रावली, १८ चंद्ररेखा, (पत्रलेखा) १९ सुगंधा, २० शत्रु-मर्दिनी, २१ मानवी, (मानिनी) २२ मानहंसा, २३ सुखभावा, २४ भावमुद्रिका, (भावचंद्रा) २५ मृगाक्षी, २६ उर्वशी, २७ रंभा, (उत्तान) २८ भुजघोषा, (मंजुघोषा) २९ जया, ३० विजया, (मोहिनी) ३१ चंद्रवक्त्रा, (उत्ताना) ३२ कामरूपा, (तिलोत्तमा)। इस तरह नृत्य करती बत्तीस देवांगना-देवकन्याका नाम जानना।^४ १०३ से १०७.

मंडोवर वितानाद्य त्रिपुरुष रविजिना ।

मंडपाश्चैव सोभाढ्या च गीतनृत्य समन्विताः ॥१०८॥



माहवा स्थान मुत्कीर्णा द्वात्रिंशं च प्रदक्षिणे ।
 स्वयं क्षीरार्णवे प्राज्ञ विशेषेण चतुर्मुखे ॥१०९॥
 तथाश्च जंधामारुह्य रूपवत्योऽमराङ्गना ।
 त्रय स्थाने भवेद्भ्रमा चतुःस्थाने च मेनका ॥११०॥
 उर्वशी च द्विधास्थाना मरिची पंच भागतः ।
 षड्विधा मुजघोषा च चत्वारं च तिलोत्तमा ॥१११॥
 विष्णु दशावतारं च तथा सप्त प्रजापतिः ।
 शिवं च पंचधा प्रोक्त तथा देवाङ्गनादिका ॥११२॥

ब्रह्मा विष्णु अने रुद्र, सूर्य अने जिन ये सर्वना प्रासादो अने मंडपोमां सुशोभनमां गीत अने नृत्य करतां देव देवांगनाओ अने उत्तम स्थानमां इरती अत्रीश देवांगनाओ प्रदक्षिणाओ करवी. स्वयं क्षीरार्णवमां उत्पन्न थयेल अने विशेषे करीने चतुर्मुख प्रासादनी जंधामां स्वरूपवान ओवी देवांगनाओनां स्वरूपो करवां. ओक ज प्रासादमां रंभाणा स्वरूपो त्रय स्थणे करी शकाय; मेनका चारै स्थाने; उर्वशी जे स्थणे; मरिचीका पांच स्थाने, मुजघोषा छ स्थाने अने तिलोत्तमा चार स्थाने इरी इरीने करी शकाय, जंधामां यथायोग्य प्रासादमां विष्णुप्रासादोमां विष्णुना दश अवतारो, ब्रह्मना प्रासादोना सात प्रजापति, शिव प्रासादमां शिवना पांच स्वरूपो. (१ सद्योजात्तर २ वामदेव ३ अघोर ४ तत्पुरुष ५ ईशान.) करवां कहां छे. ते उपरांत देवाङ्गनाओना स्वरूपो पणु इरतां करवां. १०८ थी ११२.

ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, सूर्य और जिन इन सर्वके प्रासादों और मंडपोंमें सुशोभनमें गीत और नृत्य करते देव-देवांगनाओं और उत्तम स्थानमें फिरती बत्तीश देवांगनाओंको प्रदक्षिणामें करना । स्वयं क्षीरार्णवमें उत्पन्न हुई और विशेष करके चतुर्मुख प्रासादकी जंधामें स्वरूपवान ऐसी देवांगनाओंके स्वरूपों करना । एक ही प्रासादमें रंभाके स्वरूपों तीन स्थलों पर हो सकते हैं । मेनकाको चारों स्थानमें उर्वशी दो स्थल पर, मरिचीका पाँच स्थानों पर, मुजघोषा छः स्थानों पर, और तिलोत्तमा चार स्थानों पर फिर फिर करा सकते हैं । जंधामें यथायोग्य प्रासादमें, विष्णु प्रासादोंमें विष्णुके दश अवतारों, ब्रह्माके प्रासादोंके सात प्रजापति, शिव प्रासादमें शिवके पाँच स्वरूपों (१ सद्योजात्तर वामदेव ३ अघोर ४ तत्पुरुष ५ ईशान) करनेके लिये कहा है । इसके अतिरिक्त देवांगनाओंके स्वरूपों भी फिरते करना । १०८ से ११२.

મેનકા સ્વદ્ગચ્છેદં ચ નૃત્યતિ ચ પદસ્તલે ।
 આલસ્યા ચ લીલાવતી વિધિચિતા સદર્પણા ॥૧૩॥
 સુંદરી નૃત્ય યુક્તા ચ શુભા કેટક (શૃક) નિર્ગતા ।
 પાદ શૃંગાર કર્ત્રી ચ હંસા કમલ લોચના ॥૧૪॥
 ગાથા ઉચ્ચારણા વાથ સર્વકલા અતઃ શૃણુ ।
 'નૃત્યંતિ ચ સર્વકલા વરદાદક્ષપાણિના ॥૧૫॥
 મસ્તકે વામહસ્તે ચ ચિંતનમુદ્રા સંયુતમ્ ।



૧ મેનકા

૨ લીલાવતી

૩ વિધિચિતા

૪ સુંદરી

૧ મેનકાનું સ્વરૂપ હાથમાં ખડગ-ઢાલ ધારણ કરતી નૃત્ય કરતી (ડાબો પગ જિંથો); ૨ આળસ ભરડતી હોય તેવા સ્વરૂપવાળી લીલાવતી; ૩ દર્પણ ધારણ કરી (મુખ બેતી) કે ચાંદલો કરતી વિધિચિતા બાણવી; ૪ નૃત્ય કરતી એવી સુંદરી બાણવી. ૫ પગનો કાંટે કાઢતી એવી સુસ્વભાવીની (શુભાંગિની) બાણવી; ૬ પગનો શણગાર (ઝાંઝર) પહેરતી એવી કમળના લોચનવાળી ગાથાનો ઉચ્ચાર કરવી હોય તેવી હંસાવતી બાણવી ૭ નૃત્ય કરતી સર્વકલા જેનો જમણો હાથ વરદ મુદ્રાવાળો છે. અને ડાબો હાથ નૃત્ય કરતો મસ્તક ઉપર છે. તેવી ચિંતન મુદ્રાવાળી સર્વકલા બાણવી. ૧૧૩-૧૧૪-૧૧૫.

૫. પાઠાન્તર કર્ણશૃંગાર મૂષિતા । ૬. જૂની પ્રતોમાં તે સહ મૂઆણા મચ્ચે વિષુ વિષુ વિન્ વિન્ જાયતિ । પરંપુર વહિ ચતુર્મુખે દિદ્વા સુરનર નૃત્યંતિ ભાવના સહજામ્ । પાઠ છે. ૬. પુરાની પ્રતમેં તે સહ.....સહજામ્ । પાઠ છે ।

१ मेनकाका स्वरूप हाथमें खड्ग-ढाल धारण किया-नृत्य करना । (दाया पाँव ऊँचा ।) २ आलसको व्यक्त करता स्वरूपवाली लीलावती । ३ दर्पण धारण कर (मुखको देखती) या तिलक करती विधिचिता जानना । ४ नृत्य करती ऐसी सुंदरी जानना । ५ पाँवसे काँटा निकालती ऐसी सुखभाविनी (शुभांगिनी) जानना । ६ पाँवका शृंगार (झाँझर) पहनती ऐसी कमल जैसे लोचनवाली गाथाका उद्धार करती हो वैसी हंसावली जानना । ७ नृत्य करती सर्वकला जिसका दाहिना हाथ वरदमुद्रावाला है, और बाँया हाथ नृत्य करता मस्तक पर है । वैसी चिंतन मुद्रावाली सर्वकला जानना । ११३-११४-११५.



५ शुभांगिनी



६ हंसावली



७ सर्वकला



८ कर्पूरमंजरी

नग्न भावे कृतस्नाना नाम्ना कर्पूरमंजरी ॥११६॥

पद्महस्ते च नृत्याङ्गी पट्टे पद्मं च पद्मिनी ।

अभयदा शिशुयुक्ता पद्मनेत्रा सा उच्यते ॥११७॥

धूपाले वामहस्ता च नृत्यभावा च चित्रिणी ।

चित्ररूपा स पुत्राङ्गी गौरि च सिंहमर्दिनी ॥११८॥

(८) नग्न (भग्न) लावथी स्नान करती अथवा लावभग्न नृत्य करती ओवी कर्पूरमंजरी नालुवी. (९) नेना हाथमां पद्म (कमल) राभीने नृत्य अंगवाणी कमल-पद्मना पटवाली ओवी पद्मिनी नालुवी) (१०) अलभयमुद्रावाणी पडभे शिशु बाणक छे ओवी पद्मनेत्रा गुठशब्दा नालुवी (११) नृत्य लावथी नेना

७. पाठान्तर—मग्नभावामलस्नान ८. चत्वारिबंधु युक्ता च ९. वामहस्ते शिरंदयात् ।

डाया हाथ कपाण (मस्तक) छे तेवी चित्रिणी न्हावुवी. (१२) बेल्ले अंगे पुत्र धारण करेल तेउल छे ओवी चित्ररूपा (चित्रवल्लभा-पुत्रवल्लभा) न्हावुवी. (१३) सिंहनुं मर्दन करनारी ओवी गौरी न्हावुवी. ११६-११७-११८.



९ पद्मिनी

१० गूढशब्दा पद्मनेत्रा

११ चित्रिणी

१२ चित्रवल्लभा=पुत्रवल्लभा
चित्ररूपा

(८) नम्र (मग्न) भावसे स्नान करती अथवा भावमग्न नृत्य करती ऐसी कर्पूरमंजरी जानना । (९) जिसके हाथमें पद्म (कमल) रखकर नृत्य अंगवाली कमल-पद्मके पटवाली ऐसी पद्मिनी (गूढशब्दा) जानना । (१०) अभयमुद्रावाली पासमें शिशु बालक है वैसी पद्मनेत्रा जानना । (११) नृत्य भावसे जिसका बाँया हाथ भाल (मस्तक) पर है वैसी चित्रिणी जानना । (१२) जिसने अंग पर पुत्र धारण किया है ऐसी चित्ररूपा (चित्रवल्लभा-पुत्रवल्लभा) जानना । (१३) सिंहका मर्दन करनेवाली ऐसी गौरि जानना । ११६-११७-११८.

१० उत्तमाङ्गे करन्यस्ता गांधारी नामनर्तिका ।

गोलचक्रं नृत्यकर्त्री देवशाखा सा चोच्यते ॥११॥

धनुर्बाणाभ्यं संघाता वामदृष्टि मरिचिका ।

११ अजंली वद्धा नर्तकी च चंद्रावली सुलोचना ॥१२॥

(१४) उत्तम अंगवाणी न्हावुवी हाथ डोँथो राभी रम्य ओवी नृत्य करती गांधारी न्हावुवी. (१५) गोणयके नृत्य करता अंगवाणीने देवशाखा

१०. दक्षहस्तं शिर सिरम्या ११. सन्मुखा दृष्टिभावा च ।

(દેવજ્ઞા) કહી છે. (૧૬) ડાબી તરફ દૃષ્ટિ રાખીને ધનુષ-બાણ તાકતી એવી મરિચિકા બાણવી. (૧૭) સન્મુખ દૃષ્ટિભાવવાળી અંગલી મુદ્રાવાળી એવી સુંદર લોચનવાળી નર્તકી ચંદ્રાવલી બાણવી. ૧૧૦-૧૨૦



૧૩ ગૌરી



૧૪ ગાંધારી



૧૫ દેવશાખા=દેવજ્ઞા



૧૬ મરિચિકા

(૧૪) ઉત્તમ અંગવાલી દાહિને હાથકો ઝૂંચા રચકર રમ્ય એસી નૃત્ય કરતી ગાંધારી જાનના । (૧૫) ગોલચક્ર નૃત્ય કરતે અંગવાલીકો દેવશાખા



૧૭ ચંદ્રાવલી



૧૮ ચન્દ્રેશ્વા પત્રલેશ્વા



૧૯ સુગંધા



૨૦ શત્રુમર્દની

(દેવજ્ઞા) કહી છે । (૧૬) બાંઈ તરફ દૃષ્ટિ રાખકર ધનુષ-બ્રાણ તાકતી એસી મરિચિકા જાનના । (૧૭) સન્મુખ દૃષ્ટિભાવવાલી અંજલી મુદ્રાવાલી એસી સુંદર લોચનવાલી નર્તકી ચંદ્રાડલી જાનના । ૧૧૯-૧૨૦.

દક્ષિણ હસ્તકમલે તાડપત્રં ચ ધરિત્રી ।^{૧૨}

લલાટે ચંદ્રરેખા ચ સનામ વિસ્તરે સદા ॥૧૨૧॥

સુગંધા ચ ચક્રધરા ચક્ર નૃત્યં ચ કુર્વતિ^{૧૩} ।

^{૧૪}અસિપુત્ર ધરા નૃત્યા શોભતે શત્રુમર્દિની ॥૧૨૨॥

જેના જમણા હાથમાં લેખિની છે. અને તાડપત્ર ધારણ કરી લેખન કરતી એવી, જેના લલાટમાં ચંદ્રની રેખા તેના નામ પ્રમાણે છે. એવી સદા વિસ્તારવાળી ચંદ્રરેખા=(પત્ર લેખા) બાણવી. (૧૬) ચક્રને માથે ધારણ કરીને ગોળ નૃત્ય કરતી એવી સુગંધા બાણવી. (૨૦) હાથમાં છરી ધારણ કરી નૃત્યથી શોભતી એવી શત્રુમર્દિની બાણવી. ૧૨૧-૧૨૨.

(૧૮) जिसके दाहिने हाथमें लेखिनी है, और ताडपत्र धारण कर लेखन करती ऐसी जिसके ललाटमें चंद्रकी रेखा उसके नामके अनुसार है ऐसी सदा विस्तारवाली चंद्ररेखा (पत्रलेखा) जानना । (१९) चंद्रको शिरपर धारण करके गोलाकार नृत्य करती ऐसी सुगंधा जानना । (२०) हाथमें छुरी धारण कर नृत्यसे शोभती ऐसी शत्रुमर्दिनी जानना । १२१-१२२.

एका स्वर्गस्य भवने द्वितीया द्योवने शुभे ।

તૃતીયા ચ વસુધરે ચતુર્મુખે ક્ષીરાર્ણવે ॥૧૨૩॥

દેવાંગનાનું એક સ્વરૂપ સ્વર્ગ ભવનમાં છે. બીજું ઉદ્યોત એવા શુભ વનમાં છે. ત્રીજું આ પૃથ્વી પર છે. અને ચોથું ક્ષીરાર્ણવના આ ચતુર્મુખ પ્રાસાદને વિશે છે. ૧૨૩

देवांगनाका एक स्वरूप स्वर्ग भवनमें है । दूसरा उद्योत ऐसा शुभ वनमें है । तीसरा इस पृथ्वी पर है, और चौथा क्षीरार्णवके इस चतुर्मुख प्रासादके अंदर है । १२३.

हारहस्ता च नृत्याङ्गी मानवी कुल सुंदरी ।

^{૧૫}પૃષ્ઠ વંશોદ્ભવા નૃત્યા માનહંસા ચ સુંદરી ॥૧૨૪॥

^{૧૬}ઊર્ધ્વપાદે ચતુર્ભુજી સ્વભાવા કરૌ મસ્તકે^{૧૭} ।

^{૧૮}હસ્તપાદો યોગમુદ્રા ભાવચંદ્રા સુનર્તકી ॥૧૨૫॥

૧૨. સુલેખા ૧૩. વક્રનૃત્યં ૧૪. છુરિકારસુ નૃત્યાંગી । ૧૫. સપૃષ્ઠા પૃષ્ઠિ મુખા ચ ઉપદા માનહંસાની ૧૬. સ્વભાવા દ્વિકરા શિરઃ । શિરસિ કરા । ૧૭. ૧૮. દક્ષપાદો ।

(२१) जे हाथमां हार धारण करीने नृत्य करता अंगवाणी जेवी कणानी कुण सुंदरी मानवी (माननी) न्हाणुवी. (२२) पोतानी पूठे-वांसे। दर्शावी नृत्य करती जेवी जेनुं मुण पाछण छे जेवी सुंदरी मानहंसा न्हाणुवी. (२३) जेने न्हाणु पण जेथो राणी जे हाथो मस्तक पर राणीने चार अंगथी मरोडवाणी जेवी स्वभावा न्हाणुवी. (२४) जेना हाथ पण योग मुद्रा युक्त रहने नृत्य करती जेवी नर्तकी भावचंद्र-भावमुद्रिका न्हाणुवी. १२४-१२५



२१ मानवी (माननी)

२२ मानहंसा

२३ सुवभावा

२४ भावमुद्रिका-भावचंद्रा

(२१) दो हाथमें हार धारण करके नृत्य करते अंगवाली ऐसी कलाकी कुल सुंदरी मानवी (माननी) जानना । (२२) अपनी पीठ बताकर नृत्य करती ऐसी जिसका मुख पीछे है ऐसी सुंदरी मानहंसा जानना । (२३) दाहिना पांव ऊंचा रखकर दो हाथी मस्तक पर रखकर चार अंगसे मरोडवाली ऐसी स्वभावा जानना । (२४) जिसके हाथ-पांव योगमुद्रा युक्त हो वैसी नर्तकी नृत्य करती भावचन्द्रा-भावमुद्रिका जानना । १२४-१२५.

मृगाक्षी सकला नृत्या तथोर्वशी अतः शृणुः^{१६} ।

^{२०} दशहस्ते दैत्यशिखा दैत्यखड्गं न हन्ति च ॥१२६॥

(२५) सर्व कणानी नृत्य करती जेवी मृगाक्षी न्हाणुवी. (२६) डवे उर्वशीनुं स्वयं सांलणो. न्हाणु हाथे दैत्यनी शिखा जेथी अंगथी मारती जेवी^{२६} उर्वशी न्हाणुवी. १२६.

(२५) सर्व कलासे नृत्य करती ऐसी मृगाक्षी जानना । अब उर्वशीका स्वरूप सुनो । दाहिने हाथसे दैत्यकी शिखा खिंचकर खडकसे मारती ऐसी^{२६} उर्वशी जानना । १२६.

१९. तथा वाक्यं अतः शृणु २०. उर्वशी कोइल खड्ग प्रहारे दैत्यकं भवेत् ।

વિશ્વકર્મેણ વદેત્વાક્યં જડકો જાનંતિ શિલ્પિન ? ।

તેન વાસ્તુ-તિષ્ઠતિ અપોદસ્તે ચતુરજ્ઞના ॥૧૨૭॥

૧૨૭

૧૨૭

૨૧ હસ્તદ્વયેન છૂરિકે ધૃત્વા નૃત્યં ચ કુર્વતે ।

ઝર્ખી કૃત દક્ષપાદં નામ્ના રંમ્મા નર્તકી ॥૧૨૮॥

૨૨ હસ્તદ્વયેન સ્વજ્ઞે ચ નૃત્યાવર્તે ચ કુર્વતિ ।

મુજઘોષંતિ નામા સા નૃત્યંકરોતિ સર્વદા ॥૧૨૯॥



૨૫ મૃગાક્ષી



૨૬ ઊર્વશી



૨૭ રમ્મા



૨૮ મુજઘોષા (મંજુઘોષા)

(૨૭) એક હાથમાં છૂરી ધારણ કરીને જમણા પગ ઉંચો રાખીને નૃત્ય કરતી એવી રંભા નાણવી. (૨૮) એ હાથોમાં ખડગ ધારણ કરીને હંમેશા ગોળ ભમતી નૃત્ય કરતી એવી મુજઘોષા-મંજુઘોષા નાણવી. ૧૨૮-૧૨૯.

(૨૭) દોનોં હાથમેં છૂરી ધારણ કર દાહિના પાંવ કુંચા રચકર નૃત્ય કરતી એસી રંમ્મા જાનના । (૨૮) દો હાથોમેં સ્વડગ ધારણ કર હંમેશા મોલ ફિરતી નૃત્ય કરતી એસી મુજઘોષા-મંજુઘોષા જાનના । ૧૨૮-૧૨૯

(૨૧) બન્ધુહસ્તે છૂરીકા (૨૧) વાળ વિણાયુક્ત રંભા ।

૨૨. ધૃતાચી કર્ષિતા ચ યાનજાને ચ સપટી ।

દ્વયો સ્વજ્ઞશ્ચ સાંધારૈઃ (રંભા) ભ્રમરી આવર્તે સંયુતા ॥૧૨૮॥



२३ शिरसिकलशं धृत्वा जयानृत्यं च कुर्वति ।

२४ पुरुषालिङ्गा नयुक्ता मोहिनी नाम्ना नर्तकी ॥१३०॥

२५ लसत्सुंदराङ्गी नृत्या चोर्ध्व पादा तिलोत्तमा ।

काश्यमंजिवा पुष्पबाण कामरूपा पर तिलोत्तमा ॥१३१॥

कांस्य मंजि वंशी विणा शंख मृदंग खंजरी ।

विविधा वादित्र दश्याच क्वचित्त नृत्य नायक ॥१३२॥



२९ जया



३० मोहिनी=विजया



३१ चन्द्रवका उत्ताना

२४. नूनी प्रतोभां आ श्लोक १२७ थी ने स्थितिभां छे तेवो न पाठ आपेक्ष छे. तेभां मे हाथभां अण धारण करेदी रंभा के मुंजघोषानुं स्वर्ष नलपुं, वणी मोहिनीना आगणना पाठभां छिं अने रंभानुं स्वर्ष कहुं छे. परंतु अडी श्लोक १३० ना छेत्था पद प्रभाषे मोहनी स्वर्ष पुरुष-नरने आलिगन आपतुं करवानुं कहे छे. वणी अेक भील प्रतभां “नरयुक्ता समोहिनी” ऐभ स्पष्ट कहुं छे. जे के अडी मोहिनीना स्वरूपना पाठ भेद छे परंतु ते अेक न भाव दशवि छे.

पुरानी प्रतोंमें यह श्लोक १२७ के बाद जो स्थिति है वैसा ही पाठ दिया है। उसमें दो हाथमें खडग रखनेवाली रंभा या—मुंजघोषाका स्वरूप जानना। मोहिनीका और आगेके पाठमें इंद्र और रंभाका स्वरूप कहा गया है। परंतु यहाँ श्लोक १३० के अंतिम पदके अनुसार मोहनी स्वरूप पुरुष-नरको आलिगन देता करनेका कहते हैं। और एक दूसरी प्रतमें “नरयुक्ता समोहिनी” इस तरह स्पष्ट कहा है। जो कि यहाँ मोहिनीके स्वरूपके पाठ भेद हैं परंतु वह एक ही भाव बताता है।

२३. नयाना स्वर्षना पाठ भेदो छे. गीरनडी कलश युक्ता भीने अेक पाठ पादजंजरी जयाय ऐभ पण पाठ डोठभां भजे छे.

२३. जयाके स्वरूपके पाठ भेदो हैं। गीरनडी कलशयुक्त, दूसरा एक पाठ पादजंजरी-जया च ऐभ पण पाठ डोठभां भजे छे.

२५. वासचिक (वालचीक) स्य संयुक्ता वदनेन तिलोत्तमा—पाठान्तर।

(२६) भस्तक पर कणश धारण करीने नृत्य करती ऐवी जथा न्हावू.

(३०) पुरुषने आलिंगन करती ऐवी विजया=मोहिनी नामनी नर्तकी न्हावू. (३१) ऐक पग ठाँवो राणीने लयेला अंगथी नृत्य करती ऐवी (उत्ताना)-चंद्रवका न्हावू. (३२) कांसीया भंजरा भजवती अथवा पुष्पभाणु धारण करेदी ऐवी कामरूपा (तिलोत्तमा) न्हावू. १३०-१३१.

कांसा-भंजरा-भंसरी-वीणा-शंभ के ढोल के भंजरी भजवती ऐवा विविध वाद्यवादी देवांगनायो पणु कोठके प्राचिन शिल्पमां देभाय छे.

कांस्य-मंजिरा, बंसरी, वीणा, शंख, ढोलक या खंजरी बजाती ऐसी विविध वाजित्र बजाती देवाङ्गनाओं कवचित पुराने शिल्पमें दिखाती है।

(२९) भस्तक पर कलश धारण कर नृत्य करती ऐसी

जया जानना। (३०) पुरुषको आलिंगन करती ऐसी विजया-मोहिनी नामकी नर्तकी जानना। (३१) लचे हुए अंगसे नृत्य करती और एक पाँव ऊँचा रखकर नृत्य करती ऐसी उत्ताना-चंद्रवका जानना। (३२) कांसीया मंजीरे बजाती अथवा पुष्पवाण धारण करती ऐसी कामरूपा (तिलोत्तमा) जानना। १३०-१३१



ढोल बजाती

वीणा बजाती

जंजरी बजाती

कांसीया बजाती देवाङ्गनाओं

शास्त्रोंका पाठसे विशेष प्राचिन मंदिरोंमें देखनेमें आती पृथक पृथक स्वरूप, हावभाव, वाजित्रवाली देवाङ्गनाओंका स्वरूप।

अधोदृष्टि मताकार्या नृत्य भावेन नर्तकी ।

ज्ञायते सर्व लोकेऽस्मिन् स्थूलदेहा (च) महीतले ॥१३३॥

एते जंघा वितानादौ दिव्यस्थाने चतुर्मुखे ।

दिग्पाला यक्ष गंधर्व भास्करादि ग्रहस्तथा ॥१३४॥

मुनि तापसरूपश्च व्यालादि च जलान्तरे ॥ इति देवाङ्गनादि जंघा स्वरूप ॥

सर्व लोकमां ज्ञाप्तिती ज्येष्ठी देवांगनाज्यो आ पृथ्वी पर स्थूल देह नृत्य भाववाणी नृत्यांगनाज्योनी दृष्टि नीचे राखनी. प्रासादना दिव्य स्थानमां यातुर्मुख प्रासादनी मंडोवरनी जंघा मंडप चौकी अने घुमटो-वितान आदिमां दिग्पाल लोकपाल, यक्ष, गंधर्व अने सूर्यादि नव ग्रहो इत्यादि स्वरूपो इरता करवा. मुनी तापस, व्याल आदिना स्वरूपो पाणीतारमां करवा. १३३-१३४. ॥ इति जंघास्वरूप ॥



शंख बजाती

बाल गुंथती

बंसरीवाली

बंसरी और पात्रवाली

शास्त्रोंका पाठोंसे विशेष प्राचिन मंदिरोंमें देखनेमें आती पृथक पृथक स्वरूप, हावभाव और वाजिंत्रवाली देवाङ्गनाओंका स्वरूप ।

सर्वलोकमें विख्यात ऐसी देवाङ्गनाओं इस पृथ्वी पर स्थूल देहसे नृत्य भाववाली नृत्यांगनाओंकी दृष्टि नीचे रखना । प्रासादके दिव्य स्थानमें चतुर्मुख प्रासादकी मंडोवरकी जंघा मंडप चौकी और घुमट-वितान आदिमें दिग्पाल-लोकपाल यक्ष, गंधर्व और सूर्यादि नौ ग्रहों इत्यादि स्वरूपों फिरते करना । तापस व्याल आदि स्वरूप पानी तारमें करना । १३३-१३४ ॥ इति जंघा स्वरूप ॥

ઉદ્ગમં સાર્દ્ધચત્વારિ ભરણી ત્રિપદં ભવેત્ ।

ઉદ્ગમઃ કપિ સંયુક્તો ભરણી પલ્લવૈર્યુતા ॥૧૩૫॥

શિરાવટી ચતુર્ભાગા શિરપટ્ટ સમાકુલા ।

છાદનં પદ મેકેન કપોતાલી ચ પૂર્વતઃ ॥૧૩૬॥

ત્રિપદં કપોતાલી ચ અંતરપદં મેવ ચ ।

કૂટછાદ્યં ચતુર્ભાગં પ્રહારં તત્સમં ભવેત્ ॥૧૩૭॥

(આગળ જંઘા સુધીના ઉદયના ૩૩ ભાગ કહ્યા. તેમાં પંદર ભાગની જંઘા પર) સાડા ચાર ભાગનો દોઢિયો-ત્રણ ભાગની ભરણી-દોઢિયામાં ગ્રાસપટ્ટી ઉપર રાખી ખૂણે ખૂણે કપિ-વાંદરાના સ્વરૂપ કરવા અને ભરણીને ખૂણે પાંદડા કરી-(પ્રતિરથમાં નીચે ગોળ-વૃત કણિકા કરવી.) ચાર ભાગની શિરાવટી કરવી. તેના ઉપરની પટ્ટીનો સમાસ કરવો. એક ભાગનું છાદન; ત્રણ ભાગનો કેવાળ, ફેરી ત્રણ ભાગનો બીજો કેવાળ, એક ભાગની અંધારી કરી ચાર ભાગનું છબું કરવું. તે પર તેટલો જ એટલો ચાર ભાગના પ્રહારનો થર કરવો. ૧૩૫ થી ૧૩૭

(આગે જંઘા તકકે ઉદયકે ૩૩ ભાગ કહે । उनमें पन्द्रह भागकी जंघा पर) સાદે ચાર ભાગના દોઢિયા-ત્રણ ભાગની ભરણી-દોઢિયેમાં ગ્રાસપટ્ટી ઉપર રાખી કોને કોનેમાં કપિ-વાંદરાના સ્વરૂપ કરના । ઓર ભરણીનો કોનેમાં પત્ર (પ્રતિરથમાં નીચે ગોળ વૃત કણિકા) કરના । ચાર ભાગની શિરાવટી કરના । ઉપરની પટ્ટીના સમાસ કરના । એક ભાગના છાદન, ત્રણ ભાગના કેવાળ ફેરી ત્રણ ભાગના બીજો કેવાળ, એક ભાગની અંધારી કરના ચાર ભાગના છબું કરના । ઉપર તેટલો જ અર્થાત્ ચાર ભાગના પ્રહારનો થર કરના । ૧૩૫ થી ૧૩૭

છાદને ન ભવેત્સંચી પ્રમાણં પૂર્વમેવ ચ ।


દિગ્ ભાગાયુતા જંઘા ભરણી પૂર્વવત્ ક્રમે ॥૧૩૮॥

કપોતાલી ત્રયો ભાગા પદમેકં ચાન્તરં ભવેત્ ।

છાદ્યં ક્રિયતે પૂર્વ પ્રહારાનિ ચતુષ્પદમ્ ॥૧૩૯॥

હવે બે જંઘાનો મંડોલર કહે છે. (છાદન સુધીના ૪૫ના ભાગ ઉપર) સાડા ત્રણ ભાગની માચી, દશ ભાગની જંઘા, ત્રણ ભાગની ભરણી-કેવાળ ત્રણ ભાગનો, એક ભાગની અંધારી અને ચાર ભાગનું છબું કરવું. (કુલ ૭૦ ભાગ બે મજલાની બે જંઘાના થયા) છબું પર ચાર ભાગનું પ્રહાર કરવું. ૧૩૮-૧૩૯.

चार भूमि ४५॥ + २९ + २४ + २६ (१२४॥) विभाग उदय—चार जंघा और दो छज्जावाला महामंडोवर



अब दो जंघाका मंडोवर कहते हैं। (छादन तकके ४५ $\frac{१}{२}$ भाग पर) साढे तीन भाग की माची दश भागकी जंघा, तीन भागकी भरणी-केवाल तीन भागका-एक भागकी अंधारी और चार भागका छज्जा करना। (कुल ७० भाग दो मजलेकी दो जंघाके हुए) छज्जे पर चार भागका प्रहार करना। १३८-१३९

द्वादशी जेष्ठा जंघा च भरणीकोर्ध्व मंचिका।

नवधा पुनर्जंघा च उद्गमं त्रय सार्द्धतः ॥१४७॥

भरणी शिरावटी स्तत्र छादनं तु विशेषतः।

२६ कपोताली भवेद्वे च कूटछाद्यं च मस्तके ॥१४९॥

ज्येष्ठ माननी बार नंघा सुधी अडावतां भील नंघानुं कडे छे. (उपरना छन सुधी ७० लागमां) छन पर माची साडा त्रणु लागनी, नव लागनी त्रील नंघा, साडा त्रणु लागनो दोदीयो, लरणी शिरावटी छादन ये केवाण ३ ४ १ ३ + ३ (कुल ३० लाग, अेक लाग अंधारी) ते उपर छनुं बार लागनुं करुं. (अेटले छन सुधीना १०५ लाग थया.) १४०-१४१.

ज्येष्ठमानकी बारह जंघा तक चढ़ाते तीसरी जंघाका कहते हैं। छजातक ७० भागमें छजा उपर माची साढे तीन भागकी नौ भागकी तीसरी जंघा-साढे तीन भागका ढेढिया-भरणी शिरावटी छादन दो केवाल (कुल ३० भाग, ४ १ ३ + ३ एक भाग अंधारी) उसके पर छजा चार भागका करना। (इससे छजा तकके १०५ भाग हुए।) १४०-१४१

(२६) केवाण उपर अने कूटछाद्य नीचे अंतराल आवेो न नोअे. परंतु अडीं लडीयाना दोषे ये पद अपूर्ण न्हाय छे.

(२७) केवाल उपर और कूटछाद्य नीचे अंतराल आना ही चाहिये, यहाँ लहियाकी गलतीसे दो पद अपूर्ण हैं।

छादने मंचिका तत्र पुनर्जघाष्ट भागका ।

भरणी कपोताली च छाद्यं च प्रहारकः ॥१४२॥

शेथी ज'धा यडाववानुं कडे छे. (उपरना ८४ भाग छादन सुधीना) छादन उपर माची त्रषु लागनी ज'धा आठ लागनी, त्रषु लागनी लरणी, डेवाण त्रषु लागनो (अने शेक लागनुं अंतराण) पर छजुं चार लागनुं करी ते पर प्रहारनो थर करवो. (ये रीते चार ज'धानो महामंडोवर-ये छज्ज ने चार ज'धानो ११६ लागनो जाणवो) १४१-१४२.

चौथी जंघाको चढ़ानेके लिये कहते हैं । (उपरके ८४ भाग छादन तकके) छादनके उपर माची तीन भागकी जंघा आठ भागकी, तीन भागकी भरणी, केवाल तीन भागका (और एक भागके अंतराल) पर छज्जा चार भागका कर उसके पर प्रहारके थर करना । १४१. इस तरह चार जंघाका और २ छज्जाका महामंडोवर १२४॥ भागका कहा) १४२

अथ कवलीमान—तथा च गर्भमध्ये च विस्तारं कवलिकोत्तमम् ।

दीर्घमान स्ततो रिपि शृणुत्वेकाग्रतो मुनि ॥१४२॥

.....चित्रो^१ विचित्रा^२ चैव ।

तृतीया अभया^३ चित्र रूपचित्र^४ चतुर्दलम् ॥१४४॥

षण्मेकं प्रासादं कवली चाऽभयाभयो ।

कर्णाति षण स्त्रिकवली षण मेव च ॥१४५॥

पंच विस्तार प्रासाद कवली विचित्रांतके ।

^{२८}(षण्मेकं च प्रासादं कवली त्रिषणान्तक) ।

ना लंघयस्तत्रमानं च षण सप्तनतोत्पर ॥१४६॥

प्रासाद कर्ण सूत्रेण स्तूपस्तूर्ण विशेषतः ।

सिंहशाखा खल्वशाखा स्तेन स्तत्रे उदंवरः ॥१४७॥

डवे कवलीनुं मान कडे छे. गर्भगृहना नेटला विस्तारनी कोणी उत्तम माननी जाणवी. तेनी ल'णाछ अेटवे नीकणती कोणीनुं मान छे ऋषिराज, डवे ऐकाग्रताथी सांलणो. कोणीना चार माननां नामो. १. चित्रा २. विचित्रा ३. अभयचित्रा ४. रूपचित्रा. ये चार नामो जाणुवा. (१) प्रासादना नेटली शेक अ'उ नेटली कोणी अभय नामे जाणुवी. (२) प्रासाद देभाये होय तेना

(२८) शीसमां आपेक्षा ये पटो धृष्टी प्रतोमां नथी.

कौसमें दीये दो पद कीतनी प्रतोंमें नहीं है ।



स्थंभ के ठेकेमें परिकर वाले ईंद्रस्वरूप-(कल्याण)





लक्ष्मी नारायण युगमरुप कंडर्य महादेव मंदिर खजुराहो



कंडर्य महादेव मंदिर में जंधामें शिवपार्वती और देवाङ्गना के स्वरुप

त्रीज लागनी चित्रा नामे जणुवी. (३) प्रासादना पांच लागमांना जेक लाग जेटली कोणी करवी ते विचित्रा नामे जणुवी. (४) प्रासादना पांच लाग तणु लाग जेटली कोणी राखवीने रुपचित्रा नामे जणुवी. प्रासाद देणाये होय तेना सातमा लागथी ओछुं मान-उल्लंघन करी कोणी न करवी. सांधार प्रासादना देण्हा सूत्रना प्रमाणथी मध्यनेा स्तूप अरधाथी कंठक विशेष राखवो. प्रासादना देण्हा सूत्र गरागर सिंहा शाखा अने पत्रशाखा अने उंअश राखवा. १४३ थी १४७.

अब कवलीका मान कहते हैं । गर्भगृहके विस्तारके बराबर कोली उत्तम मानकी जानना । उसकी लम्बाई अर्थात् निकलती कोलीका मान हे ऋषिराज ! अब एकाग्रतासे सुनो । कोलीके चार मानके नामों १ चित्रा २ विचित्रा ३ अभयचित्रा ४ रूपचित्रा । इन चार मानोंको जानना । १ प्रासादके बराबर एक खंडके बराबर कोली अभय । नामसे जानना । २. रेखा पर हो उसके तीसरे भागकी चित्रा नामसे जानना । ३ प्रासादके पाँच भागमेंसे एक भागके बराबर कोली करना । उसे विचित्रा नामसे जानना । प्रासादके पांच भाग करके तीसरा भागकी कोली रूपचित्रा जानना । प्रासाद रेखाके पर हो उसके सातवे भागसे कम मान-उल्लंघन कर कोली न करना । सांधार प्रासादके रेखा सूत्रके प्रमाणसे मध्यका स्तूप आवेसे कुछ ज्यादा रखना । प्रासादके रेखासूत्रके बराबर सिंह शाखा और पत्रशाखा और उंवरा रखना । १४३ से १४७

अथ भिष्टिमान—दशहस्तोत्परे यत्र चतुर्दश यथा भवेत् ।

मध्यस्तूप न दातव्या वेदिका सर्वकामदां ॥१४८॥

दशमांशे यदा भित्ति द्वादशांशेन मध्यतः ।

त्रिविधं भित्तिमानं च ज्येष्ठमध्यकन्यसं ॥१४९॥

मध्य स्तूप प्रदातव्यं भित्तिस्यात्पोडशांशके ।

पंचमांशे निरंधारे भित्ति प्रासाद शैलजे ॥१५०॥

दश हाथथी चौद हाथना सांधार प्रासादना मध्य स्तूप (मध्य क्षिंज भूण गर्भगृह अने बीतो साथेना लागना नडि परंतु गहार देणाये होय ते)ना दशमा-अग्यारमा के गारमा लागे जेम त्रिविध मान ज्येष्ठ मध्यम अने कनिष्ठ अनुक्रमे ओसारनुं जणुवुं. मध्य स्तूपनी भित्ति सोणमा लागे राखवी. निरंधार प्रासादनुं पाषाणुनुं भित्तिमान प्रासादना पांचमा लागे राखवुं. १४८ थी १५०

दश हाथसे चौदह हाथके साधार प्रासादके मध्य स्तूप (मध्य लिंग-मूल गर्भगृह और दिवारोंके साथके भाग) के नहीं लेकिन बारह रेखा पर हो उनके दसवें ग्यारहवें या बारहवें भागमें इस तरह त्रिविधमान ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ अनुक्रमसे औसारका जानना । मध्य स्तूपकी भित्ति सोलहवें भागमें रखना । पाषाणके निरंधार प्रासादका भित्तिमान प्रासादके पाँचवें भागमें रखना । १४८-१४९-१५०

उपर्युपरिभूमीनां शंखावर्त (सव्यावर्त) प्रदक्षिणे ।

नापसव्येन कुर्वीत् द्वारमारोहणीनि च ॥१५१॥

गर्भमध्ये कृतं द्वारं पुनर्विव च स्थाप्यते ।

नंदवेद्याकृत्ये मध्ये शिखरं सर्वकामदम् ॥१५२॥

आ महा योभुभनी उपरनी भूमिमे शंखावर्त (सव्यावर्त) इरते। प्रदक्षिणाय्मे करवाः तेना द्वारना कभाड अपसव्य न करवा. उपर गर्भगृह करीने तेभां वय्मे द्वार भूमी इरी भीण-भूर्तिनी स्थापना उपरना भाणे करवी. ते सर्व कामनाने देनाशुं येवुं शिखर ४६ पदना मध्यभां करवुं. १५१-१५२

इस महा चोमुखकी उपरकी मूमि पर शंखावर्त (सव्यावर्त) फिरते प्रदक्षिणामें करना । उनके द्वारके किवाड़ अपसव्य न करना । उपर गर्भगृह कर उसमें विचमें द्वार रखकर फिर बीच-भूर्तिकी स्थापना उपरके मजले पर करना । इससे सर्व कामनाको देनेवाला ऐसा शिखर ४९ पदके मध्यमें करना । १५१-१५२

शुकनासं चतुपक्षे सर्वालंकार माश्रिते ।

द्विभूमि संयुता स्तत्रा त्रयो भूमिकृते बुधे ॥१५३॥

एक भूमि द्वयो भूमि यावद् द्वादशभूमिका ।

जंघा वृद्धि क्रम योगेन चैकाद्यौ भास्करांतिके ॥१५४॥

आवा महा योभुभ प्रासादने शुकनाश चारे तरङ्ग सुशोभित अलंकृत करवो. ते ये भूमिवाणो के त्रयु भूमिवाणो बुद्धिमान शिल्पीये करवो. महा चातुर्भुभ प्रासाद ऐक-ये भजला येभ भार भाण सुधी करी शक्य. तेनी भंडोवरनी जंघा ते कभना येगे करीने ऐकथी भार जंघा सुधी करवी. १५३-१५४

ऐसे महा चोमुख प्रासादको शुकनाश चारों ओर सुशोभित अलंकृत करना । वह दो या तीन भूमिवाला बुद्धिमान शिल्पीको करना चाहिये । महा चातुर्मुख प्रासाद एक दो मजले इस तरह बारह मजले तक कर सकते हैं । उसकी मंडोवरकी जंघा उस क्रमके योगसे एकसे बारह जंघा तककी करना । १५३-१५४

तथा युक्तिश्च विक्षाता रिपिराज शृणोत्तमाः ।

गर्भद्वि पडांशेन षण्श्रेष्ठं च तं भवेत् ॥१५५॥

तत्षणं दिक्धा प्रोक्तं कन्यसं सप्तभागतः ।

षणमाने यदाशक्ति किञ्चिदधिके सविस्तरम् ॥१५६॥

त द्विषण भवेज्ज्येष्ठं कन्यसंतु द्विषोडश ।

विस्तारं युक्तिभित्याहु भद्रेरष्टादशैस्तथा ॥१५७॥

भावार्थ—हे ऋषिराज, सर्वोत्तम ऐवी () नी युक्ति हुवे सांभणो.

सांधार—प्रासादना गर्भगृहना अर्ध लागना छ्वा लागनी ? () श्रेष्ठ

भाणुवी. तेना दशभा लागे कनिष्ठमान अने सातभा लागे मध्यमान—तेनाथी

कंधिक अधिक राखवुं. तेना जे भाग ज्येष्ठमान तेना अत्रीशभो ? कनिष्ठमान

() विस्तारनी युक्ति बींत जेटली....भद्र अठार भाग. १५५-१५६-१५७.

हे ऋषिराज, सर्वोत्तम ऐसी ? () की युक्ति अब सुनो । सांधार

प्रासादके गर्भगृहके आधे भागके छठे भागकी ? () श्रेष्ठ जानना । उसके

दसवें भागमें कनिष्ठमान और सातवें भागमें मध्यमान; उससे कुछ अधिक

रखना । उसके दो भाग ज्येष्ठमान—उसका बत्रीसवाँ ! () कनिष्ठमान

() विस्तारकी युक्ति दिवारके बराबर....भद्र अठारह भाग । १५५-१५६-१५७

प्रासाद त्रिषणं वृक्ष्ये षण्के भद्र मेव च ।

मंडपं च भवेत्त्रिणि क्वचिदायत निर्गमे ॥१५८॥

षणमेकं दंतरंतत्र ! द्येष्टं वा विचक्षणम् ? ।

द्विभूमि वेदिका कार्या त्रयोदश विवस्थिता ॥१५९॥

रंजश्च तस्याग्रेन सार्द्धं भूमी विशेषत् ।

षणपंच प्रकर्तव्या मग्रे बलाणक मंडपः ॥१६०॥

तस्याग्रे द्वयोभूमि वेदीकुर्या द्विचक्षण ।

चत्वारो नवमि प्राज्ञ कृत्वा नालीश्च मग्रत ॥१६०॥

भावार्थ—महा प्रासादना रेणाये डोय तेना त्रणु भाग कहुं छुं. तेना

अेक लागना (जे) अ्रभो करवा. अने तेनी त्रणु भाणु मंडपे करवा. ते कंधिक

नीकणता राखवा. अेक भाग अंदर.....विचक्षण शिदपीअे करवुं. जे भूमि

वेदिकावाणा मंडपे त्रणु दिशाअे करवा. आगण रंग मंडपनी दोढ मज्जला

जेटली विशेष भूमि बलाणी राखवी. पांच पद विलागने आगणने अलाणुक

मंडप जे भूमियुक्त अने वेदिकावाणा विचक्षण शिदपीअे करवा. आर.....नव....

आगण नाली मंडप उाह्या शिदपीअे करवा. १५८ थी १६१.

महा प्रासादके रेखापर हो उसके तीन भाग कहता हूँ। उसके एक भागके (दो) भ्रमों करना। और उसकी तीन बाजु पर मंडपों करना। उन्हें कुछ निकलते करना। एक भाग अंदर...विचक्षण शिल्पीको करना। दो-भूमि वेदिकावाले मंडपों तीन दिशाओंमें करना। आगे रंगमंडपकी डेढ़ मजलेके बराबर विशेष भूमि-उभणी रखना। पाँच पद विभागका आगेका बलाणक मंडप दो भूमियुक्त और वेदिकावाला विचक्षण शिल्पीको करना चाहिये। चार....नव....आगे नाली मंडप बुद्धिमान शिल्पीको करना चाहिये। १५८ से १६१

विस्तार युक्तिमाख्यातं निर्गमं शृणुतो मुनिः ।

ब्रह्म मूलमार्गानि नालिद्वारं च षोडशः ॥१६२॥

त्रयोदक्षे त्रयोपक्षे भद्रांते विचक्षणः ।

निर्गमं भागमेकेन विस्तारं च त्रयोदश ॥१६३॥

मुखभद्र मूलसंस्थाने निर्गमे भाग भागांतरे ।

फालयेत्प्राज्ञ.....चतुर्दिक्ष विधियता ॥१६३॥

भावार्थ—विस्तारना विभाग कक्षा. डेढ़ नीकणता डेटला राखवा ते छे मुनि, सांख्यो. जिला गर्भ ब्रह्म मूल मार्गाना नालिद्वारना सोण ?....करवा. त्रयो दशांते त्रयो पक्षे लक्ष्मणे अंते विचक्षण शिल्पीको करवुं. तेना नीकणो. अडेक भाग अने विस्तारमां तेर भाग-पद-षण्णवा. मूलभद्र मूल संस्थान अडेक भागना आंतरे तेनी क्षांतनायो. चतुर शिल्पीको राखवी. ते रीते चार दिशाओको विधि जाणवो. १६२-१६३-१६४.

विस्तारके विभाग कहे। अब निकलते कितने रखना यह हे मुनि, सुनो। खड़े गर्भ ब्रह्म मूलमार्गके नालिद्वारके सोलह !....करना। तीनों दिशाओंमें तीनों बाजु भद्रके अंतमें विचक्षण शिल्पीको करना चाहिये। उसका निकाला एक एक भाग और विस्तारमें तेरह भाग=पद भी जानना। मुख भद्र मूल संस्थानके एक एक भागके अंतरसे उसकी फाकनाओं चतुर शिल्पी रखें। इस तरह चार दिशाओंका विधि जानना। १६२-१६३-१६४

पुनः चैद्ध समारभ्यं षड् नंदे प्रदक्षणे ।



चत्वारौ मूलयुक्ता च अष्टौते च महाधरा ॥१६५॥

एवंदा समायुक्ता संख्या मष्टोत्तरंशतम् ।

तस्योर्द्ध पुनः दृष्ट प्रमाणं च अतः शृणु ॥१६६॥

त्यक्ता नालि पुनः युक्ति शृणुत्वेकाग्रतो मुनि ।

मेघनाद स चाग्रे...मंडपे च क्षणंतरे ॥१६७॥



द्वय पंक्ति भ्रमयुक्त चातुर्मुख महाप्रासाद

१०८ देवकुलिका मंडप ३६
 १२ ८ + ४ महाधर ८ मेघनाद मंडप
 १ मध्य चतुर्मुख २० भ्रमयुक्त मंडप
 १२१ ४ बलाणक

प्रथम द्वितीय भूमिसाथ
 स्तंभ संख्या
 २७४४
 ४ नीचन नालिमण्डप


३६

स्थपति प्रभाशंकर ओ. सोमपुरा, शिल्प विशारद

मेरु मण्डोवर त्रयभूमि, त्रयजंघा,
 द्वय छज्जा, प्रथमभूमि द्वितिय-
 भूमि त्रितियभूमि
 १६० + १२१ + ९६ = समस्त
 विभाग ३००
 अध्याय १०८ (क्रमांक १०)
 पत्र ९६


श्री तारंगा जैन (भ्रमयुक्त) साधार प्रासाद तलदर्शन तथा मंडोवर स्तंभोदय

श्री तारुण जैन महाशयाय. (अनुवाक्य)



घुमली-नवलखा (भ्रमयुक्त) सांधार प्रासाद (बरडा-सौराष्ट्र) तलदर्शन तथा मंडोवर स्तंभोदय

सुमती देवदत्त प्रेमचंद (सं. १००)



क्षीरार्णव वास्तुशास्त्र

स्थपति :—प्रभाशंकर ओ. सोमपुरा, शिल्प विशारद



षणान्तरे पुनदद्यात् सभ्रमा मंडपोत्तमा ।

समवसरण कृते मध्ये अर्चामूलस्य न्यूनतः ॥१६८॥

इरी चैष्ट्र (देवकुलीकाओं)ना आरंभथी छन्तु-६६ प्रदक्षिणाये अने आर भूण भूषणाना अने आठ महाधर (चालु पंक्तिमां मोटा मंदिरा आवे ते महाधर) जेभ भणीने कुल १०८ ऐकसो आठनी संध्या जलुवी. तेनी उपर इरी आठनुं प्रमाणु डवे सांभणो. प्रवेशनी नाली छोडीने मंडपोनी इरी युक्ति हे मुनि, ऐकाग्रताथी सांभणो. प्रमुण चोमुणना आगण मंडपनुं ऐक पदनुं अंतर छोडीने मेघनाद मंडप आगण करवा. वणी ऐक पदनुं अंतर राणीने इरी भ्रमना पद साथेनो जेवो उत्तम मंडप करवो. ते मंडपनी मध्यमां समवसरणुनी रचनां करवी. अने तेनी प्रतिमा भूण नायकथी नानी पधराववी. १६५-१६६-१६७-१६८.

फिर चैष्ट्र (देवकुलीकाओं) के आरंभसे छियानवे (९६) प्रदक्षिणामें और चार मूल कोनेके और आठ महाधर (चालु पंक्तिमें बड़े मंदिरों आवें वह महाधर) इस तरह मिलकर कुल १०८ एकसौ आठकी संख्या जानना । उसके पर फिर आठका प्रमाण अब सुनो । प्रवेशकी नालीको छोड़कर मंडपोंकी युक्ति हे मुनि, एकाग्रतासे सुनो । प्रमुख चोमुखके आगे मंडपके एक पदका अंतर छोड़कर मेघनाद मंडपको आगे करना । और एक पदका अंतर रखकर फिर भ्रमके पदके साथका ऐसा उत्तम मंडप करना । उस मंडपके विचमें समवसरणकी रचना करना । और उसकी प्रतिमा मूलनायकसे छोटी पधरनी चाहिये । १६५-१६६-१६७-१६८

मंडप स्यान्तरे यावत् मंडपाः सभूमिकाः ।

समवसरणं च दातव्यं सन्मुखे च महाधरः ॥१६९॥

एवमा चतुरोदक्ष कारयस्याद्विचक्षण ।

मंडपा चतुरोदक्ष यावत्मष्टोत्तरं शतम् ॥१७०॥

द्वितीया महाधरा मध्ये समवसरण च यावत् ।

द्वयोर्मध्ये च कर्तव्यं समवसरणं महामुनि ॥१७१॥

तेन माने भवे युक्ति मुनि विद्याधरैर्युता ।

न तेषां दोषदा स्तत्र युक्ति येष्टेन संशय ॥१७२॥

महाधरा द्वितीया पंक्ति प्रदक्षणे तृष्टि दीयते ।

भ्रमं तं च जिनालयं शत मष्टोत्तर (भवे)त्संख्या ॥१७३॥

जे मंडपना अंतर लाग सुधी (मध्यनो) मंडप भूमि भज्जावाणो जेवो करवो. महाधरनी सन्मुख समवसरणु करवुं. जेवी रीते आरे दिशाभां

चतुर शिल्पीये क्खुं. चारे तरङ्ग मंडपो युक्त ऐकसो आठ जिनायतन सुधीनी देवकुलीकायोनी रचना करवी. भीष्म महाधरोनी वच्चे समवसरणुनी रचना करवी. तेम ज ये महाधरोनी वच्चे पणु हे मुनिराज, समवसरणुदिनी रचना करवी. ते सर्व मान प्रमाण युक्तिथी करवां. तेमां मुनींद्रो, विद्याधरो, गंधर्वादिना इपो सहित करवां. तेमां वेध दोषोना संशय न रहे तेम क्खुं. महाधरनी भीष्म पंक्तिमां तेनी पाछण प्रदक्षिणा करवी. ये रीते भ्रमयुक्त जिनायतन ऐकसो आठनी संख्यामां राखवी. १६६ थी १७३.

दो मंडपके अंतरभाग तक (मध्यका) मंडप भूमि मजलेवाला ऊँचा करना। महाधरकी सन्मुख समवसरण करना। इस तरह चारों दिशाओंमें चतुर शिल्पीको करना। चारों तरफ मंडपोंसे युक्त एकसौ आठ जिनायतन तककी देवकुलिकाओंकी रचना करना। दूसरे महाधरोंमें समवसरणकी रचना करना। और दो महाधरोंके बिच भी हे मुनिराज, समवसरणादिकी रचना करना। उसमें सब मान प्रमाण युक्तिसे करना। उसमें मुनींद्रो, विद्याधरो, गंधर्वादिके रूपोंके सहित करना। उसमें वेध दोषोंका संशय न रहे इस तरह करना। महाधरकी दूसरी पंक्तिमें उसके पीछे प्रदक्षिणा करना। इस तरह भ्रम-युक्त जिनायतन एकसौ आठकी संख्यामें रखना। १६९ से १७३

इति श्री विश्वकर्मा कृतायां क्षीरार्णवे नारद पृच्छायां क्षीरार्णव महा चातुर्मुखादि लक्षण नाम शताग्रेविंशतितमोऽध्याय ॥ १२० ॥

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णव श्री नारदज्येष्ठे महाचतुर्मुख लक्षण शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाषाये रचेली गुर्जर भाषामां सुप्रभा नामनी भाषा टीकानो ऐकसो वीसमो अध्याय ॥ १२० ॥ (क्रमांक अ० २२)

इति श्री विश्वकर्मा विरचित क्षीरार्णवमें श्री नारदजीके पूछे हुए महाचतुर्मुख लक्षण शिल्प विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकर ओषडभाईकी रचि हुई गुर्जर भाषामें सुप्रभा नामकी भाषाटीका का एकसौ बीसवाँ अध्याय ॥ १२० ॥ (क्रमांक अ० २२)

इति श्री



६. वेधवास्तु प्रभाकर—

मूल हिन्दी-गुजराती अनुवाद सहित है। इस ग्रंथमें प्रासादगृह प्रतिमा आदिके वेध दोष आदि अनेक प्रकारके दीये हुए हैं। विविध प्राचिन ग्रंथोंके प्रमाणोंके सार अच्छी तरह दीये हैं। दीपार्णव ग्रंथकी पूर्ति रूप है। घर स्थापन शिल्पविज्ञान-द्वार स्तंभ पाट घंटा आदिके मुहूर्तचक्र-वास्तु-वज्रलेप, संक्षिप्त पूजाविधि मंत्र-पूजाद्रव्यादी सूत्रधार पूजनविधि गणित कोण्टक अनेक विषयोंसे भरपुर अलभ्य सुंदर ग्रंथमें रेखाचित्रों, फोटा आलेखनों आदि दीया हुआ है। मूल्य रु. १० दश, डाक खर्च पृथक।

७. वेडाया प्रासाद तिलक—

मूल हिन्दी गुजराती अनुवाद सहित है। पंद्रमी शताब्दीका सूत्रधार वीरपालकी सुन्दर ग्रंथ रचना अन्य शिल्पग्रंथोंसे पृथक है, यह ग्रंथ सुंदर छंद रचनासे लीखा है। प्रासाद शिल्पविषयका अपूर्ण ग्रंथका संशोधन कार्य पुरा हुआ है। थोड़े रोजमें प्रेसमें जायगा। मूल्य रु. १० दश, डाक खर्च पृथक।

८. क्षीरार्णव ग्रंथ । ९. वृक्षार्णव ग्रंथ—

विश्वकर्मा प्रणित है, नारद और विश्वकर्माका संवाद रूप अद्भुत अद्वितीय महाग्रंथ है। सांधार प्रासादों-चातुर्मुख महाप्रासादोंके विषय सविस्तर दीया हुआ है। तीन साढेतीन भूमिका मेघनादादि मंडप-रचना-द्वादश जंघा युक्त १२ भूमिका मंदिरकी रचना अनेक मंडपो पृथक पृथक प्रकारके कहा है जीनमें अनेक विषयोंकी चर्चा की है। यह दोनु ग्रंथ दुष्प्राप्य अवर्णनिय है।

क्षीरार्णव ग्रंथका २२ अध्याय ८०० श्लोक पुरे हैं। क्षीरार्णव ग्रंथमें मूल संस्कृत, हिन्दी और गुजराती अनुवाद टीप्पण मर्म प्रत्येक अङ्गका आलेखन अनेक देव-देवीयोंका सुन्दर आलेखन अनेक नकसे-फोटो, ब्लोक बत्तीस देवाङ्गनाका मूल संस्कृत पाठ सहित उनका आलेखन दीया हुआ है। शिल्प स्थापत्यके अब तक जो ग्रंथका प्रकाशन हुआ है। उनमें क्षीरार्णवका प्रकाशन अद्भुत है। भूमिका पुरातत्त्वज्ञ विद्वान डॉ. मोतीचंद्रजीने लीखी है।

वृक्षार्णव ग्रंथका संशोधनकार्य पूर्ण हुआ है। आशा है के यह ग्रंथ गुजरातकी बड़ी विद्वद संस्थाकी तरफसे प्रकाशन होनेका संभव है।

क्षीरार्णव ग्रंथका मूल्य रु. २७ सत्ताईश, डाक खर्च पृथक।

शिल्प स्थापत्य साहित्य-संग्रहक स्थापति प्रभाशंकर ओ० सोमपुरा, शिल्प विशारद

शिल्प स्थापत्यकला साहित्य प्रकाशन

३ पथिक सोसायटी, सरदार पटेल कोलोनी

Publisher अहमदाबाद-१३

B. P. Sompura & Bros

3. Pahtik Society, Ahmedabad-13

गोरावाड़ी पालीताणा (सौराष्ट्र)

: प्रकाशक :

बलवंतराय प्र. सोमपुरा,

आदि भ्रातृओ।

